【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174520-00099-71(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事
所属名	中南勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月26日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日		
単価適用年月日	令和 6年10月 1日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	下水道工事（2）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1		13,427,580			
人孔・人孔蓋改築工		式	1		13,427,580			
人孔蓋取替工		式	1		10,699,580			
安濃07-2号	φ900　特殊工法	箇所	1	709,100	709,100			単-1号 週休有
安濃08号	φ900　特殊工法	箇所	1	715,700	715,700			単-2号 週休有
志登茂川03-3号	φ900　従来工法	箇所	1	513,500	513,500			単-3号 週休有
志登茂川04号	φ900　特殊工法	箇所	1	682,700	682,700			単-4号 週休有
志登茂川05号	φ900　特殊工法	箇所	1	614,500	614,500			単-5号 週休有
志登茂川06号05	φ900　従来工法	箇所	1	479,200	479,200			単-6号 週休有
志登茂川06号06	φ900　従来工法	箇所	1	458,100	458,100			単-7号 週休有
志登茂川07号	φ900　特殊工法	箇所	1	676,700	676,700			単-8号 週休有
久居北部02号01	φ900　特殊工法	箇所	1	726,000	726,000			単-9号 週休有

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
久居北部01号03	φ600・φ900　従来工法	箇所	1	550,400	550,400			単-10号 週休有
久居北部01号02	φ900　特殊工法	箇所	1	656,700	656,700			単-11号 週休有
久居北部01号01	φ600　特殊工法	箇所	1	246,800	246,800			単-12号 週休有
久居北部01号	φ600・φ900　特殊工法	箇所	1	798,100	798,100			単-13号 週休有
津03号01	φ600　従来工法	箇所	1	162,100	162,100			単-14号 週休有
津01号03	φ900　従来工法	箇所	1	544,900	544,900			単-15号 週休有
津01号02	φ900　従来工法	箇所	1	383,000	383,000			単-16号 週休有
津01号01	φ900　従来工法	箇所	1	652,100	652,100			単-17号 週休有
白山10号	φ900　特殊工法	箇所	1	1,060,000	1,060,000			単-18号 週休有
残土処分工		式	1	34,660	34,660			単-19号 週休有
As殻処分工		式	1	35,320	35,320			単-20号 週休有
人孔改築工		式	1		1,099,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食被覆工（白山10号）		箇所	1	1,099,000	1,099,000			単-21号 週休有
仮設工		式	1		1,629,000			
交通誘導警備員		式	1	1,629,000	1,629,000			単-22号 週休有
直接工事費		式	1		13,427,580			
共通仮設		式	1		2,242,000			
共通仮設費（率計上） 13,427,580×16.7%		式	1		2,242,000			
純工事費		式	1		15,669,580			
現場管理費 15,669,580×42.14%		式	1		6,603,000			
工事原価		式	1		22,272,580			
一般管理費等 22,272,580×（20.34%＋ 0.04%）		式	1		4,539,095			
スクラップ 鉄ﾍﾋﾞｰ H2		式	1		-135,675			
工事価格		式	1		26,676,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 26,676,000×10%		式	1		2,667,600			
工事費計		式	1		29,343,600			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	13,427,580	
4	直接工事費	13,427,580	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	11,520	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,427,580	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,416,060	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.47%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	16.7%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,242,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,242,000	

三重県　県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	13,427,580	
35	直接工事費	13,427,580	
36	非対象額計（－）	11,520	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	11,520	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	13,416,060	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.26%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,242,000	

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費	15,669,580	
3	単独（追加工事）　直接工事費	13,427,580	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,242,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	15,669,580	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	15,658,060	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	36.48%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.14%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,603,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,603,000	

一般管理費等

所属名　中南勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（2）

1	工事原価	22,272,580	
2	純工事費	15,669,580	
3	現場管理費	6,603,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	22,272,580	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	22,261,060	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.34%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	22,272,580	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,909 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.38%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,539,095	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,539,095	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安濃07-2号	単位	箇所	数量	1	単価	709,100
規格	φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	0.1	9,916	991.6	CB210030 管理費区分 無 単-23号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00109 管理費区分 無 単-24号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00008 管理費区分 無 単-25号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00018 管理費区分 無 単-26号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00024 管理費区分 無 単-27号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00025 管理費区分 無 単-28号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	305	330	100,650	WYB00052 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00053 管理費区分 無
計					709,016.6	
単価					709,100	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	安濃08号	単位	箇所	数量	1	単価	715,700
規格	φ900 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.1	9,916	991.6	CB210030 管理費区分 無 単-29号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00115 管理費区分 無 単-30号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00034 管理費区分 無 単-31号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00042 管理費区分 無 単-32号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00048 管理費区分 無 単-33号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00049 管理費区分 無 単-34号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	325	330	107,250	WYB00054 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00055 管理費区分 無
計					715,616.6	
単価					715,700	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川03-3号	単位	箇所	数量	1	単価	513,500
規格	φ900 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	11	690.2	7,592.2	CB430510 管理費区分 無 単-35号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	12	1,735	20,820	CB210720 管理費区分 無 単-36号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	9,916	9,916	CB210030 管理費区分 無 単-37号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00153 管理費区分 無 単-38号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00062 管理費区分 無 単-39号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00082 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	2	3,650	7,300	WYB00549 管理費区分 無
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝70mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	12	720.9	8,650.8	CB410040 管理費区分 無 単-40号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	12	1,929	23,148	CB410240 管理費区分 無 単-41号

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川03-3号	単位	箇所	数量	1	単価	513,500
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄPK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	12	2,371	28,452	CB410260 管理費区分 無 単-42号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	5	364.1	1,820.5	WB821210 管理費区分 無 単-43号
計					513,488.5	
単価					513,500	円／箇所

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川04号	単位	箇所	数量	1	単価	682,700
規格	φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	0.04	9,916	396.64	CB210030 管理費区分 無 単-44号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00154 管理費区分 無 単-45号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00089 管理費区分 無 単-46号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00097 管理費区分 無 単-47号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00103 管理費区分 無 単-48号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00104 管理費区分 無 単-49号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	227	330	74,910	WYB00107 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00108 管理費区分 無
計					682,681.64	
単価					682,700	円／箇所

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川05号	単位	箇所	数量	1	単価	614,500
規格	φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.1	9,916	991.6	CB210030 管理費区分 無 単-50号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00160 管理費区分 無 単-51号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00127 管理費区分 無 単-52号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00135 管理費区分 無 単-53号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00141 管理費区分 無 単-54号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00142 管理費区分 無 単-55号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 900-600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1	328,000	328,000	ZA10575345 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	167	330	55,110	WYB00145 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00146 管理費区分 無
計					614,476.6	
単価					614,500	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川06号05	単位	箇所	数量	1	単価	479,200
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	11	690.2	7,592.2	CB430510 管理費区分 無 単-56号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	13	1,735	22,555	CB210720 管理費区分 無 単-57号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	9,916	9,916	CB210030 管理費区分 無 単-58号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00166 管理費区分 無 単-59号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00167 管理費区分 無 単-60号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00168 管理費区分 無
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝86mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	13	480.1	6,241.3	CB410030 管理費区分 無 単-61号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ｱﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	13	1,967	25,571	CB410260 管理費区分 無 単-62号

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川06号05	単位	箇所	数量	1	単価	479,200
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	4	364.1	1,456.4	WB821210 管理費区分 無 単-43号
計					479,120.9	
単価					479,200	円／箇所

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川06号06	単位	箇所	数量	1	単価	458,100
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	6	690.2	4,141.2	CB430510 管理費区分 無 単-63号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	8	1,735	13,880	CB210720 管理費区分 無 単-64号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	1	9,916	9,916	CB210030 管理費区分 無 単-65号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00169 管理費区分 無 単-66号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00170 管理費区分 無 単-67号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00171 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝107mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8	908.3	7,266.4	CB410031 管理費区分 無 単-68号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	8	2,137	17,096	CB410261 管理費区分 無 単-69号
計					458,088.6	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川06号06	単位	箇所	数量	1	単価	458,100
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					458,100	円／箇所

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	志登茂川07号	単位	箇所	数量	1	単価	676,700
規格	φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.1	9,916	991.6	CB210030 管理費区分 無 単-70号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00172 管理費区分 無 単-71号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00178 管理費区分 無 単-72号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00186 管理費区分 無 単-73号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00192 管理費区分 無 単-74号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00193 管理費区分 無 単-75号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	207	330	68,310	WYB00196 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00197 管理費区分 無
計					676,676.6	
単価					676,700	円／箇所

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部02号01	単位	箇所	数量	1	単価	726,000
規格	φ900 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	6	1,414	8,484	WB810530 管理費区分 無 単-76号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.1	9,916	991.6	CB210030 管理費区分 無 単-77号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00198 管理費区分 無 単-78号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00204 管理費区分 無 単-79号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00212 管理費区分 無 単-80号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00218 管理費区分 無 単-81号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00219 管理費区分 無 単-82号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	207	330	68,310	WYB00222 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00223 管理費区分 無
ガードレール設置工（再利用）	土中建込 Gr-C-4E	m	6	6,795	40,770	WYB00552 管理費区分 無

三重県 県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部02号01	単位	箇所	数量	1	単価	726,000
規格	φ900 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					725,930.6	
単価					726,000	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号03	単位	箇所	数量	1	単価	550,400
規格	φ600・φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	15	690.2	10,353	CB430510 管理費区分 無 単-83号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	27	1,735	46,845	CB210720 管理費区分 無 単-84号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	2	9,916	19,832	CB210030 管理費区分 無 単-85号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ600	箇所	1	5,579	5,579	WYB00335 管理費区分 無 単-86号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00224 管理費区分 無 単-87号
人孔上部据付工（従来工法）	φ600	箇所	1	11,150	11,150	WYB00336 管理費区分 無 単-88号
人孔上部据付工（従来工法）	φ900	箇所	1	11,150	11,150	WYB00225 管理費区分 無 単-89号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600 ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25　900 ロック付き	組	1	268,000	268,000	WYB00550 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	組	3	3,650	10,950	WYB00226 管理費区分 無
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝85mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	27	477.6	12,895.2	CB410030 管理費区分 無 単-90号

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号03	単位	箇所	数量	1	単価	550,400
規格	φ600・φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	27	1,866	50,382	CB410260 管理費区分 無 単-91号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	8	444.9	3,559.2	WB821210 管理費区分 無 単-92号
計					550,374.4	
単価					550,400	円／箇所

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号02	単位	箇所	数量	1	単価	656,700
規格	φ900 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.04	9,916	396.64	CB210030 管理費区分 無 単-93号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00227 管理費区分 無 単-94号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00233 管理費区分 無 単-95号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00241 管理費区分 無 単-96号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00247 管理費区分 無 単-97号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00248 管理費区分 無 単-98号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	148	330	48,840	WYB00251 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00252 管理費区分 無
計					656,611.64	
単価					656,700	円／箇所

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号01	単位	箇所	数量	1	単価	246,800
規格	φ600 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.02	9,916	198.32	CB210030 管理費区分 無 単-99号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ600	箇所	1	21,080	21,080	WYB00253 管理費区分 無 単-100号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	29,280	29,280	WYB00259 管理費区分 無 単-101号
路面復旧工		箇所	1	35,320	35,320	WYB00267 管理費区分 無 単-102号
ボルト撤去工		箇所	1	7,167	7,167	WYB00273 管理費区分 無 単-103号
ボルト緊結工		箇所	1	15,750	15,750	WYB00274 管理費区分 無 単-104号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	76	330	25,080	WYB00277 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	47	400	18,800	WYB00278 管理費区分 無
計					246,775.32	
単価					246,800	円／箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号	単位	箇所	数量	1	単価	798,100
規格	φ600・φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.02	9,916	198.32	CB210030 管理費区分 無 単-105号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ600	箇所	1	21,080	21,080	WYB00279 管理費区分 無 単-106号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00317 管理費区分 無 単-107号
人孔上部据付工（特殊工法）	φ600	箇所	1	29,280	29,280	WYB00285 管理費区分 無 単-108号
人孔上部据付工（特殊工法）	φ900	箇所	1	56,800	56,800	WYB00323 管理費区分 無 単-109号
路面復旧工	φ600	箇所	1	35,320	35,320	WYB00470 管理費区分 無 単-110号
路面復旧工	φ900	箇所	1	52,720	52,720	WYB00292 管理費区分 無 単-111号
ボルト撤去工	φ600	箇所	1	7,167	7,167	WYB00298 管理費区分 無 単-112号
ボルト撤去工	φ900	箇所	1	8,455	8,455	WYB00539 管理費区分 無 単-113号
ボルト緊結工	φ600	箇所	1	15,750	15,750	WYB00540 管理費区分 無 単-114号
ボルト緊結工	φ900	箇所	1	17,680	17,680	WYB00299 管理費区分 無 単-115号

506-k174520-00099-71(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	久居北部01号	単位	箇所	数量	1	単価	798,100
規格	φ600・φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　600 ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25　900 ロック付き	組	1	268,000	268,000	WYB00551 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	235	330	77,550	WYB00302 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	162	400	64,800	WYB00303 管理費区分 無
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線/15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	387.6	387.6	WB821210 管理費区分 無 単-116号
計					798,007.92	
単価					798,100	円／箇所

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津03号01	単位	箇所	数量	1	単価	162,100
規格	φ600 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	690.2	2,070.6	CB430510 管理費区分 無 単-117号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	5	1,735	8,675	CB210720 管理費区分 無 単-118号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.4	9,916	3,966.4	CB210030 管理費区分 無 単-119号
地先境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	2	1,419	2,838	CB422550 管理費区分 無 単-120号
公園植栽　掘取（移植）工	樹木区分＝中低木：中低木形状寸法＝樹高100cm以上200cm未満：根巻きの有無＝無：	本	4	2,419	9,676	WB610030 管理費区分 無 単-121号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ600	箇所	1	5,579	5,579	WYB00337 管理費区分 無 単-122号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00339 管理費区分 無 単-123号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 ﾛｯｸ付き　転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1	86,800	86,800	ZA10575335 管理費区分 無
植栽工	中低木　100以上200未満	本	4	4,277	17,108	WYB00367 管理費区分 無 単-124号
地先境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝C種（150×150×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：	m	1	2,983	2,983	CB422520 管理費区分 無 単-125号
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝80mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5	841.3	4,206.5	CB410031 管理費区分 無 単-126号

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津03号01	単位	箇所	数量	1	単価	162,100
規格	φ600 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5	1,396	6,980	CB410261 管理費区分 無 単-127号
計					162,032.5	
単価					162,100	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津01号03	単位	箇所	数量	1	単価	544,900
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	15	690.2	10,353	CB430510 管理費区分 無 単-128号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	24	1,735	41,640	CB210720 管理費区分 無 単-129号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	2	9,916	19,832	CB210030 管理費区分 無 単-130号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00368 管理費区分 無 単-131号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00369 管理費区分 無 単-132号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900*600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000	ZA10575245 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00370 管理費区分 無
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	24	514.9	12,357.6	CB410030 管理費区分 無 単-133号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	24	1,866	44,784	CB410260 管理費区分 無 単-134号

506-k174520-00099-71(0)

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津01号03	単位	箇所	数量	1	単価	544,900
規格	φ900　従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	7	364.1	2,548.7	WB821210 管理費区分 無 単-135号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	9	836.5	7,528.5	WB821210 管理費区分 無 単-136号
計					544,832.8	
単価					544,900	円／箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津01号02	単位	箇所	数量	1	単価	383,000
規格	φ900 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3	690.2	2,070.6	CB430510 管理費区分 無 単-137号
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	4	1,735	6,940	CB210720 管理費区分 無 単-138号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.5	9,916	4,958	CB210030 管理費区分 無 単-139号
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00371 管理費区分 無 単-140号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00372 管理費区分 無 単-141号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 900-600 ﾛｯｸ付　転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1	328,000	328,000	ZA10575345 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00373 管理費区分 無
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝111mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	4	918.2	3,672.8	CB410031 管理費区分 無 単-142号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	4	2,137	8,548	CB410261 管理費区分 無 単-143号
計					382,978.4	

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津01号02	単位	箇所	数量	1	単価	383,000
規格	φ900 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					383,000	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	津01号01	単位	箇所	数量	1	単価	652,100
規格	φ900 従来工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔上部撤去工（従来工法）	φ900	箇所	1	5,579	5,579	WYB00374 管理費区分 無 単-144号
人孔上部据付工（従来工法）	同上	箇所	1	11,150	11,150	WYB00375 管理費区分 無 単-145号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 900×600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1	328,000	328,000	ZA10575345 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	組	2	6,030	12,060	WYB00376 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4	2,187	8,748	CB210030 管理費区分 無 単-146号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	12	9,750	117,000	CB240210 管理費区分 無 単-147号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	4	39,460	157,840	CB240010 管理費区分 無 単-148号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	3	3,892	11,676	CB210410 管理費区分 無 単-149号
計					652,053	
単価					652,100	円／箇所

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白山10号	単位	箇所	数量	1	単価	1,060,000
規格	φ900 特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m3	0.03	9,916	297.48	CB210030 管理費区分 無 単-150号
人孔上部撤去工（特殊工法）	φ900	箇所	1	48,720	48,720	WYB00378 管理費区分 無 単-151号
人孔上部据付工（特殊工法）	同上	箇所	1	56,800	56,800	WYB00384 管理費区分 無 単-152号
路面復旧工		箇所	1	52,720	52,720	WYB00392 管理費区分 無 単-153号
ボルト撤去工		箇所	1	8,455	8,455	WYB00398 管理費区分 無 単-154号
ボルト緊結工		箇所	1	17,680	17,680	WYB00399 管理費区分 無 単-155号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900×600 耐食機能付 ロック付き	組	1	746,000	746,000	ZA10575285 管理費区分 無
転落防止用梯子	ステンレス製	個	1	21,200	21,200	WYB00553 管理費区分 無
基層材	GMモルタル相当品	kg	187	330	61,710	WYB00402 管理費区分 無
表層材	クイックアスコン相当品	kg	115	400	46,000	WYB00403 管理費区分 無
計					1,059,582.48	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白山10号	単位	箇所	数量	1	単価	1,060,000
規格	φ900　特殊工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,060,000	円／箇所

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処分工	単位	式	数量	1	単価	34,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	9	3,851	34,659	CB210110 管理費区分 無 単-156号
計					34,659	
単価					34,660	円／式

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻処分工	単位	式	数量	1	単価	35,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2	6,826	13,652	CB227010 管理費区分 無 単-157号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	2	1,880	3,760	ZA10653390 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	3	3,186	9,558	CB227010 管理費区分 無 単-158号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	3	2,500	7,500	ZA10650390 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.1	5,916	591.6	CB227010 管理費区分 無 単-159号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.1	2,580	258	ZA10651440 管理費区分 T
計					35,319.6	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻処分工	単位	式	数量	1	単価	35,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
価					35,320	円／式

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防食被覆工（白山10号）	単位	箇所	数量	1	単価	1,099,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
洗浄工	高圧洗浄	m2	11	5,542	60,962	WYB00436 管理費区分 無 単-160号
劣化部除去工	30MPa以上　劣化コンクリート除去　電動工具併用	m2	11	20,730	228,030	WYB00439 管理費区分 無 単-161号
断面修復工	t=10mm	m2	11	24,100	265,100	WYB00450 管理費区分 無 単-162号
ケレン工		m2	11	8,129	89,419	WYB00456 管理費区分 無 単-163号
塗布型D種ライニング工	t=2.5mm	m2	11	41,330	454,630	WYB00462 管理費区分 無 単-164号
計					1,098,141	
単価					1,099,000	円／箇所

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	1,629,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	52.4	19,448	1,019,075.2	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
交通誘導警備員B		人	37.8	16,120	609,336	R0804 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,628,411.2	
単価					1,629,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-24号　WYB00109

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00477 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00478 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型 引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00114 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

参考資料（1）

単-25号　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00479 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00480 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00015 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00016 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00017 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）

単-25号　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-26号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00481 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00482 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00023 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-27号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-28号　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00026 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00027 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-30号　WYB00115

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00483 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00484 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型 引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00120 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00485 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00486 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型 引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00039 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00040 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00041 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料（1）

単-32号　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t　ｸﾚｰﾝ付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00487 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00488 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00047 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料 (1)

単-33号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料 (1)

単-34号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00050 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00051 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-38号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-39号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	720.9
規格	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	353,500	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	720.9
規格	粒度調整砕石 M-30 70mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 70 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,929
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	73.53	482,500	590,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.85	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,929
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.2	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,371
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.46	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	83.68			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.97	595,000	800,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.39	103	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,371
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.07	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	364.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,420	ZS8000004 管理費区分 無
計					364,100	
単価					364.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-43号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	364.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-45号　WYB00154

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00489 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00490 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00159 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

参考資料（1）

単-46号　WYB00089

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00491 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00492 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00094 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00095 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00096 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）

単-46号　WYB00089

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料 (1)

単-47号　WYB00097

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00493 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00494 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型 引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00102 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料 (1)

単-48号　WYB00103

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-49号　WYB00104

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00105 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00106 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-51号　WYB00160

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00495 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00496 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00165 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-52号　WYB00127

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00497 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00498 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00132 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00133 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00134 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-52号　WYB00127

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料（1）

単-53号　WYB00135

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t　ｸﾚｰﾝ付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00499 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00500 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00140 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-54号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-55号　　WYB00142

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00143 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00144 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-59号　WYB00166

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-60号　WYB00167

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	480.1
規格	86mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	167,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	480.1
規格	86mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	86 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,967
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	605,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,967
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m 2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-66号　WYB00169

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-67号　WYB00170

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	908.3
規格	107mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.41	120,000	208,650	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	908.3
規格	107mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	107 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.42			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.9	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-71号　WYB00172

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00501 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00502 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00177 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

参考資料 (1)

単-72号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00503 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00504 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00183 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00184 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00185 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

506-k174520-00099-71(0)

参考資料 (1)

単-72号　　WYB00178

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料（1）

単-73号　WYB00186

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00505 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00506 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型 引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00191 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-74号　WYB00192

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-75号　WYB00193

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00194 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00195 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）

単-76号　WB810530

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	1,414
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,414.4	1,414	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,414	
単価					1,414	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-78号　WYB00198

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00507 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00508 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00203 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

参考資料（1）

単-79号　WYB00204

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00509 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00510 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00209 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00210 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00211 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）

単-79号　WYB00204

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-80号　　WYB00212

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00511 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00512 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00217 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-81号　　WYB00218

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-82号　WYB00219

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00220 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00221 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０cm級　ブレード径φ５６cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m２	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-86号　WYB00335

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-87号　WYB00224

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-88号　WYB00336

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）

単-89号　　WYB00225

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道／路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	477.6
規格	85mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	165,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	477.6
規格	85mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	85 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,866
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	605,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,866
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-92号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	444.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kｇ	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kｇ	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kｇ	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,270	ZS8000004 管理費区分 無
計					444,900	
単価					444.9	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-92号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	444.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	現場制約あり					

参考資料（1）

単-94号　WYB00227

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00513 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00514 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00232 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-95号　WYB00233

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00515 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00516 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00238 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00239 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00240 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-95号　WYB00233

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料（1）

単-96号　WYB00241

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t　ｸﾚｰﾝ付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00517 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00518 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00246 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-97号　　WYB00247

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-98号　　WYB00248

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16　3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00249 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00250 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-100号　WYB00253

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	21,080
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.083	29,432	2,442	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.166	27,456	4,557	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.166	23,608	3,918	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.083	43,035	3,571	WYB00519 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.083	33,506	2,780	WYB00520 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.083	34,200	2,838	WYB00258 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		982	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					21,088	
単価					21,080	円／箇所

参考資料（1）

単-101号　WYB00259

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	29,280
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.111	29,432	3,266	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.222	27,456	6,095	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.222	23,608	5,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.111	43,035	4,776	WYB00521 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.111	33,506	3,719	WYB00522 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.111	34,200	3,796	WYB00264 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00265 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,314	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					29,286	
単価					29,280	円／箇所

参考資料（1）

単-102号　WYB00267

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	35,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139	29,432	4,091	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.278	27,456	7,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.278	23,608	6,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.139	43,035	5,981	WYB00525 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.139	33,506	4,657	WYB00526 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.139	34,200	4,753	WYB00469 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,645	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					35,322	
単価					35,320	円／箇所

参考資料 (1)

単-103号　WYB00273

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	7,167
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		591	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					7,167	
単価					7,167	円／箇所

参考資料 (1)

単-104号　WYB00274

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	15,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00275 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00276 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		887	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					15,753	
単価					15,750	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-106号　WYB00279

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	21,080
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.083	29,432	2,442	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.166	27,456	4,557	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.166	23,608	3,918	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.083	43,035	3,571	WYB00527 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.083	33,506	2,780	WYB00528 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.083	34,200	2,838	WYB00284 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		982	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					21,088	
単価					21,080	円／箇所

参考資料（1）

単-107号　WYB00317

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00529 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00530 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00322 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-108号　WYB00285

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	29,280
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.111	29,432	3,266	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.222	27,456	6,095	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.222	23,608	5,240	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.111	43,035	4,776	WYB00531 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.111	33,506	3,719	WYB00532 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.111	34,200	3,796	WYB00290 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00291 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,314	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					29,286	
単価					29,280	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-109号　WYB00323

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t ｸﾚｰﾝ付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00533 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00534 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00328 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00329 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00330 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）

単-109号　WYB00323

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-110号　WYB00470

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量		単価	35,320
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.139	29,432	4,091	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.278	27,456	7,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.278	23,608	6,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.139	43,035	5,981	WYB00535 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.139	33,506	4,657	WYB00536 管理費区分 無
特殊工法専用器材	引き抜き径φ950	日	0.139	34,200	4,753	WYB00476 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,645	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					35,322	
単価					35,320	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-111号　WYB00292

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00537 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00538 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00297 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-112号　WYB00298

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	7,167
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	23,608	2,360	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		591	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					7,167	
単価					7,167	円／箇所

参考資料（1）

単-113号　WYB00539

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-114号　　WYB00540

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	15,750
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00541 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00542 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		887	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					15,753	
単価					15,750	円／箇所

参考資料（1）

単-115号　　WYB00299

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00300 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00301 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）

単-116号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	387.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	229.84	229,840	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	143	6,292	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,468	ZS8000004 管理費区分 無
計					387,600	
価					387.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

506-k174520-00099-71(0)

参考資料（1）

単-116号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	387.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料区分 2 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB422550

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,419
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,390.5		
労務構成比率		%	94.31			
普通作業員		%	29.92	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.08	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.33	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.7	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.5			
軽油		%	1.5	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.19			
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	4.19	5,000	6,000	L001011001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB422550

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,419
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

参考資料 (1)

単-121号　　WB610030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽 掘取（移植）工	単位	本	数量	100	単価	2,419
規格	中低木 樹高100cm以上200cm未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	29,432	17,659	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人	4.5	26,208	117,936	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.5	23,608	106,236	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無
計					241,900	
単価					2,419	円／本
J01 樹木区分 J02 中低木形状寸法 J04 根巻きの有無	中低木 樹高100cm以上200cm未満 無					

参考資料 (1)

単-122号　　WYB00337

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-123号　　WYB00339

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）

単-124号　　WYB00367

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植栽工	単位	本	数量	100	単価	4,277
規格	中低木 100以上200未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	29,432	32,375	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人	8.6	26,208	225,388	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.2	23,608	169,977	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					427,740	
単価					4,277	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　CB422520

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	2,983
規格	再利用設置 C種（150×150×600） 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,962.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	43.62	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.36	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	24.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					
2 ﾌﾞﾛｯｸ規格	C種（150×150×600）					
基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	841.3
規格	80mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.41	120,000	156,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	841.3
規格	80mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	80 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,396
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,466.4		
労務構成比率		%	23.01			
普通作業員		%	8.67	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.8	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.08	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.34			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	65.08	394,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.85	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	134	143	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,396
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.65			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.99	15,600	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.38	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-131号　WYB00368

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-132号　WYB00369

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	514.9
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	195,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	514.9
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道／路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,866
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	605,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,866
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-135号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	364.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kｇ	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kｇ	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kｇ	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	143	5,720	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,420	ZS8000004 管理費区分 無
計					364,100	
単価					364.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-135号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	364.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料 (1)

単-136号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	836.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	374.4	374,400	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	455	34,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	143	10,439	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		21,911	ZS8000004 管理費区分 無
計					836,500	
単価					836.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-136号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	836.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m2	数量	1	単価	1,735
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-140号　WYB00371

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-141号　　WYB00372

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	918.2
規格	111mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.41	120,000	216,450	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB410031

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	918.2
規格	111mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	111 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.42			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.9	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	143	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB410261

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,137
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-144号　WYB00374

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	5,579
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.04	29,432	1,177	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.04	27,456	1,098	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.08	23,608	1,888	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.04	30,200	1,208	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		208	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,579	
単価					5,579	円／箇所

参考資料（1）

単-145号　WYB00375

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（従来工法）	単位	箇所	数量	1	単価	11,150
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,432	2,354	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	27,456	2,196	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	23,608	3,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.08	30,200	2,416	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		416	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					11,159	
単価					11,150	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,187
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,460
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,460
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,892
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	143	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,892
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,916
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-151号　WYB00378

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部撤去工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	48,720
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.158	29,432	4,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.316	27,456	8,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.474	23,608	11,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.158	43,035	6,799	WYB00543 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.158	33,506	5,293	WYB00544 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.158	62,700	9,906	WYB00383 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,206	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					48,720	
単価					48,720	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-152号　WYB00384

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t クレーン付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00545 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00546 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00389 管理費区分 無
固定ボルト	3本/組	組	1	1,080	1,080	WYB00390 管理費区分 無
支え金具	3個/箇所	個	3	1,000	3,000	WYB00391 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					56,806	

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-152号　WYB00384

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人孔上部据付工（特殊工法）	単位	箇所	数量	1	単価	56,800
規格	φ900						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					56,800	円／箇所

参考資料（1）

単-153号　WYB00392

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面復旧工	単位	箇所	数量	1	単価	52,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.171	29,432	5,032	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.342	27,456	9,389	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.513	23,608	12,110	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック	4t　ｸﾚｰﾝ付	日	0.171	43,035	7,358	WYB00547 管理費区分 無
ダンプトラック	2t	日	0.171	33,506	5,729	WYB00548 管理費区分 無
特殊工法専用器材	大型　引き抜き径φ1,450	日	0.171	62,700	10,721	WYB00397 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,387	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					52,726	
単価					52,720	円／箇所

参考資料（1）

単-154号　WYB00398

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト撤去工	単位	箇所	数量	1	単価	8,455
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,432	1,471	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,608	3,541	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	9%	式	1		698	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					8,455	
単価					8,455	円／箇所

参考資料（1）

単-155号　WYB00399

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボルト緊結工	単位	箇所	数量	1	単価	17,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	29,432	2,207	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.15	27,456	4,118	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.225	23,608	5,311	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
緊結ボルト	M16 3本/組	組	1	3,500	3,500	WYB00400 管理費区分 無
打ち込みアンカー	同上	組	1	1,500	1,500	WYB00401 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		1,047	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					17,683	
単価					17,680	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,851
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,406.1		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J18 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 4.5km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	6,826
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,038		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	9.0km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,186
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 2.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km） (DID区間有) J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,916
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,232.9		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-160号　WYB00436

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	洗浄工	単位	m2	数量	30	単価	5,542
規格	高圧洗浄						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高圧洗浄車運転工	4t 154kW	日	1	85,790	85,790	WYB00437 管理費区分 無 単-165号
計					166,286	
単価					5,542	円／m2

参考資料 (1)

単-161号　WYB00439

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	劣化部除去工	単位	m2	数量	10	単価	20,730
規格	30MPa以上　劣化コンクリート除去　電動工具併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
はつり工		人	1	29,432	29,432	R0137 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
超高圧洗浄機運転工	30MPa以上　12kW	日	1	47,530	47,530	WYB00440 管理費区分 無 単-166号
洗浄ガン損料	ﾗﾝｽ(0.3m)　ﾀｰﾎﾞﾉｽﾞﾙ等	日	1	1,800	1,800	WYB00442 管理費区分 無
高圧ホース損料	35MPa×9φ	m	0.6	8,000	4,800	WYB00443 管理費区分 無
2tトラック運転工	2t　98kW	日	1	7,297	7,297	WYB00444 管理費区分 無 単-167号
水タンク	200～500L	日	1	350	350	WYB00446 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-161号　WYB00439

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	劣化部除去工	単位	m2	数量	10	単価	20,730
規格	30MPa以上　劣化コンクリート除去　電動工具併用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転工	2.8kVA　4.0kW　G	日	1	2,343	2,343	WYB00447 管理費区分 無 単-168号
電動工具損料	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ　ﾁｯﾊﾟｰ等	式	1	3,000	3,000	WYB00449 管理費区分 無
消耗費	5%	式	1		6,676	ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ1
計					207,332	
単価					20,730	円／m2

参考資料 (1)

単-162号　WYB00450

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工	単位	m2	数量	5	単価	24,100
規格	t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
左官		人	1	28,080	28,080	R0135 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
2tトラック運転工	2t　98kW	日	1	7,297	7,297	WYB00451 管理費区分 無 単-169号
発動発電機運転工	2.8kVA　4.0kW　G	日	1	2,343	2,343	WYB00453 管理費区分 無 単-170号
断面修復材	超早強無収縮性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ相当品　平均t=10mm	m2	5	5,146	25,730	WYB00455 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		4,056	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					120,546	
単価					24,100	円／m2

参考資料（1）

単-163号　WYB00456

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケレン工	単位	m2	数量	15	単価	8,129
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
2tトラック運転工	2t 98kW	日	1	7,297	7,297	WYB00457 管理費区分 無 単-171号
発動発電機運転工	2.8kVA 4.0kW G	日	1	2,343	2,343	WYB00459 管理費区分 無 単-172号
電動工具損料	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ用ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材等	日	1	3,000	3,000	WYB00461 管理費区分 無
消耗費	5%	式	1		5,205	ZS7H10230 管理費区分 無 ZZ1
計					121,949	
単価					8,129	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-164号　WYB00462

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗布型D種ライニング工	単位	m2	数量	6	単価	41,330
規格	t=2.5mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
左官		人	1	28,080	28,080	R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
2tトラック運転工	2t 98kW	日	1	7,297	7,297	WYB00463 管理費区分 無 単-173号
発動発電機運転工	2.8kVA 4.0kW G	日	1	2,343	2,343	WYB00465 管理費区分 無 単-174号
電動工具損料	ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ ｹﾚﾝ用ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ材等	日	1	3,000	3,000	WYB00467 管理費区分 無
D種ﾗｲﾆﾝｸﾞ材	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ材相当品 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ含む	m2	6	16,096	96,576	WYB00468 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		6,609	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-164号　WYB00462

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
塗布型D種ライニング工	t=2.5mm	m2	6	41,330

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					248,009	
単価					41,330	円／m2

参考資料（2）

単-165号　WYB00437

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
高圧洗浄車運転工	4t　154kW	日	1	85,790

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	40.7	143	5,820	Z006702002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
高圧洗浄車損料	4t　154kW	時間	6	8,580	51,480	WYB00438 管理費区分 無
計					85,796	
単価					85,790	円／日

参考資料 (2)

単-166号　WYB00440

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	超高圧洗浄機運転工	単位	日	数量	1	単価	47,530
規格	30MPa以上　12kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	143	1,358	Z006702002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
超高圧洗浄機損料	30MPa以上　12kW	時間	6	2,947	17,682	WYB00441 管理費区分 無
計					47,536	
単価					47,530	円／日

参考資料 (2)

単-167号　WYB00444

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2tトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	7,297
規格	2t　98kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.8	143	1,687	Z006702002 管理費区分 無
トラック損料	2t　98kW	時間	6	935	5,610	WYB00445 管理費区分 無
計					7,297	
単価					7,297	円／日

参考資料 (2)

単-168号　WYB00447

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	2,343
規格	2.8kVA 4.0kW G						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10.3	156	1,606	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機損料	2.8kVA 4.0kW G	日	1	737	737	WYB00448 管理費区分 無
計					2,343	
単価					2,343	円／日

参考資料 (2)

単-169号　WYB00451

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2tトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	7,297
規格	2t 98kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.8	143	1,687	Z006702002 管理費区分 無
トラック損料	2t 98kW	時間	6	935	5,610	WYB00452 管理費区分 無
計					7,297	
単価					7,297	円／日

参考資料 (2)

単-170号　WYB00453

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	2,343
規格	2.8kVA　4.0kW　G						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10.3	156	1,606	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機損料	2.8kVA　4.0kW　G	日	1	737	737	WYB00454 管理費区分 無
計					2,343	
単価					2,343	円／日

参考資料 (2)

単-171号　WYB00457

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2tトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	7,297
規格	2t　98kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油		L	11.8	143	1,687	Z006702002 管理費区分 無
トラック損料	2t　98kW	時間	6	935	5,610	WYB00458 管理費区分 無
計					7,297	
単価					7,297	円／日

参考資料 (2)

単-172号　WYB00459

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	2,343
規格	2.8kVA 4.0kW G						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10.3	156	1,606	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機損料	2.8kVA 4.0kW G	日	1	737	737	WYB00460 管理費区分 無
計					2,343	
単価					2,343	円／日

参考資料 (2)

単-173号　WYB00463

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2tトラック運転工	単位	日	数量	1	単価	7,297
規格	2t 98kW						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.8	143	1,687	Z006702002 管理費区分 無
トラック損料	2t 98kW	時間	6	935	5,610	WYB00464 管理費区分 無
計					7,297	
単価					7,297	円／日

参考資料（2）

単-174号　WYB00465

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転工	単位	日	数量	1	単価	2,343
規格	2.8kVA　4.0kW　G						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	10.3	156	1,606	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機損料	2.8kVA　4.0kW　G	日	1	737	737	WYB00466 管理費区分 無
計					2,343	
単価					2,343	円／日

登録単価<データ無し>

		工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	中勢沿岸流域下水道（志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区） 人孔・人孔蓋改築工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考