【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174520-00158-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区(津建設事務所管内) 流域下水道管渠施設等R7上期小規模修繕業務委託(単価契約)
所属名	中南勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 3月 4日		
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 1月 1日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D02：津・久居／小型４ｔ	
	石材	D02：津／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区(津建設事務所管内) 流域下水道管渠施設等R7上期小規模修繕業務委託(単価契約)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修		式	1		2,867,538			
流域下水道施設維持補修工		式	1		2,867,538			
流域下水道維持補修		式	1		2,867,538			
流域下水道維持補修		式	1		2,867,538			内-1号
直接工事費		式	1		2,867,538			
共通仮設費		式	1		845,000			
共通仮設費（率計上） 2,867,538×29.5%		式	1		845,000			
純工事費		式	1		3,712,538			
現場管理費 3,712,538×65.58%		式	1		2,434,000			
工事原価		式	1		6,146,538			
一般管理費等 6,146,538×（24.29%＋ 0%）		式	1		1,492,462			
工事価格		式	1		7,639,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区(津建設事務所管内) 流域下水道管渠施設等R7上期小規模修繕業務委託(単価契約)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 7,639,000×10%		式	1		763,900			
工事費計		式	1		8,402,900			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,867,538	
4	直接工事費	2,867,538	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	41,650	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,867,538	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,825,888	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	21.07%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	29.5%	
30	計上額　単独（追加工事）	845,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	845,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,867,538	
35	直接工事費	2,867,538	
36	非対象額計（－）	41,650	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	41,650	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,825,888	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.02%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	845,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,712,538	
3	単独（追加工事）　直接工事費	2,867,538	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	845,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,712,538	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,670,888	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	54.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	65.58%	
29	計上額　単独（追加工事）	2,434,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,434,000	

一般管理費等

所属名　中南勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	6,146,538	
2	純工事費	3,712,538	
3	現場管理費	2,434,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	6,146,538	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	6,104,888	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,146,538	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.29%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,492,462	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,492,462	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,388	5,388			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整部材撤去工	調整CONブロック有	組	1	9,258	9,258			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用しない：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	10,770	10,770			DXA42240 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用の有無＝使用する：据付条件＝蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	組	1	17,640	17,640			DXA42240 管理費区分 無 単-4号
ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	個	1	13,270	13,270			DGD10800 管理費区分 無 単-5号
ブロック撤去工	直壁・斜壁・スラブ	個	1	6,635	6,635			WYB00004 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール調整リング	φ900 100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900 150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	163,000	163,000			ZA10575275 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	746,000	746,000			ZA10575285 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 600 耐食機能付 ロック付き	組	1	147,000	147,000			ZA10575375 管理費区分 無 転落防止梯子付き
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付き	組	1	648,000	648,000			ZA10575385 管理費区分 無 転落防止梯子付き

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力積込	土質等区分＝土砂：	m３	1	3,178	3,178			CB210830 管理費区分 無 単-7号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	9,534	9,534			CB210030 管理費区分 無 単-8号
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m３	1	5,448	5,448			CB210410 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,406	3,406			CB210110 管理費区分 無 単-10号
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m3	1	2,499	2,499			DGD10030 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：	m3	1	2,061	2,061			DGD10030 管理費区分 無 単-12号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1	3,660	3,660			DGD10130 管理費区分 無 単-13号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3) (実数) ＝100m3：	m3	1	3,623	3,623			DGD10130 管理費区分 無 単-14号
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,135	6,135			CB210520 管理費区分 無 単-15号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,524	1,524			CB210450 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 (平積0.2m3) ：土質＝土砂 (岩塊･玉石混り土含む) ：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間無) ＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,756	1,756			CB210110 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3 (平積0.35m3) ：土質＝土砂 (岩塊･玉石混り土含む) ：DID区間の有無＝無し：運搬距離 (km) (DID区間無) ＝4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,249	1,249			CB210110 管理費区分 無 単-18号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	45,460	45,460			CB240010 管理費区分 無 単-19号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40 (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	45,460	45,460			CB240010 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	42,190	42,190			CB240010 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	42,190	42,190			CB240010 管理費区分 無 単-22号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1	8,462	8,462			CB240210 管理費区分 無 単-23号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,375	9,375			CB240210 管理費区分 無 単-24号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	186.6	186			DXK27005 管理費区分 無 単-25号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	189.7	189			DXK27005 管理費区分 無 単-26号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,802	2,802			CB410260 管理費区分 無 単-27号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,777	2,777			CB410260 管理費区分 無 単-28号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,293	3,293			CB410260 管理費区分 無 単-29号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,909	1,909			CB410260 管理費区分 無 単-30号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,884	1,884			CB410260 管理費区分 無 単-31号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,400	2,400			CB410260 管理費区分 無 単-32号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,812	1,812			CB410260 管理費区分 無 単-33号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,855	2,855			CB410240 管理費区分 無 単-34号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,962	1,962			CB410240 管理費区分 無 単-35号
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,253	2,253			CB410261 管理費区分 無 単-36号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	5,796	5,796			WYB00005 管理費区分 無 単-37号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,380	10,380			WYB00006 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	（３層）3～5cm×3 平均1.4m未満	m2	1	14,630	14,630			WYB00007 管理費区分 無 単-39号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m2	1	6,189	6,189			WYB00008 管理費区分 無 単-40号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	124	124			CB410010 管理費区分 無 単-41号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.6	356			WB821210 管理費区分 無 単-42号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	437.4	437			WB821210 管理費区分 無 単-43号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	627.6	627			WB821210 管理費区分 無 単-44号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	823.4	823			WB821210 管理費区分 無 単-45号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	379.2	379			WB821210 管理費区分 無 単-46号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	392.7	392			WB821210 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	796.4	796			WB821210 管理費区分 無 単-48号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	893.4	893			WB821210 管理費区分 無 単-49号
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	579.5	579			WB821220 管理費区分 無 単-50号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	675.3	675			CB430510 管理費区分 無 単-51号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,457	1,457			CB430510 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,688	1,688			CB210720 管理費区分 無 単-53号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	4,823	4,823			CB430310 管理費区分 無 単-54号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,489	6,489			CB430310 管理費区分 無 単-55号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	33,210	33,210			WB824010 管理費区分 無 単-56号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	56,540	56,540			WB824010 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	3,099	3,099			CB227010 管理費区分 無 単-58号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	966.5	966			CB227010 管理費区分 無 単-59号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,182	1,182			CB227010 管理費区分 無 単-60号
除草	作業形態＝人力除草：	m 2	1	152.4	152			CB432110 管理費区分 無 単-61号 道路除草
除草	作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝有り：	m 2	1	82.14	82			CB432110 管理費区分 無 単-62号 道路除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集草		m 2	1	26.22	26			CB432140 管理費区分 無 単-63号 道路除草
積込運搬	運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝34.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 2	1	45.45	45			CB432150 管理費区分 無 単-64号 道路除草
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝34.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 2	1	153.8	153			CB432160 管理費区分 無 単-65号 道路除草
除草	除草機種＝人力：	m 2	1	95.6	95			CB320010 管理費区分 無 単-66号 堤防除草
除草	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	38.47	38			CB320010 管理費区分 無 単-67号 堤防除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：	m 2	1	10.25	10			CB320010 管理費区分 無 単-68号 堤防除草
集草	集草機種＝人力：	m 2	1	21.68	21			CB320030 管理費区分 無 単-69号 堤防除草
積込・荷卸	機種＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し：	m 2	1	13.62	13			CB320040 管理費区分 無 単-70号 堤防除草
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝40.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 2	1	11.31	11			CB320050 管理費区分 無 単-71号
除草，集草（人力），梱包積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	74.16	74			CB320070 管理費区分 無 単-72号 堤防除草

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：	m２	1	45.6	45			CB320070 管理費区分 無 単-73号 堤防除草
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立：	m２	1	9,772	9,772			WB252620 管理費区分 無 単-74号 流用土
土のう積	法面保護　小口並べ杭あり	m2	1	22,980	22,980			WYB00009 管理費区分 無 単-75号 流用土
土のう積	法面保護　小口並べ杭なし	m2	1	11,870	11,870			WYB00011 管理費区分 無 単-76号 流用土
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,212	5,212			WB252110 管理費区分 無 単-77号 設置・撤去
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,937	4,937			WB252110 管理費区分 無 単-78号 設置・撤去

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	4,182	4,182			WB252110 管理費区分 無 単-79号 設置・撤去
特殊作業員		人	1	26,400	26,400			R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1	22,700	22,700			R0102 管理費区分 無 割増率　0%
軽作業員		人	1	17,100	17,100			R0103 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	1	30,900	30,900			R0106 管理費区分 無 割増率　0%
塗装工		人	1	28,800	28,800			R0112 管理費区分 無 割増率　0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶接工		人	1	31,900	31,900			R0113 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		人	1	24,300	24,300			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	1	27,000	27,000			R0135 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	1	24,900	24,900			R0136 管理費区分 無 割増率 0%

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
はつり工		人	1	28,300	28,300			R0137 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	1	24,000	24,000			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工		人	1	29,000	29,000			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
現場確認打合せ協議		式	1	4,645	4,645			WYB00012 管理費区分 無 単-80号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8：00～17：00	時間	1	6,543	6,543			WYB00013 管理費区分 無 単-81号
雑工 (1) 夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	7,851	7,851			WYB00015 管理費区分 無 単-82号
雑工 (1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	8,374	8,374			WYB00017 管理費区分 無 単-83号
雑工(1) 深夜用	平日用 22：00～5：00	時間	1	9,160	9,160			WYB00019 管理費区分 無 単-84号
雑工 (1) 深夜用	休日・祝日用 22：00～5：00	時間	1	9,684	9,684			WYB00021 管理費区分 無 単-85号
雑工 (2) 昼間用	平日 8：00～17：00	時間	1	13,610	13,610			WYB00023 管理費区分 無 単-86号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工 (2) 夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	16,690	16,690			WYB00025 管理費区分 無 単-87号
雑工 (2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	17,920	17,920			WYB00027 管理費区分 無 単-88号
雑工 (2) 深夜用	平日用 22：00～5：00	時間	1	19,770	19,770			WYB00029 管理費区分 無 単-89号
雑工 (2) 深夜用	休日・祝日用 22：00～5：00	時間	1	21,000	21,000			WYB00031 管理費区分 無 単-90号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,500	2,500			ZA10650390 管理費区分 T
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	1	2,500	2,500			ZA10650380 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,050	3,050			ZA10650370 管理費区分 T
除草処分費		t	1	19,200	19,200			WYB00033 管理費区分 T
木くず処分費		t	1	14,400	14,400			WYB00034 管理費区分 T
合　計					2,867,538			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 1月 1日 令和 7年 1月 1日 1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工	単位	組	数量	1	単価	5,388
規格	調整CONブロック無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	28,300	1,132	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.04	26,400	1,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	22,700	1,816	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	29,600	1,184	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		200	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					5,388	
単価					5,388	円／組

参考資料（1）

単-2号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整部材撤去工	単位	組	数量	1	単価	9,258
規格	調整CONブロック有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	28,300	1,981	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.07	26,400	1,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	22,700	2,951	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.07	29,600	2,072	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		406	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					9,258	
単価					9,258	円／組

参考資料（1）

単-3号　　DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	10,770
規格	使用しない　蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
び調整コンクリートブロック		組	1	0	0	YAZ1026001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	28,300	2,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	26,400	2,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.16	22,700	3,632	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	29,600	2,368	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		394	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,770	
単価					10,770	円／組
J01 調整コンクリートブロック使用の有無 J02 据付条件 J03 トラッククレーン賃料補正	使用しない 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-4号　DXA42240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	17,640
規格	使用する　蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック		組	1	0	0	YAZ1026001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	26,400	3,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.13	29,600	3,848	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		779	ZS8000004 管理費区分 無
計					17,640	
単価					17,640	円／組
J01 調整コンクリートブロック使用の有無 J02 据付条件 J03 トラッククレーン賃料補正	使用する 蓋(受枠)・調整コンクリートブロックの据付標準（1.0）					

参考資料（1）

単-5号　DGD10800

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付工 斜壁、直壁等又はスラブの作業	単位	個	数量	1	単価	13,270
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	28,300	2,830	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,400	2,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	22,700	4,540	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.1	29,600	2,960	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		300	ZS8000004 管理費区分 無
計					13,270	
単価					13,270	円／個
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-6号　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック撤去工	単位	個	数量	1	単価	6,635
規格	直壁・斜壁・スラブ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	28,300	1,415	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.05	26,400	1,320	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	22,700	2,270	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.05	29,600	1,480	L001120001 管理費区分 無
諸雑費	3%	式	1		150	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					6,635	
価					6,635	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	3,178
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				3,346		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	9,534
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	5,448
規格	現場制約あり 土砂 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,736		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,406
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km） （DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）

単-11号　DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,499
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	1.9	28,300	53,770	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5	22,700	113,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1	7,437	82,550	DGD10032 管理費区分 無 単-91号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					249,900	
単価					2,499	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料（1）

単-12号　DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	2,061
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,300	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.9	22,700	88,530	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	8.8	8,526	75,028	DGD10034 管理費区分 無 単-92号
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無
計					206,100	
単価					2,061	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

参考資料（1）

単-13号　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	3,660
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,300	70,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.8	22,700	86,260	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6	7,437	56,521	DGD10032 管理費区分 無 単-93号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	1,524	152,400	CB210450 管理費区分 無 単-94号
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無
計					366,000	
単価					3,660	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100 m3					

参考資料（1）

単-14号　DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	3,623
規格	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	28,300	70,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.8	22,700	86,260	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2	8,526	52,861	DGD10034 管理費区分 無 単-95号
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	1,524	152,400	CB210450 管理費区分 無 単-96号
諸雑費（まるめ）		式	1		29	ZS3000004 管理費区分 無
計					362,300	
単価					3,623	円／m3
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 タンパ締固め数量(m3)（実数）	C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3) 100 m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210520

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,135
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				6,427.1		
労務構成比率		%	98.92			
普通作業員		%	89.26	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.66	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.27			
軽油		%	0.27	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.81			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.81	1,560	1,590	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m3	数量	1	単価	1,524
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,756
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	４ｔ積級【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,249
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,190.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,460
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	52.39	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	38,800	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,460
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,460
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下,小型４ｔ	%	52.39	18,500	26,500	Z002012010 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	38,800	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	45,460
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	58.7	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	58.7	18,500	26,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,190
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,375
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-25号　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	186.6
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	186,600	186,600	WB810010 管理費区分 無 単-97号
計					186,600	
単価					186.6	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-26号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	189.7
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,700	189,700	WB810010 管理費区分 無 単-98号
計					189,700	
単価					189.7	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,802
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	620,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,802
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,777
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	54.13	595,000	610,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,777
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,293
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.96			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	54.13	595,000	815,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,293
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,909
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	80.97	595,000	620,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.39	103	109	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,909
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,884
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	80.97	595,000	610,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.39	103	109	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,884
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,400
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.97	595,000	815,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.39	103	109	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,400
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 1層当平均仕上厚 70mm以下 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,812
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
直単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	85.53	595,000	620,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.53	103	109	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,812
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,855
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	605,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,855
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,962
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	73.53	482,500	605,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.85	103	109	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	144	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,962
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	2,253
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	17.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.42			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	426,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.9	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	2,253
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-37号　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,796
規格	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.3	27,012	CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-100号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	3,099	12,396	CB227010 管理費区分 無 単-101号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,580	258,000	CB410260 管理費区分 無 単-102号
計					579,608	
単価					5,796	円／m2

参考資料（1）

単-38号　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	10,380
規格	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.3	27,012	CB430510 管理費区分 無 単-103号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	4,823	482,300	CB430310 管理費区分 無 単-104号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	8	3,099	24,792	CB227010 管理費区分 無 単-105号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,489	248,900	CB410260 管理費区分 無 単-106号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,550	255,000	CB410240 管理費区分 無 単-107号
計					1,038,004	
単価					10,380	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-39号　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	14,630
規格	（3層）3～5cm×3 平均1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.3	27,012	CB430510 管理費区分 無 単-108号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	6,489	648,900	CB430310 管理費区分 無 単-109号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	12	3,099	37,188	CB227010 管理費区分 無 単-110号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,489	248,900	CB410260 管理費区分 無 単-111号
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,460	246,000	CB410250 管理費区分 無 単-112号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,550	255,000	CB410240 管理費区分 無 単-113号
計					1,463,000	
単価					14,630	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-40号　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,189
規格	(1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.3	27,012	CB430510 管理費区分 無 単-114号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-115号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4	3,099	12,396	CB227010 管理費区分 無 単-116号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,973	297,300	CB410260 管理費区分 無 単-117号
計					618,908	
単価					6,189	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
直単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-42号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	144	5,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,465	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,600	
単価					356.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-42号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-43号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	144	5,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,315	ZS8000004 管理費区分 無
計					437,400	
単価					437.4	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-43号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-44号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	627.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	317	317,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,740	ZS8000004 管理費区分 無
計					627,600	
単価					627.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-44号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	627.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-45号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	823.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	144	10,512	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,013	ZS8000004 管理費区分 無
計					823,400	
単価					823.4	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-45号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	823.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	221	221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,489	ZS8000004 管理費区分 無
計					379,200	
単価					379.2	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-46号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-47号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	144	6,768	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,557	ZS8000004 管理費区分 無
計					392,700	
単価					392.7	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-47号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-48号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	796.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	144	17,280	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					796,400	
単価					796.4	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-48号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	796.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	893.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	144	17,280	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,130	ZS8000004 管理費区分 無
計					893,400	
単価					893.4	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-49号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	893.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料 (1)

単-50号　WB821220

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	579.5
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	144	8,928	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	157	5,495	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無
計					579,500	
単価					579.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 削取り式 無し					
J05 時間的制約の有無 J06 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,457
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,434.6		
労務構成比率		%	42.83			
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.93			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	157	Z006704001 管理費区分 無

506-k174520-00158-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,457
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB210720

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m２	数量	1	単価	1,688
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	4,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,489
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	6,489
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-56号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	33,210
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,210	33,210	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,210	
単価					33,210	円／m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-57号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	56,535	56,535	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,540	
単価					56,540	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,099
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	966.5
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				919.03		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km） (DID区間有無) J13 費用の内訳	1.6km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,182
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,123.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km） (DID区間有無) J13 費用の内訳	1.6km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB432110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草 道路除草	単位	m2	数量	1	単価	152.4
規格	人力除草						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				159.54		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	80.9	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	人力除草					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB432110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草 道路除草	単位	m2	数量	1	単価	82.14
規格	肩掛け式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				84.035		
労務構成比率		%	99.45			
特殊作業員		%	57.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.75	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.55			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.54	137	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB432140

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草 道路除草	単位	m 2	数量	1	単価	26.22
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27.605		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	95.24	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB432150

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込運搬 道路除草	単位	m 2	数量	1	単価	45.45
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）　34.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				44.571		
労務構成比率		%	86.34			
普通作業員		%	53.65	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	32.16	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.2			
軽油		%	4.2	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.46			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	9.46	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械選定 J02 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 J04 費用の内訳	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積） 34.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 道路除草	単位	m２	数量	1	単価	153.8
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　34.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				156.16		
労務構成比率		%	95.81			
普通作業員		%	45.94	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	30.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	9.18	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.4	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.2			
軽油		%	1.2	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.99			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	2.7	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB432160

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 道路除草	単位	m２	数量	1	単価	153.8
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　34.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.29	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 34.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB320010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草 堤防除草	単位	m2	数量	1	単価	95.6
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				100.46		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	90.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.75	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	人力					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB320010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草 堤防除草	単位	m2	数量	1	単価	38.47
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				38.916		
労務構成比率		%	99.07			
特殊作業員		%	89.21	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.98	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.93			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.91	137	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J03 飛散防止措置	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB320010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草 堤防除草	単位	m2	数量	1	単価	10.25
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10.329		
労務構成比率		%	74.35			
特殊作業員		%	62.07	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	25.65			
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］	簡易搭乗型　刈幅１５０ｃｍ	%	23.54	8,210	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB320030

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草 堤防除草	単位	m2	数量	1	単価	21.68
規格	人力						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				22.782		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	94.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.58	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集草機種	人力					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB320040

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・荷卸 堤防除草	単位	m2	数量	1	単価	13.62
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				14.34		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 機種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB320050

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	11.31
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10.252		
労務構成比率		%	67.31			
運転手（一般）		%	67.31	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.06			
軽油		%	10.06	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.63			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 J10 費用の内訳	40.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	74.16
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）　梱包無し　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				76.461		
労務構成比率		%	99.54			
普通作業員		%	46.91	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	45.39	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.29	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.46			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.46	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J05 飛散防止措置	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	45.6
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）　梱包無し　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				47.529		
労務構成比率		%	94.79			
普通作業員		%	75.45	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.48	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.01	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	5.21			
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］	簡易搭乗型　刈幅１５０ｃｍ	%	5.11	8,210	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					

参考資料（1）

単-74号　WB252620

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m２	数量	10	単価	9,772
規格	流用土						
	側面並べ 仕拵・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m３	2.8	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					97,720	
単価					9,772	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕拵・積立					

参考資料（1）

単-75号　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	22,980
規格	流用土						
	法面保護　小口並べ杭あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：	m２	10	11,870	118,700	WB252620 管理費区分 無 単-118号
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,308	111,180	WYB00010 管理費区分 無 単-119号
計					229,880	
単価					22,980	円／m2

参考資料（1）

単-76号　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積 流用土	単位	m2	数量	10	単価	11,870
規格	法面保護　小口並べ杭など						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：	m 2	10	11,870	118,700	WB252620 管理費区分 無 単-118号
計					118,700	
単価					11,870	円／m2

参考資料（1）

単-77号　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,212
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	28,300	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	8.5	30,900	262,650	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.3	22,700	29,510	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,200	60,480	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	31%	式	1		123,280	ZS8000004 管理費区分 無
計					521,200	
単価					5,212	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-78号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m２	数量	100	単価	4,937
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,300	53,770	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	30,900	259,560	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	22,700	40,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,200	34,560	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	27%	式	1		104,950	ZS8000004 管理費区分 無
計					493,700	
単価					4,937	円／掛m２
J01 工法 安全ネット ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-79号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工 設置・撤去	単位	掛m２	数量	100	単価	4,182
規格	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	28,300	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.1	30,900	188,490	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	22,700	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,200	34,560	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	28%	式	1		91,410	ZS8000004 管理費区分 無
計					418,200	
単価					4,182	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-80号　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打合せ協議	単位	式	数量	1	単価	4,645
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	543	543	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.7	157	423	Z006704001 管理費区分 無
計					4,645	
単価					4,645	円／式

参考資料（1）

単-81号　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(1) 昼間用	単位	時間	数量	8	単価	6,543
規格	平日用　8：00～17：00						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費	平日（昼間用）	時間	6	5,874	35,244	WYB00014 管理費区分 無 単-120号
計					52,344	
単価					6,543	円／時間

参考資料（1）

単-82号　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価	7,851
規格	平日用　17～22　5～8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率　25%
ダンプトラック運転費	平日（夜間・早朝用）	時間	6	6,906	41,436	WYB00016 管理費区分 無 単-121号
計					62,811	
単価					7,851	円／時間

参考資料（1）

単-83号　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）昼間・夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価	8,374
規格	休日・祝日用　8～17　17～22　5～8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率　35%
ダンプトラック運転費	休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	7,319	43,914	WYB00018 管理費区分 無 単-122号
計					66,999	
単価					8,374	円／時間

参考資料（1）

単-84号　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）深夜用	単位	時間	数量	8	単価 9,160
規格	平日用　22：00～5：00					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費	平日（深夜用）	時間	6	7,939	47,634	WYB00020 管理費区分 無 単-123号
計					73,284	
単価					9,160	円／時間

参考資料（1）

単-85号　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）深夜用	単位	時間	数量	8	単価 9,684
規格	休日・祝日用　22：00～5：00					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費	休日（深夜用）	時間	6	8,352	50,112	WYB00022 管理費区分 無 単-124号
計					77,472	
単価					9,684	円／時間

参考資料（1）

単-86号　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）昼間用	単位	時間	数量	8	単価	13,610
規格	平日 8：00～17：00						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費	平日（昼間用）	時間	6	5,874	35,244	WYB00024 管理費区分 無 単-125号
計					108,944	
単価					13,610	円／時間

参考資料（1）

単-87号　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（3）夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価	16,690
規格	平日用 17～22　5～8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費	平日（夜間・早朝用）	時間	6	6,906	41,436	WYB00026 管理費区分 無 単-126号
計					133,561	
単価					16,690	円／時間

参考資料（1）

単-88号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）昼間・夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価 17,920
規格	休日・祝日用　8～17　17～22　5～8					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費	休日（昼間・夜間・早朝用）	時間	6	7,319	43,914	WYB00028 管理費区分 無 単-127号
計					143,409	
単価					17,920	円／時間

参考資料（1）

単-89号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）深夜用	単位	時間	数量	8	単価 19,770
規格	平日用　22：00～5：00					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費	平日（深夜用）	時間	6	7,939	47,634	WYB00030 管理費区分 無 単-128号
計					158,184	
単価					19,770	円／時間

参考資料（1）

単-90号　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）深夜用	単位	時間	数量	8	単価	21,000
規格	休日・祝日用　22：00～5：00						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率　60%
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率　60%
ダンプトラック運転費	休日（深夜用）	時間	6	8,352	50,112	WYB00032 管理費区分 無 単-129号
計					168,032	
単価					21,000	円／時間

参考資料（2）

単-91号　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,437
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	144	849	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,437	
単価					7,437	円／時間

参考資料（2）

単-92号　DGD10034

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	時間	数量	1	単価	8,526
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,526	
単価					8,526	円／時間

参考資料（2）

単-93号　DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,437
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	144	849	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,437	
単価					7,437	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m3	数量	1	単価	1,524
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-95号　DGD10034

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	時間	数量	1	単価	8,526
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,400	4,658	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,526	
単価					8,526	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB210450

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m3	数量	1	単価	1,524
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,564.3		
労務構成比率		%	97.05			
特殊作業員		%	51.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	45.83	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.71			
ガソリン	レギュラー	%	1.71	149	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.24			
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	1.24	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-97号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	186,600
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,600	
単価					186,600	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-98号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	189,700
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 太径鉄筋補正 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,099
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,580
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	496,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,580
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,099
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,489
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	496,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%	1.6	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,489
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,550
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	484,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,550
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-108号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
直単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-108号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	6,489
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-109号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,489
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,099
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工）　無し 2.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価 2,489
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	496,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-111号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価 2,489
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,460
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	48.88	482,500	484,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.78	103	109	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-112号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,460
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,550
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	484,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-113号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,550
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-114号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	157	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-114号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-115号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-116号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,099
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,817.7		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km） (DID区間無) J13 費用の内訳	2.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,973
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000	652,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	109	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	157	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-117号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,973
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）

単-118号　WB252620

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m２	数量	10	単価	11,870
規格	小口並べ 仕拵・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土		m３	3.4	0	0	Y001613000-004 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

参考資料（2）

単-119号　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭設置工	単位	本	数量	85	単価	1,308
規格	土のう工用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m　径4cm　内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					111,180	
単価					1,308	円／本

参考資料（2）

単-120号　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	5,874
規格	平日（昼間用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,874	
単価					5,874	円／時間

参考資料 (2)

単-121号　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	6,906
規格	平日（夜間・早朝用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,906	
単価					6,906	円／時間

506-k174520-00158-11(0)

参考資料 (2)

単-122号　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,319
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,319	
単価					7,319	円／時間

参考資料（2）

単-123号　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,939
規格	平日（深夜用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,939	
単価					7,939	円／時間

参考資料（2）

単-124号　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,352
規格	休日（深夜用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,352	
単価					8,352	円／時間

参考資料（2）

単-125号　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	5,874
規格	平日（昼間用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,874	
単価					5,874	円／時間

参考資料（2）

単-126号　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	6,906
規格	平日（夜間・早朝用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,906	
単価					6,906	円／時間

参考資料 (2)

単-127号　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,319
規格	休日（昼間・夜間・早朝用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,319	
単価					7,319	円／時間

参考資料 (2)

単-128号　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,939
規格	平日（深夜用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,939	
単価					7,939	円／時間

参考資料（2）

単-129号　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,352
規格	休日（深夜用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,352	
単価					8,352	円／時間

登録単価<データ無し>

		工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区(津建設事務所管内) 流域下水道管渠施設等R7上期小規模修繕業務委託(単価契約)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	志登茂川・雲出川左岸・松阪処理区(津建設事務所管内) 流域下水道管渠施設等R7上期小規模修繕業務委託(単価契約)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考