【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174320-00091-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R6下期小堤慎（桑名管内）
所属名	北勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月18日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日		
単価適用年月日	令和 6年 8月13日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A02：桑名／小型４ｔ	
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種		道路維持工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	R6下期小規模（桑名管内）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修		式	1		1,338,115			
流域下水道施設維持補修工		式	1		1,338,115			
流域下水道維持補修		式	1		1,338,115			
流域下水道維持補修		式	1		1,338,115			内-1号
直接工事費		式	1		1,338,115			
共通仮設		式	1		448,000			
共通仮設費（率計上） 1,338,115×33.52%		式	1		448,000			
純工事費		式	1		1,786,115			
現場管理費 1,786,115×72.4%		式	1		1,293,000			
工事原価		式	1		3,079,115			
一般管理費等 3,079,115×（24.75%＋ 0%）		式	1		761,885			
工事価格		式	1		3,841,000			

設計内訳書

工事名	R6下期小規模（桑名管内）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 3,841,000×10%		式	1		384,100			
工事費計		式	1		4,225,100			

工場管理費

1 間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2 間接労務費率	40.8%	
3 間接労務費計上額	0	
4 工場管理費　工場純工事費	0	
5 非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6 工場管理費対象額	0	
7 工場管理費率	33.5%	
8 工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,338,115	
4	直接工事費	1,338,115	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	12,040	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,338,115	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,326,075	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	33.52%	
30	計上額　単独（追加工事）	448,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	448,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,338,115	
35	直接工事費	1,338,115	
36	非対象額計（－）	12,040	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	12,040	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	1,326,075	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.87%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	4.87%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	448,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,786,115	
3	単独（追加工事）　直接工事費		1,338,115	
4	単独（追加工事）　共通仮設費		448,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分２，７		0	工場原価
7	管理費区分５		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		1,786,115	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		1,774,075	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額　単独（追加工事）		1,293,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,293,000	

一般管理費等

所属名　北勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	3,079,115	
2	純工事費	1,786,115	
3	現場管理費	1,293,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	3,079,115	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	3,067,075	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,079,115	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0	契約保証費　0円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.75%	
25	計上額　単独（追加工事）	761,885	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	761,885	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,188	5,188			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	8,852	8,852			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	10,770	10,770			WYB00062 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	17,640	17,640			WYB00063 管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000			ZA10575245 管理費区分 無
2号マンホール　調整金具	φ600　25mm	個	1	3,650	3,650			WYB00003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール　調整金具	φ600　45mm	個	1	6,030	6,030			WYB00004 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　50mm	個	1	4,870	4,870			WYB00005 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　100mm	個	1	7,710	7,710			WYB00006 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　150mm	個	1	10,500	10,500			WYB00007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　100mm	個	1	16,900	16,900			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　150mm	個	1	25,500	25,500			ZA10574220 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	675.2	675			CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,456	1,456			CB430510 管理費区分 無 単-6号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	4,821	4,821			CB430310 管理費区分 無 単-7号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,487	6,487			CB430310 管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	56,540	56,540			WB824010 管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	33,210	33,210			WB824010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,626	2,626			CB227010 管理費区分 無 単-11号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,822	1,822			CB227010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	3,538	3,538			CB227010 管理費区分 無 単-13号
人力積込	土質等区分＝土砂：	m 3	1	3,178	3,178			CB210830 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,125	2,125			CB210030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	3,762	3,762			CB210410 管理費区分 無 単-16号
埋戻し	現場制約あり　RC-40　締固あり	m3	1	6,821	6,821			WYB00013 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	現場制約あり　山土　締固あり	m3	1	6,362	6,362			WYB00015 管理費区分 無 単-18号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,205	1,205			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	3,402	3,402			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸｳｫｰﾀｰ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,754	1,754			CB210110 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	32,790	32,790			CB240010 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	32,790	32,790			CB240010 管理費区分 無 単-23号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	31,730	31,730			CB240010 管理費区分 無 単-24号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	8,462	8,462			CB240210 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	4,769	4,769			CB240210 管理費区分 無 単-26号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	185.4	185			DXK27005 管理費区分 無 単-27号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	188.5	188			DXK27005 管理費区分 無 単-28号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,088	2,088			CB410240 管理費区分 無 単-29号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,470	2,470			CB410240 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	5,595	5,595			WYB00016 管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,070	10,070			WYB00017 管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	（1層→2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,111	8,111			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	14,050	14,050			WYB00019 管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満　改良Ⅱ型	m2	1	5,988	5,988			WYB00020 管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	643.5	643			WB430640 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	968.8	968			WB430640 管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,294	1,294			WB430640 管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	477.4	477			WB430640 管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	636.6	636			WB430640 管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	795.8	795			WB430640 管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝187mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	913.6	913			WB430640 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 （路床又は路盤の補足材敷均転圧）	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	318.2	318			WB430630 管理費区分 無 単-43号
RC-40		m3	1	2,300	2,300			WYB00021 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	28,380	28,380			WYB00022 管理費区分 無 単-44号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,016	2,016			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,029	2,029			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,405	2,405			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,425	2,425			CB410260 管理費区分 無 単-48号
成形目地工	厚5mm×幅8cm	m	1	737.3	737			WYB00023 管理費区分 無 単-49号
除草	作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝有り：	m 2	1	82.14	82			CB432110 管理費区分 無 単-50号
除草	作業形態＝人力除草：	m 2	1	152.4	152			CB432110 管理費区分 無 単-51号
集草工（道路）	集草手間のみ	m2	1	26	26			WYB00026 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝30.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	149.9	149			CB432160 管理費区分 無 単-53号
土のう積工	（仮締切・側面並べ）杭なし	m3	1	9,772	9,772			WYB00058 管理費区分 無 単-54号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭あり	m2	1	22,130	22,130			WYB00027 管理費区分 無 単-55号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭なし	m2	1	22,710	22,710			WYB00028 管理費区分 無 単-56号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356	356			WB821210 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄：鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.8	436			WB821210 管理費区分 無 単-58号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	392	392			WB821210 管理費区分 無 単-59号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	626.4	626			WB821210 管理費区分 無 単-60号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	821.7	821			WB821210 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	378.6	378			WB821210 管理費区分 無 単-62号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	795.5	795			WB821210 管理費区分 無 単-63号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	892.5	892			WB821210 管理費区分 無 単-64号
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	579.3	579			WB821220 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修

単価適用年月日　令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
雑工（1）平日昼間	平日	時間	1	6,537	6,537			WYB00029 管理費区分 無 単-66号
雑工（1）平日深夜		時間	1	9,044	9,044			WYB00030 管理費区分 無 単-67号
雑工（1）休日祝日昼間		時間	1	8,258	8,258			WYB00033 管理費区分 無 単-68号
雑工（1）休日祝日深夜		時間	1	9,567	9,567			WYB00039 管理費区分 無 単-69号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工（2）平日昼間		時間	1	13,610	13,610			WYB00042 管理費区分 無 単-70号
雑工（2）平日深夜		時間	1	19,650	19,650			WYB00043 管理費区分 無 単-71号
雑工（2）休日祝日昼間		時間	1	17,800	17,800			WYB00045 管理費区分 無 単-72号
雑工（2）休日祝日深夜		時間	1	20,880	20,880			WYB00047 管理費区分 無 単-73号
幹線巡視		時間	1	6,263	6,263			WYB00049 管理費区分 無 単-74号
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	275,500	275,500			WYB00051 管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場確認打合せ協議		式	1	4,454	4,454			WYB00054 管理費区分 無 単-76号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520			ZA10650120 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520			ZA10652780 管理費区分 T
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000			ZA10651390 管理費区分 T
合　計					1,338,115			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	5,188
規格	調整CONブロック無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	28,300	1,132	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.04	26,400	1,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	22,700	1,816	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.04	29,600	1,184	L001120001 管理費区分 無
計					5,188	
単価					5,188	円／組

参考資料（1）

単-2号　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	8,852
規格	調整CONブロック有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	28,300	1,981	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	26,400	1,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	22,700	2,951	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.07	29,600	2,072	L001120001 管理費区分 無
計					8,852	
単価					8,852	円／組

参考資料（1）

単-3号　WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1
規格	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	単価	10,770		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	28,300	2,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	26,400	2,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	22,700	3,632	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	29,600	2,368	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		394	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,770	
単価					10,770	円／組

参考資料（1）

単-4号　WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	単位	組	数量	1
規格	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	単価	17,640		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	26,400	3,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.13	29,600	3,848	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		779	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,640	
単価					17,640	円／組

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	675.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価 1,456
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,434.6		
労務構成比率		%	42.83			
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.93			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	156	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価 1,456
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,821
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,821
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,487
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,487
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ｹﾚﾝ込作業の有無	有り					
ｹﾚﾝ用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-9号　　WBS24010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	56,535	56,535	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,540	
単価					56,540	円／ｍ３
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-10号　　WBS24010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,210
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,210	33,210	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,210	
単価					33,210	円／ｍ３
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　般運搬　　単位　m3　数量　1　単価　2,626

規格　ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,501.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　般運搬　　単位　m3　数量　1　単価　1,822

規格　ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,538
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB210830

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	3,178
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,346		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単価	2,125

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単価	3,762

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,762
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-17号　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	6,821
規格	現場制約あり RC-40 締固あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RC-40		m3	13.3	2,300	30,590	WYB00014 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	3,762	37,620	CB210410 管理費区分 無 単-77号
計					68,210	
単価					6,821	円／m3

参考資料（1）

単-18号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				
規格	現場制約あり　山土　締固あり	単位	m3	数量	1
		単価	6,362		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ	m3	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,762	3,762	CB210410 管理費区分 無 単-78号
計					6,362	
単価					6,362	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				
	機械掘削積込				
規格	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）	単位	m３	数量	1
		単価	1,205		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 施工数量	小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,402
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,754
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単価	32,790		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	18,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単価	32,790		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	18,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,730
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	セメント量170kg/m3 小型4 t	%	57.99	18,500	17,000	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 4,769
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-27号　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価 185.4
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	185,400	185,400	WB810010 管理費区分 無 単-79号
計					185,400	
単価					185.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-28号　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.5
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	188,500	188,500	WB810010 管理費区分 無 単-80号
計					188,500	
単価					188.5	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,088
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）30mm 再生粗粒度アスコン（２０）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	303,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位　m2　数量　1　単価　2,088

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位　m2　数量　1　単価　2,470

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	454,500	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	2,470
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生粗粒度アスコン（２０）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-31号　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,595
規格	（１層）３～5cm 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.2	27,008	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4	3,538	14,152	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層（車道・路層部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,362	236,200	CB410260 管理費区分 無 単-84号
計					559,560	
単価					5,595	円／m2

参考資料（1）

単-32号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装打換工　　単位　m2　数量　100　単価　10,070

規格　（２層）３～5cm×2 平均幅員1.4m未満

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.2	27,008	CB430510 管理費区分 無 単-85号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	4,821	482,100	CB430310 管理費区分 無 単-86号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	8	3,538	28,304	CB227010 管理費区分 無 単-87号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,362	236,200	CB410260 管理費区分 無 単-88号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-89号
					1,007,812	
単価					10,070	円／m2

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装打換工　　単位　m2　数量　100　単価　8,111

規格　（１層→２層）３～5cm×2 平均幅員1.4m未満

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.2	27,008	CB430510 管理費区分 無 単-90号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-91号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	4	3,538	14,152	CB227010 管理費区分 無 単-92号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-93号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	4	3,402	13,608	CB210110 管理費区分 無 単-94号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-95号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-96号

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	8,111
規格	（1層→2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					811,148	
単価					8,111	円／m2

参考資料（1）

単-34号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	14,050
規格	（3層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.2	27,008	CB430510 管理費区分 無 単-97号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	6,487	648,700	CB430310 管理費区分 無 単-98号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	12	3,538	42,456	CB227010 管理費区分 無 単-99号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-100号
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,256	225,600	CB410250 管理費区分 無 単-101号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-102号
計					1,405,564	
単価					14,050	円／m2

参考資料（1）

単-35号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,988
規格	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満　改良Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.2	27,008	CB430510 管理費区分 無 単-103号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-104号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4	3,538	14,152	CB227010 管理費区分 無 単-105号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,755	275,500	CB410260 管理費区分 無 単-106号
計					598,860	
単価					5,988	円／m2

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	643.5
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm　粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
粒度調整砕石	M－３０　小型２ｔ～４ｔ	m 3	6.35	4,700	29,845	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		5,309	ZS8000004 管理費区分 無
計					64,350	
単価					643.5	円／m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	643.5
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	50 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M－30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m 2	数量	100	単価	968.8
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－３０　小型２ｔ～４ｔ	m 3	12.7	4,700	59,690	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		7,994	ZS8000004 管理費区分 無
計					96,880	
単価					968.8	円／m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　　数量　100　　単価　968.8

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M－30 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	100 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M－30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　　数量　100　　単価　1,294

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M－30 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－３０　小型２ｔ～４ｔ	m3	19.05	4,700	89,535	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		10,669	ZS8000004 管理費区分 無
計					129,400	
単価					1,294	円／m2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　数量　100　単価　1,294

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M－30 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	150 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M－30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　数量　100　単価　477.4

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャランRC－40 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m3	6.35	2,300	14,605	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		3,939	ZS8000004 管理費区分 無
計					47,740	
単価					477.4	円／m2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧		m 2		
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャランRC－40 有	単位	数量 100	単価	477.4

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	50 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャランRC－40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧		m 2		
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC－40 有	単位	数量 100	単価	636.6

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m 3	12.7	2,300	29,210	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		5,254	ZS8000004 管理費区分 無
計					63,660	
単価					636.6	円／ｍ２
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　数量　100　単価　636.6

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm　再生クラッシャランRC－40 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	100 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャランRC－40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧　　単位　m2　数量　100　単価　795.8

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm　再生クラッシャランRC－40 有

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m3	19.05	2,300	43,815	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,569	ZS8000004 管理費区分 無
計					79,580	
単価					795.8	円／m2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧				
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャランRC－40 有	単位	m 2	数量 100	単価 795.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	150 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャランRC－40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧				
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャランRC－40 有	単位	m 2	数量 100	単価 913.6

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m 3	23.749	2,300	54,622	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		7,542	ZS8000004 管理費区分 無
計					91,360	
単価					913.6	円／m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　路盤の敷均し転圧

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャランRC－40 有

単位	数量	単価
m 2	100	913.6

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	187 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャランRC－40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-43号　　WB430630

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　不陸整正　（路床又は路盤の補足材敷均転圧）

規格　1000m2未満 舗装版のみの打換え 有

単位	数量	単価
m 2	100	318.2

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,410	7,116	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,680	5,531	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,920	5,098	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		2,624	ZS8000004 管理費区分 無
計					31,820	
単価					318.2	円／m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 すりつけ作業の有無	有					

参考資料（1）

単-44号　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 加熱段差修正　単位 t　数量 49　単価 28,380

規格

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	49	10,700	524,300	Z004101005 管理費区分 無
機械運転費　振動ローラ	搭乗　タンデム型　2.4～2.8t	時間	10	9,028	90,280	WYB00061 管理費区分 無 単-110号
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,391,080	
単価					28,380	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 表層（車道・路肩部）　単位 m２　数量 1　単価 2,016

規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	309,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,016
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,029
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	54.01	605,000	321,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 表層（車道・路肩部）　m2

規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

単位　数量 1　単価 2,029

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 表層（車道・路肩部）　m2

規格 1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

単位　数量 1　単価 2,405

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,405
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,425
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	54.01	605,000	481,500	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）　単位　m2　数量　1　単価　2,425

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　成形目地工　単位　m　数量　100　単価　737.3

規格　厚5mm×幅4cm

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材	目地テープ（巾4cm）	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00024 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB432110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 除草　単位 m2　数量 1　単価 82.14

規格 肩掛け式 有り

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				84.035		
労務構成比率		%	99.45			
特殊作業員		%	57.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.75	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.55			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.54	137	141	M002031005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	肩掛け式					
J02 飛び石防護の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB432110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 除草　単位 m2　数量 1　単価 152.4

規格 人力除草

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				159.54		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	80.9	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	人力除草					

参考資料（1）

単-52号　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　集草工（道路）　　単位　m2　数量　1　単価　26

規格　集草手間のみ

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		m2	1	26.22	26	CB432140 管理費区分 無 単-111号
計					26	
単価					26	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬　　単位　m2　数量　1　単価　149.9

規格　有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）　30.0km以下　全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				152.59		
労務構成比率		%	96.42			
普通作業員		%	47.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	31.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	7.75	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.57	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.01			
軽油		%	1.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル　2ｔ積級〕	【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%			5,702 (5,520)	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】			2.28	4,873	(182)	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

規格　有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　30.0km以下　全ての費用

単位　m２　数量　1　単価　149.9

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.29	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	30.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　WYB0005S

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　土のう積工

規格　（仮締切・側面並べ）杭なし

単位　m3　数量　10　単価　9,772

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					97,720	
単価					9,772	円／m3

参考資料（1）

単-55号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　土のう積工　　単位　m2　／　数量　10　単価　22,130

規格　法面保護　小口並べ　杭あり

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭	長1.2m　径4cm　内径10本詰	束	8.5	3,000	25,500	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					221,340	
単価					22,130	円／m2

参考資料（1）

単-56号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　土のう積工　　単位　m2　数量　1　単価　22,710

規格　法面保護　小口並べ　杭なし

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業員		人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計					22,717	
単価					22,710	円／m2

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位 m	数量 1,000	単価	356
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	142	5,680	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率ナまるめ）	5%	式	1		7,445	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,000	
単価					356	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位 m	数量 1,000	単価	356
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置						
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	436.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	142	5,680	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,295	ZS8000004 管理費区分 無
計					436,800	
単価					436.8	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

三重県　県土整備部

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置						
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	436.8

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,451	ZS8000004 管理費区分 無
計					392,000	
単価					392	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 区画線設置

規格 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

単位 m　数量 1,000　単価 626.4

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	317	317,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	170	8,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	455	22,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	142	9,230	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,670	ZS8000004 管理費区分 無
計					626,400	
単価					626.4	円／m

J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格･仕様区分	実線 30cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 区画線設置

規格 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用

単位 m　数量 1,000　単価 626.4

名称	規格／条件
塗料区分	白
プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

参考資料（1）

単-61号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	821.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	170	12,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	455	34,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	142	10,366	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		21,959	ZS8000004 管理費区分 無
計					821,700	
単価					821.7	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）

単-61号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	821.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置			m			
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	1,000	単価	378.6	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	221	221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,477	ZS8000004 管理費区分 無
計					378,600	
単価					378.6	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置			m			
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	1,000	単価	378.6	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料区分	白					
プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-63号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	795.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	170	5,100	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	142	17,040	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,410	ZS8000004 管理費区分 無
計					795,500	
単価					795.5	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）

単-63号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	795.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-64号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　区画線設置

規格　無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

単位	数量	単価	金額
m	1,000	892.5	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	170	5,100	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	142	17,040	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,070	ZS8000004 管理費区分 無
計					892,500	
単価					892.5	円／m

J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（1）

単-64号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　区画線設置

規格　無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

単位	数量	単価	金額
m	1,000	892.5	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J12 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J13 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-65号　　WBS21220

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　区画線消去
規格　無し 削取り式 無し 無し 全ての費用

単位	数量	単価
m	1,000	579.3

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	142	8,804	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	156	5,460	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無
計					579,300	
単価					579.3	円／m

J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	削取り式
J03 豪雪補正の有無	無し
J05 時間的制約の有無	無し
J06 費用の内訳	全ての費用

参考資料（1）

単-66号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　雑工（1）平日昼間
規格　平日

単位	数量	単価
時間	8	6,537

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）2t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；タイヤ損耗費＝良好；	時間	6	5,867	35,202	DE540240 管理費区分 無 単-112号
計					52,302	
単価					6,537	円／時間

参考資料（1）

単-67号　WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　雑工（1）平日深夜

規格

単位	数量	単価
時間	8	9,044

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		8,550	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	7,784	46,704	WYB00037 管理費区分 無 単-113号
計					72,354	
単価					9,044	円／時間

参考資料（1）

単-68号　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　雑工（1）休日祝日昼間

規格

単位	数量	単価
時間	8	8,258

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		5,985	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,164	42,984	WYB00038 管理費区分 無 単-114号
計					66,069	
単価					8,258	円／時間

参考資料（1）

単-69号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 雑工（1）休日祝日深夜　　単位 時間　数量 8　単価 9,567

規格

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		10,260	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜	時間	6	8,197	49,182	WYB00040 管理費区分 無 単-115号
計					76,542	
単価					9,567	円／時間

参考資料（1）

単-70号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 雑工（2）平日昼間　　単位 時間　数量 8　単価 13,610

規格

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕(治山林道)2t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	6	5,867	35,202	DE540240 管理費区分 無 単-112号
計					108,902	
単価					13,610	円／時間

参考資料（1）

単-71号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　雑工（2）平日深夜　　単位　時間　数量　8　単価　19,650

規格

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		36,850	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	7,784	46,704	WYB00044 管理費区分 無 単-116号
計					157,254	
単価					19,650	円／時間

参考資料（1）

単-72号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　雑工（2）休日祝日昼間　　単位　時間　数量　8　単価　17,800

規格

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		25,795	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,164	42,984	WYB00046 管理費区分 無 単-117号
計					142,479	
単価					17,800	円／時間

参考資料（1）

単-73号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）休日祝日深夜	単位	時間	数量	8	単価	20,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		44,220	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		時間	6	8,197	49,182	WYB00048 管理費区分 無 単-118号
計					167,102	
単価					20,880	円／時間

参考資料（1）

単-74号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,263
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	784.5	4,707	WYB00050 管理費区分 無 単-119号
計					50,107	
単価					6,263	円／時間

参考資料（1）

単-75号　WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　幹線巡視
規格　指定箇所1か月分
単位　月　数量　1　単価　275,500

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視		時間	44	6,263	275,572	WYB00052 管理費区分 無 単-120号
計					275,572	
単価					275,500	円／月

参考資料（1）

単-76号　WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　現場確認打合せ協議
規格
単位　式　数量　1　単価　4,454

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.6	156	405	Z006704001 管理費区分 無
計					4,454	
単価					4,454	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,762
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,762
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価 3,762
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価 3,762
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
式		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-79号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	185,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295　D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,400	
単価					185,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-80号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345　D16～25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,500	
単価					188,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位　m　数量　1　単価　675.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラ--	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位　m　数量　1　単価　675.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単価	2,822		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	1.001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単価	2,822		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　般運搬

規格　舗装版破砕 機械積込（小規模土工）　無し 3.0km以下　全ての費用

単位　m3　数量　1　単価　3,538

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 廃発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位　m2　数量　1　単価　2,362

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）
規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位	数量	1	単価	2,362
m 2				

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断
規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位	数量	1	単価	675.2
m				

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位　m　数量　1　単価　675.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版破砕

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用

単位　m２　数量　1　単価　4,821

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	4,821
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,538
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】						ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路層部）　m2

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位　数量　1　単価　2,362

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路層部）　m2

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位　数量　1　単価　2,362

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	全ての費用

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位　m2　数量　1　単価　2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位　m2　数量　1　単価　2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

J01 平均幅員　1.4m未満（仕上厚50mm以下）
J02 1層当平均仕上厚　50mm以下　40 mm
J05 材料　再生粗粒度アスコン（２０）
J06 瀝青材料種類　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳　全ての費用

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 675.2	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 675.2	

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,822
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 殺運搬　　単位 m3　数量 1　単価 3,538

規格 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 廃棄生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 不陸整正　　単位 m2　数量 1　単価 123.8

規格 無し 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	123.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,402
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	%	18.57	4,873	5,702	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【２～３ｔ積級　良好　供用日】				(5,520) (182)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）　　単位 m2　数量 1　単価 2,276

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
				2,767.4		
労務構成比率		%				
			43.6			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
			19.29	26,700	26,400	割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
			13.81	23,900	22,700	割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
			4.17	28,900	28,300	割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無
						割増率 0%
材料構成比率		%				
			55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
			54.13	595,000	412,000	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
			1.6	103	104	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
			0.17	149	156	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			0.03	134	142	

506-k174320-00091-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）　　単位 m2　数量 1　単価 2,276

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
			0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
			0.24	1,390	1,430	
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
			0.14	346	356	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位 m2　数量 1　単価 2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　単位 m2　数量 1　単価 2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位　m　数量　1　単価　675.2

標準単価 名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率				673.26		
特殊作業員		%	57.13			
土木一般世話役		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	27.45			
ガソリン	レギュラー	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
その他（材料）		%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

単位　m　数量　1　単価　675.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

J01 舗装版種別　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　15cm以下
J05 費用の内訳　全ての費用

参考資料（2）（施工パッケージ）

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-98号　CB430310

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,487
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン原動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-98号　CB430310

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,487
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　般運搬　　単位　m3　数量　1　単価　3,538

規格　舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
				3,220.3		
労務構成比率		%				
			72.35			
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
			72.35	22,400	24,300	割増率 0%
材料構成比率		%				
			9.08			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			9.08	134	142	
機械構成比率		%				
			18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	%			5,702	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2～3ｔ積級 良好 供用日】		18.57	4,873	(5,520) (182)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）　　単位　m2　数量　1　単価　2,276

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価						
				2,767.4		
労務構成比率		%				
			43.6			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
			19.29	26,700	26,400	割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
			13.81	23,900	22,700	割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
			4.17	28,900	28,300	割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無
						割増率 0%
材料構成比率		%				
			55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
			54.13	595,000	412,000	
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
			1.6	103	104	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
			0.17	149	156	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			0.03	134	142	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	2,276
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB410250

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路層部）	単位	m2	数量	1	単価	2,256
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	48.88	482,500	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.78	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB410250

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　中間層（車道・路肩部）　　単位 m2　数量 1　単価 2,256

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　　単位 m2　数量 1　単価 2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　基層（車道・路肩部）　　単位　m2　数量　1　単価　2,342

規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断　　単位　m　数量　1　単価　675.2

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版切断　　単位　m　数量　1　単価　675.2

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版破砕　　単位　m2　数量　1　単価　2,822

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　舗装版破砕　　単位　m2　数量　1　単価　2,822

規格　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　殻運搬　　単位　m3　数量　1　単価　3,538

規格　舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,220.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】						ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）
規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位	数量	単価
m2	1	2,755

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-106号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　表層（車道・路肩部）
規格　1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用

単位	数量	単価
m2	1	2,755

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（２０）DS3000					
J06 瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-107号　　WK430540

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 小型バックホウ運転　　単位 日　数量 1　単価 23,410

規格 舗装版のみの打換え

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	27,400	15,892	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	7	142	994	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,410	
単価					23,410	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-108号　　WK430150

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 タイヤローラ運転　　単位 日　数量 1　単価 38,680

規格 舗装版のみの打換え

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	142	4,828	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,680	
単価					38,680	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (2)

単-109号　　WK430550

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　振動ローラ運転

規格　舗装版のみの打換え

単位　日　　数量　1　　単価　34,920

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	142	2,556	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,920	
単価					34,920	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (2)

単-110号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　機械運転費　振動ローラ

規格　搭乗　タンデム型　2.4～2.8t

単位　時間　　数量　1　　単価　9,028

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手（特殊）		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	142	426	Z304010090 管理費区分 無
振動ローラ［搭乗・タンデム式・排対型（第1次）］	運転質量2.4～2.8t	時間	1	2,300	2,300	M303630000 管理費区分 無
計					9,028	
単価					9,028	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-111号　CB432140

名称	集草	単位	m 2	数量	1	単価	26.22
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				27.605		
労務構成比率		%	100			R0102 管理費区分 無
普通作業員		%	95.24	23.900	22.700	割増率 0% RR000001 管理費区分 無
その他（労務）		%				割増率 0% ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				

参考資料（2）

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

単-112号　DE540240

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,867
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無
軽油		L	3.5	142	497	割増率 0% Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,867	
単価					5,867	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J02 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-113号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　ダンプトラック運転費　　単位　時間　数量　1　単価　7,784

規格　平日深夜

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,784	
単価					7,784	円／時間

参考資料 (2)

単-114号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　ダンプトラック運転費　　単位　時間　数量　1　単価　7,164

規格　休日祝日昼間

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,164	
単価					7,164	円／時間

参考資料（2）

単-115号　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　ダンプトラック運転費　　単位　時間　数量　1　単価　8,197

規格　休日祝日深夜

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,197	
単価					8,197	円／時間

参考資料（2）

単-116号　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　ダンプトラック運転費　　単位　時間　数量　1　単価　7,784

規格　平日深夜

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,784	
単価					7,784	円／時間

参考資料（2）

単-117号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,164
規格	休日祝日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,164	
単価					7,164	円／時間

参考資料（2）

単-118号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,197
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	142	539	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,197	
単価					8,197	円／時間

参考資料（2）

単-119号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転	単位	時間	数量	6	単価	784.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	156	2,527	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日	1	1,010	1,010	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	195	1,170	MT40010001 管理費区分 無
計					4,707	
単価					784.5	円／時間

参考資料（2）

単-120号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,263
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	784.5	4,707	WYB00053 管理費区分 無 単-121号
計					50,107	
単価					6,263	円／時間

参考資料（3）

単-121号　WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格　ライトバン運転　　単位　時間　数量　6　単価　784.5

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	156	2,527	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日	1	1,010	1,010	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	195	1,170	MT40010001 管理費区分 無
計					4,707	
単価					784.5	円／時間

登録単価<データ無し>

504-k17432　工事名　R6下期小規模（桑名管内）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号	504-k17432	工事名	R6下期小規模（桑名管内）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考