



諸経費情報

|         |              |                                |  |
|---------|--------------|--------------------------------|--|
| 共通仮設費   | ICT補正        | しない                            |  |
|         | 週休2日制の補正     | 4週8休以上(月単位)                    |  |
|         | 主たる工種        | 32:下水道工事(3)                    |  |
|         | 施工地域補正       | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |  |
|         | 除雪工事補正       | 補正無し                           |  |
|         | 対象支給品費       | 0円                             |  |
|         | 無償貸与機械等評価額   | 0円                             |  |
|         | 計上の有無        | しない                            |  |
|         | 市街地補正        | 市街地以外                          |  |
|         | 施工地域補正       | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |  |
| 現場環境改善費 | 緊急工事補正       | しない                            |  |
|         | 砂防・地滑り工事補正   | しない                            |  |
|         | 対象支給品費       | 0円                             |  |
|         | 無償貸与機械等評価額   | 0円                             |  |
|         | 計上の有無        | しない                            |  |
|         | 施工地域補正       | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) |  |
|         | 延長時点の純工事費    | 0円                             |  |
|         | 積上げ費用        | 0千円                            |  |
|         | 工期延長等日数      | 0日                             |  |
|         | 延長期間最終日の基準年月 | 令和7年1月                         |  |
| 一般管理費等  | 財団法人等の補正     | しない                            |  |
|         | 前払金割合による補正   | 35%を超えるものもしくは 対象外              |  |
|         | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合              |  |

## 設計内訳書

| 工事名                             | 南部浄化センター第2期事業場内整備工事その5 | 当 初 | 事業区分   |    | 下水道<br>処理場・ポンプ場 | 主たる工種 |        | 下水道工事（3）   |             |
|---------------------------------|------------------------|-----|--------|----|-----------------|-------|--------|------------|-------------|
|                                 |                        |     | 工事区分   | 数量 |                 | 施工地域  | 数量増減   | 金額増減       | 摘要          |
| 処理場・ポンプ場                        |                        |     |        |    |                 |       |        |            |             |
| 工事区分・工種・種別・細別                   |                        |     | 規格     | 単位 |                 | 数量    | 単価     | 金額         |             |
| 管理施設整備工                         |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 14,339,728 |             |
| 残土処理工                           |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 14,339,728 |             |
| 積込                              |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 28,528     |             |
| 残土処理工                           |                        |     |        | m3 |                 | 8     | 1,815  | 14,520     | 単-1号<br>週休有 |
| 柵工                              |                        |     |        | m3 |                 | 8     | 1,751  | 14,008     | 単-2号<br>週休有 |
| 侵入防止柵                           |                        |     | H=1.8m | 式  |                 | 1     |        | 14,311,200 |             |
| 直接工事費                           |                        |     |        | m  |                 | 890   | 16,080 | 14,311,200 | 単-3号<br>週休有 |
| 共通仮設                            |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 14,339,728 |             |
| 共通仮設費（率計上）<br>14,339,728× 7.78% |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 1,115,000  |             |
| 純工事費                            |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 1,115,000  |             |
| 現場管理費<br>15,454,728×34.03%      |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 15,454,728 |             |
|                                 |                        |     |        | 式  |                 | 1     |        | 5,259,000  |             |

## 設計内訳書

| 工事名                                   | 南部浄化センター第2期事業場内整備工事その5 | 当 初 | 事業区分 |    | 下水道   |    | 主たる工種 |            | 下水道工事 (3) |    |
|---------------------------------------|------------------------|-----|------|----|-------|----|-------|------------|-----------|----|
|                                       |                        |     | 工事区分 | 数量 | 共通仮設費 | 単価 | 施工地域  | 数量増減       | 金額増減      | 摘要 |
| 工事原価                                  |                        |     | 規格   | 単位 |       |    | 金額    |            |           |    |
| 一般管理費等<br>20,713,728× (20.5% + 0.04%) |                        |     |      | 式  | 1     |    |       | 20,713,728 |           |    |
| 工事価格                                  |                        |     |      | 式  | 1     |    |       | 4,254,272  |           |    |
| 消費税相当額<br>24,968,000×10%              |                        |     |      | 式  | 1     |    |       | 24,968,000 |           |    |
| 工事費計                                  |                        |     |      | 式  | 1     |    |       | 27,464,800 |           |    |
|                                       |                        |     |      |    |       |    |       |            |           |    |

工場管理費

|   |          |        |       |           |
|---|----------|--------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 | 管理費区分7 | 0     |           |
| 2 | 間接労務費率   |        | 40.8% |           |
| 3 | 間接労務費計上額 |        | 0     |           |
| 4 | 工場管理費    | 工場純工事費 | 0     |           |
| 5 | 非対象額計(一) |        | 0     | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 |        | 0     |           |
| 7 | 工場管理費率   |        | 33.5% |           |
| 8 | 工場管理費計上額 |        | 0     |           |

共通仮設費

| 主たる工種 単独 (当該工事) |                              | 下水道工事 (3)  |                            |
|-----------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 1               | 主たる工種 単独 合算工事                |            |                            |
| 2               | 主たる工種 合算工事                   |            |                            |
| 3               | 対象工事費                        | 14,339,728 |                            |
| 4               | 直接工事費                        | 14,339,728 |                            |
| 5               | 準備費 (処分費)                    | 0          |                            |
| 6               | 事業損失防止施設費                    | 0          |                            |
| 7               | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 0          |                            |
| 8               | 現工事                          | 0          |                            |
| 9               | 合算工事                         | 0          |                            |
| 10              | 非対象額計 (-)                    | 0          |                            |
| 11              | 管理費区分 1                      | 0          | 橋梁、P C 柵、門扉、ポンプ等購入費        |
| 12              | 管理費区分 2, 7                   | 0          | 工場原価                       |
| 13              | 管理費区分 5                      | 0          | 一般管理費等のみ対象額                |
| 14              | 管理費区分 9                      | 0          | 間接費非対象額                    |
| 15              | 管理費区分 T                      | 0          | 全処分費のうち 3 %または 3000万円を超える額 |
| 16              | 対象額支給品 (+)                   | 0          |                            |
| 17              | 無償貸付機械評価額 (+)                | 0          |                            |
| 18              | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 14,339,728 |                            |
| 19              | 現工事                          | 0          |                            |
| 20              | 合算工事                         | 0          |                            |
| 21              | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 14,339,728 | 調整工事入力で使用                  |
| 22              | 現工事                          | 0          |                            |
| 23              | 合算工事                         | 0          |                            |
| 24              | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 7.55%      |                            |
| 25              | 現工事                          | 0%         |                            |
| 26              | 合算工事                         | 0%         |                            |
| 27              | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1          | *補正係数を乗じる                  |
| 28              | 現工事                          | 0          |                            |
| 29              | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 7.78%      | 週休2日制補正係数 1.03有り           |
| 30              | 計上額 単独 (追加工事)                | 1,115,000  |                            |
| 31              | 現工事                          | 0          |                            |
| 32              | 合算工事                         | 0          |                            |
| 33              | 調整工事計上額                      | 1,115,000  |                            |

# 共通仮設費

|    |                  |           |            |                     |
|----|------------------|-----------|------------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費     |           | 14,339,728 |                     |
| 35 | 直接工事費            |           | 14,339,728 |                     |
| 36 | 非対象額計 (-)        |           | 0          |                     |
| 37 | 管理費区分1           |           | 0          | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7        |           | 0          | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分5           |           | 0          | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分9           |           | 0          | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分T           |           | 0          |                     |
| 42 | 対象額支給品 (+)       |           | 0          |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)    |           | 0          |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) | 単独 (追加工事) | 14,339,728 |                     |
| 45 |                  | 現工事       | 0          |                     |
| 46 |                  | 合算工事      | 0          |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前)  | 単独 (追加工事) | 1.45%      |                     |
| 48 |                  | 現工事       | 0%         |                     |
| 49 |                  | 合算工事      | 0%         |                     |
| 50 | 施工地域等補正          | 単独 (追加工事) |            | 市街地以外               |
| 51 |                  | 現工事       |            |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)  |           | 1.45%      |                     |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)    |           | 0          |                     |
| 54 |                  | 現工事       | 0          |                     |
| 55 |                  | 合算工事      | 0          |                     |
| 56 | 調整工事計上額          |           | 0          |                     |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)      |           | 0          |                     |
| 58 | 運搬費              |           | 0          |                     |
| 59 | 準備費・仮設費          |           | 0          |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費        |           | 0          |                     |
| 61 | 安全費              |           | 0          |                     |
| 62 | 役務費              |           | 0          |                     |
| 63 | 技術管理費            |           | 0          |                     |
| 64 | 管轄費              |           | 0          |                     |
| 65 | 現場環境改善費          |           | 0          |                     |
| 66 | 共通仮設費計           |           | 1,115,000  |                     |

現場管理費

|    |                       |                             |            |
|----|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | 主たる工種                 | 下水道工事 (3)                   |            |
| 2  | 単独 (追加工事) 純工事費        |                             | 15,454,728 |
| 3  | 単独 (追加工事) 直接工事費       |                             | 14,339,728 |
| 4  | 単独 (追加工事) 共通仮設費       |                             | 1,115,000  |
| 5  | 非対象額計 (-)             |                             | 0          |
| 6  | 管理費区分 2, 7            | 工場原価                        | 0          |
| 7  | 管理費区分 5               | 一般管理費等のみ対象額                 | 0          |
| 8  | 管理費区分 9               | 間接費非対象額                     | 0          |
| 9  | 管理費区分 T               | 全処分費のうち 3 % または 3000万円を超える額 | 0          |
| 10 | 対象額支給品 (+)            |                             | 0          |
| 11 | 無償貸付機械評価額 (+)         |                             | 0          |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事) |                             | 15,454,728 |
| 13 | 現工事                   |                             | 0          |
| 14 | 合算工事                  |                             | 0          |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 調整工事入力で使用                   | 15,454,728 |
| 16 | 現工事                   |                             | 0          |
| 17 | 合算工事                  |                             | 0          |
| 18 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)     |                             | 32.41%     |
| 19 | 現工事                   |                             | 0%         |
| 20 | 合算工事                  |                             | 0%         |
| 21 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)     | *補正係数を乗じる                   | 1          |
| 22 | 現工事                   |                             | 0          |
| 23 | 施工時期補正 冬期: 0日 工期: 0日  | (0)                         | 0          |
| 24 | 緊急工事補正                |                             | 0%         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日  |                             | 0%         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)   |                             | 0%         |
| 27 | 現工事                   |                             | 0%         |
| 28 | 率 (補正後)               | 週休2日制補正係数 1.05有り            | 34.03%     |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)         |                             | 5,259,000  |
| 30 | 現工事                   |                             | 0          |
| 31 | 合算工事                  |                             | 0          |
| 32 | 調整工事計上額               |                             | 5,259,000  |

一般管理費等

所屬名 北勢流域下水道事務所 事業推進室 工事番号 第 回変更  
発注年月 契約区分 主工種 下水道工事 (3)

|    |                            |  |            |                         |
|----|----------------------------|--|------------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                       |  | 20,713,728 |                         |
| 2  | 純工事費                       |  | 15,454,728 |                         |
| 3  | 現場管理費                      |  | 5,259,000  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費              |  | 0          |                         |
| 5  | 工場製作原価                     |  | 0          |                         |
| 6  | 非対象額計 (-)                  |  | 0          |                         |
| 7  | 管理費区分9                     |  | 0          | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分1                     |  | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)     |  | 20,713,728 |                         |
| 10 | 現工事                        |  | 0          |                         |
| 11 | 合算工事                       |  | 0          |                         |
| 12 | 処分費等を除く一般管理費等対象工事原価        |  | 20,713,728 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                        |  | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                       |  | 0          |                         |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)          |  | 20.5%      |                         |
| 16 | 現工事                        |  | 0%         |                         |
| 17 | 合算工事                       |  | 0%         |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)   |  | 1          |                         |
| 19 | 現工事                        |  | 0          |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)     |  | 1          |                         |
| 21 | 現工事                        |  | 0          |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) |  | 20,713,728 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)       |  | 0.0%       | 契約保証費 8,285 円           |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後)             |  | 20.54%     |                         |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事)              |  | 4,254,272  |                         |
| 26 | 現工事                        |  | 0          |                         |
| 27 | 合算工事                       |  | 0          |                         |
| 28 | 調整工事計上額                    |  | 4,254,272  |                         |

1次単価表

単-1号

| 名称       |  | 積込                    |  | 単位    |  | m3  |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                          |  | 令和 7年 1月17日<br>令和 7年 1月17日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制<br>1.000-00000020 |  |
|----------|--|-----------------------|--|-------|--|-----|--|----|--|-------|--|-------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 規格       |  | 名称                    |  | 規格/条件 |  | 単位  |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                          |  | 1                                                                     |  |
| 積込 (ルーズ) |  | 土質=土砂:作業内容=小規模 (標準以外) |  | ;     |  | m 3 |  | 1  |  | 1,815 |  | 1,815 |  | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-4号 |  | 1,815                                                                 |  |
| 計        |  |                       |  |       |  |     |  |    |  |       |  | 1,815 |  |                             |  |                                                                       |  |
| 単価       |  |                       |  |       |  |     |  |    |  |       |  | 1,815 |  | 円/m3                        |  |                                                                       |  |

1次単価表

単-2号

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 7年 1月17日     |
| 歩掛適用年月日    | 令和 7年 1月17日     |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000020 |

| 名称    |    | 規格/条件                                                                                                                                                             | 単位  | 数量 | m3 |       | 金額    | 単価   | 摘要                          |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------|-------|------|-----------------------------|
| 名称    | 規格 |                                                                                                                                                                   |     |    | 単位 | 数量    |       |      |                             |
| 土砂等運搬 |    | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.13m3(平積0.1m3)：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝1.0km以下：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル1   2 t 積級 ] 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 ] | m 3 | 1  |    | 1,751 | 1,751 |      | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-5号 |
| 計     |    |                                                                                                                                                                   |     |    |    |       | 1,751 |      |                             |
| 単価    |    |                                                                                                                                                                   |     |    |    |       | 1,751 | 円/m3 |                             |



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号 CB210020

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 歩掛適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

| 名称                                   | 積込 (ルース) | 単位 | m <sup>3</sup> | 構成比率  | 単位 | 規格/条件      | 標準単価    | 数量 |   | 単価     | 摘要                         |
|--------------------------------------|----------|----|----------------|-------|----|------------|---------|----|---|--------|----------------------------|
|                                      |          |    |                |       |    |            |         | 数  | 量 |        |                            |
| 規 土砂 小規模 (標準以外)                      |          |    |                |       |    |            |         |    |   | 1      | 1,815                      |
| 標準単価                                 |          |    |                |       |    |            |         |    |   |        |                            |
| 労務構成比率                               |          |    |                |       |    |            | 1,768.5 |    |   |        |                            |
| 運転手 (特殊)                             |          |    |                | 71.28 | %  |            |         |    |   |        |                            |
| 材料構成比率                               |          |    |                | 71.28 | %  |            | 27,700  |    |   | 28,496 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                                   |          |    |                | 7.92  | %  |            |         |    |   |        |                            |
| 機械構成比率                               |          |    |                | 7.92  | %  |            | 134     |    |   | 143    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準]                  |          |    |                | 20.8  | %  |            |         |    |   |        |                            |
| 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> |          |    |                | 20.8  | %  |            | 6,080   |    |   | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                  |          |    |                |       | 式  |            |         |    |   |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 土質                               |          |    |                |       |    | 土砂         |         |    |   |        |                            |
| J02 作業内容                             |          |    |                |       |    | 小規模 (標準以外) |         |    |   |        |                            |
|                                      |          |    |                |       |    |            |         |    |   |        |                            |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号 CB210110

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 単掛適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

| 名称                                 | 規格/条件                                               | 単位              | 構成比率       | m <sup>3</sup> |         | 単価                        | 摘要                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|
|                                    |                                                     |                 |            | 標準単価           | 数量      |                           |                            |
| 土砂等運搬                              |                                                     |                 |            |                |         |                           |                            |
| 規格                                 | 小規模-ハック材山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | 無し 1.0km以下 |                |         |                           |                            |
| 標準単価                               |                                                     |                 |            |                | 1,548.2 | 1                         | 1,751                      |
| 労務構成比率                             |                                                     | %               | 72.35      |                |         |                           |                            |
| 運転手 (一般)                           |                                                     | %               | 72.35      |                |         |                           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                             |                                                     | %               | 9.08       |                | 22,400  | 25,272                    |                            |
| 軽油                                 |                                                     | %               | 9.08       |                | 134     | 143                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                             |                                                     | %               | 18.57      |                |         |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】                       | %               | 18.57      |                | 4,873   | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                |                                                     | 式               |            |                |         |                           | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 土砂等発生現場                        | 小規模                                                 |                 |            |                |         |                           |                            |
| J02 積込機種・規格                        | ハック材山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )     |                 |            |                |         |                           |                            |
| J03 土質                             | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                                     |                 |            |                |         |                           |                            |
| J04 DID区間の有無                       | 無し                                                  |                 |            |                |         |                           |                            |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無)             | 1.0km以下                                             |                 |            |                |         |                           |                            |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB420840

単価適用年月日  
令和 7年 1月17日  
歩掛適用年月日  
令和 7年 1月17日  
労務調整-超過-規制  
1.000-00000020

| 名称       | 金網・支柱 (立入防止柵) | 単位 | m     | 構成比率 | 単位 | 規格/条件 | 標準単価    | 数量 |        | 単価    | 摘要                            |
|----------|---------------|----|-------|------|----|-------|---------|----|--------|-------|-------------------------------|
|          |               |    |       |      |    |       |         | 数  | 価      |       |                               |
| 規格       | 基礎ブロック 2m     |    |       |      |    |       |         | 1  |        | 3,249 |                               |
| 標準単価     |               |    |       |      |    |       |         |    |        |       |                               |
| 労務構成比率   |               |    |       |      |    |       | 3,279.2 |    |        |       |                               |
| 普通作業員    |               | %  | 100   |      |    |       |         |    |        |       |                               |
| 土木一般世話役  |               | %  | 90.38 |      |    |       | 23,900  |    | 23,608 |       | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務) |               | %  | 8.81  |      |    |       | 28,900  |    | 29,432 |       | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 諸雑費      |               | 式  |       |      |    |       |         |    |        |       | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| J01 基礎種別 | 基礎ブロック        |    |       |      |    |       |         |    |        |       | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J03 支柱間隔 | 2m            |    |       |      |    |       |         |    |        |       |                               |
|          |               |    |       |      |    |       |         |    |        |       |                               |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB420841

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 歩掛適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

| 名称     |  |  | 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） |  |  | m  |      | 数量   | 単価 | 単価     | 摘要                        |
|--------|--|--|-------------------|--|--|----|------|------|----|--------|---------------------------|
| 規格     |  |  |                   |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 1  | 11,000 |                           |
| 標準単価   |  |  |                   |  |  |    |      |      |    |        |                           |
| 材料構成比率 |  |  |                   |  |  | %  | 100  |      | 1  |        |                           |
| 侵入防止柵  |  |  | H=1.8m            |  |  | %  | 100  |      | 1  | 11,000 | Y002064000-003<br>管理費区分 無 |
|        |  |  |                   |  |  |    |      |      |    |        |                           |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB420820

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 歩掛適用年月日<br>令和 7年 1月17日 | 令和 7年 1月17日    |
| 労務調整-超過-規制             | 1.000-00000020 |

| 名称        | 基礎ブロック、銅管基礎         | 基  |      | 単  |    | 構成比率 | 単位 | 規格/条件 | 標準単価    | 数量 | 単      |   | 摘要                         |
|-----------|---------------------|----|------|----|----|------|----|-------|---------|----|--------|---|----------------------------|
|           |                     | 単位 | 標準単価 | 数量 | 単価 |      |    |       |         |    | 1      | 価 |                            |
| 標準単価      | 基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用 |    |      |    |    |      |    |       | 3,888.1 |    |        |   | 3,650                      |
| 労務構成比率    |                     |    |      |    |    |      | %  |       |         |    |        |   |                            |
| 普通作業員     |                     |    |      |    |    |      | %  |       | 23,900  |    | 23,608 |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世役    |                     |    |      |    |    |      | %  |       | 28,900  |    | 29,432 |   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率    |                     |    |      |    |    |      | %  |       |         |    |        |   |                            |
| 基礎ブロック    | □180*450            |    |      |    |    |      | %  |       |         |    | 540    |   | Y000362001-007<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費       |                     |    |      |    |    |      | 式  |       | 750     |    |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 基礎種別  | 基礎ブロック              |    |      |    |    |      |    |       |         |    |        |   |                            |
| J02 構造物種別 | 金網柵                 |    |      |    |    |      |    |       |         |    |        |   |                            |
| J04 基礎碎石  | 無し                  |    |      |    |    |      |    |       |         |    |        |   |                            |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用               |    |      |    |    |      |    |       |         |    |        |   |                            |
|           |                     |    |      |    |    |      |    |       |         |    |        |   |                            |





