【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k174320-00152-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R7上期小規模（四日市北部）
所属名	北勢流域下水道事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 3月11日		
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日		
単価適用年月日	令和 7年 2月13日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B02：いなべ・四日市／小型4ｔ	
	石材	B02：四日市／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	R7上期小規模（四日市北部）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修		式	1		1,285,700			
流域下水道施設維持補修工		式	1		1,285,700			
流域下水道維持補修		式	1		1,285,700			
流域下水道維持補修		式	1		1,285,700			内-1号
直接工事費		式	1		1,285,700			
共通仮設費		式	1		430,000			
共通仮設費（率計上） 1,285,700×33.52%		式	1		430,000			
純工事費		式	1		1,715,700			
現場管理費 1,715,700×72.4%		式	1		1,242,000			
工事原価		式	1		2,957,700			
一般管理費等 2,957,700×（24.75%＋ 0%）		式	1		731,300			
工事価格		式	1		3,689,000			

三重県　県土整備部

506-k174320-00152-11(0)

設計内訳書

工事名	R7上期小規模（四日市北部）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 3,689,000×10%		式	1		368,900			
工事費計		式	1		4,057,900			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,285,700	
4	直接工事費	1,285,700	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	10,950	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,285,700	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,274,750	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	33.52%	
30	計上額　単独（追加工事）	430,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	430,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,285,700	
35	直接工事費	1,285,700	
36	非対象額計（－）	10,950	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	10,950	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	1,274,750	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	4.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	4.9%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	430,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,715,700	
3	単独（追加工事） 直接工事費	1,285,700	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	430,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,715,700	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,704,750	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,242,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,242,000	

一般管理費等

所属名　北勢流域下水道事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	2,957,700	
2	純工事費	1,715,700	
3	現場管理費	1,242,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	2,957,700	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	2,946,750	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	2,957,700	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0	契約保証費　0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.75%	
25	計上額　単独（追加工事）	731,300	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	731,300	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　流域下水道維持補修　　単価適用年月日　令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日　令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,188	5,188			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	8,852	8,852			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	10,770	10,770			WYB00062 管理費区分 無 単-3号
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	17,640	17,640			WYB00063 管理費区分 無 単-4号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）	T-25　900-600　ロック付き　転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	377,000	377,000			ZA10575245 管理費区分 無
2号マンホール　調整金具	φ600　25mm	個	1	3,880	3,880			WYB00003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール　調整金具	φ600　45mm	個	1	6,380	6,380			WYB00004 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　50mm	個	1	5,160	5,160			WYB00005 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　100mm	個	1	8,120	8,120			WYB00006 管理費区分 無
2号マンホール　調整リング	φ600　150mm	個	1	11,100	11,100			WYB00007 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　100mm	個	1	17,800	17,800			ZA10574215 管理費区分 無
マンホール調整リング	φ900　150mm	個	1	26,900	26,900			ZA10574220 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	676.2	676			CB430510 管理費区分 無 単-5号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,458	1,458			CB430510 管理費区分 無 単-6号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	4,824	4,824			CB430310 管理費区分 無 単-7号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	6,490	6,490			CB430310 管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	56,540	56,540			WB824010 管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	1	33,210	33,210			WB824010 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,580	2,580			CB227010 管理費区分 無 単-11号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,097	2,097			CB227010 管理費区分 無 単-12号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	7,974	7,974			CB227010 管理費区分 無 単-13号
人力積込	土質等区分＝土砂：	m３	1	3,178	3,178			CB210830 管理費区分 無 単-14号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,128	2,128			CB210030 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,767	3,767			CB210410 管理費区分 無 単-16号
埋戻し	現場制約あり　RC-40　締固あり	m3	1	6,427	6,427			WYB00013 管理費区分 無 単-17号
埋戻し	現場制約あり　山土　締固あり	m3	1	6,267	6,267			WYB00015 管理費区分 無 単-18号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,208	1,208			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,408	3,408			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,758	1,758			CB210110 管理費区分 無 単-21号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	40,750	40,750			CB240010 管理費区分 無 単-22号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	40,750	40,750			CB240010 管理費区分 無 単-23号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	39,690	39,690			CB240010 管理費区分 無 単-24号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1	8,462	8,462			CB240210 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,769	4,769			CB240210 管理費区分 無 単-26号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	186.6	186			DXK27005 管理費区分 無 単-27号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	189.7	189			DXK27005 管理費区分 無 単-28号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,144	2,144			CB410240 管理費区分 無 単-29号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,548	2,548			CB410240 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	5,845	5,845			WYB00016 管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,570	10,570			WYB00017 管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	（1層→2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,425	8,425			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	（3層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	14,790	14,790			WYB00019 管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満　改良Ⅱ型	m2	1	6,238	6,238			WYB00020 管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	674.9	674			WB430640 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k174320-00152-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,031	1,031			WB430640 管理費区分 無 単-37号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝粒調砕石M－30：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,387	1,387			WB430640 管理費区分 無 単-38号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	456.9	456			WB430640 管理費区分 無 単-39号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	595.3	595			WB430640 管理費区分 無 単-40号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	733.8	733			WB430640 管理費区分 無 単-41号
路盤の敷均し転圧	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝187mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	836.2	836			WB430640 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正 （路床又は路盤の補足材敷均転圧）	総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：すりつけ作業の有無＝有：	m２	1	318.5	318			WB430630 管理費区分 無 単-43号
RC-40		m3	1	2,000	2,000			WYB00021 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	29,090	29,090			WYB00022 管理費区分 無 単-44号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,065	2,065			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,085	2,085			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,477	2,477			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,506	2,506			CB410260 管理費区分 無 単-48号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			WYB00023 管理費区分 無 単-49号
土のう積工	（仮締切・側面並べ）杭なし	m3	1	9,772	9,772			WYB00058 管理費区分 無 単-50号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭あり	m2	1	22,980	22,980			WYB00027 管理費区分 無 単-51号
土のう積工	法面保護　小口並べ　杭なし	m2	1	22,710	22,710			WYB00028 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.6	356			WB821210 管理費区分 無 単-53号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	437.4	437			WB821210 管理費区分 無 単-54号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	392.7	392			WB821210 管理費区分 無 単-55号
線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	627.7	627			WB821210 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	823.5	823			WB821210 管理費区分 無 単-57号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	379.2	379			WB821210 管理費区分 無 単-58号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	796.5	796			WB821210 管理費区分 無 単-59号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	893.5	893			WB821210 管理費区分 無 単-60号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：：	m	1	579.8	579			WB821220 管理費区分 無 単-61号
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
雑工（1）平日昼間	平日	時間	1	6,545	6,545			WYB00029 管理費区分 無 単-62号
雑工（1）平日深夜		時間	1	9,053	9,053			WYB00030 管理費区分 無 単-63号
雑工（1）休日祝日昼間		時間	1	8,267	8,267			WYB00033 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工（1）休日祝日深夜		時間	1	9,576	9,576			WYB00039 管理費区分 無 単-65号
雑工（2）平日昼間		時間	1	13,620	13,620			WYB00042 管理費区分 無 単-66号
雑工（2）平日深夜		時間	1	19,660	19,660			WYB00043 管理費区分 無 単-67号
雑工（2）休日祝日昼間		時間	1	17,810	17,810			WYB00045 管理費区分 無 単-68号
雑工（2）休日祝日深夜		時間	1	20,890	20,890			WYB00047 管理費区分 無 単-69号
幹線巡視		時間	1	6,284	6,284			WYB00049 管理費区分 無 単-70号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	流域下水道維持補修	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
幹線巡視	指定箇所1か月分	月 1	188,500		188,500			WYB00051 管理費区分 無 単-71号
現場確認打合せ協議		式 1	4,475		4,475			WYB00054 管理費区分 無 単-72号
廃棄物受入料金（As塊）		m3 1	2,350		2,350			ZA10652310 管理費区分 T
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3 1	3,600		3,600			ZA10652300 管理費区分 T
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3 1	5,000		5,000			ZA10652290 管理費区分 T
合　計					1,285,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月13日 令和 7年 2月13日 1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	5,188
規格	調整CONブロック無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人 0.04		28,300	1,132	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人 0.04		26,400	1,056	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人 0.08		22,700	1,816	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日 0.04		29,600	1,184	L001120001 管理費区分 無
計					5,188	
単価					5,188	円／組

参考資料（1）

単-2号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整材撤去工	単位	組	数量	1	単価	8,852
規格	調整CONブロック有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	28,300	1,981	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	26,400	1,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	22,700	2,951	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.07	29,600	2,072	L001120001 管理費区分 無
計					8,852	
単価					8,852	円／組

参考資料（1）

単-3号　　WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工	単位	組	数量	1	単価	10,770
規格	調整コンクリートブロック使用しない　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	28,300	2,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.08	26,400	2,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	22,700	3,632	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.08	29,600	2,368	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		394	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,770	
単価					10,770	円／組

参考資料（1）

単-4号　WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリートブロックの据付工		組				
規格	調整コンクリートブロック使用する　蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	単位		数量	1	単価	17,640

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	0.13	26,400	3,432	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.13	29,600	3,848	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		779	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,640	
単価					17,640	円／組

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		m				
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	676.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,434.6		
労務構成比率		%	42.83			
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	44.93			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径３０インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１４インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	164	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	4,824
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,824
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,490
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	6,490
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-9号　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	56,535	56,535	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,540	
単価					56,540	円／ｍ３
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-10号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	33,210
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,210	33,210	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,210	
単価					33,210	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,580
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,450.7		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,097
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,991.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工）　有り　11.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	11.0km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m３	数量	1	単価	3,178
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,346		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,128
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	6,427
規格	現場制約あり　RC-40　締固あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RC-40		m3	13.3	2,000	26,600	WYB00014 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	10	3,767	37,670	CB210410 管理費区分 無 単-73号
計					64,270	
単価					6,427	円／m3

参考資料（1）

単-18号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,267
規格	現場制約あり　山土　締固あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ	m3	1	2,500	2,500	ZA10030420 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,767	3,767	CB210410 管理費区分 無 単-74号
計					6,267	
単価					6,267	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 機械掘削積込	単位	m３	数量	1	単価	1,208
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,408
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,758
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571・ (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	57.99	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	57.99	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	39,690
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	セメント量170kg/m3　小型４ｔ	%	57.99	18,500	24,500	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,769
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-27号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	186.6
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	186,600	186,600	WB810010 管理費区分 無 単-75号
計					186,600	
単価					186.6	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-28号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	189.7
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,700	189,700	WB810010 管理費区分 無 単-76号
計					189,700	
単価					189.7	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,144
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	321,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,144
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,548
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	481,500	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,548
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-31号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,845
規格	（1層）3～5cm 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-79号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,433	243,300	CB410260 管理費区分 無 単-80号
計					584,544	
単価					5,845	円／m2

参考資料（1）

単-32号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	10,570
規格	（2層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-82号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	8	7,974	63,792	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,433	243,300	CB410260 管理費区分 無 単-84号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-85号
計					1,057,840	
単価					10,570	円／m2

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	8,425
規格	（１層→２層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-86号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-87号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-88号
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-89号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-90号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-91号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-92号

三重県　県土整備部

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-33号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	8,425
規格	（１層→２層）3～5cm×2 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					842,576	
単価					8,425	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-34号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	14,790
規格	（３層）3～5cm×3 平均幅員1.4m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-93号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-94号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	12	7,974	95,688	CB227010 管理費区分 無 単-95号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-96号
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,320	232,000	CB410250 管理費区分 無 単-97号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-98号
計					1,479,036	
単価					14,790	円／m2

参考資料（1）

単-35号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,238
規格	（１層）3～5cm 平均幅員1.4m未満　改良Ⅱ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-99号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-100号
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-101号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,826	282,600	CB410260 管理費区分 無 単-102号
計					623,844	
単価					6,238	円／m2

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	674.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－３０ 小型２ｔ～４ｔ	m３	6.35	5,150	32,702	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		5,565	ZS8000004 管理費区分 無
計					67,490	
単価					674.9	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-36号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	674.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	50 mm 粒調砕石M－30 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	1,031
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－３０ 小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	12.7	5,150	65,405	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		8,472	ZS8000004 管理費区分 無
計					103,100	
単価					1,031	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

三重県　県土整備部

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-37号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	1,031
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	100 mm 粒調砕石M－30 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	1,387
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M－３０ 小型２ｔ～４ｔ	m３	19.05	5,150	98,107	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		11,370	ZS8000004 管理費区分 無
計					138,700	
単価					1,387	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-38号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	1,387
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M－30 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	150 mm 粒調砕石M－30 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	456.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	6.35	2,000	12,700	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		3,767	ZS8000004 管理費区分 無
計					45,690	
単価					456.9	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-39号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	456.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	50 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	595.3
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	m３	12.7	2,000	25,400	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		4,907	ZS8000004 管理費区分 無
計					59,530	
単価					595.3	円／ｍ２
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数（実数入力）	1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-40号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	595.3
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力）	100 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャランRC－40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	733.8
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	19.05	2,000	38,100	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,057	ZS8000004 管理費区分 無
計					73,380	
単価					733.8	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-41号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	733.8
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力） J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	150 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	836.2
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	23.749	2,000	47,498	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		6,899	ZS8000004 管理費区分 無
計					83,620	
単価					836.2	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 層数（実数入力）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1 層					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-42号　　WB430640

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤の敷均し転圧	単位	m２	数量	100	単価	836.2
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm　再生クラッシャランRC－40 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ（実数入力) J05 路盤材の種類 J07 すりつけ作業の有無	187 mm 再生クラッシャランRC－40 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-43号　　WB430630

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正　（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	単位	m２	数量	100	単価	318.5
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
小型バックホウ運転	打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-103号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-104号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		2,627	ZS8000004 管理費区分 無
計					31,850	
単価					318.5	円／ｍ２
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 すりつけ作業の有無	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有					

参考資料（1）

単-44号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	加熱段差修正	単位	t	数量	49	単価	29,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	t	49	11,400	558,600	Z004101005 管理費区分 無
機械運転費　振動ローラ	搭乗　タンデム型　2.4～2.8t	時間	10	9,037	90,370	WYB00061 管理費区分 無 単-106号
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,425,470	
単価					29,090	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,065
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	327,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,065
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,085
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	54.01	605,000	342,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,085
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		m2				
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用	単位		数量	1	単価	2,477

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	490,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		m2				
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用	単位		数量	1	単価	2,477

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要

その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,506
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	54.01	605,000	513,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,506
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　45mm　再生細粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45 mm 再生細粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ（巾4cm）	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00024 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円／m

参考資料（1）

単-50号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m3	数量	10	単価	9,772
規格	（仮締切・側面並べ）杭なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					97,720	
単価					9,772	円／m3

参考資料（1）

単-51号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	10	単価	22,980
規格	法面保護　小口並べ　杭あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭	長1.2m　径4cm　内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					229,840	
単価					22,980	円／m2

参考資料（1）

単-52号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m2	数量	1	単価	22,710
規格	法面保護　小口並べ　杭なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計					22,717	
単価					22,710	円／m2

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,425	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,600	
単価					356.6	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-53号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,275	ZS8000004 管理費区分 無
計					437,400	
単価					437.4	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-54号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,510	ZS8000004 管理費区分 無
計					392,700	
単価					392.7	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-55号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-56号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約無	m	1,000	317	317,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	145	9,425	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,775	ZS8000004 管理費区分 無
計					627,700	
単価					627.7	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-56号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	823.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	145	10,585	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,040	ZS8000004 管理費区分 無
計					823,500	
単価					823.5	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-57号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	823.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	221	221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,445	ZS8000004 管理費区分 無
計					379,200	
単価					379.2	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-58号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	796.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,450	ZS8000004 管理費区分 無
計					796,500	
単価					796.5	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-59号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	796.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,110	ZS8000004 管理費区分 無
計					893,500	
単価					893.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（1）

単-60号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-61号　WB821220

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	579.8
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	62	145	8,990	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	35	164	5,740	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					579,800	
単価					579.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 削取り式 無し					
J05 時間的制約の有無 J06 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-62号　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）平日昼間	単位	時間	数量	8	単価	6,545
規格	平日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率　0%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ (治山林道)2t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	6	5,877	35,262	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計					52,362	
単価					6,545	円／時間

参考資料（1）

単-63号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）平日深夜	単位	時間	数量	8	単価	9,053
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		8,550	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	7,796	46,776	WYB00037 管理費区分 無 単-108号
計					72,426	
単価					9,053	円／時間

参考資料（1）

単-64号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）休日祝日昼間	単位	時間	数量	8	単価	8,267
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		5,985	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,176	43,056	WYB00038 管理費区分 無 単-109号
計					66,141	
単価					8,267	円／時間

参考資料（1）

単-65号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）休日祝日深夜	単位	時間	数量	8	単価	9,576
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		10,260	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜	時間	6	8,209	49,254	WYB00040 管理費区分 無 単-110号
計					76,614	
単価					9,576	円／時間

参考資料（1）

単-66号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）平日昼間	単位	時間	数量	8	単価	13,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
┗木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）2t積級	岩石割増レコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	6	5,877	35,262	DE540240 管理費区分 無 単-107号
計					108,962	
単価					13,620	円／時間

参考資料（1）

単-67号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）平日深夜	単位	時間	数量	8	単価	19,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		36,850	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜	時間	6	7,796	46,776	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
計					157,326	
単価					19,660	円／時間

参考資料（1）

単-68号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）休日祝日昼間	単位	時間	数量	8	単価	17,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		25,795	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間	時間	6	7,176	43,056	WYB00046 管理費区分 無 単-112号
計					142,551	
単価					17,810	円／時間

参考資料（1）

単-69号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（2）休日祝日深夜	単位	時間	数量	8	単価	20,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		44,220	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		時間	6	8,209	49,254	WYB00048 管理費区分 無 単-113号
計					167,174	
単価					20,890	円／時間

参考資料（1）

単-70号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,284
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	812.3	4,873	WYB00050 管理費区分 無 単-114号
計					50,273	
単価					6,284	円／時間

参考資料（1）

単-71号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	月	数量	1	単価	188,500
規格	指定箇所1か月分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視		時間	30	6,284	188,520	WYB00052 管理費区分 無 単-115号
計					188,520	
単価					188,500	円／月

参考資料（1）

単-72号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打合せ協議	単位	式	数量	1	単価	4,475
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
ライトバン［ガソリンエンジン・二輪駆動］	乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.6	164	426	Z006704001 管理費区分 無
計					4,475	
単価					4,475	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-74号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	164	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-74号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,767
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（2）

単-75号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	186,600
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,600	
単価					186,600	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-76号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	189,700
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
T06 積込作業の有無 7 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,433
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,433
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,824
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	4,824
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,433
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,433
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-89号　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,408
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,340
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,340
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,490
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	6,490
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 費用の内訳	有り 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,340
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,340
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,320
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	48.88	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,320
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,413
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	2,823
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-101号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,826
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000	592,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３ プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

506-k174320-00152-11(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,826
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（2）

単-103号　　WK430540

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	23,430
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.58	27,400	15,892	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	7	145	1,015	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］	排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,430	
単価					23,430	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-104号　　WK430150

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	38,780
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	145	4,930	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,780	
単価					38,780	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-105号　　WK430550

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	34,970
規格	舗装版のみの打換え						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	145	2,610	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,970	
単価					34,970	円／日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料（2）

単-106号　　WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転費　振動ローラ	単位	時間	数量	1	単価	9,037
規格	搭乗　タンデム型　2.4～2.8t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	145	435	Z304010090 管理費区分 無
振動ローラ［搭乗・タンデム式・排対型（第1次）］	運転質量2.4～2.8t	時間	1	2,300	2,300	M303630000 管理費区分 無
計					9,037	
単価					9,037	円／時間

参考資料（2）

単-107号　　DE540240

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,877
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,877	
単価					5,877	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料（2）

単-108号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,796
規格	平日深夜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,796	
単価					7,796	円／時間

参考資料（2）

単-109号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,176
規格	休日祝日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,176	
単価					7,176	円／時間

参考資料（2）

単-110号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,209
規格	休日祝日深夜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,209	
単価					8,209	円／時間

参考資料（2）

単-111号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,796
規格	平日深夜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%	式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,796	
単価					7,796	円／時間

参考資料（2）

単-112号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	7,176
規格	休日祝日昼間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%	式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,176	
単価					7,176	円／時間

参考資料（2）

単-113号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	8,209
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%	式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油		L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,209	
単価					8,209	円／時間

参考資料（2）

単-114号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転	単位	時間	数量	6	単価	812.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	164	2,656	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5Ｌ	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計					4,874	
単価					812.3	円／時間

参考資料（2）

単-115号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	幹線巡視	単位	時間	数量	8	単価	6,284
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転		時間	6	812.3	4,873	WYB00053 管理費区分 無 単-116号
計					50,273	
単価					6,284	円／時間

参考資料（3）

単-116号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン運転	単位	時間	数量	6	単価	812.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	16.2	164	2,656	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	時間	6	193	1,158	MT40010001 管理費区分 無
計					4,874	
単価					812.3	円／時間

登録単価

		工事名	R7上期小規模（四日市北部）					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	2,000	令和 6	2		
Z002124002	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	5,150	令和 6	2		
ZA10030420	山土	盛土用（現場渡し）	m3	2,500	令和 6	2		

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	R7上期小規模（四日市北部）						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考