【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173930-00008-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事
所属名	熊野建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 6月25日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日		
単価適用年月日	令和 6年 5月16日		
適用単価地区	一般材料	ZA0：紀南１	
	生コン	ZA1：紀南A	
	石材	ZA1：紀南１	
適用工種	海岸工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０３：海岸工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		57,530,562			
表法被覆工(1号箇所)		式	1		16,770,417			
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工		式	1		13,938,826			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	315	5,142	1,619,730			単-1号 週休有
積込み		m3	6	1,240	7,440			単-2号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	2,190	13,140			単-3号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	3,050	18,300			単-4号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	Φ19	孔	1,067	664.6	709,128			単-5号 週休有
鉄筋工	SD345 D16	kg	750	188.4	141,300			単-6号 週休有
アンカー設置工		本	1,067	1,012	1,079,804			単-7号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)	m3	158	36,870	5,825,460			単-8号 週休有
顔料		kg	2,112	550	1,161,600			単-9号 週休有

506-k173930-00008-11(0)

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	320	9,844	3,150,080			単-10号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	2	44,360	88,720			単-11号 週休有
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	型枠の種類一般型枠	m2	4	5,007	20,028			単-12号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	8	3,755	30,040			単-13号 週休有
止水板	止水板種類・寸法CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	16	2,866	45,856			単-14号 週休有
鉄筋工	SR235 φ16	kg	50	215.2	10,760			単-15号 週休有
鉄筋工	SD345 D16	kg	80	188.4	15,072			単-16号 週休有
硬質塩ビ管	VPΦ20	本	4	592	2,368			単-17号 週休有
作業土工		式	1		402,974			
床掘り	土質土砂	m3	200	255	51,000			単-18号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	150	1,993	298,950			単-19号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	1,089	43,560			単-20号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	40	236.6	9,464			単-21号 週休有
足場工		式	1		812,280			
足場		掛m2	210	3,868	812,280			単-22号 週休有
仮設工		式	1		1,207,257			
敷鉄板設置・撤去		m2	1,092	429.1	468,577			単-23号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		738,680			内-1号 週休有
交通管理工		式	1		409,080			
交通誘導警備員		式	1		409,080			内-2号 週休有
天端被覆工(2号箇所)		式	1		26,202,727			
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工		式	1		23,923,461			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	518	8,483	4,394,194			単-24号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	518	8,033	4,161,094			単-25号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173930-00008-11(0)

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	518	3,050	1,579,900			単-26号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	Φ19	孔	761	664.6	505,760			単-27号 週休有
鉄筋工	SD345 D16	kg	530	188.4	99,852			単-28号 週休有
アンカー設置工		本	761	1,012	770,132			単-29号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)	m3	148	42,850	6,341,800			単-30号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	150	9,844	1,476,600			単-31号 週休有
目地材	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	231	3,755	867,405			単-32号 週休有
鉄筋工	SR235 φ16	kg	510	215.2	109,752			単-33号 週休有
硬質塩ビ管	VPΦ20	本	37	592	21,904			単-34号 週休有
溶接金網		m2	740	941.7	696,858			単-35号 週休有
基礎砕石		m3	370	7,833	2,898,210			単-36号 週休有
工事用道路工		式	1		724,866			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		m2	54	429.1	23,171			単-37号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		73,680			内-3号 週休有
既設転落防止柵撤去・再設置		m	13	4,655	60,515			単-38号 週休有
大型土のう設置・撤去		袋	36	5,872	211,392			単-39号 週休有
仮設盛土		m3	50	136.7	6,835			単-40号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	80	337.5	27,000			単-41号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	1,416	113,280			単-42号 週休有
仮設盛土撤去		m3	50	1,252	62,600			単-43号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	1,553	124,240			単-44号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	70	236.6	16,562			単-45号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類廃プラスチック	t	0.08	9,899	791			単-46号 週休有

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック	t	0.08	60,000	4,800			単-47号 週休有
交通管理工		式	1		1,554,400			
交通誘導警備員		式	1		1,554,400			内-4号 週休有
表法被覆工(3号箇所)		式	1		14,557,418			
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工		式	1		6,297,255			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	平均はつり厚3cm以下	m2	116	5,142	596,472			単-48号 週休有
積込み		m3	2	1,240	2,480			単-49号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	1,588	3,176			単-50号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	3,050	6,100			単-51号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	Φ19	孔	408	664.6	271,156			単-52号 週休有
鉄筋工	SD345 D16	kg	290	188.4	54,636			単-53号 週休有
アンカー設置工		本	408	1,012	412,896			単-54号 週休有

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)	m3	76	36,870	2,802,120			単-55号 週休有
顔料		kg	1,304	550	717,200			単-56号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	110	9,844	1,082,840			単-57号 週休有
円形型枠	型枠の種類一般型枠	m2	18	13,280	239,040			単-58号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	19	3,755	71,345			単-59号 週休有
止水板	止水板種類・寸法CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	9	2,866	25,794			単-60号 週休有
鉄筋工	SR235 φ16	kg	30	215.2	6,456			単-61号 週休有
鉄筋工	SD345 D16	kg	20	188.4	3,768			単-62号 週休有
硬質塩ビ管	VPΦ20	本	3	592	1,776			単-63号 週休有
足場工		式	1		232,080			
足場		掛m2	60	3,868	232,080			単-64号 週休有
防砂柵工		式	1		7,321,190			

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防砂柵撤去・再設置		m	15	4,890	73,350			単-65号 週休有
防砂柵設置		m	96	69,140	6,637,440			単-66号 週休有
防砂柵門扉設置		基	1	610,400	610,400			単-67号 週休有
仮設工		式	1		510,493			
敷鉄板設置・撤去		m2	531	429.1	227,852			単-68号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		213,440			内-5号 週休有
根固めブロック撤去・再設置	8t	個	9	7,689	69,201			単-69号 週休有
交通管理工		式	1		196,400			
交通誘導警備員		式	1		196,400			内-6号 週休有
直接工事費		式	1		57,530,562			
共通仮設		式	1		8,622,662			
共通仮設費		式	1		3,865,662			

設計内訳書

工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		3,865,662			
仮設材運搬費		式	1		3,865,662			内-7号 週休有
共通仮設費（率計上） 57,530,562× 8.27%		式	1		4,757,000			
純工事費		式	1		66,153,224			
現場管理費 66,153,224×24.86%		式	1		16,445,000			
工事原価		式	1		82,598,224			
一般管理費等 82,598,224×（17.51%＋ 0.04%）		式	1		14,495,776			
工事価格		式	1		97,094,000			
消費税相当額 97,094,000×10%		式	1		9,709,400			
工事費計		式	1		106,803,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	海岸工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	57,530,562	
4	直接工事費	57,530,562	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,609,100	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	57,530,562	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	55,921,462	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.95%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.27%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	4,757,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,757,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	57,530,562	
35	直接工事費	57,530,562	
36	非対象額計（－）	1,609,100	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	1,609,100	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	55,921,462	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.11%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.11%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	3,865,662	
58	運搬費	3,865,662	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,622,662	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事	
2	単独（追加工事）純工事費	66,153,224	
3	単独（追加工事）　直接工事費	57,530,562	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,622,662	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	66,153,224	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	64,544,124	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.45%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	24.86%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	16,445,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	16,445,000	

一般管理費等

所属名　熊野建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　海岸工事

1	工事原価	82,598,224	
2	純工事費	66,153,224	
3	現場管理費	16,445,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	82,598,224	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	80,989,124	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.51%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	82,598,224	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　33,039 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.55%	
25	計上額　単独（追加工事）	14,495,776	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,495,776	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	敷鉄板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1	738,680	738,680			WYB00006 管理費区分 無
合 計					738,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	20	19,640	392,800			WB010211 管理費区分 無 単-90号
交通誘導警備員B		人日	1	16,280	16,280			WB010212 管理費区分 無 単-91号
合 計					409,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	敷鉄板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式 1		73,680	73,680			WYB00007 管理費区分 無
合 計					73,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日 75		19,640	1,473,000			WB010211 管理費区分 無 単-90号
交通誘導警備員B		人日 5		16,280	81,400			WB010212 管理費区分 無 単-91号
合 計					1,554,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	敷鉄板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1	213,440	213,440			WYB00008 管理費区分 無
合 計					213,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	10	19,640	196,400			WB010211 管理費区分 無 単-90号
合 計					196,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝25.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	189.27	5,000	946,350			WB010020 管理費区分 無 単-128号 1号箇所
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	189.27	5,000	946,350			WB010020 管理費区分 無 単-128号 1号箇所
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み／取卸し（往復分）：	t	189.27	3,000	567,810			WB010030 管理費区分 無 単-129号 1号箇所
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝27.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	9.62	5,000	48,100			WB010020 管理費区分 無 単-130号 2号箇所
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	9.62	5,000	48,100			WB010020 管理費区分 無 単-130号 2号箇所
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み／取卸し（往復分）：	t	9.62	3,000	28,860			WB010030 管理費区分 無 単-129号 2号箇所

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月16日 令和 6年 5月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝31.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	93.03	5,380	500,501			WB010020 管理費区分 無 単-131号 3号箇所
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	93.03	5,380	500,501			WB010020 管理費区分 無 単-131号 3号箇所
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み／取卸し（往復分）：	t	93.03	3,000	279,090			WB010030 管理費区分 無 単-129号 3号箇所
合 計					3,865,662			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,142
規格	平均はつり厚3cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	5,142	5,142	CB224250 管理費区分 無 単-70号
計					5,142	
単価					5,142	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込み	単位	m3	数量	1	単価	1,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,240	1,240	CB224260 管理費区分 無 単-71号
計					1,240	
単価					1,240	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,190
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし／積込工法区分＝機械積込／DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下／費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,190	2,190	CB227010 管理費区分 無 単-72号
計					2,190	
単価					2,190	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,050
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,050	3,050	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	Φ19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	664.6	664.6	CB224410 管理費区分 無 単-74号
計					664.6	
単価					664.6	円／孔

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	188.4
規格	SD345 D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	188.4	188.4	DXK27005 管理費区分 無 単-75号
計					188.4	
単価					188.4	円／kg

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	1	単価	1,012
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置工		本	1	715	715	WYB00002 管理費区分 無 単-76号
樹脂カプセル	D16用	本	1	297	297	Y032014003-001 管理費区分 無
計					1,012	
単価					1,012	円／本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,870	36,870	CB240010 管理費区分 無 単-77号
計					36,870	
単価					36,870	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	顔料	単位	kg	数量	1	単価	550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
顔料	黒色	kg	1	550	550	Y001511000-001 管理費区分 無
計					550	
単価					550	円／kg

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-78号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	44,360
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	44,360	44,360	CB240010 管理費区分 無 単-79号
計					44,360	
単価					44,360	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-80号
計					5,007	
単価					5,007	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-81号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,866
規格	止水板種類・寸法CF(塩ﾋﾞ製)200×5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）200*5：	m	1	2,866	2,866	CB224810 管理費区分 無 単-82号
計					2,866	
単価					2,866	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	215.2
規格	SR235 φ16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SR235 φ16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	215.2	215.2	DXK27005 管理費区分 無 単-83号
計					215.2	
単価					215.2	円／kg

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	188.4
規格	SD345 D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	188.4	188.4	DXK27005 管理費区分 無 単-75号
計					188.4	
単価					188.4	円／kg

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩ビ管	単位	本	数量	1	単価	592
規格	VPΦ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VPΦ20	本	1	592	592	Y004004000-001 管理費区分 無
計					592	
単価					592	円／本

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	255
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	255	255	CB210030 管理費区分 無 単-84号
計					255	
単価					255	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,993
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	1	1,993	1,993	CB210410 管理費区分 無 単-85号
計					1,993	
単価					1,993	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,089
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,089	1,089	CB210110 管理費区分 無 単-86号
計					1,089	
単価					1,089	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	236.6
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	236.6	236.6	CB210510 管理費区分 無 単-87号
計					236.6	
単価					236.6	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,868
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場／安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1	3,868	3,868	WB252110 管理費区分 無 単-88号
計					3,868	
単価					3,868	円／掛m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	429.1
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	429.1	429.1	WB253610 管理費区分 無 単-89号
計					429.1	
単価					429.1	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,483
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-92号
計					8,483	
単価					8,483	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	8,033
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	8,033	8,033	CB227010 管理費区分 無 単-93号 As殻運搬流用
計					8,033	
単価					8,033	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,050
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,050	3,050	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	Φ19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	664.6	664.6	CB224410 管理費区分 無 単-94号
計					664.6	
単価					664.6	円／孔

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	188.4
規格	SD345 D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	188.4	188.4	DXK27005 管理費区分 無 単-75号
計					188.4	
単価					188.4	円／kg

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	1	単価	1,012
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置工		本	1	715	715	WYB00003 管理費区分 無 単-95号
樹脂カプセル	D16用	本	1	297	297	Y032014003-001 管理費区分 無
計					1,012	
単価					1,012	円／本

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	42,850
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物ﾞ打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	42,850	42,850	CB240010 管理費区分 無 単-96号
計					42,850	
単価					42,850	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-97号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-98号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	215.2
規格	SR235 φ16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SR235 φ16～25・規格・仕様区分＝一般構造物・施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無・夜間作業補正＝無・トンネル内作業の補正＝無・法面作業の補正＝無・太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理	kg	1	215.2	215.2	DXK27005 管理費区分 無 単-83号
計					215.2	
単価					215.2	円／kg

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩ビ管	単位	本	数量	1	単価	592
規格	VPΦ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VPΦ20	本	1	592	592	Y004004000-001 管理費区分 無
計					592	
単価					592	円／本

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網	単位	m2	数量	100	単価	941.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	100	465	46,500	ZA10130020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					94,170	
単価					941.7	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,833
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	3,933	3,933	CB210410 管理費区分 無 単-99号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０,小型2t～4t	m３	1	3,900	3,900	Y000243000-001 管理費区分 無
計					7,833	
単価					7,833	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	429.1
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	429.1	429.1	WB253610 管理費区分 無 単-89号
計					429.1	
単価					429.1	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設転落防止柵撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	4,655
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	1,397	1,397	WB810770 管理費区分 無 単-100号
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	3,258	3,258	WB810760 管理費区分 無 単-101号
計					4,655	
単価					4,655	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	5,872
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	5,102	5,102	WB252730 管理費区分 無 単-102号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	770	770	WB252730 管理費区分 無 単-103号
計					5,872	
単価					5,872	円／袋

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土	単位	m3	数量	1	単価	136.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	136.7	136.7	CB210610 管理費区分 無 単-104号
計					136.7	
単価					136.7	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	337.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	337.5	337.5	CB210100 管理費区分 無 単-105号
計					337.5	
単価					337.5	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,416
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1	1,416	1,416	WYB00015 管理費区分 無 単-106号
計					1,416	
単価					1,416	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	1,252
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,252	1,252	CB210100 管理費区分 無 単-107号
計					1,252	
単価					1,252	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,553
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模／積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,553	1,553	CB210110 管理費区分 無 単-108号
計					1,553	
単価					1,553	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	236.6
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	236.6	236.6	CB210510 管理費区分 無 単-109号
計					236.6	
単価					236.6	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	9,899
規格	発生材種類廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝20.5km以下：	t	1	9,899	9,899	CB010410 管理費区分 無 単-110号
計					9,899	
単価					9,899	円／t

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	60,000
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（廃プラスチック）		t	1	60,000	60,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計					60,000	
単価					60,000	円／t

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,142
規格	平均はつり厚3cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,142	5,142	CB224250 管理費区分 無 単-111号
計					5,142	
単価					5,142	円／m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込み	単位	m3	数量	1	単価	1,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,240	1,240	CB224260 管理費区分 無 単-112号
計					1,240	
単価					1,240	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,588
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,588	1,588	CB227010 管理費区分 無 単-113号
計					1,588	
単価					1,588	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,050
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,050	3,050	WB020051 管理費区分 有 単-73号
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	Φ19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	664.6	664.6	CB224410 管理費区分 無 単-114号
計					664.6	
単価					664.6	円／孔

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	188.4
規格	SD345 D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	188.4	188.4	DXK27005 管理費区分 無 単-75号
計					188.4	
単価					188.4	円／kg

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	1	単価	1,012
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー設置工		本	1	715	715	WYB00004 管理費区分 無 単-115号
樹脂カプセル	D16用	本	1	297	297	Y032014003-001 管理費区分 無
計					1,012	
単価					1,012	円／本

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,870	36,870	CB240010 管理費区分 無 単-116号
計					36,870	
単価					36,870	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	顔料	単位	kg	数量	1	単価	550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
顔料	黒色	ｋｇ	1	550	550	Y001511000-001 管理費区分 無
計					550	
単価					550	円／kg

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-117号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形型枠	単位	m2	数量	1	単価	13,280
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1	13,280	13,280	CB240210 管理費区分 無 単-118号
計					13,280	
単価					13,280	円／m2

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-119号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,866
規格	止水板種類・寸法CF(塩ﾋﾞ製)200×5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）200*5：	m	1	2,866	2,866	CB224810 管理費区分 無 単-120号
計					2,866	
単価					2,866	円／m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	215.2
規格	SR235 φ16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SR235 φ16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	215.2	215.2	DXK27005 管理費区分 無 単-83号
計					215.2	
単価					215.2	円／kg

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	kg	数量	1	単価	188.4
規格	SD345 D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	1	188.4	188.4	DXK27005 管理費区分 無 単-75号
計					188.4	
単価					188.4	円／kg

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩ビ管	単位	本	数量	1	単価	592
規格	VPΦ20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	VPΦ20	本	1	592	592	Y004004000-001 管理費区分 無
計					592	
単価					592	円／本

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,868
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1	3,868	3,868	WB252110 管理費区分 無 単-88号
計					3,868	
単価					3,868	円／掛m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防砂柵撤去・再設置	単位	m	数量	1	単価	4,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	アンカーボルト設置の有無＝無し：	m	0.5	3,260	1,630	CB421810 管理費区分 無 単-121号 撤去
落下物等防止柵	同上	m	1	3,260	3,260	CB421810 管理費区分 無 単-122号 再設置
計					4,890	
単価					4,890	円／m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防砂柵設置	単位	m	数量	1	単価	69,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	アンカーボルト設置の有無＝有り：	m	1	4,307	4,307	CB421810 管理費区分 無 単-123号
落下物等防止柵（材料費）		m	1	64,830	64,830	CB421811 管理費区分 無 単-124号
計					69,137	
単価					69,140	円／m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防砂柵門扉設置	単位	基	数量	1	単価	610,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落下物等防止柵	アンカーボルト設置の有無＝有り：	m	1	4,307	4,307	CB421810 管理費区分 無 単-125号
防砂柵 門扉	H2000×W1000	基	1	606,000	606,000	Y001202000-002 管理費区分 無
計					610,307	
単価					610,400	円／基

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	429.1
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	429.1	429.1	WB253610 管理費区分 無 単-89号
計					429.1	
単価					429.1	円／m2

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック撤去・再設置	単位	個	数量	1	単価	7,689
規格	8t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	作業区分＝撤去・仮置き：堆砂の有無＝有り：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	3,515	3,515	CB310210 管理費区分 無 単-126号
消波根固めブロック据付け	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝5.5tを超え11.0t以下：据付場所＝陸上：ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数＝0個：据付方法＝層積：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	4,174	4,174	CB310070 管理費区分 無 単-127号
計					7,689	
単価					7,689	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,142
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,733.5		
労務構成比率		%	94.73			
特殊作業員		%	38.59	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	31.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	21.83	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.66			
軽油		%	3.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	%	1.57	1,590	1,850	L001090004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m２	数量	1	単価	5,142
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB224260

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（コンクリート殻）	単位	m３	数量	1	単価	1,240
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,161.5		
労務構成比率		%	85.09			
普通作業員		%	76.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.6			
軽油		%	4.6	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.31			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	10.31	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,190
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,990.8		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-73号　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m３	100	3,050	305,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					305,000	
単価					3,050	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-75号　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-132号
計					188,400	
単価					188.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-76号　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	10	単価	715
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,150	
単価					715	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	75.88	15,400	29,200	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	44,360
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	27,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	44,360
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,866
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	%	42.84	1,010	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単-83号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	215.2
規格	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SR235 φ16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	215,200	215,200	WB810010 管理費区分 無 単-133号
計					215,200	
単価					215.2	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	255
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,993
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,861.4		
労務構成比率		%	83.03			
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.26			
軽油		%	5.12	138	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,993
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,089
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 5.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				997.58		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 5.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	236.6
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-88号　WB252110

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,868
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	32,445	146,002	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		95,952	ZS8000004 管理費区分 無
計					386,800	
単価					3,868	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-89号　WB253610

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	429.1
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,050	17,124	WK250590 管理費区分 無 単-134号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		419	ZS8000004 管理費区分 無
計					42,910	
単価					429.1	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-90号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

参考資料（1）

単-91号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

参考資料（1）

単-92号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,483
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,483	8,483	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,483	
単価					8,483	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 As殻運搬流用	単位	m３	数量	1	単価	8,033
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し　12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,949.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手（一般）		%	71.06	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2.t 積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	12.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-95号　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	10	単価	715
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,150	
単価					715	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,850
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	２４－８－４０ 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%	68.07	15,400	32,200	Y000210000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,933
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,655.5		
労務構成比率		%	85.67			
普通作業員		%	48.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.42			
軽油		%	3.49	138	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.91			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,933
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-100号　　WB810770

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	1,397
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,396.5	139,650	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					139,700	
単価					1,397	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-101号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	3,258
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,257.28	325,728	Q001156004 管理費区分 無
防護柵	再利用	m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		72	ZS3000004 管理費区分 無
計					325,800	
単価					3,258	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-102号　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	5,102
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,715	8,260	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	27,720	7,706	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,835	6,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	59,460	16,529	WK250500 管理費区分 無 単-135号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		899	ZS8000004 管理費区分 無
計					51,020	
単価					5,102	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-103号　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	770
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,715	2,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,720	1,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	54,180	3,738	WK250500 管理費区分 無 単-136号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,700	
単価					770	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	136.7
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	337.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-106号　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	100	単価	1,416
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；タイヤ損耗費＝良好；	時間	21.05	6,726	141,582	DE540250 管理費区分 無 単-137号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					141,600	
単価					1,416	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,252
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,553
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,363.4		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	236.6
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	9,899
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,070.5		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,142
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,733.5		
労務構成比率		%	94.73			
特殊作業員		%	38.59	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.83	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.66			
軽油		%	3.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	%	1.57	1,590	1,850	L001090004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB224250

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m2	数量	1	単価	5,142
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB224260

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（コンクリート殻）	単位	m3	数量	1	単価	1,240
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,161.5		
労務構成比率		%	85.09			
普通作業員		%	76.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.6			
軽油		%	4.6	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.31			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	10.31	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,588
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	664.6
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-115号　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー設置工	単位	本	数量	10	単価	715
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,150	
単価					715	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	75.88	15,400	29,200	Z002012023 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,870
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	13,280
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,025		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.58	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.45	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,866
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	%	42.84	1,010	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB421810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落下物等防止柵 撤去	単位	m	数量	1	単価	3,260
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,015.8		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	76.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.84	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 アンカーボルト設置の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB421810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落下物等防止柵 再設置	単位	m	数量	1	単価	3,260
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,015.8		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	76.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.84	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 アンカーボルト設置の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB421810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落下物等防止柵	単位	m	数量	1	単価	4,307
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,976.7		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	61.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	23.98	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 アンカーボルト設置の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB421811

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落下物等防止柵（材料費）	単位	m	数量	1	単価	64,830
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
防砂柵	H2000	%	100	1	64,830	Y001202000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　CB421810

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落下物等防止柵	単位	m	数量	1	単価	4,307
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,976.7		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	61.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	23.98	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 アンカーボルト設置の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB310210

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック撤去	単位	個	数量	1	単価	3,515
規格	撤去・仮置き 有り ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊　標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,244.9		
労務構成比率		%	64.02			
土木一般世話役		%	22.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.01	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.1	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	35.98			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	35.98	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 ｸﾚｰﾝ機種	撤去・仮置き 有り ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB310070

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	4,174
規格	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,861.3		
労務構成比率		%	55.42			
普通作業員		%	25.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.15	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.69	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.57			
連結金具		%	20.57	10,000	0	Y000551001-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.01			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	24.01	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

506-k173930-00008-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB310070

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	4,174
規格	5.5tを超え11.0t以下 陸上 0個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	5.5tを超え11.0t以下					
J02 据付場所	陸上					
J03 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数	0 個					
J04 据付方法	層積					
J05 ｸﾚｰﾝ機種	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J06 ｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（1）

単-128号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 1号箇所	単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 25.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 25.6 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-129号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 1号箇所	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-130号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 2号箇所	単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 27.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 27.7 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-131号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 3号箇所	単位	t	数量	1	単価	5,380
規格	関東・中部・近畿 31.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 40kmまで	t	1	5,380	5,380	Z006810004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,380	
単価					5,380	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 31.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（2）

単-132号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-133号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	215,200
規格	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＲ２３５　径１６～２５	t	1.03	142,000	146,260	Z001102024 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無
計					215,200	
単価					215,200	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-134号　　WK250590

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,050	
単価					58,050	円／日

参考資料（2）

単-135号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	59,460
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	148	15,392	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,460	
単価					59,460	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-136号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	54,180
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	148	11,544	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					54,180	
単価					54,180	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-137号　　DE540250

単価適用年月日	令和 6年 5月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 4t積級	単位	時間	数量	1	単価	6,726
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	148	799	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	時間	1	1,540	1,540	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好	時間	1	50	50	Z010020042 管理費区分 無
計					6,726	
単価					6,726	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

登録単価

		工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000210000-001	生コンクリート	２４－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型4t	m３	32,200	令和 6	5		
Y000243000-001	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０,小型2t～4t	m３	3,900	令和 6	5		
Y000551001-001	連結金具		個	0	令和 6	5		
Y001191000-001	防護柵	再利用	m	0	令和 6	5		
Y001202000-001	防砂柵	H2000	m	64,830	令和 6	5		
Y001202000-002	防砂柵 門扉	H2000×W1000	基	606,000	令和 6	5		
Y001511000-001	顔料	黒色	ｋｇ	550	令和 6	5		
Y004004000-001	硬質塩化ビニル管	VPΦ20	本	592	令和 6	5		
Y007600000-001	廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m３	3,050	令和 6	5		
Y007600001-001	廃棄物受入料金（廃プラスチック）		ｔ	60,000	令和 6	5		
Y032014003-001	樹脂カプセル	D16用	本	297	令和 6	5		

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	有馬地区海岸海岸堤防老朽化対策緊急工事					
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考