

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173920-00015-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一般国道311号道路交通安全対策（防護柵設置）工事
所属単価	熊野建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 9日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日		
単価適用年月日	令和 6年 6月10日		
適用単価 地区	一般材料	ZA0：紀南1	
	生コン	ZA1：紀南A	
	石材	ZA1：紀南1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	一般国道311号道路交通安全対策（防護柵設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		5,219,550			
防護柵工			式	1		4,374,000			
路側防護柵工			式	1		4,374,000			
ガードパイプ		ガードパイプ 規格Gp-C-3E 塗装品;施工規模100m以上;曲線部補正無し	m	300	14,580	4,374,000			単-1号 週休有
構造物撤去工			式	1		486,350			
防護柵撤去工			式	1		418,800			
防護柵撤去(ガードレール)			m	300	1,396	418,800			単-2号 週休有
運搬処理工			式	1		67,550			
現場発生品運搬		発生材種類既設ガードレール	t	5	13,510	67,550			単-3号 週休有
仮設工			式	1		359,200			
交通管理工			式	1		359,200			
交通誘導警備員			式	1	359,200	359,200			単-4号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一般国道311号道路交通安全対策（防護柵設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		5,219,550			
共通仮設			式	1		1,293,000			
共通仮設費（率計上） 5,219,550×24.79%			式	1		1,293,000			
純工事費			式	1		6,512,550			
現場管理費 6,512,550×63.55%			式	1		4,138,000			
工事原価			式	1		10,650,550			
一般管理費等 10,650,550×（21.94%+ 0.04%）			式	1		2,340,950			
スクラップ			式	1		-197,500			
工事価格			式	1		12,794,000			
消費税相当額 12,794,000×10%			式	1		1,279,400			
工事費計			式	1		14,073,400			
				1					

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	5,219,550	
4	直接工事費	5,219,550	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,219,550	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,219,550	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	17.03%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	24.79%	週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)	1,293,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,293,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,219,550	✓
35	直接工事費	5,219,550	✓
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	5,219,550	✓
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.78%	✓
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	✓
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.78%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,293,000	✓

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	6,512,550	✓
3	単独(追加工事) 直接工事費	5,219,550	✓
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,293,000	✓
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	6,512,550	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,512,550	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	49.96%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	63.55%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)	4,138,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,138,000	✓

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	10,650,550	
2	純工事費	6,512,550	
3	現場管理費	4,138,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	10,650,550	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,650,550	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.94%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	10,650,550	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 4,260 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.98%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,340,950	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,340,950	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	Gp-C-3E (景観色)	m	100	11,200	1,120,000	WYB00006 管理費区分 無
ガードパイプ施工費	Gp-C-3E	m	100	3,090	309,000	WYB00004 管理費区分 無
反射材	レフテープ相当品	m	13	2,170	28,210	WYB00007 管理費区分 無
計					1,457,210	
単価					14,580	円/m

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール撤去)		m	1	1,396	1,396	WB810530 管理費区分 無 単-5号
計					1,396	
単価					1,396	円/m
現場発生品運搬		t	1	4,108	4,108	CB010410 管理費区分 無 単-6号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1	9,393	9,393	CB010420 管理費区分 無 単-7号
計					13,501	
単価					13,510	円/t

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		t	1	4,108	4,108	CB010410 管理費区分 無 単-6号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1	9,393	9,393	CB010420 管理費区分 無 単-7号
計					13,501	
単価					13,510	円/t

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			1		359,200	
交通誘導警備員 A		人日	10	19,640	196,400	WB010211 管理費区分 無 単-8号
交通誘導警備員 B		人日	10	16,280	162,800	WB010212 管理費区分 無 単-9号
計					359,200	
単価					359,200	円/式

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m	1		1,396	
土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無						
ガードレール撤去工 土中建込用		m	1	1,396.5	1,396	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,396	
単価					1,396	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-6号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,108
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,763.9				
労務構成比率			%	82.66					
特殊作業員			%	41.66	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	41	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.13					
軽油			%	3.13	138	148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	14.21					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	14.21	7,190	7,190		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離 (km) DID無		8.5km以下							

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

車-7号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸		単位	t	数量	1	単価	9,393
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	標準単価				8,606.4			
	労務構成比率		%	82.74				
	特殊作業員		%	41.5	25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	40.83	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.11				
	軽油		%	3.11	138		148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	14.15				
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	14.15	7,190		7,190	M000302010 管理費区分 無
	諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						19,640	
単価						19,640	円/人日

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,280	
単価						16,280	円/人日

- 18 -

三重県 県土整備部

[illegible][illegible]