【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173240-00126-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託
所属名	熊野建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日		
単価適用年月日	令和 6年 6月27日		
適用単価地区	一般材料	ZC0：紀南3	
	生コン	ZC1：紀南A	
	石材	ZC1：紀南3	
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		5,107,873			
橋梁設計		式	1		5,107,873			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		267,660			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	1	267,660	267,660			単-1号 P1
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）		式	1		2,855,369			
ＰＣ単純中空床版橋	橋長11.0m;構造物基本構造物［100%］	橋	1	2,855,369	2,855,369			単-2号 P1
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,984,844			
逆Ｔ式橋台	構造物基本構造物［100%］	基	1	1,177,058	1,177,058			単-3号 P1
逆Ｔ式橋台	構造物類似構造物［70%］	基	1	807,786	807,786			単-4号 P1
共通		式	1		835,600			
共通（設計業務）		式	1		835,600			
打合せ等		式	1		676,000			

設計内訳書

業務名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		業務	1	676,000	676,000			単-5号 P1
その他		式	1		32,400			
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400			単-6号 P1
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1	127,200	127,200			単-7号 P1
直接経費		式	1		378,901			
直接経費		式	1		378,901			
旅費交通費		式	1		36,901			
旅費交通費（率計上）（設計） 5,857,436× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		36,901			P1
電子成果品作成費		式	1		342,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×5,857千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		342,000			
直接原価		式	1		6,322,374			

設計内訳書

業務名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託	当　初	業　種	設計業務
			項　目	その他原価

・項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		3,154,229			
業務原価		式	1		9,476,603			
一般管理費等		式	1		5,102,397			
設計業務価格		式	1		14,579,000			
消費税相当額 14,579,000×10%		式	1		1,457,900			
業務費計		式	1		16,036,900			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（-）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	5,857,436
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	3,154,229
直接原価	6,322,374
非対象額（-）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	9,476,603
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	5,103,150
調整額	753
一般管理費等計上額	5,102,397

（直接経費　　464,938 ）

506-k173240-00126-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁詳細設計（共通）	単位	(橋)式	数量	1	単価	267,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現地踏査		業務	1	267,660	267,660	WS406203 管理費区分 無 単-8号
計					267,660	
単価					267,660	円／(橋)式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ＰＣ単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	2,855,369
規格	橋長11.0m:構造物基本構造物［100%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 （ＰＣ）単純中空床版橋	計算方式＝一般計算［100%］：予備設計＝あり［ 0%］：橋長＝11m：斜橋＝斜角90°～70°［ 0%］：バチ形（幅員方向）＝いいえ［ 0%］：曲線形＝いいえ［ 0%］：構造物＝基本構造物［100%］：電算機使用料＝計上する：	橋	1	246,823	246,823	WS407201 管理費区分 無 単-9号
設計計算 （ＰＣ）単純中空床版橋	同上	橋	1	788,568	788,568	WS407202 管理費区分 無 単-10号
設計図 （ＰＣ）単純中空床版橋	同上	橋	1	950,214	950,214	WS407203 管理費区分 無 単-11号
数量計算 （ＰＣ）単純中空床版橋	同上	橋	1	372,251	372,251	WS407204 管理費区分 無 単-12号
照査 （ＰＣ）単純中空床版橋	同上	橋	1	368,176	368,176	WS407205 管理費区分 無 単-13号
報告書作成 （ＰＣ）単純中空床版橋	同上	橋	1	129,337	129,337	WS407206 管理費区分 無 単-14号
計					2,855,369	
単価					2,855,369	円／橋

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	逆Ｔ式橋台	単位	基	数量	1	単価	1,177,058
規格	構造物基本構造物［100%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 逆Ｔ式橋台	計算方式＝一般計算［100%］：構造物＝基本構造物［100%］：電算機使用料＝計上する：	基	1	179,989	179,989	WS409901 管理費区分 無 単-15号
設計計算 逆Ｔ式橋台	同上	基	1	196,003	196,003	WS409902 管理費区分 無 単-16号
設計図 逆Ｔ式橋台	同上	基	1	274,584	274,584	WS409903 管理費区分 無 単-17号
数量計算 逆Ｔ式橋台	同上	基	1	161,078	161,078	WS409904 管理費区分 無 単-18号
照査 逆Ｔ式橋台	同上	基	1	233,212	233,212	WS409905 管理費区分 無 単-19号
報告書作成 逆Ｔ式橋台	同上	基	1	132,192	132,192	WS409906 管理費区分 無 単-20号
計					1,177,058	
単価					1,177,058	円／基

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	807,786
規格	構造物類似構造物 [70%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 逆T式橋台	計算方式＝一般計算 [100%] ：構造物＝類似構造物 [70%] ：	基	1	123,522	123,522	WS409901 管理費区分 無 単-21号
設計計算 逆T式橋台	同上	基	1	134,512	134,512	WS409902 管理費区分 無 単-22号
設計図 逆T式橋台	同上	基	1	188,440	188,440	WS409903 管理費区分 無 単-23号
数量計算 逆T式橋台	同上	基	1	110,544	110,544	WS409904 管理費区分 無 単-24号
照査 逆T式橋台	同上	基	1	160,048	160,048	WS409905 管理費区分 無 単-25号
報告書作成 逆T式橋台	同上	基	1	90,720	90,720	WS409906 管理費区分 無 単-26号
計					807,786	
単価					807,786	円／基

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	676,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝6回：	業務	1	676,000	676,000	WS505501 管理費区分 無 単-27号
計					676,000	
単価					676,000	円／業務

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	WS505801 管理費区分 無 単-28号
計					32,400	
単価					32,400	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	127,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成		業務	1	127,200	127,200	WS506601 管理費区分 無 単-29号
計					127,200	
単価					127,200	円／業務

参考資料（1）

単-8号　　WS406203

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	業務	数量	1	単価	267,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.5	64,800	97,200	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.5	57,000	85,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.8	47,200	84,960	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					267,660	
単価					267,660	円／業務

参考資料（1）

単-9号　　WS407201

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画　（ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	246,823
規格	一般計算［100%］　あり［ 0%］　11m　斜角90°～70°　［ 0%］　いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］　基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.774	64,800	114,955	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.218	57,000	126,426	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,442	ZS7S70611 管理費区分 無
計					246,823	
単価					246,823	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 パチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70°　［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-10号　　WS407202

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算　（ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	788,568
規格	一般計算［100%］　あり［ 0%］　11m　斜角90°～70°［ 0%］　いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］　基本構造物［100%］　計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	4.435	57,000	252,795	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	6.653	47,200	314,021	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	5.322	38,400	204,364	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		17,388	ZS7S70611 管理費区分 無
計					788,568	
単価					788,568	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 バチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70°［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-11号　　WS407203

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図　（ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	950,214
規格	一般計算［100%］　あり［ 0%］　11m　斜角90°～70°［ 0%］　いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］　基本構造物［100%］　計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.992	47,200	188,422	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	8.427	38,400	323,596	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員	同上	人	12.418	33,600	417,244	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		20,952	ZS7S70611 管理費区分 無
計					950,214	
単価					950,214	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 バチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70°［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-12号　　WS407204

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算　（ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	372,251
規格	一般計算［100%］　あり［ 0%］　11m　斜角90°～70°　［ 0%］　いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］　基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.661	47,200	125,599	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	3.105	38,400	119,232	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
技術員	同上	人	3.548	33,600	119,212	R0406 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		8,208	ZS7ST0611 管理費区分 無
計					372,251	
単価					372,251	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 バチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70°　［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-13号　　WS407205

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査　（ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価	368,176
規格	一般計算［100%］　あり［ 0%］　11m　斜角90°～70°　［ 0%］　いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］　基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.331	64,800	86,248	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A）	同上	人	0.444	57,000	25,308	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	2.306	47,200	108,843	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
技師（C）	同上	人	3.637	38,400	139,660	R0405 管理費区分 無 割増率　0%
電子計算機使用料	2%	式	1		8,117	ZS7ST0611 管理費区分 無
計					368,176	
単価					368,176	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 バチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70°　［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-14号　　WS407206

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 （ＰＣ）単純中空床版橋	単位	橋	数量	1	単価 129,337
規格	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11m 斜角90°～70° ［ 0%］ いいえ［ 0%］いいえ［ 0%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.887	57,000	50,559	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.887	47,200	41,866	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.887	38,400	34,060	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,852	ZS7S70611 管理費区分 無
計					129,337	
単価					129,337	円／橋
J01 計算方式 J02 予備設計 J03 橋長	一般計算［100%］ あり［ 0%］ 11 m					
J04 斜橋 J05 パチ形（幅員方向） J06 曲線形	斜角90°～70° ［ 0%］ いいえ［ 0%］ いいえ［ 0%］					
J07 構造物 J08 電算機使用料	基本構造物［100%］ 計上する					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-15号　　WS409901

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 逆Ｔ式橋台	単位	基	数量	1	単価 179,989
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.7	64,800	45,360	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.3	57,000	131,100	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,529	ZS7S70611 管理費区分 無
計					179,989	
単価					179,989	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　　WS409902

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	196,003
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.2	47,200	103,840	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.3	38,400	88,320	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,843	ZS7S70611 管理費区分 無
計					196,003	
単価					196,003	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-17号　　WS409903

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	274,584
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.9	47,200	89,680	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.4	38,400	92,160	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.6	33,600	87,360	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,384	ZS7S70611 管理費区分 無
計					274,584	
単価					274,584	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-18号　　WS409904

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	161,078
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	2.1	38,400	80,640	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	33,600	77,280	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,158	ZS7S70611 管理費区分 無
計					161,078	
単価					161,078	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-19号　　WS409905

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	233,212
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.2	57,000	68,400	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.5	47,200	118,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.1	38,400	42,240	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,572	ZS7S70611 管理費区分 無
計					233,212	
単価					233,212	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-20号　　WS409906

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	132,192
規格	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.2	47,200	56,640	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.9	38,400	72,960	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,592	ZS7S70611 管理費区分 無
計					132,192	
単価					132,192	円／基
J01 計算方式 J02 構造物 J03 電算機使用料	一般計算［100%］ 基本構造物［100%］ 計上する					

参考資料（1）

単-21号　　WS409901

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	123,522
規格	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.49	64,800	31,752	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.61	57,000	91,770	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					123,522	
単価					123,522	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］					

参考資料（1）

単-22号　　WS409902

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	134,512
規格	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.54	47,200	72,688	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.61	38,400	61,824	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					134,512	
単価					134,512	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］					

参考資料（1）

単-23号　　WS409903

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	188,440
規格	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.33	47,200	62,776	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.68	38,400	64,512	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.82	33,500	61,152	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					188,440	
単価					188,440	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］					

参考資料 (1)

単-24号　　WS409904

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	110,544
規格	一般計算 [100%]　類似構造物 [70%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C)	直接人件費	人	1.47	38,400	56,448	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.61	33,600	54,096	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					110,544	
単価					110,544	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]					

参考資料 (1)

単-25号　　WS409905

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	160,048
規格	一般計算 [100%]　類似構造物 [70%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.84	57,000	47,880	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	1.75	47,200	82,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	0.77	38,400	29,568	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					160,048	
単価					160,048	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算 [100%] 類似構造物 [70%]					

参考資料（1）

単-26号　　WS409906

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 逆T式橋台	単位	基	数量	1	単価	90,720
規格	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.84	47,200	39,648	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.33	38,400	51,072	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					90,720	
単価					90,720	円／基
J01 計算方式 J02 構造物	一般計算［100%］ 類似構造物［ 70%］					

参考資料（1）

単-27号　　WS505501

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	676,000
規格	6回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4	64,800	259,200	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	4	57,000	228,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4	47,200	188,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					676,000	
単価					676,000	円／業務
J01 中間打合せ回数	6 回					

参考資料（1）

単-28号　　WS505801

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,400	
単価					32,400	円／回

参考資料（1）

単-29号　　WS506601

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	127,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.3	38,400	49,920	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	33,600	77,280	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					127,200	
単価					127,200	円／業務

登録単価<データ無し>

		業務名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般県道小船紀宝線(浅里)道路改良(橋梁詳細設計)業務委託						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	