

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173730-00009-11(0)	設計者名	令和6年一般国道368号(上比奈知~滝之原)
費目	本工事費	工事名	舗装修繕工事
所属名	伊賀建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年6月25日		
歩掛適用年月日	令和6年5月1日		
単価適用年月日	令和6年5月1日		
適用単価地区	一般材料	¥00:伊賀	
	生コン	¥01:伊賀	
	石材	¥01:伊賀	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

506-k173730-00009-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	06:舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和6年一般国道368号（上比奈知～滝之原） 舗装修繕工事			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕											
舗装工											
舗装打換え工											
舗装版切断											
舗装版破砕											
般運搬											
般処分											
床掘り											
土砂等運搬											
不陸整正											
上層路盤											
表層											

- 3 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年一般国道368号（上比奈知～滝之原） 舗装修繕工事	当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
		工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1		189,019			
区画線工			式	1		189,019			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	420	351.7	147,714			単-10号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110	375.5	41,305			単-11号 週休有
仮設工			式	1		646,560			
交通管理工			式	1		646,560			
交通誘導警備員		A	人日	18	19,640	353,520			単-12号 週休有
交通誘導警備員		B	人日	18	16,280	293,040			単-13号 週休有
直接工事費			式	1		12,818,335			
共通仮設			式	1		2,763,520			
共通仮設費			式	1		57,520			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年一般国道368号（上比奈知～滝之原） 舗装修繕工事	当 初	事業区分			主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路維持・修繕	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費				式	1		57,520			
図面等作成費			展開図	枚	2	28,760	57,520			単-14号 週休有
共通仮設費（率計上） 12,708,365×21.3%				式	1		2,706,000			
純工事費				式	1		15,581,855			
現場管理費 15,414,365×45.4%				式	1		6,998,000			
工事原価				式	1		22,579,855			
一般管理費等 22,412,365×（20.33%+ 0.04%）				式	1		4,565,145			
工事価格				式	1		27,145,000			
消費税相当額 27,145,000×10%				式	1		2,714,500			
工事費計				式	1		29,859,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,818,335	
4	直接工事費		12,818,335	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		494,520	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (一)		109,970	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		109,970	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,708,365	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,323,815	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.63%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.3%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,706,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,706,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		12,818,335	
35	直接工事費		12,818,335	
36	非対象額計 (一)		494,520	
37	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		0	工場原価
39	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		0	間接費非対象額
41	管理費区分 T		494,520	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)		12,323,815	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		3.3%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		3.3%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		57,520	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		57,520	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,763,520	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		15,581,855	
3	単独（追加工事）直接工事費		12,818,335	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,763,520	
5	非対象額計（－）		167,490	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		57,520	間接費非対象額
9	管理費区分T		109,970	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		15,414,365	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		15,029,815	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		35.69%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		45.4%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,998,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,998,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		22,579,855	
2	純工事費		15,581,855	
3	現場管理費		6,998,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		167,490	
7	管理費区分9		57,520	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		109,970	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		22,412,365	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		22,027,815	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		20.33%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		22,412,365	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04	契約保証費 8,964 円
24	一般管理費等 率（補正後）		20.37%	
25	計上額 単独（追加工事）		4,565,145	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,565,145	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1	609.4	609.4	CB430510 管理費区分 無 単-15号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下概算						
舗装版切断		m	1	609.4	609.4	CB430510 管理費区分 無 単-15号
計					609.4	
単価					609.4	円/m

- 11 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m ²	1	196.2	196.2	CB430310 管理費区分 無 単-16号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下概算						
舗装版破碎		m ²	1	196.2	196.2	CB430310 管理費区分 無 単-16号
計					196.2	
単価					196.2	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m ³				
土質土砂概算			1	253.7	253.7	253.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し	m ³	1	253.7	253.7	CB210030 管理費区分 無 単-19号
計					253.7	
単価					253.7	円/m ³

- 15 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

1次単価表

単-6号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³				
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)概算			1	1,628	1,628	1,628
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,628	1,628	CB210110 管理費区分 無 単-20号
計					1,628	
単価					1,628	円/m ³

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正 補足材無し概算	m ²	1	128.4	128.4	CB410010 管理費区分 無 単-21号
計				128.4	
単価				128.4	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 路盤材種類再生瀝青安定処理材(40);仕上り厚130mm概算	m ²	1	4,465	4,465	CB410040 管理費区分 無 単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	m ²	1	2,424	2,424	CB410040 管理費区分 無 単-22号
上層路盤(車道・路肩部)	m ²	1	2,041	2,041	CB410040 管理費区分 無 単-23号
計				4,465	
単価				4,465	円/m ²

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層		材料種類再生密粒度7ｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超概算		m2	1	1,833	1,833	1,833
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン (13);瀝青材料種類=ﾀｸｺｰﾄ PK-4;費用の内訳=全ての費用;		m2	1	1,833	1,833	CB410260 管理費区分 無 単-24号
計							1,833	
単価							1,833	円/m2

- 19 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し概算		m	1	351.7	351.7	351.7
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;		m	1	351.7	351.7	W821210 管理費区分 無 単-25号
計							351.7	
単価							351.7	円/m

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	375.5	375.5	WB821210 管理費区分 無 単-26号
計					375.5	
単価					375.5	円/m

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格	A									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A			人日	1	19,640	19,640	WB010211 管理費区分 無 単-27号			
計						19,640				
単価						19,640	円/人日			

- 22 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

- 23 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	609.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					580.65		
	労務構成比率		%	55.5			
	特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
	土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
	普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
	材料構成比率		%				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	38.45			Z006540003 管理費区分 無
	ガンソリン	レギュラー	%	35.21	85,200	85,200	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%	2.19	154	159	Z2000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
			%	6.05			

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	609.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	5,008
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						4,606.8			
労務構成比率				%	37.51				
運転手（一般）				%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 調整係数 1.000	
材料構成比率				%	16.92				
軽油				%	16.92	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	45.57				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分			機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無			有り						
J08 運搬距離（km）（DID区間有）			19.5km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費			m3	100	6,340	634,000	Y007600000-001 管理費区分 I			
計						634,000				
単価						6,340	円/m3			

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³		1	253.7	
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 土砂等運搬	標準 ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m ³		1	1,628	
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	128.4
規格	無し 全ての費用						
標準単価					118.19		
労務構成比率		%	67.12				
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	28,770		X0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720		X0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835		X0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715		X0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%	11.79	17,900	17,900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	9.34	13,600	13,600		M000801009 管理費区分 無

- 33 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	128.4
規格	無し 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 (40)	3.0m超 70mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,424
標準単価					2,167.3		
労務構成比率			%	7.49			
普通作業員			%	2.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員			%	1.54	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
運転手 (特殊)			%	1.5	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役			%	0.52	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率			%	91.37			
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 (30)		%	85.45	736,000	826,000	Z004107002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	5.43	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.41	138	145	Z006702002 管理費区分 無

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 (40)	3.0m超 70mm プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,424
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.14			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	0.73	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t		%	0.11	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t		%	0.11	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%				X0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	再生瀝青安定処理材 (40)						
J02 平均幅員	3.0m超						
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	70mm						
J08 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称 規格	上層路盤 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,041
再生瀝青安定処理材 (40) 3.0m超 60mm タックコート PK-4 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,089.7		
労務構成比率			%	7.76			
普通作業員			%	2.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000
特殊作業員			%	1.59	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000
運転手 (特殊)			%	1.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000
土木一般世話役			%	0.54	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 調整係数 1.000
材料構成比率			%	91.04			
再生アスファルト混合物 (安定処理材)	再生 A S 安定処理 (30)		%	88.62	736,000	708,000	Z004107002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.92	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.42	138	145	Z006702002 管理費区分 無

- 37 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	2,041
再生瀝青安定処理材（40） 3.0m超 60mm タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.2				
アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.76	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	0.12	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%	0.12	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 材料	再生瀝青安定処理材（40）						
J02 平均幅員	3.0m超						
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	60 mm						
J08 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,833
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13)	タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 調整係数 1.000	
特殊作業員		%	2.29	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 調整係数 1.000	
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 調整係数 1.000	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 調整係数 1.000	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 調整係数 1.000	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	625,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000010
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,833
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 40 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						19,640	
単価						19,640	円/人日

- 45 -

三重県 県土整備部

506-k173730-00009-11(0)

参考資料 (1)

単-28号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,280	
単価						16,280	円/人日

- 46 -

三重県 県土整備部

