【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173730-00020-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋）橋梁修繕工事
所属名	伊賀建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月30日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		5,285,784			
橋梁補修工		式	1		1,032,400			
断面修復工		式	1		1,032,400			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.34m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り	構造物	1	1,027,000	1,027,000			単-1号 週休有
人力運搬	換算距離20m以下	m3	0.3	4,767	1,430			単-2号 週休有
人力積込	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	m3	0.3	4,767	1,430			単-3号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	0.3	2,129	638			単-4号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	6,340	1,902			単-5号 週休有
現場塗装工		式	1		768,695			
橋梁塗装工		式	1		768,695			
素地調整	素地調整種類3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	m2	17	1,332	22,644			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗（16.7m2当たり）	サビバリヤー同等品以上	式	1	303,000	303,000			単-7号 週休有
中塗	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩;塗装箇所 ;塗装回数1回	m2	17	937	15,929			単-8号 週休有
上塗	塗装種別弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩;塗装箇所 ;塗装回数 回	m2	17	1,330	22,610			単-9号 週休有
鋼材切断	板厚10mm以下	m	52	7,331	381,212			単-10号 週休有
鋼材撤去		式	1	23,300	23,300			単-11号 週休有
仮設工		式	1		3,484,689			
足場工		式	1		1,691,049			
吊足場	タイプD　夜間	m2	99	4,733	468,567			単-12号 週休有
吊足場	タイプE、シート+板張防護　夜間	m2	97	10,110	980,670			単-13号 週休有
単管足場	夜間	m2	36	6,717	241,812			単-14号 週休有
交通管理工		式	1		1,793,640			

設計内訳書

工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	9	19,640	176,760			単-15号 週休有
交通誘導警備員B		人日	9	16,280	146,520			単-16号 週休有
交通誘導警備員A	夜間	人日	8	29,460	235,680			単-17号 週休有
交通誘導警備員B	夜間	人日	20	24,420	488,400			単-18号 週休有
交通誘導警備員A	夜間（車線規制用車両設置時間外有）	人日	4	31,230	124,920			単-19号 週休有
交通誘導警備員B	夜間（車線規制用車両設置時間外有）	人日	24	25,890	621,360			単-20号 週休有
直接工事費		式	1		5,285,784			
共通仮設		式	1		4,434,000			
共通仮設費		式	1		2,332,000			
安全費		式	1		2,332,000			
名阪国道交通規制費（上りONランプ通行止）	標識車、消耗品	日	4	60,000	240,000			単-21号 週休有
名阪国道交通規制費（車線規制）	標識車等、消耗品	日	4	223,000	892,000			単-22号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名阪国道交通規制費（下りOFFランプ通行止）	標識車等、消耗品	日	4	165,000	660,000			単-23号 週休有
名阪国道交通規制費（路肩規制）	標識車、消耗品	日	9	60,000	540,000			単-24号 週休有
共通仮設費（率計上） 5,285,784×39.78%		式	1		2,102,000			
純工事費		式	1		9,719,784			
現場管理費 9,719,784×78.56%		式	1		7,635,000			
工事原価		式	1		17,354,784			
一般管理費等 17,354,784×（20.88%＋0.04%）		式	1		3,630,216			
スクラップ（H2　50kg）		式	1		-2,000			
工事価格		式	1		20,983,000			
消費税相当額 20,983,000×10%		式	1		2,098,300			
工事費計		式	1		23,081,300			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	5,285,784	
4	直接工事費	5,285,784	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,902	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,285,784	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	5,283,882	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	27.32%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	39.78%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,102,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,102,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	5,285,784	
35	直接工事費	5,285,784	
36	非対象額計（－）	1,902	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	1,902	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	5,283,882	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	3.83%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	3.83%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,332,000	
58	運搬費	0	
59	準備費／仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	2,332,000	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,434,000	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	9,719,784	
3	単独（追加工事） 直接工事費	5,285,784	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	4,434,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	9,719,784	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	9,717,882	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	61.76%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	78.56%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,635,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,635,000	

一般管理費等

所属名　伊賀建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	17,354,784	
2	純工事費	9,719,784	
3	現場管理費	7,635,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	17,354,784	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	17,352,882	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	17,354,784	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　6,941 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.92%	
25	計上額　単独（追加工事）	3,630,216	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,630,216	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	1,027,000
規格	1構造物当り修復延べ体積0.34m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上： 1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.34m3 ：	構造物	1	1,027,000	1,027,000	NB229210 管理費区分 無 単-25号
計					1,027,000	
単価					1,027,000	円／構造物

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,767
規格	換算距離20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離＝20m以下：	m 3	1	4,767	4,767	CB211150 管理費区分 無 単-26号
計					4,767	
単価					4,767	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,767
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊；作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊；	m 3	1	4,767	4,767	CB210830 管理費区分 無 単-27号
計					4,767	
単価					4,767	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,129
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし／積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り／運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下／費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,129	2,129	CB227010 管理費区分 無 単-28号
計					2,129	
単価					2,129	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価 6,340
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-29号
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整	単位	m2	数量	1	単価	1,332
規格	素地調整種類3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝素地調整／構造物別の補正係数＝無し；時間的制約の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；素地調整区分または塗料区分＝3種ｹﾚﾝB(動力工具、手工具の併用)	m2	1	1,332	1,332	WB821550 管理費区分 無 単-30号
計					1,332	
単価					1,332	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗（16.7m2当たり）	単位	式	数量	1	単価	303,000
規格	サビバリヤー同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
務費（下塗　サビバリヤー同等品以上）		式	1	163,100	163,100	WYB00003 管理費区分 無 単-31号 Z1
材料費	サビバリヤー同等品以上	式	1	125,400	125,400	WYB00004 管理費区分 無 単-32号 Z1
諸雑費	5%	式	1		14,425	ZS7E10210 管理費区分 無 ZZ1
計					302,925	
単価					303,000	円／式

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中塗	単位	m2	数量	1	単価	937
規格	塗装種別;溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩;塗装箇所 ;塗装回数1回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝中塗り;構造物別の補正係数＝無し;時間的制約の有無＝無し;夜間作業の有無＝無し;素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩＝淡彩;	m 2	1	937	937	NB821550 管理費区分 無 単-33号
計					937	
単価					937	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上塗	単位	m2	数量	1	単価	1,330
規格	塗装種別;溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩;塗装箇所 ;塗装回数 回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝上塗り;構造物別の補正係数＝無し;時間的制約の有無＝無し;夜間作業の有無＝無し;素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー：色彩＝淡彩;	m 2	1	1,330	1,330	NB821550 管理費区分 無 単-34号
計					1,330	
単価					1,330	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断	単位	m	数量	1	単価	7,331
規格	板厚10mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断	板厚10mm以下	m	1	7,331	7,331	WYB00022 管理費区分 無 単-35号
計					7,331	
単価					7,331	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材撤去	単位	式	数量	1	単価	23,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材撤去		部材	3	7,766	23,298	WYB00023 管理費区分 無 単-36号
計					23,298	
単価					23,300	円／式

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊足場	単位	㎡2	数量	1	単価	4,733
規格	タイプD　夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場	タイプD	㎡2	1	4,733	4,733	WYB00020 管理費区分 無
計					4,733	
単価					4,733	円／㎡2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吊足場	単位	㎡2	数量	1	単価	10,110
規格	タイプE、シート+板張防護　夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場	タイプE　シート+板張防護	㎡2	1	10,101	10,101	WYB00021 管理費区分 無
計					10,101	
単価					10,110	円／㎡2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管足場	単位	m2	数量	1	単価	6,717
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：クラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	1	6,717	6,717	WB252110 管理費区分 無 単-37号
計					6,717	
単価					6,717	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通誘導警備員A		人日	1	19,640	19,640	WB010211 管理費区分 無 単-38号
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,280	16,280	WB010212 管理費区分 無 単-39号
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,460
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	29,460	29,460	WB010211 管理費区分 無 単-40号
計					29,460	
単価					29,460	円／人日

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	24,420
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	24,420	24,420	WB010212 管理費区分 無 単-41号
計					24,420	
単価					24,420	円／人日

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	31,230
規格	夜間（車線規制用車両設置時間外有）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1.06	29,460	31,227.6	WB010211 管理費区分 無 単-40号
計					31,227.6	
単価					31,230	円／人日

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価 25,890
規格	夜間（車線規制用車両設置時間外有）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.06	24,420	25,885.2	WB010212 管理費区分 無 単-41号
計					25,885.2	
単価					25,890	円／人日

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名阪国道交通規制費（上りONランプ通行止）	単位	日	数量	1	単価 60,000
規格	標識車、消耗品					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車		台	1	35,000	35,000	WYB00008 管理費区分 無
消耗品	ランプ規制用	日	1	25,000	25,000	WYB00009 管理費区分 無
計					60,000	
単価					60,000	円／日

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名阪国道交通規制費（車線規制）	単位	日	数量	1	単価	223,000
規格	標識車等、消耗品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車		台	1	35,000	35,000	WYB00010 管理費区分 無
規制車		台	1	35,000	35,000	WYB00014 管理費区分 無
後尾警戒車		台	3	35,000	105,000	WYB00013 管理費区分 無
消耗品	車線規制用	日	1	48,000	48,000	WYB00011 管理費区分 無
計					223,000	
単価					223,000	円／日

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名阪国道交通規制費（下りOFFランプ通行止）	単位	日	数量	1	単価	165,000
規格	標識車等、消耗品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車		台	1	35,000	35,000	WYB00015 管理費区分 無
後尾警戒車		台	3	35,000	105,000	WYB00017 管理費区分 無
消耗品	ランプ規制用	日	1	25,000	25,000	WYB00016 管理費区分 無
計					165,000	
単価					165,000	円／日

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名阪国道交通規制費（路肩規制）	単位	日	数量	1	単価	60,000
規格	標識車、消耗品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識車		台	1	35,000	35,000	WYB00018 管理費区分 無
消耗品	路肩規制用	日	1	25,000	25,000	WYB00019 管理費区分 無
計					60,000	
単価					60,000	円／日

参考資料（1）

単-25号　　WB229210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	1,027,000
規格	有り 0.1m3以上 0.34m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.82	29,715	232,371	X0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	12.92	27,720	358,142	X0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.5	23,835	202,597	X0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費	ポリマーセメントモルタル	m3	0.401	368,000	147,568	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		86,322	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,027,000	
単価					1,027,000	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3以上 0.34 m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB211150

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	単位	m3	数量	1	単価	4,767
規格	20m以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,460		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 換算距離	20m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210830

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,767
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,460		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,129
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,941		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100	6,340	634,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円／m3

参考資料（1）

単-30号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	1,332
規格	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝB（動力工具、手工具の併用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	100	1,332	133,200	0001511013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					133,200	
単価					1,332	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	素地調整 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 3種ｹﾚﾝB（動力工具、手工具の併用）					

参考資料（1）

単-31号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（下塗 サビバリヤー同等品以上）	単位	式	数量	1	単価	163,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
りょう世話役		人	1	42,840	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう塗装工		人	1	40,110	40,110	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう塗装工		人	2	40,110	80,220	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
計					163,170	
単価					163,100	円／式

参考資料（1）

単-32号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	125,400
規格	サビバリヤー同等品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
脱脂洗浄剤	サビバリヤー脱脂洗浄剤同等品以上　3kg/缶 塗布面積60m2未満	缶	1	26,400	26,400	WYB00006 管理費区分 無
錆転換型特殊エポキシ樹脂系塗料下塗り	サビバリヤー下塗り剤同等品以上　5kg/缶　塗布面積33m2未満	缶	1	99,000	99,000	WYB00007 管理費区分 無
計					125,400	
単価					125,400	円／式

参考資料（1）

単-33号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	937
規格	中塗り 無し 無し 無し　弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	100	937	93,700	Q001515016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,700	
単価					937	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	中塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩					

参考資料（1）

単-34号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	1,330
規格	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	100	1,330	133,000	Q001517016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					133,000	
単価					1,330	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	上塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩					

参考資料（1）

単-35号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断	単位	m	数量	25	単価	7,331
規格	板厚10mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,840	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2.7	35,175	94,972	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	33%	式	1		45,477	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					183,289	
単価					7,331	円／m

参考資料（1）

単-36号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材撤去	単位	部材	数量	16	単価	7,766
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,840	42,840	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	1	35,175	35,175	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	22%	式	1		22,407	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					124,257	
単価					7,766	円／部材

参考資料（1）

単-37号　　WB252110

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	6,717
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	44,572	84,686	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
とび工		人	6.9	48,667	335,802	R0106 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	1.8	35,752	64,353	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	29%	式	1		150,939	ZS8000004 管理費区分 無
計					671,700	
単価					6,717	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-38号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

参考資料（1）

単-39号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

参考資料（1）

単-40号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,452	29,452	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,460	
単価					29,460	円／人日

参考資料（1）

単-41号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	24,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	24,412	24,412	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,420	
単価					24,420	円／人日

登録単価

		工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800003-001	材料費		ポリマーセメントモルタル	m3	368,000	令和 6	6	
Y007600000-001	処分費			m3	6,340	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度主要地方道上野大山田線（友生架道橋） 橋梁修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考