【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k173740-00013-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 |
| 所属名 | 伊賀建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 6年 8月 6日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | W00：伊賀 | |
| | 生コン | W01：伊賀 | |
| | 石材 | W01：伊賀 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 道路改良工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０４：道路改良工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の純工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 6月 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 27,125,789 | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 23,012,532 | | | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,911,480 | | | |
| 掘削(ICT) | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 5,100 | 374.8 | 1,911,480 | | | 単-1号 週休有 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 470,132 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 520 | 904.1 | 470,132 | | | 単-2号 週休有 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 20,630,920 | | | |
| 残土処理 | | m3 | 5,200 | 3,931 | 20,441,200 | | | 単-3号 週休有 |
| 腐葉土処理 | | m3 | 120 | 1,581 | 189,720 | | | 単-4号 週休有 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 1,441,960 | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,441,960 | | | |







# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植生ﾏｯﾄ | 工種区分植生ﾏｯﾄ工;施工規模500m2以上1000m2未満 | m2 | 520 | 2,773 | 1,441,960 | | | 単-5号 週休有 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,028,237 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 22,871 | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 10 | 297.1 | 2,971 | | | 単-6号 週休有 |
| 埋戻し | 土質土砂 | m3 | 10 | 1,990 | 19,900 | | | 単-7号 週休有 |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 961,836 | | | |
| 小段排水 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品;U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm | m | 29 | 13,680 | 396,720 | | | 単-8号 週休有 |
| たて溝 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品;U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm | m | 4 | 14,250 | 57,000 | | | 単-9号 週休有 |
| 側溝蓋 | コンクリート蓋;PU-3型300A;L=500 | 枚 | 126 | 2,286 | 288,036 | | | 単-10号 週休有 |
| 側溝蓋 | グレーチング蓋(細目);PU-3型300A;L=500;ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 枚 | 14 | 15,720 | 220,080 | | | 単-11号 週休有 |
| 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 43,530 | | | |
| 小段連結桝 | 桝規格500×500×660 | 箇所 | 1 | 43,530 | 43,530 | | | 単-12号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路改良 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付帯工 | | 式 | 1 | | 140,260 | | | |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | 140,260 | | | |
| 境界杭 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 本 | 20 | 7,013 | 140,260 | | | 単-13号 週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,502,800 | | | |
| 仮排水工 | | 式 | 1 | | 66,000 | | | |
| 仮排水管設置 | 高密度ポリエチレン管，φ300(シングル管) | m | 20 | 3,300 | 66,000 | | | 単-14号 週休有 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,436,800 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,436,800 | | | 内-1号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 27,125,789 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 9,895,969 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 6,686,969 | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 3,809,169 | | | |







# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除根工 | | 式 | 1 | | 3,809,169 | | | 内-2号 週休有 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 2,877,800 | | | |
| 3次元起工測量費(ICT) | | 式 | 1 | | 824,900 | | | 内-3号 週休有 |
| 3次元設計データ作成費(ICT) | | 式 | 1 | | 621,100 | | | 内-4号 週休有 |
| 保守点検(ICT) | | 式 | 1 | | 26,000 | | | 内-5号 週休有 |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | 内-6号 週休有 |
| 3次元出来形管理等の費用(ICT) | | 式 | 1 | | 807,800 | | | 内-7号 週休有 |
| 共通仮設費（率計上）<br>27,983,050×11.47% | | 式 | 1 | | 3,209,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 37,021,758 | | | |
| 現場管理費<br>34,175,619×33.32% | | 式 | 1 | | 11,387,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 48,408,758 | | | |
| 一般管理費等<br>45,562,619×（18.8%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 8,583,242 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | 主たる工種 | 道路改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 56,992,000 | | | |
| 消費税相当額<br>56,992,000×10% | | 式 | 1 | | 5,699,200 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 62,691,200 | | | |





506-k173740-00013-11(0)

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |



三重県　県土整備部

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 道路改良工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 28,575,389 | 27125789+1449600 |
| 4 | 直接工事費 | 27,125,789 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 1,449,600 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 1,449,600 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 592,339 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 592,339 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 27,983,050 | 28575389 - 592,339 |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 27,125,789 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 11.03% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 11.47% | 週休２日制補正係数　1.04有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 3,209,000 | 27983,050 × 11.47% |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 3,209,000 | |







# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 27,125,789 | |
| 35 | 直接工事費 | 27,125,789 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 27,125,789 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.28% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.28% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 6,686,969 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 3,809,169 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 2,877,800 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 9,895,969 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 道路改良工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 37,021,758 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 27,125,789 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 9,895,969 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 2,846,139 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 2,253,800 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 592,339 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 34,175,619 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 33,318,358 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 31.43% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 33.32% | 週休２日制補正係数　1.06有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 11,387,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 11,387,000 | |
| | | | |







# 一般管理費等

所属名　伊賀建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 48,408,758 | |
| 2 | 純工事費 | 37,021,758 | |
| 3 | 現場管理費 | 11,387,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 2,846,139 | |
| 7 | 管理費区分９ | 2,253,800 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 592,339 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 45,562,619 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 44,705,358 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 18.8% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 45,562,619 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　18,225 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 18.84% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 8,583,242 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 8,583,242 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 交通誘導警備員 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 40 | 19,640 | 785,600 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 40 | 16,280 | 651,200 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 合 計 | | | | | 1,436,800 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 除根工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支障木伐根 | 幹周20cm未満 | 本 | 325 | 395.9 | 128,667 | | | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 支障木伐根 | 幹周20cm以上30cm未満 | 本 | 62 | 1,253 | 77,686 | | | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 支障木伐根 | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 174 | 5,819 | 1,012,506 | | | WYB00044<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 支障木伐根 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 37 | 21,870 | 809,190 | | | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 支障木伐根 | 幹周90cm以上120cm未満 | 本 | 5 | 54,230 | 271,150 | | | WYB00058<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 支障木伐根 | 幹周120cm以上150cm未満 | 本 | 1 | 60,370 | 60,370 | | | WYB00065<br>管理費区分 無<br>単-47号 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 除根工 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入料金 | 根株 | t | 60.4 | 24,000 | 1,449,600 | | | WYB00005<br>管理費区分 T |
| 合　計 | | | | | 3,809,169 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 3次元起工測量費(ICT) | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 3次元起工測量費 | | 式 | 1 | 824,900 | 824,900 | | | WYB00029<br>管理費区分 9 |
| 合　計 | | | | | 824,900 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | 3次元設計データ作成費(ICT) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元設計データ作成費 | | 式 | 1 | 621,100 | 621,100 | | | WYB00072<br>管理費区分 9 |
| 合　計 | | | | | 621,100 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 保守点検(ICT) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守点検(ICT) | | 式 | 1 | 26,000 | 26,000 | | | WYB00028<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 26,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | システム初期費(ICT) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | 598,000 | 598,000 | | | WYB00031<br>管理費区分 無 |
| 合 計 | | | | | 598,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 3次元出来形管理等の費用(ICT) | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月20日<br>令和 6年 6月20日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元出来形管理等の費用(ICT) | | 式 | 1 | 807,800 | 807,800 | | | WYB00032<br>管理費区分 9 |
| 合 計 | | | | | 807,800 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削(ICT) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 374.8 |
| 規格 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上10,000m3未満： | ｍ３ | 1 | 374.8 | 374.8 | CB210120<br>管理費区分 無<br>単-15号 |
| 計 | | | | | 374.8 | |
| 単価 | | | | | 374.8 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形(切土部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 904.1 |
| 規格 | 現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 904.1 | 904.1 | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-16号 |
| 計 | | | | | 904.1 | |
| 単価 | | | | | 904.1 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 残土処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,931 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 1 | 3,798 | 3,798 | CB210110 管理費区分 無 単-17号 |
| 整地 | 作業区分＝残土受入れ地での処理： | m３ | 1 | 132.2 | 132.2 | CB210610 管理費区分 無 単-18号 |
| 計 | | | | | 3,930.2 | |
| 単価 | | | | | 3,931 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 腐葉土処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,581 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径処理 | 粒径処理率（%）＝80を超え100以下： | m3 | 1 | 1,338 | 1,338 | CB332610 管理費区分 無 単-19号 |
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： | m３ | 1 | 242.6 | 242.6 | CB210020 管理費区分 無 単-20号 |
| 計 | | | | | 1,580.6 | |
| 単価 | | | | | 1,581 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植生ﾏｯﾄ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,773 |
| 規格 | 工種区分植生ﾏｯﾄ工;施工規模500m2以上1000m2未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 工種区分＝植生マット工；施工規模＝500m2以上1000m2未満；時間制約を受ける場合の補正＝無； | m2 | 1 | 2,773 | 2,773 | WB810870 管理費区分 無 単-21号 |
| 計 | | | | | 2,773 | |
| 単価 | | | | | 2,773 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 297.1 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂；施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類＝無し；障害の有無＝無し； | m３ | 1 | 297.1 | 297.1 | CB210030 管理費区分 無 単-22号 |
| 計 | | | | | 297.1 | |
| 単価 | | | | | 297.1 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満： | m 3 | 1 | 1,990 | 1,990 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | 1,990 | |
| 単価 | | | | | 1,990 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小段排水 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 13,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品;U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎砕石施工の有無＝無し： | m | 10 | 7,321 | 73,210 | WB821410<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 1 | 42,200 | 42,200 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m 2 | 4 | 5,007 | 20,028 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 基面整正 | | m 2 | 2.8 | 476.7 | 1,334.76 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | 136,772.76 | |
| 単価 | | | | | 13,680 | 円／m |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | たて溝 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 14,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品;U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 | 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎砕石施工の有無＝無し： | m | 10 | 7,890 | 78,900 | WB821410 管理費区分 無 単-28号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 1 | 42,200 | 42,200 | CB240010 管理費区分 無 単-29号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m2 | 4 | 5,007 | 20,028 | CB240210 管理費区分 無 単-30号 |
| 基面整正 | | m2 | 2.8 | 476.7 | 1,334.76 | CB210080 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | 142,462.76 | |
| 単価 | | | | | 14,250 | 円／m |







# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 側溝蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,286 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | コンクリート蓋;PU-3型300A;L=500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | 2,286 | 2,286 | WB821430 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | 2,286 | |
| 単価 | | | | | 2,286 | 円／枚 |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 側溝蓋 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 15,720 |
| 規格 | グレーチング蓋(細目);PU-3型300A;L=500;ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し： | 枚 | 1 | 15,720 | 15,720 | WB821430 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | 15,720 | |
| 単価 | | | | | 15,720 | 円／枚 |







# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小段連結桝 | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価 | 43,530 |
| 規格 | 桝規格500×500×660 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト集水桝 | 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | 基 | 10 | 6,141 | 61,410 | CB222800 管理費区分 無 単-34号 |
| プレキャスト集水桝（材料費） | | 基 | 10 | 35,430 | 354,300 | CB222810 管理費区分 無 単-35号 |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m3 | 0.38 | 43,040 | 16,355.2 | CB240010 管理費区分 無 単-36号 |
| 基面整正 | | m2 | 6.7 | 476.7 | 3,193.89 | CB210080 管理費区分 無 単-37号 |
| 計 | | | | | 435,259.09 | |
| 単価 | | | | | 43,530 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 境界杭 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,013 |
| 規格 | ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付属物設置工（境界杭設置） | 施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準［120×120］）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無 | 本 | 1 | 7,013 | 7,013 | WB812330<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計 | | | | | 7,013 | |
| 単価 | | | | | 7,013 | 円／本 |







# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮排水管設置 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
| 規格 | 高密度ポリエチレン管，φ300(シングル管) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用 | m | 1 | 3,300 | 3,300 | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 3,300 | |
| 単価 | | | | | 3,300 | 円／m |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削（ＩＣＴ） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 374.8 |
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 351.62 | | |
| 労務構成比率 | | % | 24.82 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 24.82 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.38 | | | |
| 軽油 | | % | 16.38 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 58.8 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型］ | クレーン機能付き 山積０．８ｍ３ ２．９ｔ吊 | % | 40.95 | 29,800 | 31,000 | L001012001<br>管理費区分 無 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | % | 17.85 | 13,000 | 13,500 | L001300004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 障害の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 施工数量 | 5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 904.1 |
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 823.01 | | |
| 労務構成比率 | | % | 79.09 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.96 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.82 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.31 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.59 | | | |
| 軽油 | | % | 10.59 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 10.32 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 10.32 | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J03 現場制約の有無<br>J04 土質 | 切土部<br>無し<br>ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 904.1 |
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,798 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 31.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,491.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 38.07 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 38.07 | 21,100 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.68 | | | |
| 軽油 | | % | 15.68 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 46.25 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 46.25 | 20,667 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>31.5km以下 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 132.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 118.79 | | |
| 労務構成比率 | | % | 49 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 49 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.98 | | | |
| 軽油 | | % | 26.98 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.02 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 24.02 | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 残土受入れ地での処理 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB332610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 粒径処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 80を超え100以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,243.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.32 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 22.23 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.68 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.75 | | | |
| 軽油 | | % | 10.75 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 25.93 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・超低騒音型］ | 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3 | % | 25.93 | 18,100 | 18,100 | M000202085<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB332610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 粒径処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,338 |
| 規格 | 80を超え100以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 粒径処理率（%） | 80を超え100以下 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 242.6 |
| 規格 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 229.05 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.67 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 35.67 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.84 | | | |
| 軽油 | | % | 19.84 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.49 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３ | % | 44.49 | 21,600 | 21,600 | M000202142<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>土量50,000m3未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-21号　WB810870

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 人力施工による植生工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,773 |
| 規格 | 植生マット工 500m2以上1000m2未満 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（植生マット） | 肥料袋付 | m2 | 1 | 2,773.89 | 2,773 | Q001412001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,773 | |
| 単価 | | | | | 2,773 | 円／m2 |
| J01 工種区分<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約を受ける場合の補正 | 植生マット工<br>500m2以上1000m2未満<br>無 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 297.1 |
| 規格 | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 266.56 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.32 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 63.32 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.19 | | | |
| 軽油 | | % | 15.19 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 21.49 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 21.49 | 6,460 | 7,060 | L001010012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,861.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.03 | | | |
| 普通作業員 | | % | 51.56 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 22.78 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.69 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 5.26 | | | |
| 軽油 | | % | 5.12 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.14 | 154 | 159 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 11.71 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３ | % | 9.99 | 17,800 | 17,800 | M000202019<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | % | 1.62 | 1,560 | 1,650 | L001070002<br>管理費区分 無 |





506-k173740-00013-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,990 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.1 | 471 | 547 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-24号　　WB821410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | U型側溝 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,321 |
| 規格 | 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 昼間 | Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約無 | m | 10 | 4,045.626 | 40,456 | Q001365003<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリートＢＦ：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 300 ソケット付 三重県型 | 本 | 5 | 6,550 | 32,750 | ZAR0063950<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 73,210 | |
| 単価 | | | | | 7,321 | 円／m |
| J01 作業区分<br>J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 据付け<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類<br>J06 U型側溝の規格･仕様<br>J07 U型側溝の質量 | 側溝（各種）<br>L=2000mm<br>1000kg/個以下 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無<br>J09 施工箇所における補正<br>J10 基礎砕石施工の有無 | 無し<br>小段面部<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 42,200 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 29,669 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.95 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 11.26 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.14 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.41 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.9 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.73 | | | |
| 生コンクリート | １８－５－４０ 高炉 W/C=60%以下 | % | 55.58 | 15,400 | 25,900 | Z002012008<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 42,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 4.32 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 4.08 | 9,840 | 11,000 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-5-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,007 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,504.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 59.07 | 26,600 | 29,925 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.8 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.88 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 476.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 446 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |







# 参考資料（1）

単-28号　WB821410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | U型側溝 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 7,890 |
| 規格 | 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝 昼間 | L2000 1000kg以下 制約無 | m | 10 | 4,614.242 | 46,142 | Q001365003<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリートBF：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 300 ソケット付 三重県型 | 本 | 5 | 6,550 | 32,750 | ZAR0063950<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 78,900 | |
| 単価 | | | | | 7,890 | 円／m |
| J01 作業区分<br>J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無<br>J03 夜間作業の有無 | 据付け<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 U型側溝の種類<br>J06 U型側溝の規格･仕様<br>J07 U型側溝の質量 | 側溝（各種）<br>L=2000mm<br>1000kg/個以下 | | | | | |
| J08 時間的制約の有無<br>J09 施工箇所における補正<br>J10 基礎砕石施工の有無 | 無し<br>縦排水部<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 42,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 29,669 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.95 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 11.26 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 10.14 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.41 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.9 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 57.73 | | | |
| 生コンクリート | １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 55.58 | 15,400 | 25,900 | Z002012008<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |








# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 42,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |


| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 4.32 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 4.08 | 9,840 | 11,000 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-5-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,007 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,504.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 59.07 | 26,600 | 29,925 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.8 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.88 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 476.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 446 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |

# 参考資料（1）

単-32号　　WB821430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋版 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 2,286 |
| 規格 | 据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300 41.2×9.5×50 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | １７０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 100 | 866 | 86,600 | Q001367002<br>管理費区分 無 |
| 道路用側溝蓋　３種 | ３００　４１．２×９．５×５０　リサイクル認定製品 | 枚 | 100 | 1,420 | 142,000 | Z002324006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 228,600 | |
| 単価 | | | | | 2,286 | 円／枚 |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類 | 据付け<br>無し<br>道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 | | | | | |
| J04 蓋版の規格<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 300 41.2×9.5×50<br>無し<br>無し | | | | | |







# 参考資料（1）

単-33号　　WB821430

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 蓋版 | 単位 | 枚 | 数量 | 100 | 単価 | 15,720 |
| 規格 | 据付け 無し 蓋版（各種）　40kg/枚以下 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 | ４０ｋｇ以下　制約無 | 枚 | 100 | 365 | 36,500 | Q001367001<br>管理費区分 無 |
| 側溝蓋 | グレーチング蓋(細目) | 枚 | 100 | 15,350 | 1,535,000 | Y000301000-002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 500 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,572,000 | |
| 単価 | | | | | 15,720 | 円／枚 |
| J01 作業区分<br>J02 夜間作業の有無<br>J03 蓋版の種類 | 据付け<br>無し<br>蓋版（各種） | | | | | |
| J05 規格・仕様区分<br>J06 時間的制約の有無<br>J07 施工箇所における補正 | 40kg/枚以下<br>無し<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB222800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャスト集水桝 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 6,141 |
| 規格 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,511 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.34 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 36.77 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 16.18 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.61 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 4.66 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.97 | | | |
| 軽油 | | % | 2.4 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.69 | | | |





506-k173740-00013-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB222800

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | プレキャスト集水桝 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 6,141 |
| 規格 | 据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊 | % | 11.04 | 5,810 | 6,550 | L001010008<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 製品質量（kg/基）<br>J03 基礎砕石の有無 | 据付<br>200kgを超え400kg以下<br>有り | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　CB222810

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | プレキャスト集水桝（材料費） | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 35,430 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 集水桝 | 500×500×660 | % | 100 | 1 | 35,430 | Y000302000-003<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 30,518 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 11.83 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 10.94 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.07 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.71 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 55.64 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下 | % | 53.56 | 15,400 | 25,900 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.97 | 138 | 145 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 43,040 |
| 規格 | 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 4.19 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.96 | 9,840 | 11,000 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 476.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 446 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |

# 参考資料（1）

単-38号　　WB812330

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 付属物設置工（境界杭設置） | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 7,013 |
| 規格 | 根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準［120×120］） 10本以上30本未満 無 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境界杭設置工 手間のみ | コンクリート製 根巻き基礎なし | 本 | 1 | 4,443.12 | 4,443 | Q001320004<br>管理費区分 無 |
| コンクリート境界杭 | １２０×１２０×１０００mm リサイクル認定製品（三重県型） | 本 | 1 | 2,570 | 2,570 | Z002370001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,013 | |
| 単価 | | | | | 7,013 | 円／本 |
| J01 施工区分<br>J02 材料費区分<br>J03 施工規模 | 根巻き基礎無し<br>手間＋材料費（標準［120×120］）<br>10本以上30本未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正<br>J05 時間制約を受ける場合の補正 | 無<br>無 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB222770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,300 |
| 規格 | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,968.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 6.49 | | | |
| 普通作業員 | | % | 4.49 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 93.51 | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管，φ300(シングル管) | % | 93.51 | 3,280 | 2,670 | Y001664000-002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管種別<br>J03 呼び径 | 据付<br>波状管及び網状管<br>200～400mm | | | | | |
| J04 継手材料費<br>J05 費用の内訳 | 要<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-40号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 19,635 | 19,635 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 19,640 | |
| 単価 | | | | | 19,640 | 円／人日 |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）

単-41号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 16,275 | 16,275 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,280 | |
| 単価 | | | | | 16,280 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-42号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 395.9 |
| 規格 | 幹周20cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | 23,835 | 1,906 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 0.01 | 30,100 | 301 | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 0.09 | 7,896 | 710 | WYB00033<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 0.03 | 34,750 | 1,042 | WYB00035<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計 | | | | | 3,959 | |
| 単価 | | | | | 395.9 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-43号　　WYB00037

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 1,253 |
| 規格 | 幹周20cm以上30cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 23,835 | 5,720 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 0.04 | 30,100 | 1,204 | WYB00038<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 0.27 | 7,896 | 2,131 | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 0.1 | 34,750 | 3,475 | WYB00042<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | 12,530 | |
| 単価 | | | | | 1,253 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-44号　　WYB00044

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 5,819 |
| 規格 | 幹周30cm以上60cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.15 | 23,835 | 27,410 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 0.17 | 30,100 | 5,117 | WYB00045<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 1.27 | 7,896 | 10,027 | WYB00047<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 0.45 | 34,750 | 15,637 | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | 58,191 | |
| 単価 | | | | | 5,819 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-45号　　WYB00051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 21,870 |
| 規格 | 幹周60cm以上90cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 4.3 | 23,835 | 102,490 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 0.65 | 30,100 | 19,565 | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 4.76 | 7,896 | 37,584 | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 1.7 | 34,750 | 59,075 | WYB00056<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | 218,714 | |
| 単価 | | | | | 21,870 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-46号　　WYB00058

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 54,230 |
| 規格 | 幹周90cm以上120cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 10.7 | 23,835 | 255,034 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 1.6 | 30,100 | 48,160 | WYB00059<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 11.8 | 7,896 | 93,172 | WYB00061<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 4.2 | 34,750 | 145,950 | WYB00063<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 計 | | | | | 542,316 | |
| 単価 | | | | | 54,230 | 円／本 |







# 参考資料（1）

単-47号　　WYB00065

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支障木伐根 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 60,370 |
| 規格 | 幹周120cm以上150cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 11.92 | 23,835 | 284,113 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| チェーンソー運転 | 80cc鋸長600mm | 日 | 1.78 | 30,100 | 53,578 | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| クレーン車運転 | 2.9t吊 | 時間 | 13.1 | 7,896 | 103,437 | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| トラック運転 | 2t積 | 台 | 4.68 | 34,750 | 162,630 | WYB00070<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 計 | | | | | 603,758 | |
| 単価 | | | | | 60,370 | 円／本 |

# 参考資料（2）

単-48号　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00008<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |







# 参考資料（2）

単-49号　WYB00033

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00034<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-50号　　WYB00035

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00036<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |







# 参考資料（2）

単-51号　　WYB00038

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00039<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |

# 参考資料 (2)

単-52号　　WYB00040

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00041<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |







# 参考資料 (2)

単-53号　　WYB00042

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00043<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |

# 参考資料（2）

単-54号　　WYB00045

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00046<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |







# 参考資料（2）

単-55号　　WYB00047

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00048<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |

# 参考資料 (2)

単-56号　　WYB00049

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00050<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |







# 参考資料 (2)

単-57号　　WYB00052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00053<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-58号　　WYB00054

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00055<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |







# 参考資料（2）

単-59号　　WYB00056

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00057<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |

# 参考資料 (2)

単-60号　　WYB00059

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00060<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |







# 参考資料 (2)

単-61号　　WYB00061

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00062<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-62号　　WYB00063

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00064<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |







# 参考資料（2）

単-63号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | チェーンソー運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 30,100 |
| 規格 | 80cc鋸長600mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 159 | 429 | Z006704001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | チェーンソー鋸長600mm | 日 | 1 | 1,080 | 1,080 | WYB00067<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 3% | 式 | 1 | | 876 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 30,105 | |
| 単価 | | | | | 30,100 | 円／日 |

# 参考資料（2）

単-64号　WYB00068

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クレーン車運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,896 |
| 規格 | 2.9t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | 28,770 | 4,890 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 5.7 | 145 | 826 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t吊 | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | WYB00069<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,896 | |
| 単価 | | | | | 7,896 | 円／時間 |







# 参考資料（2）

単-65号　WYB00070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 6月20日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック運転 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 34,750 |
| 規格 | 2t積 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 1 | 25,515 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 25 | 145 | 3,625 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 機械損料 | トラック2t積 | 時間 | 6 | 935 | 5,610 | WYB00071<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,750 | |
| 単価 | | | | | 34,750 | 円／台 |

# 登録単価

| | | 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y000301000-002 | 側溝蓋 | | グレーチング蓋(細目) | 枚 | 15,350 | 令和 6 | 6 | |
| Y000302000-003 | 集水桝 | | 500×500×660 | 個 | 35,430 | 令和 6 | 6 | |
| Y001664000-002 | 暗渠排水管 | | 高密度ポリエチレン管, φ300(シングル管) | m | 2,670 | 令和 6 | 6 | |





# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 主要地方道上野大山田線道路改良工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |