

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173740-00147-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級河川久米川河川改修工事
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 6年 8月20日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 5日		
適用単価地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	01:河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		34,677,108			
河川土工			式	1		2,105,584			
掘削工			式	1		399,720			
掘削		土質土砂;施工方法7-7 ノカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,200	333.1	399,720			単-1号 週休有
盛土工			式	1		221,929			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m3	130	857.5	111,475			単-2号 週休有
整地		作業区分敷均し(ル-ズ)	m3	820	134.7	110,454			単-3号 週休有
法面整形工			式	1		259,468			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	200	895.4	179,080			単-4号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	180	446.6	80,388			単-5号 週休有
残土処理工			式	1		1,224,467			

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当 初	事業区分			主たる工種		河川工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	470	786.1	369,467			単-6号 週休有
建設発生土受入料金			m3	570	1,500	855,000			単-7号 週休有
法覆護岸工			式	1		23,822,149			
作業土工			式	1		815,421			
床掘り		土質土砂	m3	570	251.3	143,241			単-8号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	340	1,977	672,180			単-9号 週休有
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		20,562,193			
コンクリートブロック積		環境配慮型、控35cm、リサイクル認定製品	m2	628	26,300	16,516,400			単-10号 週休有
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	251	8,780	2,203,780			単-11号 週休有
天端工			m	125	4,305	538,125			単-12号 週休有
基礎工			m	124	9,362	1,160,888			単-13号 週休有
小口止工			箇所	1	143,000	143,000			単-14号 週休有

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸付属物工			式	1		1,052,000			
階段工			箇所	1	1,052,000	1,052,000			単-15号 週休有
植生工			式	1		36,535			
人口張芝工			m2	50	730.7	36,535			単-16号 週休有
張コンクリート工			式	1		1,356,000			
張りコンクリート工			式	1	1,356,000	1,356,000			単-17号 週休有
根固め工			式	1		946,905			
根固めブロック工			式	1		946,905			
根固めブロック工			個	16	56,970	911,520			単-18号 週休有
吸出し防止材設置			m2	35	1,011	35,385			単-19号 週休有
付帯道路工			式	1		3,346,994			
作業土工			式	1		447,877			

- 3 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質土砂	m3	130	294.1	38,233				単-20号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	100	3,182	318,200				単-21号 週休有
土砂等運搬		m3	40	786.1	31,444				単-22号 週休有
建設発生土受入料金		m3	40	1,500	60,000				単-23号 週休有
側溝工		式	1		1,701,117				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300B	m	129	9,033	1,165,257				単-24号 週休有
管渠工	ビューム管Φ600、360°巻立	m	6	89,310	535,860				単-25号 週休有
集水樹工		式	1		1,198,000				
現場打ち集水樹	集水樹種類800×800×1050;現場打材種類18-8-25BB;コンクリート規格18-8-25(高炉);基礎コンクリート規格18-8-40BB	箇所	1	662,200	662,200				単-26号 週休有
吐口工	角型 600用	箇所	1	535,800	535,800				単-27号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,195,920				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当初	事業区分 河川改修			主たる工種		河川工事	
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		605,448	/			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	72	8,409	605,448	/		単-28号 週休有	
運搬処理工		式	1		590,472	/			
般運搬	般種別コンクリート(無筋)	m3	72	1,861	133,992	/		単-29号 週休有	
建設廃棄物受入料金	無筋Co	m3	72	6,340	456,480	/		単-30号 週休有	
仮設工		式	1		3,259,556	/			
工事用道路工		式	1		1,084,845	/			
積込 工事用道路(1)		m3	110	241.9	26,609	/		単-31号 週休有	
土砂等運搬 工事用道路(1)		m3	110	2,298	252,780	/		単-32号 週休有	
盛土 工事用道路(1)		m3	70	134.7	9,429	/		単-33号 週休有	
掘削 工事用道路(1)		m3	70	333.1	23,317	/		単-34号 週休有	
土砂等運搬		m3	160	786.1	125,776	/		単-35号 週休有	

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

設計内訳書

工事名	一級河川久米川河川改修工事	当初	事業区分 河川改修			主たる工種		河川工事	
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
建設発生土受入料金		m3	190	1,500	285,000	/		単-36号 週休有	
掘削 工事用道路(2)		m3	310	333.1	103,261	/		単-37号 週休有	
盛土 工事用道路(2)		m3	150	134.7	20,205	/		単-38号 週休有	
敷砂利	碎石規格C-40:敷厚100mm	m2	480	463.5	222,480	/		単-39号 週休有	
敷砂利撤去		m2	480	33.31	15,988	/		単-40号 週休有	
土留・仮締切工		式	1		1,448,111	/			
土のう	大型土のう規格耐候性、1t型	袋	162	7,726	1,251,612	/		単-41号 週休有	
土のう撤去		袋	162	760.9	123,265	/		単-42号 週休有	
現場発生品運搬		t	0.3	4,114	1,234	/		単-43号 週休有	
建設廃棄物受入料金	廃ブラ	空m3	6	12,000	72,000	/		単-44号 週休有	
水替工		式	1		247,700	/			
ポンプ排水	排水量0以上40(m3/h) 未満;排水方法作業時排水	式	1	247,700	247,700	/		単-45号 週休有	

- 6 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	34,869,508	✓
4	直接工事費	34,677,108	✓
5	準備費 (処分費)	192,400	✓
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,920,880	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	874,795	✓
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	874,795	✓ 全処分費のうち 3%または 3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	33,994,713	✓
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	32,948,628	✓ 調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	9.03%	✓
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	✓ *補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.3%	✓ 週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)	3,161,000	✓
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,161,000	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	34,677,108	✓
35	直接工事費	34,677,108	✓
36	非対象額計 (一)	1,728,480	✓
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,728,480	✓
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	32,948,628	✓
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.78%	✓
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	✓
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.78%	✓
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	3,053,200	✓
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	3,015,800	✓
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	37,400	✓
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,214,200	✓

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	40,891,308	✓
3	単独 (追加工事) 直接工事費	34,677,108	✓
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	6,214,200	✓
5	非対象額計 (一)	874,795	✓
6	管理費区分 2、 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	874,795	✓ 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品 (十)	0	
11	無償貸付機械評価額 (十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	40,016,513	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	38,970,428	✓ 調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	30.8%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	✓ *補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 0日 工期: 0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	32.34%	✓ 週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独 (追加工事)	12,941,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	12,941,000	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 河川工事

1	工事原価	53,832,308	
2	純工事費	40,891,308	
3	現場管理費	12,941,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	874,795	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	874,795	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	52,957,513	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	51,911,428	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	18.47%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	52,957,513	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 21,183 円
24	一般管理費等 率(補正後)	18.51%	
25	計上額 単独(追加工事)	9,801,692	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,801,692	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	地質調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の粒度試験（1）	粘性土	試料	1	14,400	14,400				ZA10A20180 管理費区分 無
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	23,000	23,000				ZA10A20900 管理費区分 無
合 計					37,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土受入料金		m3	1	1,500	1,500	WYB00001 管理費区分 T
計					1,500	
単価					1,500	円/m3

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3	1	251.3	251.3	CB210030 管理費区分 無 単-56号
計					251.3	
単価					251.3	円/m3

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 土質土砂		m3	1	1,977	1,977	1,977
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m以上4m未満:	m3	1	1,977	1,977	CB210410 管理費区分 無 単-57号
計					1,977	
単価					1,977	円/m3

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積 環境配慮型、控35cm、リサイクル認定製品		m2	1	26,300	26,300	26,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=各種:時間 的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し :練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施 工の有無=無(胴込のみ):胴込・裏込コンク リート使用量(実数)=0.176m3/m2:生コンクリートの 規格=18-8-25 (20) (高炉):	m2	1	26,300	26,300	WB825010 管理費区分 無 単-58号
計					26,300	
単価					26,300	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎工		m	10	9,362		
現場打基礎コンクリート		m 3	0.8	76,030	60,824	CB226170 管理費区分 無 単-62号
コンクリート		m 3	0.6	33,310	19,986	CB240010 管理費区分 無 単-63号
型枠		m 2	2	4,960	9,920	CB240210 管理費区分 無 単-64号
基面整正		m 2	6.1	472.2	2,880.42	CB210080 管理費区分 無 単-65号
計					93,610.42	
単価					9,362	円/m

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工		箇所	1	143,000		
コンクリート		m 3	1.2	33,310	39,972	CB240010 管理費区分 無 単-66号
型枠		m 2	8	9,750	78,000	CB240210 管理費区分 無 単-67号
型枠		m 2	1.6	13,260	21,216	CB240210 管理費区分 無 単-68号
化粧型枠		m 2	1.6	2,250	3,600	WYB00002 管理費区分 無
基面整正		m 2	0.3	472.2	141.66	CB210080 管理費区分 無 単-69号
計					142,929.66	
単価					143,000	円/箇所

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
階段工				箇所		1		1,052,000					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		4.1		33,310		136,571		CB240010 管理費区分 無 単-70号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2		11.2		9,750		109,200		CB240210 管理費区分 無 単-71号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		6.9		33,310		229,839		CB240010 管理費区分 無 単-72号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m 2		51.9		9,750		506,025		CB240210 管理費区分 無 単-73号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m 3		1.8		33,310		59,958		CB240010 管理費区分 無 単-74号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：		m 2		0.4		4,960		1,984		CB240210 管理費区分 無 単-75号	
基面整正				m 2		17.5		472.2		8,263.5		CB210080 管理費区分 無 単-76号	
計										1,051,840.5			
単価										1,052,000		円/箇所	

- 15 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人口張芝工				m2		1		730.7					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
人工張芝				m 2		1		730.7		730.7		CB220910 管理費区分 無 単-77号	
計										730.7			
単価										730.7		円/m2	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	張りコンクリート工			単位	式	数量	1	単価	1,356,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	40.2	33,310	1,339,062	CB240010 管理費区分 無 単-78号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	4.3	3,857	16,585.1	CB224710 管理費区分 無 単-79号		
計						1,355,647.1			
単価						1,356,000	円／式		

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	根固めブロック工			単位 個	数量 1	単価 56,970
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ブロック10個当連結金具設置数（実数＝13個：据付方法＝層積：クレーン機種＝ラフレックレーン（油圧伸縮式）25t吊：クレーンの賃料補正係数＝標準：	個	1	4,462	4,462	CB310070 管理費区分 無 単-80号
根固めブロック	2t	個	1	52,500	52,500	WYB00004 管理費区分 無
計					56,962	
単価					56,970	円／個

- 18 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 盛土 称 工事用道路(1) 規格					単位	m3	数量	1	単価	134.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
整地	作業区分=敷均し(4-5):施工数量=標準 (10,000m3未満):障害の有無=無し:	m 3	1	134.7	134.7	CB210610 管理費区分 無 単-106号				
計					134.7					
単価					134.7	円/m3				

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	333.1
規格	工事用道路(1)						
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1	333.1	333.1	CB210100 管理費区分 無 単-107号	
計					333.1		
単価					333.1	円/m3	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 10t 積級 良好 供用日	m3	1	786.1	786.1	CB210110 管理費区分 無 単-108号
計						786.1	
単価						786.1	円/m3

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土受入料金			m3	1	1,500	1,500	WYB00006 管理費区分 T
計						1,500	
単価						1,500	円/m3

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	333.1
規格	工事用道路(2)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=オープンカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m 3	1	333.1	333.1	CB210100 管理費区分 無 単-109号	
計					333.1		
単価					333.1	円/m3	

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	134.7
規格	工事用道路(2)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷地	作業区分=敷均し（ルズ）：施工数量=標準（10,000m3未満）：障害の有無=無し：	m 3	1	134.7	134.7	CB210610 管理費区分 無 単-110号	
計					134.7		
単価					134.7	円/m3	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう規格耐候性、1t型				1	7,726	7,726	WB252730 管理費区分 無 単-113号
計						7,726	
単価						7,726	円/袋

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

名称 規格	土のう撤去	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工				1	760.9	760.9	WB252730 管理費区分 無 単-114号
計						760.9	
単価						760.9	円/袋

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬				t	1	4,114	4,114	CB010410 管理費区分 無 単-115号
計							4,114	
単価							4,114	円/t

- 43 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		廃ブラ		空m3	1	12,000	12,000	WYB00009 管理費区分 T
計							12,000	
単価							12,000	円/空m3

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式	1			
ポンプ設置・撤去		箇所	1	89,910	89,910	WB252320 管理費区分 無 単-116号
ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満;排水方法=作業時排水:	日	16	9,856	157,696	WB252310 管理費区分 無 単-117号
計					247,606	
単価					247,700	円/式

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水		m	1			
暗渠排水	作業区分=据付・撤去:管種別=波状管及び網状管:呼び径=450~600mm:継手材料費=要:費用の内訳=全ての費用:	m	1	10,890	10,890	CB222770 管理費区分 無 単-118号
計					10,890	
単価					10,890	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数=7人：交通誘導警備員B人数=1人：	式	1	152,200	152,200	DXK01052 管理費区分 無 単-119号
計						152,200	
単価						152,200	円/式

- 47 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐竹運搬費	運搬（伐木除根）	積込条件=機械施工：除根作業の有無=有り：DID区間の有無=無し：運搬距離（機械・除根有・DID無）=8.5km以下：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	1,486	1,486	CB320580 管理費区分 無 単-120号
計						1,486	
単価						1,486	円/m2

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称規格	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	26,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
建設廃棄物受入料金		竹（枝葉・幹）		1	26,000		26,000	WYE00014 管理費区分 T		
計							26,000			
単価							26,000	円／t		

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	333.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					328.03		
労務構成比率			%	36.73			
運転手（特殊）			%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.01			
軽油			%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.26			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m 3		%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB210510

名称				単位	数量	単価	単価
規格				単位	数量	単価	単価
路体(築堤)盛土				m 3	1	857.5	
2.5m以上4.0m未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				827.03			
労務構成比率		%	75.54				
運転手(特殊)		%	66.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.66	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.6				
軽油		%	8.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.86				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210610

単-52号

CB210610

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 6年 7月 5日

令和 6年 7月 5日

1.000-00000020

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	134.7
	規格								
規格	敷均し (ﾄｰｽﾞ) 標準 (10,000m3未満) 無し								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				126.86				
	労務構成比率		%	50.89					
	運転手 (特殊)		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	26.33					
	軽油		%	26.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	22.78					
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 作業区分	敷均し (ﾄｰｽﾞ)							
	J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)							
	J03 障害の有無	無し							

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	895.4
規格	切土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					874.32		
	労務構成比率		%	80.61			
	普通作業員		%	38.29	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	22.49	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	19.83	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.68			
	軽油		%	9.68	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.71			
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土						

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	895.4
規格	切土部 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
J05 費用の内訳	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	全ての費用						

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	446.6
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				433.37			
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	法面整形		単位	m 2	数量	1	単価	446.6
	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質			い質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	786.1
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					736.78		
	労務構成比率		%	39.52			
	運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.89			
	軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	45.59			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J1 土砂等発生現場	標準					
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
	J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
	J04 DID区間の有無	無し					
	J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.0km以下					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	251.3
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.98		
	労務構成比率		%	53.2			
	運転手 (特殊)		%	53.2	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	23.66			
	軽油		%	23.66	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	23.14			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土質	土砂					
	J02 施工方法	標準					
	J03 土留方式の種類	無し					
	J04 障害の有無	無し					

- 58 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-58号

WB825010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 5日
 令和 6年 7月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.176m ³ /m ² 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100	13,787.488	1,378,748	Q001381011 管理費区分 無
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,787.488	1,378,748	Y000364001-001 管理費区分 無
コンクリート積みブロック		m ²	100	7,400	740,000	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	19.712	25,900	510,540	ZS0000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		712	
計					2,630,000	
単価					26,300	円/m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	無 (胴込のみ)					
胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.176 m ³ /m ²					
生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB226120

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 5日
 令和 6年 7月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材 (碎石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³	1		8,780	
標準単価				6,906.5		
労務構成比率		%	66.52			
普通作業員		%	34.64	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.32	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	12.03	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.63	1,200	2,750	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.17	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.68			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	9.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

- 62 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	76,030
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					65,798				
労務構成比率			%	67.86					
型わく工			%	20.52	27,500	29,640		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	16.69	23,900	23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	9.73	26,700	27,456		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	30.31					
生コンクリート		18－5－40 W/C=60%以下	%	29.1	17,900	25,900		Z002010035 管理費区分 無	
軽油			%	1.02	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	

- 67 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	76,030
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	機械構成比率		%	1.83					
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%	1.83	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 生コンクリート規格 J02 基礎碎石の有無 J03 養生工の種類	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用		単位 m 3	数量 1	単価 33,310		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m 3	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3／h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
	J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
	J05 養生工の種類	一般養生						
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,714.1		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 71 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	472.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 33,310
標準単価			25,326	
労務構成比率		%	16.85	
普通作業員		%	8.77	23,900
土木一般世話役		%	2.96	28,900
特殊作業員		%	2.84	26,700
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	79.04	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500
軽油		%	0.82	134
機械構成比率		%	4.11	

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 33,310
名称 規格	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	単位 %	4.07	51,800
その他 (機械)		%		52,800
諸雑費		式		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)			
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類	一般養生			
J06 圧送管延長距離区分	延長無し			
J13 費用の内訳	全ての費用			

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,750
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 75 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	13,260
標準単価				12,719		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	33.96	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.79	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB240010

名称		単位	数量	単価	単価	単価
コンクリート		m ³				
規格		単位	数量	単価	単価	単価
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用			1			33,310
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 79 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB240210

名称		単位	数量	単価	単価	単価
型枠		m ²				
規格		単位	数量	単価	単価	単価
一般型枠 鉄筋・無筋構造物			1			9,750
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 5日
 令和 6年 7月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3				33,310
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 5日
 令和 6年 7月 5日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3				33,310
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,750		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 83 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	33,310		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,714.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正				単位	m 2	数量		単価	
規格								1		472.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						478				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

- 87 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	人工張芝			単位	m 2	数量	1	単価	730.7
規格									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価				715.14					
労務構成比率		%	63.34						
普通作業員		%	45.16	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.18	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.66						
種子帯（人工芝）	張芝 ワラ付 巾100cm	%	36.66	230		245		ZA10260080 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
労務構成比率			%	16.85			
普通作業員			%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.11			

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J04 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30mm未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m ²		数量	1	3,857
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30mm未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 91 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 13個 層積 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊 標準	個		数量	1	4,462
標準単価				4,006.1		
労務構成比率		%	51.69			
普通作業員		%	23.9	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.42	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.32	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.95			
連結金具		%	26.95	10,800	14,950	Y000551001-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.36			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%	21.36	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 92 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	294.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					281.39		
	労務構成比率		%	65.67			
	運転手 (特殊)		%	65.67	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	13.97			
	軽油		%	13.97	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	20.36			
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

- 95 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,157.9		
	労務構成比率		%	86.79			
	普通作業員		%	53.01	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	25.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	8.42	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.64			
	軽油		%	2.8	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	159	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.57			
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

- 96 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40〜0 0.5m3/10m	m	10	6,376.24	63,762	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6	2,750	1,650	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					90,330	
単価					9,033	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40〜0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					

- 99 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB222860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準 (1.0) 全ての費用	m	1	75,376	78,760	
標準単価				75,376		
労務構成比率		%	50.27			
普通作業員		%	15.65	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	12.56	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.81	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.54	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.92			
ヒューム管 (外圧管1種) B形	600×50×2430	%	21.97	40,400	33,400	Z002500009 管理費区分 無
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	15.48	17,900	26,300	Z002012004 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%	7	123,000	118,000	Z001102019 管理費区分 無

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB222860

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管 (B形管)			単位	m	数量	1	単価	78,760
規格	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 各種 標準 (1.0) 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
軽油			%	0.42	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無	
市場単価構成比率			%	4.07					
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	%	4.07	64,000	62,400		Q001001002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.74					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	%	0.66	7,050	7,620		L001010013 管理費区分 無	
その他 (機械)			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
作業区分		据付							
J02 管径		600mm							
J03 固定基礎		360° 巻き							
J04 基礎碎石の有無		無し							
J05 規格		外圧管1種							
J08 生コンクリート規格		各種							
J09 鉄筋工の労務補正		標準 (1.0)							
J10 費用の内訳		全ての費用							

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					25,326		
	労務構成比率		%	16.85			
	普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	79.04			
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	4.11			

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³				
		単位		数量	1	単価 33,310
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 103 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²				
		単位		数量	1	単価 4,960
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打ち集水溝・街渠溝（本体）	箇所	数量	1	単価	128,100
規格	18-8-25（高炉） 0.92m3を超え0.97m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）	単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.1			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	0.98	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	0.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.92m3を超え0.97m3以下					
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

- 107 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	m3	数量	1	単価	42,050
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	25,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	42,050
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.79					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0. 8 m 3（平積 0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	%	3.58	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,714.1		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%		58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スライドゲート据付工		基	10	4,190		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.3	27,456	8,236	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.6	23,608	14,164	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.3	30,200	9,060	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1		1,611	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					41,900	
単価					4,190	円/基

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		m ³	1	33,310		
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500	25,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m 3				
		単位		数量	1	単価 33,310
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 115 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2				
		単位		数量	1	単価 9,750
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	単位 m3	数量 1	単価 33,310
標準単価			25,326	
労務構成比率		%	16.85	
普通作業員		%	8.77	23,900
土木一般世話役		%	2.96	28,900
特殊作業員		%	2.84	26,700
運転手(特殊)		%	1.83	27,700
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	79.04	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	78.22	18,500
軽油		%	0.82	134
機械構成比率		%	4.11	

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	33,310
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
	J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設						
	J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
	J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満						
	J05 養生工の種類	一般養生						
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フラップゲート据付工		基	10	4,190		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,432	8,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.3	27,456	8,236	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.6	23,608	14,164	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.3	30,200	9,060	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)	4%	式	1		1,611	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					41,900	
単価					4,190	円/基

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1	8,409		
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,409.95	8,409	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,409	
単価					8,409	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,861
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,735.9		
	労務構成比率		%	43.88			
	運転手(一般)		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.43			
	軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	41.69			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 123 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込(ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	241.9
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					236.18		
	労務構成比率		%	37.88			
	運転手(特殊)		%	37.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	18.69			
	軽油		%	18.69	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	43.43			
	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,298
規格	標準 ハックナ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,153.7		
	労務構成比率	%		39.52			
	運転手 (一般)	%		39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%		14.89			
	軽油	%		14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%		45.59			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
	土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	標準						
J03 土質	ハックナ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J04 DID区間の有無	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 15.5km以下						

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	134.7
規格	敷均し (ス) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					126.86		
	労務構成比率	%		50.89			
	運転手 (特殊)	%		50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%		26.33			
	軽油	%		26.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%		22.78			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (ス)						
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)						
J03 障害の有無	無し						

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3			1	333.1
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					328.03	
労務構成比率		%	36.73			
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m 3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m 3			1	786.1
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					736.78	
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10 t 積級 良好 供用日】					
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.0km以下					

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB210100

単価適用年月日 令和 6年 7月 5日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日 令和 6年 7月 5日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	333.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					328.03		
	労務構成比率		%	36.73			
	運転手(特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	19.01			
	軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.26			
	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210610

単価適用年月日 令和 6年 7月 5日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日 令和 6年 7月 5日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	134.7
規格	敷均し(ﾄｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					126.86		
	労務構成比率		%	50.89			
	運転手(特殊)		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	26.33			
	軽油		%	26.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	22.78			
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8 m3 (平積0.6 m3)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ﾄｰｽﾞ)						
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)						
J03 障害の有無	無し						

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し (1-ス) 標準 (10,000m3未満) 無し	m 3			1	134.7
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手 (特殊)		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し (1-ス) 標準 (10,000m3未満) 無し					

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3			1	333.1
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積 0. 8 m 3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋			10	7,726
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,432	8,182	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	27,456	7,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,608	6,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	58,590	16,288	WK250500 管理費区分 無 単-121号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		895	ZS8000004 管理費区分 無
計					77,260	
単価					7,726	円/袋
J1 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-114号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋			10	760.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,432	2,030	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,456	1,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	53,420	3,685	WK250500 管理費区分 無 単-122号
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,609	
単価					760.9	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,114
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,972.3			
労務構成比率		%	83.54				
運転手(特殊)		%	42.54	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	41	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.88				
軽油		%	2.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.58				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離(km) DID無	8.5km以下						

- 135 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1)

単-116号

WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	89,910
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	29,432	14,716	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.1	27,456	2,745	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転		日	0.5	50,450	25,225	WK250540 管理費区分 無 単-123号	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無	
計					89,910		
単価					89,910	円/箇所	

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-117号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水	日			1	9,856
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,456	3,843	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上40 (m ³ /h) 未満:排水方法=作業時排水:	日	1	436	436	WK250400 管理費区分 無 単-124号
発動発電機運転	同上	日	1	5,290	5,290	WK250410 管理費区分 無 単-125号
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		287	ZS800004 管理費区分 無
計					9,856	
単価					9,856	円/日
J01 排水量区分	0以上40 (m ³ /h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m			1	10,890
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				13,537		
労務構成比率		%	5.57			
普通作業員		%	3.97	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.6	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	94.43			
暗渠排水管		%	94.43	11,300	8,960	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 管種別	波状管及び網状管					
J03 呼び径	450~600mm					
J04 継手材料費	要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-119号

DXK01052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	7人 1人	人	7	19,448	136,136	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 A		人	7	19,448	136,136	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	1	16,120	16,120	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					152,256	
単価					152,200	円/式
J01 交通誘導警備員 A 人数	7 人					
J02 交通誘導警備員 B 人数	1 人					

- 139 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00147-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB320580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 無し 8.5km以下 全ての費用	m3	1	1,434.1	1,486	
標準単価				1,434.1		
労務構成比率		%	29.2			
運転手 (一般)		%	29.2	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.3			
軽油		%	11.3	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	59.5			
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級	%	59.5	35,767	35,100	M007500157 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件	機械施工					
J02 除根作業の有無	有り					
J03 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 (機械・除根有・DID無)	8.5km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-121号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	145	15,080	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,590	
単価					58,590	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	6m以下					

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-122号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下	人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	145	11,310	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,420	
単価					53,420	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-123号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格		単位		数量	1	単価 50,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	145	9,425	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,450	
単価					50,450	円/日

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-124号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 5日 令和 6年 7月 5日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転		日				
規格		単位		数量	1	単価 436
0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					436	
単価					436	円/日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水					

- 144 -

三重県 県土整備部

