

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173230-00020-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【R8】天白川【河川除草業務委託】
所属名	四日市建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 5月15日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	B00 : 四日市	
	生コン	B01 : いなべ・四日市	
	石材	B01 : 四日市	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【R8】天白川【河川除草業務委託】		当初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託	
				工事区分	河川維持		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川維持		式	1		7,304,298				
除草工		式	1		6,995,498				
堤防除草工		式	1		4,317,809				
堤防除草工	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し	m2	36,800	80.26	2,953,568			単-1号	
運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	m2	36,800	11.82	434,976			単-2号	
散在塵芥収集工	収集・集積・積込み・ 運搬	m2	36,800	4.55	167,440			単-3号	
処分費(草)		t	41.9	18,182	761,825			単-4号	
道路除草工		式	1		2,677,689				
道路除草工	飛び石防護有り ダンプ トラック	m2	14,700	161.5	2,374,050			単-5号	
処分費(草)		t	16.7	18,182	303,639			単-6号	
仮設工		式	1		308,800				
交通誘導警備員費		式	1		308,800				

設計内訳書

工事名	【R8】天白川【河川除草業務委託】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託	
			河川維持・修繕	河川維持	河川維持	河川維持	河川維持業務委託	一般交通影響有り(2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		308,800			内-1号
直接工事費		式	1		7,304,298			
共通仮設費		式	1		422,000			
共通仮設費(率計上) 6,457,962 × 6.55%		式	1		422,000			
純工事費		式	1		7,726,298			
現場管理費 6,879,962 × 37.49%		式	1		2,579,000			
工事原価		式	1		10,305,298			
一般管理費等 9,458,962 × (20.71% + 0.04%)		式	1		1,962,702			
工事価格		式	1		12,268,000			
消費税相当額 12,268,000 × 10%		式	1		1,226,800			
工事費計		式	1		13,494,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,304,298	
4	直接工事費		7,304,298	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,065,464	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		846,336	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		846,336	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,457,962	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		6,238,834	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.46%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		6.55%	
30	計上額 単独（追加工事）		422,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		422,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,304,298	
35	直接工事費	7,304,298	
36	非対象額計 (-)	1,065,464	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	1,065,464	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	6,238,834	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.72%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.72%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	422,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		7,726,298	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,304,298	
4	単独（追加工事）共通仮設費		422,000	
5	非対象額計（-）		846,336	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		846,336	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		6,879,962	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		6,660,834	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.08%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		37.49%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,579,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,579,000	

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	10,305,298	
2	純工事費	7,726,298	
3	現場管理費	2,579,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	846,336	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	846,336	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	9,458,962	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	9,239,834	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.72%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	9,458,962	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 3,783 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,962,702	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,962,702	

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	8	21,400	171,200			R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	8	17,200	137,600			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					308,800			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し	m2	1	80.26	80.26	CB320070 管理費区分 無 単-7号
計					80.26	
単価					80.26	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	m2	1	11.82	11.82	CB320050 管理費区分 無 単-8号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 40.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	11.82	11.82	CB320050 管理費区分 無 単-8号
計					11.82	
単価					11.82	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集工	収集・集積・積込み・運搬	m2	1	4.55	4.55	CB320710 管理費区分 無 単-9号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分 = 収集・集積・積込み・運搬 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (DID有り) = 2.0km 以下 : ダンプトラック持込・貸与 = 持込 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m2	1	4.55	4.55	CB320710 管理費区分 無 単-9号
計					4.55	
単価					4.55	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(草)				t	1	18,182	18,182	WYB00001 管理費区分 T
計							18,182	
単価							18,182	円 / t

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路除草工	飛び石防護有り ダンプトラック	m2	1	161.5	161.5	CB432160 管理費区分 無 単-10号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無 = 有り : 運搬機械選定 = ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 30.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	161.5	161.5	CB432160 管理費区分 無 単-10号
計					161.5	
単価					161.5	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(草)				t	1	18,182	18,182	WYB00002 管理費区分 T
計							18,182	
単価							18,182	円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-7号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積) 無し	単位	m 2	1		80.26	
標準単価					81.189		
労務構成比率		%	99.55				
普通作業員		%	46.95	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	45.31	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.34	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%	0.45				
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.45	141	141		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用	m ²	1			11.82	
標準単価					11.057		
労務構成比率		%	65.74				
運転手(一般)		%	65.74	23,600	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61	138	133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	24.65	5,702	5,702 (182)	5,702 (5,520)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	40.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB320710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 有り 2.0km以下 持込 全ての費用	単位		m2	数量	1	単価	4.55
標準単価					4.3807			
労務構成比率		%	96.86					
軽作業員		%	68.32	17,600	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	21.22	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(一般)		%	7.32	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	0.88					
軽油		%	0.88	138	133	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.26					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	2.26	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (DID有り)	収集・集積・積込み・運搬 有り 2.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB320710

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 有り 2.0km以下 持込 全ての費用	m2			1	4.55
J05 ダンプトラック持込・貸与	持込					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 30.0km以下 全ての費用	m ²	1			161.5	
標準単価					162.36		
労務構成比率		%	96.22				
普通作業員		%	46.98	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	31.37	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	7.67	23,600	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.63	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.98				
軽油		%	0.98	138	133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.8				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	2.51	5,702	5,702 (182)		M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB432160

単価適用年月日	令和 8年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積) 30.0km以下 全ての費用	m ²	1		161.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.29	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	30.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

