

【実施】

積算情報

| | | | |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------------|
| 設計書番号 | 508-k173230-00022-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 【R8】三滝川(左岸)ほか1川【河川除草業務委託】 |
| 所属名 | 四日市建設事務所 保全室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日(開札日) | 年月日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 | | |
| 適用単価 地区 | 一般材料 | B00:四日市 | |
| | 生コン | B01:いなべ・四日市 | |
| | 石材 | B01:四日市 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 河川維持業務委託 | | |

| | |
|-----------|--------------|
| 積算時想定工事期間 | 年月日 ~ 年月日(日) |
|-----------|--------------|

諸経費情報

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| | I C T 補正 | しない |
| | 週休 2 日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | 9 8 : 河川維持業務委託 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (1) - 2 |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (1) - 2 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 5 % 以下 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

設計内訳書

| 工事名 | 【R8】三滝川（左岸）ほか1川【河川除草業務委託】 | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 河川維持業務委託 | | |
|---------------------|---------------------------|--|---------|--------|--------|------------|----------------|------|------|
| | | | 河川維持・修繕 | 河川維持 | 河川維持 | 河川維持 | 一般交通影響有り（1）- 2 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川維持 | | | 式 | 1 | | 10,917,270 | | | |
| 除草工 | | | 式 | 1 | | 10,767,470 | | | |
| 堤防除草工 | | | 式 | 1 | | 8,270,410 | | | |
| 堤防除草工 三滝川（左岸） | | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し | m2 | 27,700 | 80.26 | 2,223,202 | | | 単-1号 |
| 運搬(堤防除草) 三滝川（左岸） | | ダンプトラック 梱包無し | m2 | 27,700 | 9.13 | 252,901 | | | 単-2号 |
| 堤防除草工 海蔵川 | | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し | m2 | 45,800 | 80.26 | 3,675,908 | | | 単-3号 |
| 運搬(堤防除草) 海蔵川 | | ダンプトラック 梱包無し | m2 | 45,800 | 9.13 | 418,154 | | | 単-4号 |
| 散在塵芥収集工 三滝川（左岸） | | 収集・集積・積込み・ 運搬 | m2 | 27,700 | 4.67 | 129,359 | | | 単-5号 |
| 散在塵芥収集工 海蔵川 | | 収集・集積・積込み・ 運搬 | m2 | 45,800 | 4.67 | 213,886 | | | 単-6号 |
| 処分費（草） | | | t | 59 | 23,000 | 1,357,000 | | | 単-7号 |
| 道路除草工 | | | 式 | 1 | | 2,497,060 | | | |
| 道路除草工 三滝川（左岸） | | 飛び石防護有り ダンプ トラック | m2 | 1,800 | 152.6 | 274,680 | | | 単-8号 |

設計内訳書

| 工事名 | 【R8】三滝川（左岸）ほか1川【河川除草業務委託】 | 当 初 | 事業区分 河川維持・修繕 | | | 主たる工種 河川維持業務委託 | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|----------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 河川維持 | 施工地域 | 一般交通影響有り（1）- 2 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路除草工 海蔵川 | | 飛び石防護有り ダンプ トラック | m2 | 12,800 | 152.6 | 1,953,280 | | | 単-9号 |
| 処分費（草） | | | t | 11.7 | 23,000 | 269,100 | | | 単-10号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 149,800 | | | |
| 交通誘導警備員費 | | | 式 | 1 | | 149,800 | | | |
| 交通誘導警備員費 | | | 式 | 1 | | 149,800 | | | 内-1号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 10,917,270 | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 601,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） 9,618,688 × 6.25% | | | 式 | 1 | | 601,000 | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 11,518,270 | | | |
| 現場管理費 10,219,688 × 36.09% | | | 式 | 1 | | 3,688,000 | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | 15,206,270 | | | |
| 一般管理費等 13,907,688 × (19.8% + 0.04%) | | | 式 | 1 | | 2,758,730 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|----------------------------|--|-----|----|---------|----|------------|------|------|----|
| 【R8】三滝川（左岸）ほか1川【河川除草業務委託】 | | | | 河川維持・修繕 | | 河川維持業務委託 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | 17,965,000 | | | |
| 消費税相当額 17,965,000 × 10% | | | 式 | 1 | | 1,796,500 | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | 19,761,500 | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計(-) | 0 | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

共通仮設費

| | | | | |
|----|---------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 河川維持業務委託 | | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | | |
| 3 | 対象工事費 | | 10,917,270 | |
| 4 | 直接工事費 | | 10,917,270 | |
| 5 | 準備費（処分費） | | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | 1,626,100 | |
| 8 | 現工事 | | 0 | |
| 9 | 合算工事 | | 0 | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | 1,298,582 | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 0 | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 1,298,582 | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（ + ） | | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 9,618,688 | |
| 19 | 現工事 | | 0 | |
| 20 | 合算工事 | | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 9,291,170 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 合算工事 | | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | 4.81% | |
| 25 | 現工事 | | 0% | |
| 26 | 合算工事 | | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.3 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 6.25% | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | 601,000 | |
| 31 | 現工事 | | 0 | |
| 32 | 合算工事 | | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | | 601,000 | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 10,917,270 | |
| 35 | 直接工事費 | 10,917,270 | |
| 36 | 非対象額計 (-) | 1,626,100 | |
| 37 | 管理費区分 1 | 0 | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | 1,626,100 | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | 9,291,170 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 3.47% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | 市街地 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | 3.47% | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 601,000 | |

現場管理費

| | | | | |
|----|----------------------|----------|------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 河川維持業務委託 | | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | 11,518,270 | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | 10,917,270 | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | 601,000 | |
| 5 | 非対象額計（-） | | 1,298,582 | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 1,298,582 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | 10,219,688 | |
| 13 | 現工事 | | 0 | |
| 14 | 合算工事 | | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 9,892,170 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | 0 | |
| 17 | 合算工事 | | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | 32.81% | |
| 19 | 現工事 | | 0% | |
| 20 | 合算工事 | | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | 0% | |
| 27 | 現工事 | | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | | 36.09% | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | 3,688,000 | |
| 30 | 現工事 | | 0 | |
| 31 | 合算工事 | | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | | 3,688,000 | |

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

| | | | |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | 15,206,270 | |
| 2 | 純工事費 | 11,518,270 | |
| 3 | 現場管理費 | 3,688,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計(-) | 1,298,582 | |
| 7 | 管理費区分9 | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | 1,298,582 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | 13,907,688 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | 13,580,170 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | 18.86% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | 1.05 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 13,907,688 | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | 0.04% | 契約保証費 5,563 円 |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後) | 19.84% | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | 2,758,730 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,758,730 | |

一式当たり内訳書

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|--------|---------|------|------|----------------------------|
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 7 | 21,400 | 149,800 | | | R0803 管理費区分 無 割増率 0% |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 0 | 17,200 | 0 | | | R0804 管理費区分 無 割増率 0% |
| 合 計 | | | | | 149,800 | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 堤防除草工 三滝川(左岸) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し | m2 | 1 | 80.26 | 80.26 | CB320070 管理費区分 無 単-11号 |
| 計 | | | | | 80.26 | |
| 単価 | | | | | 80.26 | 円 / m2 |

1次単価表

単-2号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|-----|----|-------|------|------------------------------|
| 運搬(堤防除草) 三滝川(左岸) | ダンプトラック 梱包無し | m2 | 1 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
| 運搬(堤防除草) | 運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 19.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | m 2 | 1 | 9.134 | 9.13 | CB320050 管理費区分 無 単-12号 |
| 計 | | | | | 9.13 | |
| 単価 | | | | | 9.13 | 円 / m2 |

1次単価表

単-3号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 堤防除草工 海蔵川 | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し | m2 | 1 | 80.26 | 80.26 | CB320070 管理費区分 無 単-11号 |
| 計 | | | | | 80.26 | |
| 単価 | | | | | 80.26 | 円 / m2 |

1次単価表

単-4号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|-----|----|-------|------|------------------------------|
| 運搬(堤防除草) | 海蔵川 | m2 | 1 | 9.13 | 9.13 | |
| 規格 | ダンプトラック 梱包無し | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運搬(堤防除草) | 運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 19.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 | m 2 | 1 | 9.134 | 9.13 | CB320050 管理費区分 無 単-12号 |
| 計 | | | | | 9.13 | |
| 単価 | | | | | 9.13 | 円 / m2 |

1次単価表

単-5号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|-------|------|------------------------------|
| 散在塵芥収集工 三滝川(左岸) | | m2 | | | | |
| 規格 | 収集・集積・積込み・運搬 | 単位 | | | 1 | 単価 4.67 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 散在塵芥収集 | 作業区分 = 収集・集積・積込み・運搬 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (DID有り) = 4.0km 以下 : ダンプトラック持込・貸与 = 持込 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m2 | 1 | 4.673 | 4.67 | CB320710 管理費区分 無 単-13号 |
| 計 | | | | | 4.67 | |
| 単価 | | | | | 4.67 | 円 / m2 |

1次単価表

単-6号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|-------|------|------------------------------|
| 散在塵芥収集工 海蔵川 | | m2 | | | | |
| 規格 | 収集・集積・積込み・運搬 | 単位 | | | 1 | 単価 4.67 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 散在塵芥収集 | 作業区分 = 収集・集積・積込み・運搬 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (DID有り) = 4.0km 以下 : ダンプトラック持込・貸与 = 持込 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m2 | 1 | 4.673 | 4.67 | CB320710 管理費区分 無 単-13号 |
| 計 | | | | | 4.67 | |
| 単価 | | | | | 4.67 | 円 / m2 |

1次単価表

単-7号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 規格 | 処分費(草) | | | | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 23,000 |
|----------|---------|----|----|--------|--------|---------------------|----|---|----|--------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 処分費(草) | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | WYB00001 管理費区分 T | | | | |
| 計 | | | | | 23,000 | | | | | |
| 単価 | | | | | 23,000 | 円 / t | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| 道路除草工 三滝川(左岸) | 飛び石防護有り ダンプトラック | m2 | 1 | 152.6 | 152.6 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 飛び石防護の有無 = 有り : 運搬機械選定 = ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 17.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 2 | 1 | 152.6 | 152.6 | CB432160 管理費区分 無 単-14号 |
| 計 | | | | | 152.6 | |
| 単価 | | | | | 152.6 | 円 / m2 |

1次単価表

単-9号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| 道路除草工 海蔵川 | 飛び石防護有り ダンプトラック | m2 | 1 | 152.6 | 152.6 | CB432160 管理費区分 無 単-14号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 飛び石防護の有無 = 有り : 運搬機械選定 = ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離 = 17.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 2 | 1 | 152.6 | 152.6 | CB432160 管理費区分 無 単-14号 |
| 計 | | | | | 152.6 | |
| 単価 | | | | | 152.6 | 円 / m2 |

1次単価表

単-10号

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|---------|----|----|--------|--------|---------------------|
| 処分費(草) | | | | t | 1 | 23,000 | 23,000 | WYB00002 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | | 23,000 | |
| 単価 | | | | | | | 23,000 | 円 / t |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB320070

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|----|
| 除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合) | 肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し | m ² | 1 | 80.26 | | | |
| 標準単価 | | | | | 81.189 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.55 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 46.95 | 25,400 | 24,500 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 特殊作業員 | | % | 45.31 | 28,300 | 28,700 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 5.34 | 31,000 | 30,400 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 機械構成比率 | | % | 0.45 | | | | |
| 草刈機[肩掛式] | カッタ径255mm | % | 0.45 | 141 | 141 | M002031005 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 除草機種 | 肩掛式(カッタ径255mm) | | | | | | |
| J02 梱包の有無 | 梱包無し | | | | | | |
| J04 運搬機械 | ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) | | | | | | |
| J05 飛散防止措置 | 無し | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-12号

CB320050

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|---|----|-------|--------|------------------|-------|----------------------------|
| 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 19.0km以下 全ての費用 | 単位 | m 2 | 1 | | 9.134 | |
| 標準単価 | | | | | 8.5442 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.74 | | | | |
| 運転手(一般) | | % | 65.74 | 23,600 | 26,200 | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.61 | | | | |
| 軽油 | | % | 9.61 | 138 | 133 | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.65 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 24.65 | 5,702 | (5,520) (182) | | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 運搬機械 | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) | | | | | | |
| J02 梱包の有無 | 梱包無し | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 有り | | | | | | |
| J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 | 19.0km以下 | | | | | | |
| J10 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB320710

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
|--|----------------------------------|----|-------|--------|----------------|----------------------------|----|-------|
| 散在塵芥収集 | 収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込 全ての費用 | 単位 | | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4.673 |
| 標準単価 | | | | | 4.4954 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 96.18 | | | | | |
| 軽作業員 | | % | 66.58 | 17,600 | 18,500 | R0103 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 土木一般世話役 | | % | 20.68 | 31,000 | 30,400 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 運転手(一般) | | % | 8.92 | 23,600 | 26,200 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | % | 1.07 | | | | | |
| 軽油 | | % | 1.07 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | % | 2.75 | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 2.75 | 5,702 | 5,702 (182) | M000301001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 作業区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離 (DID有り) | 収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB320710

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|----------------------------------|----|------|------|-------|----|
| 散在塵芥収集 | 収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込 全ての費用 | m2 | 1 | | 4.673 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| J05 ダンプトラック持込・貸与 | 持込 | | | | | |
| J06 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB432160

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|----|-------------------------------|
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用 | m ² | 1 | | 154.11 | | 152.6 |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 97.7 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 49.49 | 25,400 | 24,500 | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 33.05 | 28,300 | 28,700 | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.04 | 31,000 | 30,400 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手(一般) | | % | 4.41 | 23,600 | 26,200 | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.56 | | | | |
| 軽油 | | % | 0.56 | 138 | 133 | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.74 | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】 | % | 1.44 | 5,702 | 5,702 (182) | | M000301001 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB432160

| | |
|---------|----------------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 4月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---|----------------|------|------|-------|-----------------------|
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 有り ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用 | m ² | 1 | | 152.6 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 草刈機[肩掛式] | カッタ径255mm | % | 0.3 | 141 | 141 | M002031005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 飛び石防護の有無 | 有り | | | | | |
| J02 運搬機械選定 | ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積) | | | | | |
| J03 ダンプトラック運搬距離 | 17.5km以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

