

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	508-k173240-00053-11 (0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事 (その1)
所 属 名	四日市建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 6月30日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00 : 四日市	
	生 コ ン	B01 : いなべ・四日市	
	石 材	B01 : 四日市	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	連休2日制の補正	月単位の連休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	01 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計総括表

工事名		令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）			当 初	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	工事区分	埋撤去工
埋撤去工		式	1		22,279,784		
河川土工		式	1		3,937,460		
盛土工		式	1		697,380		
残土処理工		式	1		3,240,080		
護岸基礎工		式	1		2,158,636		
作業土工		式	1		209,416		
基礎工		式	1		1,949,220		
法覆護岸工		式	1		5,968,385		
作業土工		式	1		65,825		
コンクリート張工		式	1		5,856,500		
護岸付属物工		式	1		46,060		
根固め工		式	1		6,358,024		
作業土工		式	1		21,064		

- 1 -

三重県 県土整備部

設計総括表

工事名		令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）			当 初	事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	工事区分	埋撤去工
根固めブロック工		式	1		6,336,960		
構造物撤去工		式	1		3,857,279		
作業土工		式	1		24,624		
構造物取壊し工		式	1		1,436,829		
運搬処理工		式	1		1,183,626		
充填処理工		式	1		1,212,200		
川表翼壁工		式	1		16,421,518		
河川土工		式	1		2,037,917		
掘削工		式	1		10,338		
盛土工		式	1		2,529		
残土処理工		式	1		2,025,050		
樋門・樋管本体工		式	1		14,383,601		
作業土工		式	1		594,490		

- 2 -

三重県 県土整備部

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	河川改修	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	川表翼壁工			
矢板工	式	1		4,842,939					
翼壁工	式	1		8,921,112					
点検施設工	式	1		25,060					
根継工・帯工	式	1		94,147,026					
矢板護岸工	式	1		25,320,572					
作業土工	式	1		2,614,584					
矢板工	式	1		8,605,358					
笠コンクリート工	式	1		9,670,140					
張りコンクリート工	式	1		4,162,680					
小口止工	式	1		267,810					
帯工	式	1		16,930,312					
帯工	式	1		16,930,312					
仮設工	式	1		51,896,142					

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00053-11(0)

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	河川改修	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	根継工・帯工			
高水仮設坂路設置	式	1		1,304,177					
高水仮設坂路撤去	式	1		3,691,548					
低水仮設坂路設置	式	1		52,752					
低水仮設坂路撤去	式	1		175,788					
敷鉄板工	式	1		4,196,200					
仮締切設置	式	1		12,879,245					
仮締切撤去	式	1		5,761,060					
工事用道路工(堰撤去部)	式	1		386,834					
土留・仮締切工	式	1		10,424,377					
水替工	式	1		8,898,290					
交通管理工	式	1		4,125,870					
直接工事費	式	1		132,848,328					
共通仮設	式	1		15,122,900					

- 4 -

三重県 県土整備部

設計総括表

	工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分		河川改修		
				工事区分	共通仮設費	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,755,900			
運搬費		式	1		4,761,900			
準備費		式	1		22,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		972,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		9,367,000			
純工事費		式	1		147,971,228			
現場管理費		式	1		35,542,000			
工事原価		式	1		183,513,228			
一般管理費等		式	1		31,196,772			
工事価格		式	1		214,710,000			
消費税相当額		式	1		21,471,000			
工事費計		式	1		236,181,000			

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00053-11 (0)

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	堰撤去工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰撤去工			式	1		22,279,784			
河川土工			式	1		3,937,460			
盛土工			式	1		697,380			
積込(4-5')		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	590	250.4	147,736			単-1号 週休有
土砂等運搬			m3	590	931.6	549,644			単-2号 週休有
残土処理工			式	1		3,240,080			
整地			m3	800	137.1	109,680			単-3号 週休有
土砂等運搬			m3	800	3,913	3,130,400			単-4号 週休有
護岸基礎工			式	1		2,158,636			
作業土工			式	1		209,416			
床掘り		土砂	m3	140	263.3	36,862			単-5号 週休有
埋戻し		流用土(転圧有)	m3	50	3,369	168,450			単-6号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		河川工事	
令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事 (その1)				河川改修		河川工事			
				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		流用土(転圧無)	m3	30	136.8	4,104			単-7号 週休有
基礎工			式	1		1,949,220			
プレキャスト基礎ブロック		底幅100cm;高さ100cm; プレキャスト材規格(型)A	m	42	46,410	1,949,220			単-8号 週休有
法覆護岸工			式	1		5,968,385			
作業土工			式	1		65,825			
床掘り		土砂	m3	250	263.3	65,825			単-9号 週休有
コンクリート張工			式	1		5,856,500			
プレキャスト法枠コンクリート張		A-2型	m2	153	30,350	4,643,550			単-10号 週休有
平場コンクリート張			m2	85	14,270	1,212,950			単-11号 週休有
護岸付属物工			式	1		46,060			
プレキャスト縦帯コンクリート		A型 300×700	m	2	23,030	46,060			単-12号 週休有
根固め工			式	1		6,358,024			

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		河川工事	
令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事 (その1)				河川改修		河川工事			
				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		21,064			
床掘り		土砂	m3	80	263.3	21,064			単-13号 週休有
根固めブロック工			式	1		6,336,960			
根固めブロック据付		2t型	個	92	68,880	6,336,960			単-14号 週休有
構造物撤去工			式	1		3,857,279			
作業土工			式	1		24,624			
埋戻し(撤去跡)		流用土(転圧無)	m3	180	136.8	24,624			単-15号 週休有
構造物取壊し工			式	1		1,436,829			
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3	153	8,513	1,302,489			単-16号 週休有
根固めブロック撤去			個	60	2,239	134,340			単-17号 週休有
運搬処理工			式	1		1,183,626			
搬運搬		無筋コンクリート	m3	207	2,198	454,986			単-18号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	掘削土工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殺処分		無筋コンクリート	m3	207	3,520	728,640			単-19号 週休有
充填処理工			式	1		1,212,200			
充填処理工			m3	19	63,800	1,212,200			単-20号 週休有
川表翼壁工			式	1		16,421,518			
河川土工			式	1		2,037,917			
掘削工			式	1		10,338			
掘削(土砂)			m3	30	344.6	10,338			単-21号 週休有
盛土工			式	1		2,529			
盛土(転圧有)			m3	10	252.9	2,529			単-22号 週休有
残土処理工			式	1		2,025,050			
整地			m3	500	137.1	68,550			単-23号 週休有
土砂等運搬			m3	500	3,913	1,956,500			単-24号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	川表翼壁工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管本体工			式	1		14,383,601			
作業土工			式	1		594,490			
床掘り		土砂	m3	800	263.3	210,640			単-25号 週休有
埋戻し		流用土(転圧有)	m3	270	1,144	308,850			単-26号 週休有
基面整正			m2	150	499.8	74,970			単-27号 週休有
矢板工			式	1		4,842,939			
鋼矢板		25H L=7.5m	枚	24	22,420	538,080			単-28号 週休有
鋼矢板材料費		25H L=7.5m	式	1		4,129,020			内-1号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	1	126,700	126,700			単-29号 週休有
鋼矢板頭部鉄筋		SD345、D16、L=600	t	0.05	173,500	8,675			単-30号 週休有
現場溶接		鋼矢板～鉄筋 脚長6mm	箇所	48	843	40,464			単-31号 週休有
翼壁工			式	1		8,921,112			

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工程 河川工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分 川表護岸工		施工地域	補正無し			
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
均しコンクリート		18-8-40BB、t=100	m2	150	3,316	497,400			単-32号 週休有
均しコンクリート型枠			m2	5	5,434	27,170			単-33号 週休有
コンクリート		24-12-25BB	m3	129	30,590	3,946,110			単-34号 週休有
鉄筋		SD345 D29	t	3.47	174,500	605,515			単-35号 週休有
鉄筋		SD345 D16～D25	t	5.44	173,500	943,840			単-36号 週休有
鉄筋		SD345 D13	t	2.62	175,600	460,072			単-37号 週休有
鉄筋（機械式継手）		D29	箇所	59	2,885	170,215			単-38号 週休有
目地材		フォーム発泡体 t=20mm	m2	9	10,650	95,850			単-39号 週休有
型枠			m2	160	10,620	1,699,200			単-40号 週休有
足場		枠組足場	掛m2	90	5,286	475,740			単-41号 週休有
点検施設工			式	1		25,060			
足掛け金物			個	7	3,580	25,060			単-42号 週休有

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工程 河川工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	根継工・帯工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
根継工・帯工			式	1		94,147,025			
矢板護岸工			式	1		25,320,572			
作業土工			式	1		2,614,584			
床掘り			m3	980	263.3	258,034			単-43号 週休有
埋戻し			m3	350	136.8	47,880			単-44号 週休有
残土処理			m3	590	3,913	2,308,670			単-45号 週休有
矢板工			式	1		8,605,358			
鋼矢板根継		25H, L=8.5m	枚	39	22,420	874,380			単-46号 週休有
鋼矢板材料費		25H L=8.5m	式	1		7,694,278			内-2号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	1	126,700	126,700			単-47号 週休有
笠コンクリート工			式	1		9,670,140			
プレキャスト笠コンクリート		底幅700・高さ500	m	186	51,990	9,670,140			単-48号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事				
			工事区分	据置工・帯工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工			式	1		4,162,680			
張りコンクリート		t=200	m	186	22,380	4,162,680			単-49号 週休有
小口止工			式	1		267,810			
小口止め			箇所	3	89,270	267,810			単-50号 週休有
帯工			式	1		16,930,312			
帯工			式	1		16,930,312			
根固めブロック材料		2t型	個	208	62,900	13,083,200			単-51号 週休有
根固めブロック		2t型(据付)	個	390	5,976	2,330,640			単-52号 週休有
吸出し防止材		t=10mm	m2	940	1,051	987,940			単-53号 週休有
基面整正			m2	868	499.8	433,826			単-54号 週休有
間詰石		φ150～200	m	78	742.8	57,938			単-55号 週休有
袋詰玉石		袋材規格2t用(長期性能型);中詰材規格流用又は採取材	袋	8	4,596	35,768			単-56号 週休有

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事				
			工事区分	招標工・概工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		51,896,142			
高水仮設坂路設置			式	1		1,304,177			
盛土			m3	810	136.8	110,808			単-57号 週休有
積み込み			m3	810	250.4	202,824			単-58号 週休有
土砂運搬			m3	810	931.6	754,596			単-59号 週休有
敷砂利		C-40,t100	m2	370	637.7	235,949			単-60号 週休有
高水仮設坂路撤去			式	1		3,691,548			
掘削			m3	840	344.6	289,464			単-61号 週休有
残土処理			m3	840	3,913	3,286,920			単-62号 週休有
整地			m3	840	137.1	115,164			単-63号 週休有
低水仮設坂路設置			式	1		52,752			
盛土			m3	40	136.8	5,472			単-64号 週休有

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事	施工地域	補正無し		
			工事区分 掘削工・常工						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積み込み			m3	40	250.4	10,016			単-65号 週休有
土砂運搬			m3	40	931.6	37,264			単-66号 週休有
低水仮設坂路撤去			式	1		175,788			
掘削			m3	40	344.6	13,784			単-67号 週休有
残土処理			m3	40	3,913	156,520			単-68号 週休有
整地			m3	40	137.1	5,484			単-69号 週休有
敷鉄板工			式	1		4,196,200			
敷鉄板		設置・撤去	m2	1,615	446.7	721,420			単-70号 週休有
敷鉄板賃料		22×1524×6096	式	1		3,474,780			内-3号 週休有
仮締切設置			式	1		12,879,246			
大型土のう		製作・設置	袋	936	5,768	5,398,848			単-71号 週休有
大型土のう		設置	袋	1,834	2,101	3,853,234			単-72号 週休有

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種 河川工事				
			工事区分	掘削工・常工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		運搬	袋	936	2,806	2,626,416			単-73号 週休有
土木シート		t=1mm	m2	721	1,388	1,000,748			単-74号 週休有
仮締切撤去			式	1		5,761,050			
積み込み			m3	960	250.4	240,384			単-75号 週休有
残土処理			m3	960	3,913	3,756,480			単-76号 週休有
整地			m3	960	137.1	131,616			単-77号 週休有
大型土のう		撤去	袋	936	1,065	996,840			単-78号 週休有
廃棄物受入料金		廃プラスチック類 大型土のう	袋	936	665	622,440			単-79号 週休有
廃棄物受入料金		廃プラスチック類 土木シート	m3	1	13,300	13,300			単-80号 週休有
工事用道路工（堰撤去部）			式	1		386,834			
工事用盛土・撤去		右岸側施工	m3	200	481.4	96,280			単-81号 週休有
土砂運搬		場内	m3	200	465.9	93,180			単-82号 週休有

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分 河川改修		主たる工種 河川工事				
			工事区分 掘削工・帯工	施工地域 補正無し					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用盛土・撤去		左岸側施工	m3	410	481.4	197,374			単-83号 週休有
土留・仮締切工			式	1		10,424,377			
鋼矢板		Ⅲ型L=9.0m 圧入	枚	78	23,860	1,861,080			単-84号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	1	111,700	111,700			単-85号 週休有
鋼矢板		Ⅲ型L=9.5m 圧入	枚	150	29,960	4,494,000			単-86号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回	1	111,700	111,700			単-87号 週休有
鋼矢板賃料		Ⅲ型	式	1		1,734,245			内-4号 週休有
大型土のう		製作・設置・撤去	袋	189	8,723	1,648,647			単-88号 週休有
大型土のう		設置	袋	180	1,874	337,320			単-89号 週休有
廃棄物受入料金		廃プラスチック類 大型土のう	袋	189	665	125,685			単-90号 週休有
水替工			式	1		8,898,290			
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式	1		5,277,600			内-5号 週休有

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当 初	事業区分		河川改修		主たる工種		河川工事	
			工事区分	掘削工・帯工	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水			堀川水替え 排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式	1		3,620,690			内-6号 週休有
交通管理工				式	1		4,125,870			
交通誘導警備員				式	1		4,125,870			内-7号 週休有
直接工事費				式	1		132,848,328			
共通仮設				式	1		15,122,900			
共通仮設費				式	1		5,755,900			
運搬費				式	1		4,761,900			
仮設材運搬費			敷鉄板	t	128	11,700	1,497,600			単-91号 週休有
仮設材運搬費			鋼矢板	t	279	11,700	3,264,300			単-92号 週休有
準備費				式	1		22,000			
木根等処分費				式	1		22,000			内-8号 週休有

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度二級河川海蔵川河川改修工事（その1）	当初	事業区分		河川改修		主たる工種		河川工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費(率計上) 131,358,263× 0.74%				式	1		972,000			
共通仮設費(率計上) 132,867,328× 7.05%				式	1		9,367,000			
純工事費				式	1		147,971,228			
現場管理費 147,971,228×24.02%				式	1		35,542,000			
工事原価				式	1		183,513,228			
一般管理費等 183,513,228× (16.96%+ 0.04%)				式	1		31,196,772			
工事価格				式	1		214,710,000			
消費税相当額 214,710,000×10%				式	1		21,471,000			
工事費計				式	1		236,181,000			

- 14 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	132,867,328	
4	直接工事費	132,848,328	
5	準備費 (処分費)	19,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,509,065	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	132,867,328	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	131,358,263	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	6.98%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	7.05%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	9,367,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,367,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	132,848,328	
35	直接工事費	132,848,328	
36	非対象額計 (-)	1,490,065	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,490,065	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	131,358,263	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.74%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事	0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.74%	
53	計上額 単独 (追加工事)	972,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	972,000	
57	共通仮設費 (積上分)	4,783,900	
58	運搬費	4,761,900	
59	準備費・仮設費	22,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,122,900	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		147,971,228	
3	単独（追加工事）直接工事費		132,848,328	
4	単独（追加工事）共通仮設費		15,122,900	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		147,971,228	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		146,462,163	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		23.55%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		24.02%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		35,542,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		35,542,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00053-11(0)

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 河川工事

1	工事原価	183,513,228	
2	純工事費	147,971,228	
3	現場管理費	35,542,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	183,513,228	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	182,004,163	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	16.96%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	183,513,228	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 73,405 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17%	
25	計上額 単独（追加工事）	31,196,772	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	31,196,772	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		鋼矢板材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板材料費	25H L=7.5m	式	1	4,129,020	4,129,020			ZYX0000006 管理費区分 無	
合 計					4,129,020				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		鋼矢板材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板材料費	25H L=8.5m	式	1	7,604,278	7,604,278			ZYX0000009 管理費区分 無	
合 計					7,604,278				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		敷鉄板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類=22×1,524×6,096(mm):不足分弁償金の有無=無:供用日数(日)(実数入力)=245日:整備費の有無=有:	枚	174	19,970	3,474,780			WB253630 管理費区分 無 単-148号	
合 計						3,474,780				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		鋼矢板賃料					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鋼矢板 賃料		Ⅲ型9.0m	式	1	229,445	229,445			ZYX0000011 管理費区分 無	
鋼矢板 賃料		Ⅲ型9.5m	式	1	1,504,800	1,504,800			ZYX0000012 管理費区分 無	
合 計						1,734,245				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	ポンプ排水	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整							令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
		ポンプ設置・撤去		箇所	6	95,090	570,540		WB252320 管理費区分 無 単-161号
		ポンプ運転	排水量区分=120以上450 (m3/h) 未満: 全揚程=10m:排水方法=常時排水:	日	114	41,290	4,707,060		WB252310 管理費区分 無 単-162号
		合 計					5,277,600		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 5 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	ポンプ排水	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整							令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
		ポンプ設置・撤去		箇所	1	95,090	95,090		WB252320 管理費区分 無 単-161号
		ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全 揚程=10m:排水方法=常時排水:	日	120	29,380	3,525,600		WB252310 管理費区分 無 単-163号
		合 計					3,620,690		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 6 -

三重県 県土整備部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 積込 (M-X)		単位 m3	数量 1	単価 250.4	金額 250.4	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-93号
規格 土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂;作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計					250.4	
単価					250.4	円/m3

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 土砂等運搬		単位 m3	数量 1	単価 931.6	金額 931.6	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-94号
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=パッ グ山積0.8m3 (平積0.6m3);土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む);DID区間の有無=有 り;運搬距離 (km) (DID区間有)=3.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1	931.6	931.6	CB210110 管理費区分 無 単-94号
計					931.6	
単価					931.6	円/m3

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分=残土受入れ地での処理；	m ³	1	137.1	137.1	CB210610 管理費区分 無 単-95号
計						137.1	
単価						137.1	円/m ³

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発現場=標準：積込機種・規格=バックホ積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=有り：運搬距離（km）（DID区間有）=31.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 1.0t/積載 良好 供用日	m ³	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
計						3,913	
単価						3,913	円/m ³

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m 3	1	263.3	263.3	CB210030 管理費区分 無 単-97号
計					263.3	
単価					263.3	円/m3

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し 流用土(転圧有)	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1	3,369	3,369	CB210410 管理費区分 無 単-98号
計					3,369	
単価					3,369	円/m3

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	136.8
規格	流用土(転圧無)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分=敷均し(A-X') : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m3	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-99号	
計					136.8		
単価					136.8	円/m3	

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎ブロック	単位	m	数量	100	単価	46,410
規格	底幅100cm;高さ100cm;プレキャスト材規格(型)A						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック		m	100	5,184	518,400	CB226220 管理費区分 無 単-100号	
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		m	100	34,220	3,422,000	CB226221 管理費区分 無 単-101号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハックル(レン機能付)打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	12	41,340	496,080	CB240010 管理費区分 無 単-102号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	20	5,434	108,680	CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基面修正		m ²	120	499.8	59,976	CB210080 管理費区分 無 単-104号	
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類=樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m ²	8.64	4,108	35,493.12	CB224710 管理費区分 無 単-105号	
計					4,640,629.12		
単価					46,410	円/m	

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床掘り 土砂	単位 m3	数量 1	単価 263.3	金額 263.3	摘要 CB210030 管理費区分 無 単-97号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m3	1	263.3	263.3	CB210030 管理費区分 無 単-97号
計					263.3	
単価					263.3	円/m3

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレキャスト法枠コンクリート張 A-2型	単位 m2	数量 100	単価 30,350	金額 3,035,000	摘要 CB240010 管理費区分 無 単-106号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パ ック法(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18- 5-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m3	15	42,410	678,560	CB240010 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m2	81.3	10,620	863,406	CB240210 管理費区分 無 単-107号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パ ック法(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=各 種:養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全 ての費用:	m3	10	41,340	413,400	CB240010 管理費区分 無 単-102号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類 =樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m2	3	4,108	12,324	CB224710 管理費区分 無 単-105号
プレキャスト縦枠A-2型	300×300×6220	本	9.7	86,480	838,856	WY300063 管理費区分 無 単-108号
プレキャストすべり止めA-2型	300×300×1640	本	8	16,700	133,600	WY300064 管理費区分 無 単-109号
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=砂質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の 内訳=全ての費用:	m2	100	942.9	94,290	CB220010 管理費区分 無 単-110号
計					3,034,436	
単価					30,350	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平場コンクリート張	単位	m ²	数量	100	単価	14,270
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ック法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	20	42,410	848,200	CB240010 管理費区分 無 単-106号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m ²	2	10,620	21,240	CB240210 管理費区分 無 単-107号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ック法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各 種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	10	41,340	413,400	CB240010 管理費区分 無 単-102号	
目地板	1工事当り使用量＝30m ² 未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m ²	12	4,108	49,296	CB224710 管理費区分 無 単-105号	
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝硬質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m ²	100	942.9	94,290	CB220010 管理費区分 無 単-110号	
計					1,426,426		
単価					14,270	円/m ²	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト縦帯コンクリート		単位	m	数量	100	単価	23,030
規格	A型 300×700							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト縦帯コンクリートA型			300×700	m	100	17,600	1,760,000	WYB00044 管理費区分 無 単-111号
プレキャスト基礎ブロック				m	100	5,184	518,400	CB226220 管理費区分 無 単-100号
目地板			1工事当り使用量＝30㎡未満：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	㎡	2	4,108	8,626.8	CB224710 管理費区分 無 単-105号
基面整正				㎡	30	499.8	14,994	CB210080 管理費区分 無 単-104号
計							2,302,020.8	
単価							23,030	円／㎡

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	263.3
規格	土砂								
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	263.3	263.3	CB210030 管理費区分 無 単-97号		
計						263.3			
単価						263.3	円／m3		

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	根固めブロック据付 2t型		単位 個	数量 1	単価 68,880	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック規格=2.5t以下:据付場所 =陸上:ブロック移動距離=12m以下:据付 面高さ(H)=-3m≤H≤3m:ブロック10個当連結 金具設置数(実数)=15個:据付方法=層積	個	1	5,976	5,976	CB310070 管理費区分 無 単-112号
根固めブロック	2t型	個	1	62,900	62,900	HYB00067 管理費区分 無 単-113号
計					68,876	
単価					68,880	円/個

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し(撤去跡)		m ³				
規格 流用土(転圧無)			1	136.8	136.8	136.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=敷均し (4-X') : 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無=無し :	m ³	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-99号
計					136.8	
単価					136.8	円/m ³

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³				
規格 無筋構造物			1	8,513	8,513	8,513
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 ; 工法区分=機械施工 ; 時間的制約の有無=無し ; 夜間作業の有無=無し ; 低騒音・低振動対策=不要 :	m ³	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-114号
計					8,513	
単価					8,513	円/m ³

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去		個	1	2,239	2,239	CB310210 管理費区分 無 単-115号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	作業区分=撤去・積込み:堆砂の有無=無し :クレーン機種=777クレーン(油圧伸縮7'7") 25 t吊:777クレーンの資料補正係数=標準	個	1	2,239	2,239	CB310210 管理費区分 無 単-115号
計					2,239	
単価					2,239	円/個

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬		m3	1	2,198	2,198	CB227010 管理費区分 無 単-116号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とてこわ し:積込工法区分=機械積込:DD区間の有 無=有り:運搬距離(km)(DD区間有無) =10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10t積載】【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m3	1	2,198	2,198	CB227010 管理費区分 無 単-116号
計					2,198	
単価					2,198	円/m3

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
無筋コンクリート		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-117号
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
エアモルタル残置管充填		m3	1	63,800	63,800	WB00068 管理費区分 無
計					63,800	
単価					63,800	円/m3

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 掘削(土砂)	単位 m3	数量 1	単価 344.6	金額 344.6	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-118号
規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
掘削	土質=土砂; 施工方法=ネグ/カット; 押土の有 無=無し; 障害の有無=無し; 施工数量=5, 000m3未満;	m3	1	344.6	344.6
計					344.6
単価					344.6 円/m3

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 盛土(転圧有)	単位 m3	数量 1	単価 252.9	金額 252.9	摘要 CB210510 管理費区分 無 単-119号
規格					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上; 施工数量=20,000m3未 満; 障害の有無=無し;	m3	1	252.9	252.9
計					252.9
単価					252.9 円/m3

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	137.1	137.1	CB210610 管理費区分 無 単-95号
計						137.1	
単価						137.1	円/m ³

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=ヘッ ク秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有 り:運搬距離(km)(DID区間有)=31.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 110t積載】【タイヤ損耗費110t 積載 良好 供用日】	m ³	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
計						3,913	
単価						3,913	円/m ³

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	263.3	金額	263.3	摘要	CB210030 管理費区分 無 単-97号
規格	土砂										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
床掘り	土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m3	1	263.3	263.3						
計					263.3						
単価					263.3	円/m3					

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,144	金額	1,144	摘要	CB210410 管理費区分 無 単-120号
規格	流用土(転圧有)										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅4m以上:	m3	1	1,144	1,144						
計					1,144						
単価					1,144	円/m3					

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8	金額	499.8	摘要	CB210080 管理費区分 無 単-121号
規格											
名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8	金額	499.8	摘要	CB210080 管理費区分 無 単-121号
計								499.8			
単価								499.8		円/m ²	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼矢板	単位	枚	数量	1	単価	22,420	金額	22,420	摘要	WB251330 管理費区分 無 単-122号
規格	25H L=7.5m										
名称	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	単位	枚	数量	1	単価	22,420	金額	22,420	摘要	WB251330 管理費区分 無 単-122号
規格	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=25H型: 圧入 長=9m以下:										
計								22,420			
単価								22,420		円/枚	

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=25H型; 施工場所=陸上:	回	1	126,700	126,700	WB251380 管理費区分 無 単-123号
計						126,700	
単価						126,700	円/回

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板頭部鉄筋	SD345、D16、L=600		t	1	173,500	173,500	WB810010 管理費区分 無 単-124号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t以上 (標準); 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):		t	1	173,500	173,500	
計						173,500	
単価						173,500	円/t

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場溶接		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	鋼矢板～鉄筋 脚長6mm							
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
ブレー溶接工 V型溶接			箇所	1	843	843	ZA10022010 管理費区分 無	
計						843		
単価						843	円/箇所	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	18-8-40BB、t=100					3,316
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物；打設工法＝コンクリートポンプ車打設；コンクリート規格＝18-8-40（高炉）；設計日打設量＝10m3以上100m3未満；養生工の種類＝一般養生；圧送管延長距離区分＝延長無し；費用の内訳＝全ての費用；	m ³	0.1	33,160	3,316	CB240010 管理費区分 無 単-125号
計					3,316	
単価					3,316	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート型枠	単位	m ²	数量	1	単価	5,434	金額	5,434	摘要	CB240210 管理費区分 無 単-103号
規格											
名称	型枠	規格/条件	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	単位	m ²	数量	1	単価	5,434	金額	5,434
計									5,434		
単価									5,434	円/m ²	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	30,590	金額	30,590	摘要	CB240010 管理費区分 無 単-126号
規格	24-12-25BB										
名称	コンクリート	規格/条件	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=コ ンクリートポンプ車打設:コンクリート規格=24-12-25 (20) (高圧):設計日打設量=100m ³ 以上500 m ³ 未満:養生工の種類=一般養生:圧送管延 長距離区分=延長無し:費用の内訳=全ての 費用:	単位	m ³	数量	1	単価	30,590	金額	30,590
計									30,590		
単価									30,590	円/m ³	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345(ねじ筋鉄筋) D29 : 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t以上(標準); 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無(一般構造物);	t	1	174,500	174,500	WB810010 管理費区分 無 単-127号
計					174,500	
単価					174,500	円/t

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~D25; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t以上(標準); 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無(一般構造物);	t	1	173,500	173,500	WB810010 管理費区分 無 単-124号
計					173,500	
単価					173,500	円/t

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1	175,600	175,600	175,600
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t以上(標準):時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	175,600	175,600	管理費区分 無 単-128号
計					175,600	
単価					175,600	円/t

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(機械式継手)	D29	箇所	1			2,885
機械式継手	ねじ鉄筋継手 D29 材料	箇所	1	1,700	1,700	管理費区分 無 単-129号
機械式継手	ねじ加工D29~32 施工	箇所	1	1,185	1,185	管理費区分 無 単-130号
計					2,885	
単価					2,885	円/箇所

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
目地材	コア発泡体 t=20mm	m ²	1	10,650	10,650	CB224710 管理費区分 無 単-131号
目地板	1.工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類 =コア発泡体t=20:	m ²	1	10,650	10,650	CB224710 管理費区分 無 単-131号
計					10,650	
単価					10,650	円/m ²

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋 ・無筋構造物:	m ²	1	10,620	10,620	CB240210 管理費区分 無 単-107号
計					10,620	
単価					10,620	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足場			単位	掛m2	数量		単価	
規格	枠組足場								5,286
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		工法=手置先行型枠組足場:安全ネット=不要:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	掛m2	1	5,286	5,286	WB252110 管理費区分 無 単-132号		
計						5,286			
単価						5,286	円/掛m2		

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	足掛け金物				単位	個	数量	1	単価	3,580
規格										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
足掛け金物		B-400	個	1	3,580	3,580	2YX0000008 管理費区分 無			
計						3,580				
単価						3,580	円/個			

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	263.3
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	263.3	263.3	CB210030 管理費区分 無 単-133号	
計							263.3		
単価							263.3	円／m3	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘戻し		単位	m3	数量	1	単価	136.8
規格								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	作業区分＝敷均し（A-ス）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-99号		
計					136.8			
単価					136.8	円／m3		

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理	土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊:玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=31.5km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
計						3,913	
単価						3,913	円/m ³

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板根継 25H, L=8, 5m	鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)	施工場所=陸上:鋼矢板型式=25H型:圧入長=9m以下:	枚	1	22,420	22,420	WB251330 管理費区分 無 単-122号
計						22,420	
単価						22,420	円/枚

- 46 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	張りコンクリート			単 位	m	数 量	10	単 価	22,380
規 格	t=200								
	名 称	規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	5	42,410	212,050	CB240010 管理費区分 無 単-136号		
	基面整正		m 2	23.6	499.8	11,745.3	CB210089 管理費区分 無 単-121号		
	計					223,795.3			
	単価					22,380	円/m		

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止め			単位	箇所	数量	1	単価	89,270
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.75	42,410	31,807.5	CB240010 管理費区分 無 単-136号			
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	5.41	10,620	57,454.2	CB240210 管理費区分 無 単-137号			
計					89,261.7				
単価					89,270	円/箇所			

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック材料	2t型	個	1	62,900	62,900	管理費区分 無 単-138号
根固めブロック(材料費)		個	1	62,900	62,900	
計					62,900	
単価					62,900	円/個

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック	2t型(掘付)	個	1	5,976	5,976	管理費区分 無 単-112号
消波根固めブロック掘付け	消波根固めブロック規格=2.5t以下:掘付場所 =陸上:ブロック移動距離=12m以下:掘付 面高さ(H)=-3m≤H≤3m:ブロック10個当連結 金具設置数(実数=15個:掘付方法=層積:	個	1	5,976	5,976	
計					5,976	
単価					5,976	円/個

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	吸出し防止材 t=10mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,051	金額	1,051	摘要	CB224720 管理費区分 無 単-139号
名称	吸出し防止材設置	単位	m ²	数量	1	単価	1,051	金額	1,051	摘要	
計								1,051			
単価								1,051		円/m ²	

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8	金額	499.8	摘要	CB210080 管理費区分 無 単-121号
名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8	金額	499.8	摘要	
計								499.8			
単価								499.8		円/m ²	

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰石	φ150~200	m ³	8.7	136.8	1,190.16	CB210610 管理費区分 無 単-99号
整地	名称 規格/条件 作業区分=敷均し (h-x') : 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無=無し:	m ³	8.7	136.8	1,190.16	CB210610 管理費区分 無 単-99号
割栗石	150-200mm	m ³	8.7	8,400	73,080	WYB00052 管理費区分 無 単-140号
計					74,270.16	
単価					742.8	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石	袋材規格2t用(長期性能型);中粒材規格流用又は採取材	袋	1		4,596	
消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック規格=2.5t以下:ブロック 移動距離=12m以下:据付面高さ(H)=-3m ≤H≤3m:	個	1	2,260	2,260	CB310100 管理費区分 無 単-141号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック規格=2.5t以下:作業区分 =積込み・据付け(乱積):ブロック1台当りブ ック積載個数=5個:ブロック1台当り運搬距離=6.0 km以下:	個	1	2,336	2,336	CB310040 管理費区分 無 単-142号
計					4,596	
単価					4,596	円/袋

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土	単位	m3	数量	1	単価	136.8	金額	136.8	摘要	CB210610 管理費区分 無 単-99号
名称	盛土	規格/条件	作業区分=敷均し (A-X) : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し ;	単位	m3	数量	1	単価	136.8	金額	136.8
計									136.8		
単価									136.8	円/m3	

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	積み込み	単位	m3	数量	1	単価	250.4	金額	250.4	摘要	CB210020 管理費区分 無 単-143号
名称	積み込み	規格/条件	土質=土砂 : 作業内容=土量50,000m3未満 ;	単位	m3	数量	1	単価	250.4	金額	250.4
積込 (ルーズ)									250.4		
計									250.4		
単価									250.4	円/m3	

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬		単位	m3	数量		単価	931.6
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積級 】 【タイヤ損耗費 10 t積級 良好 供用日 】	m3	1	931.6	931.6	CB210110 管理費区分 無 単-94号		
計					931.6			
単価					931.6	円/m3		

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	637.7
規格	C-40, t100						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分＝敷均し（メス）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	0.1	136.8	13.68	CB210610 管理費区分 無 単-144号	
クラッシャーラン	C-40	m3	0.1	6,240	624	WYB00053 管理費区分 無 単-145号	
計					637.68		
単価					637.7	円／m2	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 掘削				単位 m3	数量 1	単価 344.6
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=ホブカット：押土の有無=無し：障害の有無=無し：施工数量=5,000m3未満：	m3	1	344.6	344.6	CB210100 管理費区分 無 単-146号
計					344.6	
単価					344.6	円/m3

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	残土処理			単位	m3	数量	1	単価	3,913
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッパ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積載】 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日】	m 3	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号			
計					3,913				
単価					3,913	円／m3			

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地	単位	m ³	数量	1	単価	137.1	金額	137.1	摘要	CB210610 管理費区分 無 単-95号
名称	整地	規格/条件	作業区分=残土受入れ地での処理:	単位	m ³	数量	1	単価	137.1	金額	137.1
計									137.1		
単価									137.1	円/m ³	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土	単位	m ³	数量	1	単価	136.8	金額	136.8	摘要	CB210610 管理費区分 無 単-99号
名称	盛土	規格/条件	作業区分=敷均し (m ²): 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満): 障害の有無=無し:	単位	m ³	数量	1	単価	136.8	金額	136.8
計									136.8		
単価									136.8	円/m ³	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 積み込み					単位 m3	数量 1	単価 250.4
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-143号	
計					250.4		
単価					250.4	円/m3	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 土砂運搬	単位 m3	数量 1	単価 931.6			
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積載】 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日】	m 3	1	931.6	931.6	CB210110 管理費区分 無 単-94号
計					931.6	
単価					931.6	円/m3

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m ³	1	344.6	344.6	CB210100 管理費区分 無 単-146号
計					344.6	
単価					344.6	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
掘削		土質=土砂；施工方法=オープンカット；押土の有無=無し；障害の有無=無し；施工数量=5,000m ³ 未満；	m ³	1	344.6	344.6

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m ³	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
計					3,913	
単価					3,913	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
土砂等運搬		土砂等発現場=標準；積込機種・規格=バックホ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）；土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無=有り；運搬距離（km）（DID区間有）=31.5km以下； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】 【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	1	3,913	3,913

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	137.1	金額	137.1	摘要	CB210610 管理業区分 無 単-95号
名称	整地	規格/条件	作業区分=残土受入れ地での処理:	単位	m3	数量	1	単価	137.1	金額	137.1
計									137.1		
単価									137.1	円/m3	

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板 設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	446.7	金額	446.7	摘要	WB253610 管理業区分 無 単-147号
名称	敷鉄板設置・撤去	規格/条件	作業区分=設置・撤去:	単位	m2	数量	1	単価	446.7	金額	446.7
計									446.7		
単価									446.7	円/m2	

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	製作・設置	袋	1	5,768	5,768	管理費区分 無 単-149号
計					5,768	
単価					5,768	円/袋

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	設置	袋	1	2,101	2,101	管理費区分 無 単-150号
計					2,101	
単価					2,101	円/袋

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	運搬	袋	1	1,874	1,874	WB252730 管理費区分 無 単-151号
大型土のう工	規格/条件 作業区分=設置(再設置含む):設置作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m	袋	1	1,874	1,874	WB252730 管理費区分 無 単-151号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=3.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	931.6	931.6	CB210110 管理費区分 無 単-94号
計					2,805.6	
単価					2,806	円/袋

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート	t=1mm	m2	1	1,388	1,388	DB115260 管理費区分 無 単-152号
土木安定用材(マット、シート等)敷設、撤去(土地改良)	施工区分=敷設~撤去:	m2	1	1,388	1,388	DB115260 管理費区分 無 単-152号
計					1,388	
単価					1,388	円/m2

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	概要
積み込み			m3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
積み込み		土質=土砂; 作業内容=土量50,000m3未満	m3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-93号
計						250.4	
単価						250.4	円/m3

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	概要
残土処理			m3	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=ベッ タ山積0.8m3 (平積0.6m3); 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=有 り; 運搬距離 (km) (DID区間有)=31.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日	m3	1	3,913	3,913	CB210110 管理費区分 無 単-96号
計						3,913	
単価						3,913	円/m3

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³	1	137.1	137.1	CB210810 管理費区分 無 単-95号
計					137.1	
単価					137.1	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	137.1	137.1	CB210810 管理費区分 無 単-95号
計					137.1	
単価					137.1	円/m ³

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		袋	1	1,065	1,065	FB252730 管理費区分 無 単-153号
撤去						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	1	1,065	1,065	FB252730 管理費区分 無 単-153号
計					1,065	
単価					1,065	円/袋

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 大型土のう	袋	1	665	665	WYB00048 管理費区分 I
計					665	
単価					665	円/袋

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 土木シート	m3	1	13,300	13,300	ZYX0000010 管理費区分 I
計					13,300	
単価					13,300	円/m3

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用盛土・撤去			単位	m3	数量	1	単価	481.4
規格	右岸側施工								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地	作業区分=敷均し (A-X') : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m3	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-99号			
掘削	土質=土砂 : 施工方法=オープンカット : 押土の有無=無し : 障害の有無=無し : 施工数量=5,000m3未満 :	m3	1	344.6	344.6	CB210100 管理費区分 無 単-146号			
計					481.4				
単価					481.4	円/m3			

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂運搬			単位	m3	数量	1	単価	465.9
規格	場内								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.8m3(平積0.6m3);土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む);DID区間の有無=有り;運搬距離(km)(DID区間有)=0.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日	m3	1	465.9	465.9	CB210110 管理費区分 無 単-154号			
計					465.9				
単価					465.9	円/m3			

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	工事用盛土・撤去 左岸側施工	単位 m3	数量 1	単価 136.8	金額 136.8	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-99号
名称 規格	整地	単位 m3	数量 1	単価 344.6	金額 344.6	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-146号
名称 規格	掘削	単位 m3	数量 1	単価 344.6	金額 344.6	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-146号
計					481.4	
単価					481.4	円/m3

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	鋼矢板 III型L=9.0m 圧入	単位 枚	数量 1	単価 15,190	金額 15,190	摘要 NB251330 管理費区分 無 単-155号
名称 規格	鋼矢板圧入 (Nm x ≦ 25)	単位 枚	数量 1	単価 8,667	金額 8,667	摘要 NB251370 管理費区分 無 単-156号
計					23,857	
単価					23,860	円/枚

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=III型: 施工場所=陸上:	回	1	111,700	111,700	WB251380 管理費区分 無 単-157号
計						111,700	
単価						111,700	円/回

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	鋼矢板		枚				
III型L=9.5m 圧入	III型L=9.5m 圧入		枚	1	29,960	29,960	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=III型: 圧入長=12m以下:	枚	1	19,540	19,540	WB251330 管理費区分 無 単-158号
鋼矢板引抜き	鋼矢板引抜き	施工場所=陸上: 鋼矢板型式=III型: 引抜き長=12m以下:	枚	1	10,420	10,420	WB251370 管理費区分 無 単-159号
計						29,960	
単価						29,960	円/枚

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=III型 : 施工場所=陸上 :	回	1	111,700	111,700	WB251380 管理費区分 無 単-157号
計					111,700	
単価					111,700	円/回

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	製作・設置・撤去	袋	1	8,723	8,723	
大型土のう工	作業区分=製作・設置 : 袋詰土区分=流用土 : 設置作業半径=5mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	7,658	7,658	WB252730 管理費区分 無 単-160号
大型土のう工	作業区分=撤去 : 設置作業半径=6mを超え20m以下 : ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	1,065	1,065	WB252730 管理費区分 無 単-153号
計					8,723	
単価					8,723	円/袋

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	設置	袋	1	1,874	1,874	FB252730 管理費区分 無 単-151号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=設置(再設置含む):設置作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m	袋	1	1,874	1,874	
計					1,874	
単価					1,874	円/袋

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 大型土のう	袋	1	665	665	FB00069 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 大型土のう	袋	1	665	665	
計					665	
単価					665	円/袋

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 敷鉄板		t	1	4,350	4,350	11,700
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) =6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) =0：その他の諸料金の有無=無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-166号
計					11,700	
単価					11,700	円/t

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費 鋼矢板		t	1	4,350	4,350	11,700
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) =6km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) =0：その他の諸料金の有無=無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-165号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-166号
計					11,700	
単価					11,700	円/t

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	250.4			
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 3.5km以下	m ³	1	931.6			
標準単価				875.29			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	3.5km以下						

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	137.1
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	3,913	
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下								
標準単価			名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							3,676.2		
労務構成比率					%	40.44			
運転手 (一般)					%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	14.89			
軽油					%	14.89	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】			10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場			標準						
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質			土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無			有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)			31.5km以下						

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	263.3
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				244.12			
労務構成比率		%	53.87				
運転手（特殊）		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	23.66				
軽油		%	23.66	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.47				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,369
規格	最大埋戻し幅1m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,339.7			
労務構成比率		%	87.5				
普通作業員		%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.55				
軽油		%	2.72	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.95				
バックホウ（クローラ）【後方超小旋回・超低騒音】	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無	

- 98 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB226220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレキャスト基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,184
標準単価						5,004.4	
労務構成比率		%	77.84				
普通作業員		%	25.41	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.09	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.96	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.38	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.47				
軽油		%	11.47	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.69				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	10.69	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
暗雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB226221

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	プレキャスト基礎ブロック (材料費)	単位	m	数量	1	単価	34,220
標準単価						1	
材料構成比率		%	100				
基礎ブロック		%	100	1	34,220		Y000382600-001 管理費区分 無

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	41,340
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,531		
	労務構成比率		%	34.96			
	特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	61.54			
	生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	59.8	20,400	24,500	ZA10040800 管理費区分 無
	軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	41,340
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.5			
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				RR000001 管理費区分 無
	路雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート		m ²		数量	1	5,434
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ²		数量	1	499.8
標準単価					508		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	4,108
規 格	30m2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,077.3			
労務構成比率		%	64.4				
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	35.6				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	35.6	1,190	1,240	Z004156005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	42,410
規格	無筋・鉄筋構造物 パツパツ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					36,531				
	労務構成比率		%	34.96					
	特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	61.54					
	生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500	Z002012008 管理費区分 無		
	軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無		
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	42,410
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%					M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	パック材 (クレーン機能付) 打設								
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠			単位	m ²	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
価格									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,100				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	46.66	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物							

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号 WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト縦枠A-2型	単位	本	数量	1	単価	86,480	金額	86,480	摘要	ZYX0000002 管理費区分 無
規格	300×300×6220										
名称	プレキャスト縦枠A-2型	規格/条件	300×300×6220	単位	本	数量	1	単価	86,480	金額	86,480
計									86,480		
単価									86,480	円/本	

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストすべり止めA-2型	単位	本	数量	1	単価	16,700	金額	16,700	摘要	ZYX0000003 管理費区分 無
規格	300×300×1640										
名称	プレキャストすべり止めA-2型	規格/条件	300×300×1640	単位	本	数量	1	単価	16,700	金額	16,700
計									16,700		
単価									16,700	円/本	

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	942.9
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					918.97		
	労務構成比率		%	81.28			
	普通作業員		%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.48			
	軽油		%	9.48	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.24			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	942.9
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
J05 費用の内訳	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	全ての費用						

- 114 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≤H≤3m 15個 層積					5,976	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	5.5	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式					2X000001 管理費区分 無
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 据付場所	陸上						
J03 ブロック移動距離	12m以下						
J04 据付面高さ(H)	-3m≤H≤3m						
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)	15個						
J06 据付方法	層積						

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	根固めブロック				単位	個	数量		単価	62,900
規格	2t型									
規格										
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
根固めブロック		2t型	個	1	62,900		62,900		2YX0000005 管理費区分 無	
計							62,900			
単価							62,900		円/個	

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-114号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m ³	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		足間 機械施工 制約無		m ³	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513		
単価							8,513	円/m ³	
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB310210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	根固めブロック撤去			単位	個	数量	1	単価	2,239
規格	撤去・積込み 無し ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,110.2					
労務構成比率		%	71.7						
普通作業員		%	33	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	20.12	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	18.37	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
機械構成比率		%	28.3						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%	28.3	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	撤去・積込み								
J02 堆砂の有無	無し								
J03 クレーン機種	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊								
J04 ラフテレーンクレーンの賃料補正係数	標準								

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,198
規格	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,053.8			
労務構成比率		%	44.82				
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0009001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	コンクリート（無筋）構造物とこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	10.9km以下						
J15 費用の内訳	全ての費用						

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-117号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	100	単価	3,520
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		m ³	100	3,520	352,000	Y007600000-001 管理費区分 T	
計					352,000		
単価					3,520	円/m ³	

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 掘削 規格 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位 m ³	数量 1	単価 344.6			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満					

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位 m ³	数量 1	単価 252.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	1,144
規格	最大埋戻幅4m以上								
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							1,096.9		
労務構成比率				%	76.19				
特殊作業員				%	28.92	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.93	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	21.34	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.5				
軽油				%	11.4	138	148		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン				レギュラー	%	0.1	154	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.31				
バックホウ（クローラ）〔標準〕				山積0.8m3（平積0.6m3）	%	10.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				運転質量0.5～0.6t	%	1.65	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	1,144
規格	最大埋戻幅4m以上								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg	%	0.07	471	539		L001180001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上							

- 126 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-123号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) 25H型 陸上	人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.58	34,068	19,759	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.25	241,400	60,350	RK250240 管理費区分 無 単-169号 Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=25H型 :	日	0.3	96,720	29,016	RK250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	1		94	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式				
計					126,700	
単価					126,700	円/回
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	25H型					
J03 施工場所	陸上					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-124号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1	62,220	62,220	Z001001002 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式				
計					173,500	
単価					173,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t以上 (標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用								
標準単価		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						27,663			
労務構成比率				%	16.39				
普通作業員				%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	79.73				
生コンクリート		18-8-40	高炉 W/C=60%以下	%	78.96	20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%	0.77	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	3.88				

- 131 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00053-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m ³	数量	1	単価	33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02	打設工法	コンクリートポンプ車打設						
J03	コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J04	設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満						
J05	養生工の種類	一般養生						
J06	圧送管延長距離区分	延長無し						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	30,590		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,570		
労務構成比率		%	9.82			
普通作業員		%	4.65	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	0.49	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.09			
生コンクリート	24-12-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	88.88	20,400	26,000	Z002012005 管理費区分 無
蛭油		%	0.21	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.09			

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 100m3以上500m3未満一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	1	30,590		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%	1.08	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	100m3以上500m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-127号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 (ねじ鉄筋) D29 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)			t	1.03	109,000	112,270	Z001105005 管理費区分 無 Z1
ねじ鉄筋	SD345 D29			t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物			t	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)				式	1			
計							174,500	
単価							174,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 (ねじ鉄筋) D29							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t以上 (標準)							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)							

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-128号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)			t	1.03	110,000	113,300	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13			t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物			t	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)				式	1			
計							175,600	
単価							175,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t以上 (標準)							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)							

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-129号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手	ねじ鉄筋継手 D29 材料	箇所	1	1,700	1,700	ZYX000007 管理費区分 無
計					1,700	
単価					1,700	円/箇所

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-130号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械式継手	ねじ加工D29～32 施工	箇所	100	1,185	118,500	
土木一般世話役		人	1.2	31,008	37,209	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	2.1	32,232	67,687	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	24,990	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率)	1%	式	1		1,173	Z57210100 管理費区分 無 ZZ1
計					118,564	
単価					1,185	円/箇所

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 3' A発泡体t=20	m ²	1	10,650		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,077.3		
労務構成比率		%	64.4			
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6			
ゴム発泡体目地板	厚 20 mm	%	35.6	1,190	6,600	Z004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工事当り使用量	30m2未満					
J02 目地板の種類	3' A発泡体t=20					

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準 (1.0)	掛m ²	100	5,286		
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	31,008	49,612	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	34,068	238,476	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,990	32,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	34%	式	1		134,105	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					528,600	
単価					5,286	円/掛m ²
J01 工法	手摺先行型枠組足場					
J02 安全ネット	不要					
J03 ラフテレーンクレーン資料補正	標準 (1.0)					

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³	1	244.12	263.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				244.12		
労務構成比率		%	53.87			
運転手 (特殊)		%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.47			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB322910

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
空コンクリートブロック	有り 生コンクリート各種 23m ³ 以上31m ³ 未満 標準 全ての費用	m	1	17,816	19,790	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				17,816		
労務構成比率		%	55.71			
普通作業員		%	28.84	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.35	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.49	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	2.52	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	31.68			
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%	31.68	20,100	25,500	Z002012008 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.61			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	%	9.78	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB322910

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	笠コンクリートブロック		単 位	m	数 量	1	単 価	19,790
規 格	有り 生コンクリート各種 23m3以上31m3未満 標準 全ての費用							
名 称			規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
その他 (機械)				%				M000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX00001 管理費区分 無
J01 中詰コンクリート型枠の有無			有り					
J02 中詰コンクリート規格			生コンクリート各種					
J03 中詰コンクリート100m当り設計量			23m3以上31m3未満					
J04 ラヴァレングレン資料補正係数			標準					
J06 費用の内訳			全ての費用					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB322911

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	笠コンクリートブロック (材料費)			単位		数量	1	単価	32,200
規格									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
笠コンクリートブロック			%	100	1	32,200	F000386001-003 管理費区分 無		

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用		単位 m ³	数量 1	単価 42,410		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					36,531		
労務構成比率			%	34.96			
特殊作業員			%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.54			
生コンクリート	18-5-40	高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油			%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート		単位	m ³	数量	1	単価	42,410
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	3.5			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]			山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法			バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格			18-5-40 (高炉)					
J05 養生工の種類			一般養生					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			10,620	
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック(材料費)		個			62,900	
根固めブロック	2t型	個	1	62,900	62,900	ZYX0000005 管理費区分 無
計					62,900	
単価					62,900	円/個

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB224720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吸出し防止材設置			単位	m ²	数量		単価	1,051
規格									
規格									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,026.3					
労務構成比率		%	22.12						
普通作業員		%	18.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	3.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	77.88						
吸い出し防止材	引張強度 9.8 kN/m以上	%	77.88	740	765	ZA10220350 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-140号

BYB00052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	割栗石			単位	m ³	数量	1	単価	8,400
規格	150-200mm								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
割栗石		150-200mm	m ³	1.2	7,000	8,400	Z002140002 管理費区分 無		
計						8,400			
単価						8,400	円/m ³		

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB310100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消波根固めブロック横取り	単位	個	数量	1	単価	2,260
規格	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,186.2			
労務構成比率		%	81.14				
土木一般世話役		%	22.15	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	20.62	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	20.19	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.12	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R2000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.74				
軽油		%	9.74	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.12				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	9.12	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB310100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消波根固めブロック横取り	単位	個	数量	1	単価	2,260
規格	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 ブロック移動距離	12m以下						
J03 据付面高さ (H)	-3m≦H≦3m						

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB310040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック運搬	単位	個	数量	1	単価	2,336
規格	2.5t以下 積込み・据付け (乱積) 5個 6.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,196.6			
労務構成比率		%	38.85				
運転手 (一般)		%	38.85	23,600	25,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.22				
軽油		%	16.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.93				
トラック [普通型]	10~11t積	%	44.93	15,700	15,700	M000302008 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 作業区分	積込み・据付け (乱積)						
J03 トラック1台当りブロック積載個数	5個						
J04 トラック1台当り運搬距離	6.0km以下						

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	250.4
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	136.8
規格	敷均し (A-S*) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					126.79		
	労務構成比率		%	53.11			
	運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	24.09			
	軽油		%	24.09	138	148	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	22.8			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (A-S*)						
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)						
J03 障害の有無	無し						

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-145号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラッシャーラン	単位	m ³	数量	1	単価	6,240
規格	C-40						
名称	クラッシャーラン	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		C-40	m ³	1.2	5,200	6,240	Z002120003 管理費区分 無
計						6,240	
単価						6,240	円/m ³

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	344.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手 (特殊)			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m ³ 未満						

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-147号

WB253610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

敷鉄板設置・撤去		単位	m 2	数量	100	単価	446.7
設置・撤去							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工		人	0.295	34,088	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	59,870	17,661	WX250590 管理費区分 無 単-171号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		440	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					44,670		
単価					446.7	円/m 2	
J01 作業区分	設置・撤去						

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-148号

WB253630

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 245日 有	枚	1		19,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	245	77	18,865	Y007214000-003 管理費区分 無 Z1
整備費 (敷鉄板)	22×1,524×6,096mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,970	
単価					19,970	円/枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数 (日) (実数入力)	245日					
J05 整備費の有無	有					

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-149号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	袋	10		5,768	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.145	31,008	4,496	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.145	29,274	4,244	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.145	24,990	3,623	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=製作:	日	0.145	50,860	7,374	WX250500 管理費区分 無 単-172号
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,680	
単価					5,768	円/袋
J01 作業区分	製作					
J02 袋詰土区分	流用土					

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 (再設置含む) 6mを超え20m以下 標準 (1.0)	袋	10	2,101		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	31,008	4,713	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.152	29,274	4,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.152	24,990	3,798	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.152	52,800	8,025	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.2%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,010	
単価					2,101	円/袋
J01 作業区分	設置 (再設置含む)					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	設置 (再設置含む) 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	1,874		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	31,008	4,031	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.13	29,274	3,805	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,990	3,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=設置 (再設置含む) : 設置作業半径=6m以下 : 設置面高さ (H) =-3m≤H≤2m	日	0.13	58,740	7,636	WK250500 管理費区分 無 単-173号
諸雑費 (率+まるめ)	0.2%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,740	
単価					1,874	円/袋
J01 作業区分	設置 (再設置含む)					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号

DB115260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材 (マット、シート等) 類敷設、撤去 (土地改良)	敷設～撤去		m ²		100	1,388	
普通作業員			人	0.48	24,990	11,995	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材		(マット・シート類)	m ²	104	1,220	126,880	ZB10153001 管理費区分 無
計						138,875	
単価						1,388	円/m ²
J01 施工区分	敷設～撤去						

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1.0)		袋		10	1,065	
土木一般世話役			人	0.094	31,008	2,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.094	29,274	2,751	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	0.094	52,800	4,963	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.4%		式	1		22	ZS8000004 管理費区分 無
計						10,650	
単価						1,065	円/袋
J01 作業区分	撤去						
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下						
J05 ラフテレーンクレーン資料補正	標準 (1.0)						

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下	m ³	1	465.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				437.65		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	0.5km以下					

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-155号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	10	15,190		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.37	31,008	11,472	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.37	29,274	10,831	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.741	34,068	25,244	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式枕圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.37	181,400	67,118	WX250240 管理費区分 無 単-174号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.37	96,720	35,786	WX250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		1,449	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					151,900	
単価					15,190	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 圧入長	9m以下					

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号

WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚			8,667	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.213	31,008	6,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.213	29,274	6,235	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.426	34,068	14,512	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き: 鋼矢板型式=III型:	日	0.213	181,400	38,638	WK250240 管理費区分 無 単-175号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値):	日	0.213	96,720	20,601	WK250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1		80	ZS000004 管理費区分 無 ZZ1
計					86,670	
単価					8,667	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 引抜き長	9m以下					

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号

WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) III型 陸上	回			111,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.58	34,068	19,759	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25): 鋼矢板型式=III型:	日	0.25	181,400	45,350	WK250240 管理費区分 無 単-176号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値):	日	0.3	96,720	29,016	WK250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		94	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					111,700	
単価					111,700	円/回
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 施工場所	陸上					

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WB251330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 12m以下	枚		10	19,540	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.476	31,008	14,759	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.476	29,274	13,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.952	34,068	32,432	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.476	181,400	86,346	WK250240 管理費区分 無 単-177号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.476	96,720	46,038	WK250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		1,891	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					195,400	
単価					19,540	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 圧入長	12m以下					

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	枚		10	10,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	31,008	7,938	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.256	29,274	7,494	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.513	34,068	17,476	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き : 鋼矢板型式=III型 :	日	0.256	181,400	46,438	WK250240 管理費区分 無 単-175号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日	0.256	96,720	24,760	WK250560 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1		94	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					104,200	
単価					10,420	円/枚
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	III型					
J03 引抜き長	12m以下					

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)			10	7,658	
土木一般世話役		人	0.204	31,008	6,325	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.204	29,274	5,971	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.204	24,990	5,097	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5mを超え20m以下:	日	0.204	50,860	10,376	WK250500 管理費区分 無 単-178号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	日	0.204	52,800	10,771	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		341	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					76,580	
単価					7,658	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5mを超え20m以下					

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)			10	7,658	
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1		95,090	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日	0.5	53,340	26,670	WK250540 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					95,090	
単価					95,090	円/箇所

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水	日	1		41,290	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=120以上450 (m3/h) 未満: 全揚程=10m: 排水方法=常時排水:	日	1	1,503	1,503	WK250400 管理費区分 無 単-180号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1	33,610	33,610	WK250410 管理費区分 無 単-181号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		1,201	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					41,290	
単価					41,290	円/日
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水	人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全揚程=10m:排水方法=常時排水:	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-182号 Z1
電動発電機運転	同上	日	1	23,000	23,000	WK250410 管理費区分 無 単-183号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,380	
単価					29,380	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円/人日

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21			
計						4,350				
単価						4,350	円／t			
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		6 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無				
計					3,000					
単価					3,000	円／t				
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

- 178 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-169号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) 25H型		日			1	241,400
軽油			L	171	148	25,308	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000kN	供用日		1.49	145,000	216,050	M000522042 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		42	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						241,400	
単価						241,400	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≤25) 25H型						

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-170号

WK250580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)		日			1	96,720
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	92	148	13,616	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排ガス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日		1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						96,720	
単価						96,720	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)						

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-171号

WK250590

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日			1	59,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,870	
単価					59,870	円/日

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-172号

WK250600

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		日			1	50,860
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,860	
単価					50,860	円/日
J01 作業区分	製作					

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-173号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	設置 (再設置含む) 6m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
軽油		L	99	148	14,652	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.23	10,800	13,284	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,740	
単価					58,740	円/日
J01 作業区分	設置 (再設置含む)					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-174号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) III型	日	1	181,400	181,400	
軽油		L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,400	
単価					181,400	円/日
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	III型					

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-175号

WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜き機運転	引抜き III型				181,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜き機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,400	
単価					181,400	円/日
J01 作業区分	引抜き					
J02 鋼矢板型式	III型					

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-176号

WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜き機運転	圧入 (Nmax≤25) III型				181,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜き機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,400	
単価					181,400	円/日
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	III型					

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-177号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax≤25) III型	日				181,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	128	148	18,944	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,400	
単価					181,400	円/日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≤25) III型					

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-178号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	製作・設置 5mを超え20m以下	日				50,860
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,860	
単価					50,860	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 5mを超え20m以下					

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-179号

WX250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1	-	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,340	
単価					53,340	円/日

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-180号

WX250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m ³ /h) 未満 10m 常時排水	日	1.1	367	403	L001100005 管理費区分 無 Z1
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	367	403	L001100005 管理費区分 無 Z1
工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	500	1,100	L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1	-	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,503	
単価					1,503	円/日
J01 排水量区分	120以上450 (m ³ /h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-181号

WK250410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	発動発電機運転 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水			単位 日	数量 1	単価 33,610
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	204	148	30,192	Z005702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7.5 kVA	日	1.1	3,100	3,410	L001110012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					33,610	
単価					33,610	円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水					

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-182号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用水中ポンプ運転		単位	日	数量	1	単価	550
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ【普通型】	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	500	550	L001100007 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21	
	計					550		
	単価					550	円/日	
	J01 排水量区分	0以上120-(m3/h) 未満						
	J02 全揚程	10m						
	J03 排水方法	常時排水						

- 194 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

- 2 -

508-k173240-00053-11 (0)

個人用損料<データ無し>

- 1 -

三重県 県土整備部