

【実施】

積算情報

股 計 書 番 号	508-k173240-00022-11(0)	股 計 名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川
費 目	本工事費	工 事 名	砂防堰堤メンテナンス工事
所 属 名	四日市建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 6月30日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地区	一 般 材 料	B00: 四日市	
	生 コ ン	B01: いなづま 四日市	
	石 材	B01: 四日市	
適 用 工 種		砂防・地すべり等工事	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工種	07: 砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策		主たる工程 砂防・地すべり等工事					
			工事区分 砂防堰堤	工事地域 補正無し						
工事区分・工程・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤				式	1		106,718,121			
砂防土工				式	1		17,758,889			
掘削工				式	1		426,860			
掘削(砂防)				m3	1,400 /	304.9	426,860			単-1号 週休有
盛土工				式	1		101			
盛土(流用土)				m3	0.4 /	252.9	101			単-2号 週休有
法面整形工				式	1		584,288			
法面整形(切土部)				m2	520 /	942.9	490,308			単-3号 週休有
法面整形(盛土部)				m2	200 /	469.9	93,980			単-4号 週休有
残土処理工				式	1		4,337,070			
土砂等運搬			現場→鳥井戸SY	m3	2,390 /	1,677	4,008,030			単-5号 週休有
整地			鳥井戸SY	m3	2,400 /	137.1	329,040			単-6号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工程 砂防・地すべり等工事			
			事業区分	砂防・地すべり対策	工事区分	砂防・地すべり等工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		12,410,570			
床掘り		掘削(砂防)	m3	3,200 /	304.9	975,680			単-7号 週休有
埋戻し			m3	1,100 /	642.4	696,640			単-8号 週休有
基面整正			m2	400 /	499.8	199,920			単-9号 週休有
粒径処理			m3	1,030 /	1,385	1,426,550			単-10号 週休有
転石破碎			m3	1,030 /	3,403	3,505,090			単-11号 週休有
土砂等運搬		現場→鳥井戸SY	m3	1,030 /	1,677	1,727,310			単-12号 週休有
自走式破碎機設置・撤去		鳥井戸SY	回	1 /	148,700	148,700			単-13号 週休有
破碎工(自走式破碎機)		鳥井戸SY	m3	1,030 /	3,586	3,693,580			単-14号 週休有
整地		鳥井戸SY	m3	1,000 /	137.1	137,100			単-15号 週休有
法面工			式	1		1,855,480			
植生工			式	1		1,855,480			

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	補正無し		
植生マツ	切土法面	m2	520 /	3,044	1,582,880				単-16号 週休有
植生シート	盛土法面	m2	200 /	1,363	272,600				単-17号 週休有
コンクリート堰堤工		式	1		68,034,439				
コンクリート床固工		式	1		17,582,798				
コンクリート	18-5-40BB /	m3	360 /	29,780	10,720,800				単-18号 週休有
残存型枠	縦石タイプ /	m2	60 /	20,240	1,214,400				単-19号 週休有
残存型枠	滑面タイプ /	m2	248 /	18,600	4,612,800				単-20号 週休有
型枠		m2	25 /	11,820	295,500				単-21号 週休有
止水板	CC300×7 /	m	6 /	5,731	34,386				単-22号 週休有
均しコンクリート	C170 /	m3	16 /	41,340	661,440				単-23号 週休有
均し型枠		m2	8 /	5,434	43,472				単-24号 週休有
コンクリート垂直壁工		式	1		7,636,984				

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	補正無し		
コンクリート	18-5-40BB	m3	144 /	29,780	4,288,320				単-25号 週休有
残存型枠	滑面タイプ /	m2	168 /	18,600	3,124,800				単-26号 週休有
型枠		m2	17 /	11,820	200,940				単-27号 週休有
止水板	CC300×7	m	4 /	5,731	22,924				単-28号 週休有
コンクリート側壁工		式	1		13,428,379				
コンクリート	18-5-40BB /	m3	302 /	29,780	8,993,560				単-29号 週休有
型枠		m2	372 /	11,820	4,397,040				単-30号 週休有
水抜パイプ		m	21 /	1,758	36,918				単-31号 週休有
吸出防止材		m2	1 /	861.2	861				単-32号 週休有
水叩工		式	1		17,540,420				
コンクリート	18-5-40BB /	m3	589 /	29,780	17,540,420				単-33号 週休有
取付工		式	1		11,713,658				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工程		砂防・地すべり等工事	
【当初】R8二級水系朝明川水系田光川				砂防・地すべり対策		砂防・地すべり対策		砂防・地すべり等工事	
砂防堤堤メンテナンス工事				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	18-5-40BB	m3	47 /	29,780	1,399,660			単-34号	選休有
型枠		m2	102 /	11,820	1,205,840			単-35号	選休有
水抜パイプ		m	4 /	1,758	7,032			単-36号	選休有
吸出防止材		m2	0.5 /	861.2	430			単-37号	選休有
間詰コンクリート	18-5-40BB	m3	5 /	42,410	212,050			単-38号	選休有
根固めブロック	5t	個	49 /	160,400	7,859,600			単-39号	選休有
吸出防止材		m2	186 /	1,051	195,486			単-40号	選休有
かごマット		m2	27 /	30,880	833,760			単-41号	選休有
付属物設置工		式	1		132,200				
銘板設置		枚	1 /	132,200	132,200			単-42号	選休有
構造物撤去工		式	1		1,929,682				
構造物取壊し工		式	1		1,929,682				

設計内訳書

工事名		当初		事業区分		主たる工程		砂防・地すべり等工事	
【当初】R8二級水系朝明川水系田光川				砂防・地すべり対策		砂防・地すべり対策		砂防・地すべり等工事	
砂防堤堤メンテナンス工事				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し	無筋構造物	m3	146 /	8,513	1,242,898			単-43号	選休有
敷運搬	無筋コンクリート塊	m3	146 /	1,184	172,864			単-44号	選休有
敷処分	無筋コンクリート塊	m3	146 /	3,520	513,920			単-45号	選休有
仮設工		式	1		17,139,631				
工事用道路工		式	1		7,130,815				
工事用道路掘削		m3	480 /	344.6	165,408			単-46号	選休有
工事用道路盛土		m3	1,500 /	136.8	205,200			単-47号	選休有
積込	鳥井戸SY	m3	1,200 /	250.4	300,480			単-48号	選休有
土砂等運搬	鳥井戸SY→現場	m3	1,240 /	1,677	2,079,480			単-49号	選休有
掘削	仮設撤去	m3	1,500 /	344.6	516,900			単-50号	選休有
土砂等運搬	現場→鳥井戸SY	m3	1,720 /	1,677	2,884,440			単-51号	選休有
整地	鳥井戸SY	m3	1,700 /	137.1	233,070			単-52号	選休有

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分		砂防・地すべり対策		主たる工種		砂防・地すべり等工事	
			工事区分	砂防堰堤	工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断			m	6 /	713.8	4,282			単-53号	週休有
舗装版破砕			m2	300 /	223.6	67,080			単-54号	週休有
搬運搬		アスファルト塊	m3	15 /	2,539	38,085			単-55号	週休有
処分処分		アスファルト塊	m3	15 /	2,820	42,300			単-56号	週休有
表層		t=5cm	m2	300 /	1,800	540,000			単-57号	週休有
不陸整正			m2	300 /	180.3	54,090			単-58号	週休有
土留・仮締切工			式	1		6,061,376				
大型土のう設置撤去			袋	292 /	8,808	2,571,936			単-59号	週休有
処分費		大型土のう袋	袋	292 /	600	175,200			単-60号	週休有
仮排水管設置撤去			m	48 /	42,380	2,034,240			単-61号	週休有
締切排水工			式	1	1,280,000	1,280,000			単-62号	週休有
交通管理工			式	1		3,947,440				

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分		主たる工種		砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			人日	53	21,830	1,156,990			単-63号 週休有
交通誘導警備員B			人日	159	17,550	2,790,450			単-64号 週休有
直接工事費			式	1		106,718,121			
共通仮設			式	1		9,824,120			
共通仮設費			式	1		1,533,120			
運搬費			式	1		71,000			
建設機械運搬費			台	1	71,000	71,000			単-65号 週休有
準備費			式	1		636,120			
集積積込			m2	500	98.24	49,120			単-66号 週休有
木根等処分費			式	1		587,000			内-1号 週休有
現場環境改善費(率計上) 105,986,701× 0.78%			式	1		826,000			
共通仮設費 (率計上) 107,268,121× 7.73%			式	1		8,291,000			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R8二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		116,542,241			
現場管理費 116,542,241×26.29%			式	1		30,638,000			
工事原価			式	1		147,180,241			
一般管理費等 147,180,241× (17.46%+ 0.04%)			式	1		25,755,759			
工事価格			式	1		172,936,000			
消費税相当額 172,936,000×10%			式	1		17,293,600			
工事費計			式	1		190,229,600			

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00022-11 (0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (--)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	107,268,121	
4	直接工事費	106,718,121	
5	準備費 (処分費)	550,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,281,420	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械群価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	107,268,121	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	106,986,701	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	7.65%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	7.73%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	8,291,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	8,291,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00022-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	106,718,121	
35	直接工事費	106,718,121	
36	非対象額計 (-)	731,420	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	731,420	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械群価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	106,986,701	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.78%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.78%	
53	計上額 単独 (追加工事)	826,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	826,000	
57	共通仮設費 (積上分)	707,120	
58	運搬費	71,000	
59	準備費・仮設費	635,120	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,824,120	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
2	単独（追加工事）純工事費		116,542,241	
3	単独（追加工事）直接工事費		106,718,121	
4	単独（追加工事）共通仮設費		9,824,120	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械等価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		116,542,241	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		115,260,821	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		25.77%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		26.29%	連休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		30,638,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		30,638,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173240-00022-11(0)

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 砂防・地すべり等工事

1	工事原価	147,180,241	
2	純工事費	116,542,241	
3	現場管理費	30,638,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工機製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	147,180,241	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	145,898,821	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.46%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	147,180,241	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 58,872 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.6%	
25	計上額 単独（追加工事）	25,755,759	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	25,755,759	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		木根等処分費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
準備費 (運搬費用積上げ分)	運搬費用 (千円) = 37千円 :	式	1 /	37,000	37,000			WB010160 管理費区分 無 単-115号		
準備費 (処分費用積上げ分)	処分費用 (千円) = 550千円 :	式	1 /	550,000	550,000			WB010170 管理費区分 有 単-116号		
合 計					587,000					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 (砂防)		m ³	1	304.9	304.9	CB330040 管理費区分 無 単-67号
掘削 (砂防)		土質=土砂: 施工数量=3,000m ³ 以上: 障害の有無=無し:	m ³	1	304.9	304.9
計					304.9	
単価					304.9	円/m ³

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	盛土(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	252.9
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		施工幅員=4.0m以上:施工数量=20,000m3未満:障害の有無=無し	m3	1	252.9	252.9	CB210510 管理費区分 無 単-68号
計						252.9	
単価						252.9	円/m3

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	942.9
規格							
名称	／規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝粘質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	942.9	942.9	CB220010 管理費区分 無 単-69号	
計					942.9		
単価					942.9	円／m2	

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		m ²	1	469.9	469.9	469.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=1:3質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	469.9	469.9	CB220010 管理費区分 無 単-70号
計					469.9	
単価					469.9	円/m ²

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³	1	1,677	1,677	1,677
現場→亀井戸SY						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=バック ホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂/ 岩塊・玉石混り土含む: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日	m ³	1	1,677	1,677	CB210110 管理費区分 無 単-71号
計					1,677	
単価					1,677	円/m ³

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 整地 島井戸SY		単位 m3	数量 1	単価 137.1	金額 137.1	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-72号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1	137.1	137.1	CB210610 管理費区分 無 単-72号
計					137.1	
単価					137.1	円/m3

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 床掘り 掘削(砂防)		単位 m3	数量 1	単価 304.9	金額 304.9	摘要 CB330040 管理費区分 無 単-67号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(砂防)	土質=土砂:施工数量=3,000m3以上:障害 の有無=無し:	m 3	1	304.9	304.9	CB330040 管理費区分 無 単-67号
計					304.9	
単価					304.9	円/m3

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1	542.4	542.4	CB210410 管理費区分 無 単-73号
計					542.4	
単価					542.4	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
埋戻し		施工方法=最小埋戻し幅4m以上:	m ³	1	542.4	542.4

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基面修正		m ²	1	499.8	499.8	CB210080 管理費区分 無 単-74号
計					499.8	
単価					499.8	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
基面修正			m ²	1	499.8	499.8

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	粒径処理		単位	m3	数量	1	単価	1,385
規格								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒径処理		粒径処理率 (%) =80を超え100以下:	m3	1	1,385	1,385	CB332610 管理費区分 無 単-76号	
計						1,385		
単価						1,385	円/m3	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	転石破碎	単位	m3	数量	1	単価	3,403
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転石破碎	火薬使用の有無＝無し；	m 3	1	3,403	3,403	CB210260 管理費区分 無 単-76号	
計					3,403		
単価					3,403	円／m3	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		現場→鳥井戸SY		m3	1	1,677	1,677	CB210110 管理費区分 無 単-71号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】		m3	1	1,677	1,677	CB210110 管理費区分 無 単-71号
計							1,677	
単価							1,677	円/m3

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機設置・撤去		鳥井戸SY		回	1	148,700	148,700	HB225300 管理費区分 無 単-77号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機設置・撤去工		作業区分＝設置・撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		回	1	148,700	148,700	HB225300 管理費区分 無 単-77号
計							148,700	
単価							148,700	円/回

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	破砕工(自走式破砕機) 鳥井戸SY	単位 m3	数量 1	単価 3,586	金額 3,586	摘要 NB225310 管理費区分 無 単-78号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工	投入穀寸法=600mm以下:	m 3	1	3,586	3,586	
計					3,586	
単価					3,586	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	整地 鳥井戸SY	単位 m3	数量 1	単価 137.1	金額 137.1	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-72号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1	137.1	137.1	
計					137.1	
単価					137.1	円/m3

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生マット	切土法面			m2				
人力施工による植生工		工種区分=植生マット工：施工規模=500m2 以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補 正=無	m2	1	3,044	3,044		WB810870 管理費区分 無 単-79号
計							3,044	
単価							3,044	円/m2

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート	盛土法面			m2				
人力施工による植生工		工種区分=植生シート工（標準品）：施工規 模=250m2未満：時間制約を受ける場合の補 正=無	m2	1	1,363	1,363		WB810870 管理費区分 無 単-80号
計							1,363	
単価							1,363	円/m2

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート 18-5-40BB	単位 m3	数量 1	単価 29,780	金額 29,780	摘要 RB330440 管理費区分 無 単-81号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	作業区分=80m3/日以上140m3/日未満: 現場 コンクリートプラント使用の有無=無: 生コ ンクリートの規格=18-5-40 (高炉B): 生 コンクリート割増額の有無=無: 養生方法= 一般養生: ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準/(1.0):	m3	1	29,780	29,780	
計					29,780	
単価					29,780	円/m3

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠 搬石タイプ	単位 m2	数量 1	単価 20,240	金額 20,240	摘要 WYB00001 管理費区分 無 単-82号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	搬石タイプ /	m2	1	20,240	20,240	
計					20,240	
単価					20,240	円/m2

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残存型枠				単位	m2	数量	1	単価	18,600
規格	滑面タイプ									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
残存型枠		滑面タイプ /	m2	1	18,600	18,600	WYB00002 管理費区分 無 単-83号			
計						18,600				
単価						18,600	円/m2			

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,820
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]	ラフテレーンクレーン賃料補正係数=標準 (1.0) :	m 2	1	11,820	11,820	FB330330 管理費区分 無 単-84号	
計					11,820		
単価					11,820	円/m2	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	止水板 CC300×7	単位 m	数量 1	単価 5,731	金額 5,731	摘要 WB330390 管理費区分 無 単-85号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	止水板規格=CC 300×7:	m	1	5,731	5,731	
計					5,731	
単価					5,731	円/m

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	均しコンクリート C170	単位 m3	数量 1	単価 41,340	金額 41,340	摘要 CB240010 管理費区分 無 単-86号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハ ック打(スレン機能付) 打設コンクリート規格=各 種:養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全 ての費用/	m 3	1	41,340	41,340	
計					41,340	
単価					41,340	円/m3

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	均し型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,434	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m2	1	5,434	5,434	CB240210 管理費区分 無 単-87号		
計					5,434			
単価					5,434	円/m2		

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート 18-5-40BB	単位	m3	数量	1	単価	29,780	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設	作業区分=80m3/日以上140m3/日未満：現場 コンクリートプラント使用の有無=無：生コ ンクリートの規格=18-5-40/(高炉B)：生 コンクリート割増額の有無=無：養生方法= 一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準 (1.0)：	m3	1	29,780	29,780	WB330440 管理費区分 無 単-81号		
計					29,780			
単価					29,780	円/m3		

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	残存型枠				単位	m2	数量	1	単価	18,600
規格	滑面タイプ									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		滑面タイプ		m2	1	18,600	18,600	WYB00004 管理費区分 無 単-88号		
計							18,600			
単価							18,600	円/m2		

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,820
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]			ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,820	11,820	RB330330 管理費区分 無 単-84号
計							11,820	
単価							11,820	円／m2

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CC300×7	m	1	5,731	5,731	5,731
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	止水板規格=CC 300×7:	m	1	5,731	5,731	管理費区分 無 単-85号
計					5,731	
単価					5,731	円/m

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	18-5-40BB	m ³	1	29,780	29,780	29,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	作業区分=80m ³ /日以上140m ³ /日未満;現場 コンクリートプラント使用の有無=無:生コ ンクリートの規格=18-5-40 (高炉B):生 コンクリート割増額の有無=無:養生方法= 一般養生;ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準 (L・O):	m ³	1	29,780	29,780	管理費区分 無 単-81号
計					29,780	
単価					29,780	円/m ³

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	m ²	1	11,820	11,820	管理費区分 無 単-84号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
型枠工 [砂防]	ラフテレーンクレーン賃料補正係数=標準(1.0) :	m ²	1	11,820	11,820
計					11,820
単価					11,820 円/m ²

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	m	1	1,758	1,758	管理費区分 無 単-89号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
暗渠排水管	作業区分=据付; 管種別=直管; 呼び径=50~150mm; 費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,758	1,758
計					1,758
単価					1,758 円/m

- 31 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	吸出防止材			単位	m2	数量	1	単価	861.2
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	861.2	861.2	CB224720 管理費区分 無 単-90号		
計						861.2			
単価						861.2	円/m2		

単価適用年月日	令和 8 年 5 月 1 日
歩掛適用年月日	令和 8 年 5 月 1 日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	単位	m3	数量	1	単価	29,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	作業区分=80m3/日以上140m3/日未満:現場 コンクリートプラント使用の有無=無:生コ ンクリートの規格=18-5-40(高炉B):生 コンクリート割増額の有無=無:養生方法= 一般養生:ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準(1.0):	m3	1	29,780	29,780	FB330440 管理費区分 無 車-81号
計					29,780	
単価					29,780	円/m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート 18-5-40B8	単位 m ³	数量 1	単価 29,780	金額 29,780	摘要 29,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	作業区分=80m ³ /日以上140m ³ /日未満；現場 コンクリートプラント使用の有無=無；生コ ンクリートの規格=18-5-40 (高炉B)；生 コンクリート割増額の有無=無；養生方法= 一般養生；ラフテレーンクレーン賃料補正= 標準 (1.0)；	m ³	1	29,780	29,780	WB330440 管理費区分 無 単-81号
計					29,780	
単価					29,780	円/m ³

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	型枠 18-5-40B8	単位 m ²	数量 1	単価 11,820	金額 11,820	摘要 11,820
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]	ラフテレーンクレーン賃料補正係数=標準 (1.0)；	m ²	1	11,820	11,820	WB330330 管理費区分 無 単-84号
計					11,820	
単価					11,820	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	水抜パイプ		単位	m	数量	1	単価	1,758
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=50 ~150mm:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,758	1,758	CB222770 管理費区分 無 単-89号		
計					1,758			
単価					1,758	円/m		

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	吸出防止材			単位	m2	数量	1	単価	861.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
吸出し防止材設置				m 2	1	861.2		861.2	CB224720 管理費区分 無 単-90号
計								861.2	
単価								861.2	円／m2

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,410
規格	18-5-40BB						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋/鉄筋構造物:打設工法=パ ック法/クレーン機能付) 打設:コンクリート規格=18- 5-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費 用の内訳=全ての費用/	m3	1	42,410	42,410	CB240010 管理費区分 無 単-91号	
計					42,410		
単価					42,410	円/m3	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	根固め7'ブロック			単位	個	数量	1	単価	160,400
規格	5t								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
消波根固めブロック据付け	消波根固め7'ブロック規格=2.5tを超え5.5t以下 :据付場所=陸上:7'ブロック10個当連結金具設置数(実数=15個:据付方法=属積:クレーン規格=ラフレン/クレーン(油圧伸縮7'7")25t吊:クレーンの賃料補正係数=標準:	個	1	7,236	7,236	CB310070 管理費区分 無 単-92号			
根固め7'ブロック	5t	個	1	153,100	153,100	RYB00007 管理費区分 無			
計					160,336				
単価					160,400	円/個			

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材			m ²	1	1,051	1,051	CB224720 管理費区分 無 単-93号
計						1,051	
単価						1,051	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット			m ²	1	30,880	30,880	WB322220 管理費区分 無 単-94号
かごマット工 (多段横型)		かご形式=B型; かご本体材質=亜鉛アルミ メッキ鉄線: 法勾配=1:0.5以下; 積段数 (実数入力) =9段; 根固め段数 (実数入力) =0段; 中詰用石材種類=割栗石; 中詰用石 材規格=15~20cm; 中詰用石材使用数量 (m ³ /100m ²) =標準 (90m ³); 吸出し防止材使用 数量 (実数入力) =166m ² /100m ² ;	m ²	1	30,880	30,880	
計						30,880	
単価						30,880	円/m ²

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	銘板設置			単位	枚	数量	1	単価	132,200
規格									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板設置			枚	1	132,200	132,200	※B330490 管理費区分 無 単-95号		
計						132,200			
単価						132,200	円/枚		

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	構造物取壊し		単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1	8,513	8,513	※B824010 管理費区分 無 単-96号		
計					8,513			
単価					8,513	円/m3		

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	無筋コンクリート塊	m ³	1	1,184	1,184	CB227010 管理費区分 無 単-97号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)・構造物とこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,184	1,184	
計					1,184	
単価					1,184	円/m ³

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般処分	無筋コンクリート塊	m ³	1	3,520	3,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート塊	m ³	1	3,520	3,520	RYB00009 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円/m ³

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用道路掘削				単位	m3	数量	1	単価	344.6
規格										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
掘削		土質=土砂:施工方法=オープン切:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m3	1	344.6	344.6		CB210100 管理費区分 無 単-98号		
計						344.6				
単価						344.6		円/m3		

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用道路盛土		単位	m3	数量	1	単価	136.8
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地	作業区分=敷均し(A-X') : 施工数量=標準 (10,000m3未満) : 障害の有無=無し :	m3	1	136.8	136.8	CB210610 管理費区分 無 単-99号		
計					136.8			
単価					136.8	円/m3		

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	250.4
規格	鳥井戸SY						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	250.4	250.4	CB210020 管理費区分 無 単-100号	
計					250.4		
単価					250.4	円/m3	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,677
規格	鳥井戸SY→現場						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.6km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】 【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m3	1	1,677	1,677	CB210110 管理費区分 無 単-71号	
計					1,677		
単価					1,677	円/m3	

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 掘削	規格 仮設撤去	単位 m3	数量 1	単価 344.6	金額 344.6	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-98号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=オフカット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満	m3	1	344.6	344.6	
計					344.6	
単価					344.6	円/m3

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 土砂等運搬	規格 現場→鳥井戸SY	単位 m3	数量 1	単価 1,677	金額 1,677	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-71号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=クヤ 対山積0.8t3(平積0.6m3):土質=土砂 岩塊・玉石混り土含む: DID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以 下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積載 【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日 】	m3	1	1,677	1,677	
計					1,677	
単価					1,677	円/m3

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	137.1
規格	鳥井戸SY						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	137.1	137.1	CB210610 管理費区分 無 単-72号	
計					137.1		
単価					137.1	円／m3	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	713.8	
規格									
名称			規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			舗装版種別=7ｽﾌｧｯﾄ舗装版:7ｽﾌｧｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	713.8	713.8	CB430510 管理費区分 無 単-101号
計								713.8	
単価								713.8	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕	単位 m ²	数量 1	単価 223.6	金額 223.6	摘要 CB430310 管理費区分 無 単-102号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アス/外舗装版/障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	223.6	223.6	
計					223.6	
単価					223.6	円/m ²

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 アスファルト塊	単位 m ³	数量 1	単価 2,539	金額 2,539	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-103号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=舗装版破砕;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積載】 【タイヤ消耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	1	2,539	2,539	
計					2,539	
単価					2,539	円/m ³

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	処分	m ³	1	2,820	2,820	管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト塊	m ³	1	2,820	2,820	管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円/m ³

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	t=5cm	m ²	1	1,800	1,800	管理費区分 無 単-104号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均値員≧3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度/スコン(1.3):温着材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,800	1,800	管理費区分 無 単-104号
計					1,800	
単価					1,800	円/m ²

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	180.3	金額		摘要
規格										
名称	不陸整正	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:/	m ²	1	180.3	180.3	CB410010 管理費区分 無 単-106号			
計						180.3				
単価						180.3	円/m ²			

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう設置撤去	単位	袋	数量	1	単価	8,808	金額		摘要
規格										
名称	大型土のう工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	大型土のう工	作業区分=製作:設置;袋詰土区分=流用土: 設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H) =-3m≤H≤2m:	袋	1	7,770	7,770	WB252730 管理費区分 無 単-106号			
	大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設 置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	袋	1	1,038	1,038	WB252730 管理費区分 無 単-107号			
計						8,808				
単価						8,808	円/袋			

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	処分費 大型土のう袋	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大型土のう袋	袋	1	600	600	WY300008 管理費区分 I
計					600	
単価					600	円/袋

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	仮排水管設置撤去	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分=掘付・撤去；管種別=波状管；呼び径=700～1,000mm；継手材料費=要；費用の内訳=全ての費用；	m	1	42,380	42,380	CR222770 管理費区分 無 単-108号
計					42,380	
単価					42,380	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 62 -

(

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

()

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-112号
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費			台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-113号
貨物自動車による運搬 (1車1回)		運搬区分=自走破砕機クラッシャー開450mm 幅925mm:片道運搬距離(実数入力)=14.8km: その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料(損料)の有無=無:	台	1	71,000	71,000	
計						71,000	
単価						71,000	円/台

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	集積積込	単位 m ²	数量 1	単価 98.24	金額 98.24	摘要 CB320560 管理費区分 無 単-114号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み(機械施工) (伐木除根)	除根作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	98.24	98.24	
計					98.24	
単価					98.24	円/m ²

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	掘削(砂防) 土砂 3,000m ³ 以上 無し	単位 m ³	数量 1	単価 304.9	金額 304.9	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.95		
労務構成比率		%	46.65			
運転手(特殊)		%	46.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
軽油		%	25.38	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.97			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	27.97	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無	土砂 3,000m ³ 以上 無し					

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		252.9	
標準単価				240.29		
労務構成比率		%	67.71			
運転手(特殊)		%	46.57	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98			
軽油		%	14.98	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31			
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87	6,010	6,680	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	6.44	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
法面整形	切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1		942.9	
標準単価				918.97		
労務構成比率		%	81.28			
普通作業員		%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48			
軽油		%	9.48	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1	942.9	
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²		1	469.9	
標準単価				453.58		
労務構成比率		%	75.95			
普通作業員		%	33.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.66	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.18			
軽油		%	12.18	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.87			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	11.87	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	無し					
J03 現場制約の有無	無し					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1	137.1		
標準単価				127.07		
労務構成比率		%	52.33			
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.22			
軽油		%	25.22	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m ³	1	542.4		
標準単価				517.19		
労務構成比率		%	39.67			
運転手 (特殊)		%	39.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.95			
ブルドーザ [普通]	排出ガス対策型 (2014年規制) 15 t級	%	34.36	26,000	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	8.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	基準修正	単位	m ²	数量	1	単価	499.8
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					508		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB332610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	粒径処理 80を超え100以下	単位	m ³	数量	1	単価	1,385
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,359.3		
労務構成比率		%		66.7			
土木一般世話役		%		23.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		22.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		19.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.83			
軽油		%		9.83	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		23.47			
ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗｰ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m ³	%		23.47	17,700	17,700	M000202085 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB332610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
粒径処理 80を超え100以下		80を超え100以下	m ³		1	1,395	
J01 粒径処理率 (%)							

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
転石破砕 無し			m ³		1	3,403	
標準単価					3,290.8		
労務構成比率		%		29.85			
運転手 (特殊)		%		29.85	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		19.75			
軽油		%		12.58	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		50.4			
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%	29.43	17,400	17,400	M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]		質量1300kg級	%	20.97	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 火薬使用の有無		無し					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WB225300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機設置・撤去工	設置・撤去 標準 (1.0)			人	0.58	31,008	17,984	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.58	29,274	16,978	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
自走式破砕機運転				日	0.58	157,100	91,118	WK220420 管理費区分 無 単-117号 Z1
トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】	4.9t吊			日	0.34	38,000	12,920	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	7%			式	1		9,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							148,700	
単価							148,700	円/回
J01 作業区分								
J02 トラッククレーン賃料補正係数	設置・撤去 / 標準 (1.0)							

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WB225310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工	600mm以下			m ³			100	3,586
土木一般世話役				人	1.163	31,008	36,062	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.163	29,274	34,045	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ型) 運転				日	1.163	73,550	85,538	WK220410 管理費区分 無 単-118号 Z1
自走式破砕機運転				日	1.163	157,100	182,707	WK220420 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	6%			式	1		20,248	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							358,600	
単価							3,586	円/m ³
J01 投入殷寸法	600mm以下							

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WB810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	人力施工による植生工		単位	m2	数量	1	単価	3,044
規格	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工 (植生マット)			肥料袋付	m2	1	3,044.14	3,044	Q001412001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							3,044	
単価							3,044	円/m2
J01 工種区分			植生マット工					
J02 施工規模			500m2以上1000m2未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正			無					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WB810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	人力施工による植生工			単位	m2	数量	1	単価	1,363
規格	植生シート工 (標準品) 250m2未満 無								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	m2	1	1,363.5	1,363	Q001413002 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					1,363			
	単価					1,363	円/m2		
	J01 工種区分	植生シート工 (標準品)							
	J02 施工規模	250m2未満							
	J03 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	80m3/日以上140m3/日未満 無 18-5-40 (高炉B) 無 一般養生 標準 (1.0)	m3		100	29,780	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	31,008	43,411	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.9	29,274	84,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.8	24,990	94,962	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m3	104	25,500	2,652,000	Z002012008 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.1	52,800	58,080	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	20%	式	1		44,653	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,978,000	
単価					29,780	円/m3
J01 作業区分	80m3/日以上140m3/日未満					
J02 現場コンクリートプラント使用の有無	無					
J03 生コンクリートの規格	18-5-40 (高炉B)					
J04 生コンクリート割増額の有無	無					
J05 養生方法	一般養生					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	擬石タイプ	m2		100	20,240	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	擬石タイプ	m2	100	16,300	1,630,000	Y000800002-001 管理費区分 無
鉄筋 (異形)	SD295 D13	kg	389	105	40,845	Z301010110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	3.4	32,946	112,016	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.6	24,990	89,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率)	10%	式	1		26,399	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					2,024,600	
単価					20,240	円/m2

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-83号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面タイプ	m ²	100	14,660	1,466,000	Y000800002-002 管理費区分 無
鉄筋 (異形)	SD295 D13	kg	389	105	40,845	Z301010110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	3.4	32,946	112,016	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.6	24,990	89,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率)	10%	式	1		26,399	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					1,860,600	
単価					18,600	円/m ²

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-84号

WB330330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]	標準 (1.0)	m ²	100		11,820	
土木一般世話役		人	3.9	31,008	120,931	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人	14.9	32,946	490,895	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.85	29,274	24,882	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	8.6	24,990	212,415	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	2.3	52,800	121,440	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	25%	式	1		211,437	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					11,820	円/m ²
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-85号

WB330390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置 CC 300×7			m			10	5,731
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.8	24,990	19,992	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
塩ビ止水板	CC 300×7		m	10.9	2,570	28,013	Z004752017 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						57,310	
単価						5,731	円/m
J01 止水板規格	CC 300×7						

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用			m ³			1	41,340
標準単価					36,531		
労務構成比率			%	34.96			
特殊作業員			%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.54			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³		%	59.8	20,400	24,500	ZA10040800 管理費区分 無
軽油			%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	41,340
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	パック材 (クレーン機能付) 打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,104.7			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-88号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面タイプ	m ²	100 /	14,560	1,466,000	Y000800002-002 管理費区分 無
鉄筋(異形)	SD295 D13	kg	389 /	105	40,845	Z301010110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2 /	31,008	62,016	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	3.4 /	32,945	112,016	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.6 /	24,990	89,964	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t吊	日	1.2 /	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費(率)	10%	式	1		26,399	Z57210100 管理費区分 無 ZZ1
計					1,860,600	
単価					18,600	円/㎡

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	掘付 直管 50~150mm 全ての費用	m			1,758	
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	%	48.82	405	1,320	Z005002006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳	掘付 直管 50~150mm 全ての費用					

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	861.2
吸出し防止材設置						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,026.3		
労務構成比率		%	22.12			
普通作業員		%	18.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.88			
吸い出し防止材	厚10mm	%	77.88	740	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m ³	数量	1	単価	42,410
コンクリート						
無筋・鉄筋構造物 ベンチ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,531		
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	25,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	42,410
規格	無筋・鉄筋構造物 ベックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.5				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ベックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	7,236
規格	2.5tを超え5.5t以下 陸上 15個 層積 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊 標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,775.9			
労務構成比率		%	53.06				
普通作業員		%	24.47	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.62	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.96				
連結金具		%	25.96	15,000	27,000	P000551001-001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.98				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	%	20.98	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	7,236
規格	2.5tを超え5.5t以下 陸上 15個 層積 ラフレレンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊 標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 消波根固めブロック規格	2.5tを超え5.5t以下						
J02 据付場所	陸上						
J05 ブロック10個当連結金具設置数 (実数)	15 個						
J06 据付方法	層積						
J07 クレーン規格	ラフレレンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊						
J08 クレーンの賃料補正係数	標準						

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	吸出し防止材設置	単位	m ²	数量	1	単価	1,051
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,026.3			
労務構成比率		%	22.12				
普通作業員		%	18.8	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.32	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	77.88				
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	%	77.88	740	765	ZA10220350 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-94号

WB322220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 9段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 166m2/100m2	m2	100		30,880	
土木一般世話役		人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /
特殊作業員		人	3.2	29,274	93,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /
普通作業員		人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 /
かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	22.2	9,150	203,130	Z004012009 管理費区分 無
かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	177.8	7,360	1,308,608	Z004012011 管理費区分 無
割栗石	150-200mm	m3	99	7,000	693,000	Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	192.56	765	147,308	ZA10220350 管理費区分 無
バックホウ運転		日	7.7	52,300	402,710	WK320190 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		6,417	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-94号

WB322220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット工 (多段積型)	B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5以下 9段 0段 割栗石 15~20cm 標準 (90m3) 166m2/100m2	m2	100		30,880	
計					3,088,000	
単価					30,880	円/m2
J01 かご形式	B型					
J02 かご本体材質	亜鉛アルミメッキ鉄線					
J03 法勾配	1:0.5以下					
J04 積段数 (実数入力)	9 段					
J05 根固め段数 (実数入力)	0 段					
J06 中詰用石材種類	割栗石					
J07 中詰用石材規格	15~20cm					
J08 中詰用石材使用数量 (m3/100m2)	標準 (90m3)					
J10 吸出し防止材使用数量 (実数入力)	166 m2/100m2					

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WB330490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板設置	土木一般世話役		人	/0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 制増率 0% Z1
	普通作業員		人	/0.8	24,990	19,992	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
	施工銘板	0.45×0.55m 黒御影石 (厚20~25mm) 文字含	枚	1	100,000	100,000	ZA10210510 管理費区分 無
	諸雑費 (率+まるめ)	10%/	式	1		2,906	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						132,200	
単価						132,200	円/枚

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3				
	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1	8,513.29	8,513	Q001611001 管理費区分 無 Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						8,513	
単価						8,513	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
一般運搬	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m ³			1	1,184	
標準単価				1,105.9			
労務構成比率		%	44.82				
運転手（一般）		%	44.82	23,600	25,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41				
軽油		%	14.41	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満	m ³			1	344.6	
標準単価				331.59			
労務構成比率		%	37.91				
運転手（特殊）		%	37.91	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37				
軽油		%	19.37	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72				
バックホウ（クローラ型）【標準型・超低騒音型】	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100		M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	136.8
規格	敷均し (4-5') 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				126.79			
労務構成比率		%	53.11				
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.09				
軽油		%	24.09	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.8				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し (4-5') 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)		単位	m 3	数量	1	単価	250.4
規格	土砂 土量50,000m3未満							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						240.9		
労務構成比率			%	38.74				
運転手 (特殊)			%	38.74	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.87				
軽油			%	18.87	138	148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]			排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容			土砂 土量50,000m3未満					

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	713.8			
標準単価			700.44				
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	152		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05				

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	713.8			
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000		M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		%					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	223.6		
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.64	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.62	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
経雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	223.6		
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	2,539
舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.08			
軽油		%	16.08	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設営生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,800
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.06	28,600	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.7	580,000	570,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	148	Z006702002 管理費区分 無

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,800
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) グライコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.38				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 添付材料種類	グライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正		単位	m 2	数量	1	単価	180.3
規格	無し 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						174.53		
労務構成比率			%	71.86				
運転手（特殊）			%	35.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	14.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	11.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.65	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6.56				
軽油			%	6.56	138	148	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	21.58				
モータグレーダ【土工用】			排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】			運転質量10～12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

- 115 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	1,038		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設置面高さ (H) =-3m≤H≤2m:	日	0.087	58,820	5,117	RK250500 管理費区分 無 単-121号
経雑費 (率+まるめ)	0.4%	式	1		20	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,380	
単価					1,038	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					
J04 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	掘付・撤去 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	1	42,380		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39,365		
労務構成比率		%	6.49			
普通作業員		%	4.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.46	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.43	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.35	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.9			
暗渠排水管		%	91.45	30,200	32,700	Y001684000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.45	138	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付 2014年 山積 0.5m3 吊 2.9t	%	1.61	21,100	21,100	W000202129 管理費区分 無

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1		15,190	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満:全揚程=10m:排水方法=作業時排水:	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-123号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1	9,772	9,772	WK250410 管理費区分 無 単-124号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		720	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,190	
単価					15,190	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-111号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1		21,830	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円/人日

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-112号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)			台	1			
自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm 14.8km 無 無						71,000	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						71,000	
単価						71,000	円/台
J01 運搬区分		自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm					
J02 片道運搬距離 (実数入力)		14.8 km /					
J03 その他の諸料金の有無		無 /					
J05 運搬中の賃料 (損料)の有無		無 /					

- 125 -

三重県 県土整備部

WB010160

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費（運搬費用積上げ分）			単位	式	数量	1	単価	37,000
規格	37千円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用			式	1	37,000	37,000	Y007610000- 管理費区分 無		
計						37,000			
単価						37,000	円／式		
J01 運搬費用（千円）		37 千円							

FR010170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
準備費 (処分費用積上げ分)	550千円			1		550,000	
処分費用		式		1	550,000	550,000	Y007600002- 管理費区分 T /
計						550,000	
単価						550,000	円/式
J01 処分費用 (千円)	550 千円						

参考資料 (2)

単-117号

WK220420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機運転			日			1	157,100
軽油			L	177	148	26,196	Z006702002 管理費区分 無 Z1
自走式破砕機 [ジョークラッシャー]	30t級 供給口開き450mm 幅928mm	供用日		1.71	76,500	130,815	M002051003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		89	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						157,100	
単価						157,100	円/日

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-118号

WK220410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			日			1	73,550
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	104	148	15,392	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積1.0m ³	供用日		1.13	24,200	27,346	M00202054 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						73,550	
単価						73,550	円/日

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-119号

WX320190

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.24	9,810	12,164	L001010007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,300	
単価					52,300	円/日

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-120号

WX250500

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m		L	63	148	9,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					49,950	
単価					49,950	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≦H≦2m					

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-121号

WX250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	148	14,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,820	
単価					58,820	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m					

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-122号

WX250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	45	148	6,660	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,340	
単価					53,340	円/日

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-123号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	600	600	L001100007 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					600	
単価					600	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-124号

WK250410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	9,772	9,772	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	148	6,808	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,772	
単価					9,772	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 137 -

三重県 県土整備部

