【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k173230-00061-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託
所属名	四日市建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月28日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９７：道路維持業務委託
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,638,825			
植栽維持工		式	1		3,137,025			
樹木･芝生管理工		式	1		3,023,025			
樹木剪定	樹種高木;幹周30cm未満	本	1	3,800	3,800			単-1号
樹木剪定	樹種高木;幹周30cm以上60cm未満	本	67	5,400	361,800			単-2号
樹木剪定	樹種高木;幹周60cm以上90cm未満	本	124	9,640	1,195,360			単-3号
樹木剪定	樹種高木;幹周90cm以上120cm未満	本	25	13,400	335,000			単-4号
寄植剪定	樹種せん定 低木;樹高	m2	180	202	36,360			単-5号
寄植剪定	樹種せん定 中木;樹高	m2	2,210	310	685,100			単-6号
抜根除草	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	1,310	172	225,320			単-7号
道路除草		m2	1,190	151.5	180,285			単-8号

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		式	1		114,000			
処分費	剪定枝	t	5.1	12,000	61,200			単-9号
処分費	草（抜根除草）	t	1.4	18,000	25,200			単-10号
処分費	草（道路除草）	t	1.2	23,000	27,600			単-11号
仮設工		式	1		501,800			
交通管理工		式	1		501,800			
交通誘導警備員		式	1		501,800			内-1号
直接工事費		式	1		3,638,825			
共通仮設		式	1		281,000			
共通仮設費（率計上） 3,633,989× 7.76%		式	1		281,000			
純工事費		式	1		3,919,825			
現場管理費 3,914,989×50.76%		式	1		1,987,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		5,906,825			
一般管理費等 5,901,989×（21.09%＋ 0.04%）		式	1		1,246,175			
工事価格		式	1		7,153,000			
消費税相当額 7,153,000×10%		式	1		715,300			
工事費計		式	1		7,868,300			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,638,825	
4	直接工事費	3,638,825	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	114,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,836	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	4,836	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,633,989	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,524,825	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.76%	
30	計上額　単独（追加工事）	281,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	281,000	

三重県　県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,638,825	
35	直接工事費	3,638,825	
36	非対象額計（－）	114,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	114,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,524,825	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.28%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	281,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	3,919,825	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,638,825	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	281,000	
5	非対象額計（－）	4,836	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	4,836	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,914,989	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,805,825	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	42.3%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.76%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,987,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,987,000	

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持業務委託

1	工事原価	5,906,825	
2	純工事費	3,919,825	
3	現場管理費	1,987,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	4,836	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	4,836	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,901,989	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,792,825	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,901,989	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　2,360 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.13%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,246,175	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,246,175	

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人 13	21,400	278,200				R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人 13	17,200	223,600				R0804 管理費区分 無 割増率 0%
合 計				501,800				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	3,800
規格	樹種高木;幹周30cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周30cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	1	3,800	3,800	WB811270 管理費区分 無 単-12号
計					3,800	
単価					3,800	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	5,400
規格	樹種高木;幹周30cm以上60cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周30cm上60cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間標準（歩道及び交通島）：	本	1	5,400	5,400	WB811270 管理費区分 無 単-13号
計					5,400	
単価					5,400	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	9,640
規格	樹種高木;幹周60cm以上90cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周60cm上90cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間標準（歩道及び交通島）：	本	1	9,640	9,640	WB811270 管理費区分 無 単-14号
計					9,640	
単価					9,640	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	13,400
規格	樹種高木;幹周90cm以上120cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周90cm上120cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	本	1	13,400	13,400	WB811270 管理費区分 無 単-15号
計					13,400	
単価					13,400	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	寄植剪定	単位	m2	数量	1	単価	202
規格	樹種せん定 低木;樹高						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	202	202	WB811290 管理費区分 無 単-16号
計					202	
単価					202	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	寄植剪定	単位	m2	数量	1	単価	310
規格	樹種せん定 中木;樹高						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝中木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	310	310	WB811290 管理費区分 無 単-17号
計					310	
単価					310	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	抜根除草	単位	m2	数量	1	単価	172
規格	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 標準(歩道及び交通島)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	172	172	WB811350 管理費区分 無 単-18号
計					172	
単価					172	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路除草	単位	m2	数量	1	単価	151.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝14.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ２	1	151.5	151.5	CB432160 管理費区分 無 単-19号
計					151.5	
単価					151.5	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	12,000
規格	剪定枝						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	12,000	12,000	WB020052 管理費区分 T 単-20号
計					12,000	
単価					12,000	円／t

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	18,000
規格	草（抜根除草）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	18,000	18,000	WB020052 管理費区分 T 単-21号
計					18,000	
単価					18,000	円／t

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	23,000
規格	草（道路除草）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	23,000	23,000	WB020052 管理費区分 T 単-22号
計					23,000	
単価					23,000	円／t

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-12号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	3,800
規格	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ未満	本	100	3,800	380,000	Q001458037 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					380,000	
単価					3,800	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周30cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-13号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	5,400
規格	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	5,400	540,000	Q001458038 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					540,000	
単価					5,400	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-14号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	9,640
規格	冬期せん定幹周60cm上90cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周６０ｃｍ以上９０ｃｍ未満	本	100	9,640	964,000	Q001458039 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					964,000	
単価					9,640	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周60cm上90cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-15号　　WB811270

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	13,400
規格	冬期せん定幹周90cm上120cm未満 50本以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周９０ｃｍ以上１２０ｃｍ未満	本	100	13,400	1,340,000	Q001458040 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,340,000	
単価					13,400	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周90cm上120cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　　WB811290

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量	100	単価	202
規格	低木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	100	202	20,200	Q001458011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,200	
単価					202	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	低木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WB811290

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量		単価	
規格	中木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）				100		310

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	中木	m2	100	310	31,000	Q001458012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,000	
単価					310	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	中木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-18号　　WB811350

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植樹管理（抜根除草）	単位	m2	数量		単価	
規格	植込み地 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）				100		172

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	m2	100	172	17,200	Q001458019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					172	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	植込み地 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB432160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	151.5
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積） 14.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				153.01		
労務構成比率		%	97.91			
普通作業員		%	49.85	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.29	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.1	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	3.94	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.5			
軽油		%	0.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	1.29	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB432160

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m２	数量	1	単価	151.5
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 14.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.3	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 14.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-20号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	12,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定枝	t	100	12,000	1,200,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計					1,200,000	
単価					12,000	円／t

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-21号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	18,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	剪定草	t	100	18,000	1,800,000	Y007600001-005 管理費区分 T
計					1,800,000	
単価					18,000	円／t

参考資料（1）

単-22号　　WB020052

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	23,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草（道路除草）	t	100	23,000	2,300,000	Y007600001-009 管理費区分 T
計					2,300,000	
単価					23,000	円／t

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600001-001	処分費	剪定枝	t	12,000	令和 8	6	単-20
Y007600001-005	処分費	剪定草	t	18,000	令和 8	6	単-21
Y007600001-009	処分費	草（道路除草）	t	23,000	令和 8	6	単-22

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【当初】主要地方道四日市鈴鹿環状線（剪定）業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考