【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173330-00254-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)業務委託(その9)
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日(開札日)	令和 6年 6月 4日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	COO：鈴鹿	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	68.1%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　(α)	しない	35%
	一般管理費等の割合(β)	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		8,350,100			
直接調査費		式	1		6,587,190			
機械ボーリング		式	1		2,190,150			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質粘性土・シルト；せん孔深度50m以下［1.00］；せん孔方向鉛直下方［1.00］；孔径φ66mm	m	38.5	12,600	485,100			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土；せん孔深度50m以下［1.00］；せん孔方向鉛直下方［1.00］；孔径φ66mm	m	53.5	15,300	818,550			単-2号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質固結シルト・固結粘土；せん孔深度50m以下［1.00］；せん孔方向鉛直下方［1.00］；孔径φ66mm	m	45	19,700	886,500			単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		3,453,870			
標準貫入試験	地質粘性土・シルト	回	38	7,160	272,080			単-4号 H7
標準貫入試験	地質砂・砂質土	回	53	9,430	499,790			単-5号 H7
標準貫入試験	地質固結シルト・固結粘土	回	45	11,300	508,500			単-6号 H7

三重県　県土整備部

505-k173330-00254-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内載荷試験	載荷区分中圧載荷	回	27	80,500	2,173,500			単-7号 H7
総合解析		式	1		200,800			
解析等調査		式	1		200,800			内-1号 H7
室内試験		式	1		593,370			
室内試験		式	1		593,370			内-2号 H7
電子成果品作成費		式	1		131,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×6,438千円×0.38		式	1		131,000			H7
検定費等		式	1		18,000			
検定費等		本	9	2,000	18,000			単-8号
間接調査費		式	1		1,762,910			
運搬費		式	1		267,560			
運搬費		式	1		267,560			内-3号

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)	当 初	業 種	地質調査業務（一般調査）
			項 目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		319,770			
準備及び跡片付け		式	1		261,000			内-4号
調査孔閉塞		式	1		58,770			内-5号
仮設費		式	1		568,800			
足場仮設		式	1		568,800			内-6号
安全費		式	1		466,200			
環境保全（仮囲い）		式	1		466,200			内-7号
旅費交通費		式	1		140,580			
旅費交通費（率計上） 6,569,190× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		140,580			
純調査費		式	1		8,350,100			
間接費		式	1		5,673,900			
諸経費 8,332,100×68.1%		式	1		5,673,900			

三重県　県土整備部

505-k173330-00254-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)	当 初	業 種	一般地質調査業務
			項 目	一般調査業務価格

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務価格		式	1		14,024,000			
解析等調査		式	1		843,705			
直接業務費		式	1		843,705			
解析等調査		式	1		843,705			
解析等調査		式	1		843,705			内-8号 I1
共通		式	1		289,800			
共通		式	1		289,800			
打合せ等		式	1		289,800			
打合せ		業務	1	289,800	289,800			単-9号 I1
直接経費		式	1		7,141			
直接経費		式	1		7,141			
旅費交通費		式	1		7,141			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（解析等調査） 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費（率計上） 1,133,505× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		7,141			I1
直接原価		式	1		1,140,646			
その他原価		式	1		610,392			
業務原価		式	1		1,751,038			
一般管理費等		式	1		941,962			
解析等調査業務価格		式	1		2,693,000			
業務価格		式	1		16,717,000			
消費税相当額 16,717,000×10%		式	1		1,671,700			
業務費計		式	1		18,388,700			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

（当　初）

業務名　令和 6年度 一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	8,350,100
非対象額	18,000
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	18,000
対象額	8,332,100
諸経費率	68.1%
諸経費（計算額）	5,674,160
調整額	260
諸経費計上額	5,673,900
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 6年度 一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査)

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,133,505
その他原価の割合(α)	35%
その他原価計上額	610,392
直接原価	1,140,646
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,751,038
一般管理費等の割合(β)	35%
一般管理費等（計算値）	942,933
調整額	971
一般管理費等計上額	941,962

（直接経費　7,141 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

505-k173330-00254-41(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝9本；	業務	1	100,400	100,400			WS201101 管理費区分 無 単-17号
断面図等の作成	同上	業務	1	100,400	100,400			WS201102 管理費区分 無 単-18号
合　計					200,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	室内試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	1試料につき3個	試料	27	5,930	160,110			ZA10A20140 管理費区分 無
土の含水比試験	同上	試料	27	1,520	41,040			ZA10A20160 管理費区分 無
土の粒度試験（1）	粘性土	試料	9	13,900	125,100			ZA10A20180 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	9	7,140	64,260			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき　6点	試料	9	7,580	68,220			ZA10A20280 管理費区分 無
土の塑性限界試験	1試料につき　3個	試料	9	3,680	33,120			ZA10A20300 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	室内試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
密度試験	湿潤密度ノギス法　1試料3個	試料	27	3,760	101,520			ZA10A20420 管理費区分 無
合　計					593,370			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資機材運搬	トラック機種＝クレーン装置付2.9t吊 2t積：片道所要時間＝1時間：運転台・日数＝1台・日：	式	1	16,400	16,400			WS201419 管理費区分 無 単-19号
特装車運搬（クローラ）	100m超～300m以下 総運搬距離	t	7.8	32,200	251,160			Q040015024 管理費区分 無
合 計					267,560			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	準備及び跡片付け	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000			WS201501 管理費区分 無 単-20号
合 計					261,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	9	6,530	58,770			WS201701 管理費区分 無 単-21号
合 計					58,770			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	足場仮設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下 [1.00] ：	箇所	9	63,200	568,800			WS201813 管理費区分 無 単-22号
合 計					568,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	環境保全（仮囲い）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境保全（仮囲い）		箇所	9	51,800	466,200			WS201901 管理費区分 無 単-23号
合 計					466,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝9本：	業務	1	108,225	108,225			WS202301 管理費区分 L 単-24号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	86,688	86,688			WS202302 管理費区分 L 単-25号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	82,992	82,992			WS202303 管理費区分 L 単-26号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝9本：試験種目数＝6～9種［1.30］：	業務	1	565,800	565,800			WS202304 管理費区分 L 単-27号
合 計					843,705			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	12,600
規格	地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	12,600	12,600	WS200101 管理費区分 無 単-10号
計					12,600	
単価					12,600	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	15,300
規格	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	15,300	15,300	WS200102 管理費区分 無 単-11号
計					15,300	
単価					15,300	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	19,700
規格	地質固結シルト・固結粘土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 固結シルト・固結粘土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm	m	1	19,700	19,700	WS200105 管理費区分 無 単-12号
計					19,700	
単価					19,700	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	7,160
規格	地質粘性土・シルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土・シルト		回	1	7,160	7,160	WS200701 管理費区分 無 単-13号
計					7,160	
単価					7,160	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	9,430
規格	地質砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	9,430	9,430	WS200702 管理費区分 無 単-14号
計					9,430	
単価					9,430	円／回

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	11,300
規格	地質固結シルト・固結粘土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土		回	1	11,300	11,300	WS200705 管理費区分 無 単-15号
計					11,300	
単価					11,300	円／回

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験	単位	回	数量	1	単価	80,500
規格	載荷区分中圧載荷						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 中圧載荷		回	1	80,500	80,500	WS200802 管理費区分 無 単-16号
計					80,500	
単価					80,500	円／回

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤情報検定費用	A検定	本	1	2,000	2,000	ZA10A22010 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝3回：	業務	1	289,800	289,800	WS204301 管理費区分 無 単-28号
計					289,800	
単価					289,800	円／業務

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-10号　　WS200101

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	単位	m	数量	1	単価	12,600
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 粘性土・シルト	m	1	12,600	12,600	Q040011001 管理費区分 無
補正係数	100%		1		12,600	IH3160000 管理費区分 無
計					12,600	
単価					12,600	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-11号　　WS200102

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	15,300
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1	15,300	15,300	Q040011002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		15,300	IH3160000 管理費区分 無
計					15,300	
単価					15,300	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-12号　　WS200105

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 固結シルト・固結粘土	単位	m	数量	1	単価	19,700
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	1	19,700	19,700	Q040011005 管理費区分 無
補正係数	100%		1		19,700	IH3160000 管理費区分 無
計					19,700	
単価					19,700	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-13号　　WS200701

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 粘性土・シルト	単位	回	数量	1	単価	7,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	1	7,160	7,160	Q040014001 管理費区分 無
計					7,160	
単価					7,160	円／回

参考資料（1）

単-14号　　WS200702

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	9,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	9,430	9,430	Q040014002 管理費区分 無
計					9,430	
単価					9,430	円／回

参考資料（1）

単-15号　　WS200705

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	単位	回	数量	1	単価	11,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	1	11,300	11,300	Q040014005 管理費区分 無
計					11,300	
単価					11,300	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　　WS200802

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験 中圧載荷	単位	回	数量	1	単価	80,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験	中圧（2.5～10MN／m2）　ＧＬ－50m以内	回	1	80,500	80,500	Q040014008 管理費区分 無
計					80,500	
単価					80,500	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WS201101

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	100,400
規格	9本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	112%		1		100,464	IH3160000 管理費区分 無
計					100,464	
単価					100,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数	9 本					

三重県　県土整備部

505-k173330-00254-41(0)

参考資料（1）

単-18号　　WS201102

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	100,400
規格	9本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	112%		1		100,464	IH3160000 管理費区分 無
計					100,464	
単価					100,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数	9 本					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-19号　　WS201419

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	16,400
規格	クレーン装置付2.9t吊 2t積 1時間 1台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝1時間：	台・日	1	16,400	16,400	XS100301 管理費区分 無 単-29号
計					16,400	
単価					16,400	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 2t積 1 時間 1 台・日					

参考資料（1）

単-20号　　WS201501

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	261,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000	Q040017001 管理費区分 無
計					261,000	
単価					261,000	円／業務

参考資料（1）

単-21号　　WS201701

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	6,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	6,530	6,530	Q040017004 管理費区分 無
計					6,530	
単価					6,530	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-22号　　WS201813

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	63,200
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	63,200	63,200	Q040016010 管理費区分 無
補正係数	100%		1		63,200	1H3160000 管理費区分 無
計					63,200	
単価					63,200	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WS201901

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	環境保全（仮囲い）	単位	箇所	数量	1	単価	51,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
環境保全	仮囲い	箇所	1	51,800	51,800	Q040017003 管理費区分 無
計					51,800	
単価					51,800	円／箇所

参考資料（1）

単-24号　　WS202301

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	108,225
規格	9本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	97,500	97,500	Q040021001 管理費区分 L
補正係数	111%		1		108,225	IH3160000 管理費区分 L
計					108,225	
単価					108,225	円／業務
J01 土質ボーリング本数	9 本					

参考資料（1）

単-25号　　WS202302

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	86,688
規格	9本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	77,400	77,400	Q040022001 管理費区分 L
補正係数	112%		1		86,688	IH3160000 管理費区分 L
計					86,688	
単価					86,688	円／業務
J01 土質ボーリング本数	9 本					

参考資料（1）

単-26号　　WS202303

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	82,992
規格	9本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	74,100	74,100	Q040023001 管理費区分 L
補正係数	112%		1		82,992	IH3160000 管理費区分 L
計					82,992	
単価					82,992	円／業務
J01 土質ボーリング本数	9 本					

参考資料（1）

ﾊﾞ-27号　　WS202304

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	565,800
規格	9本 6～9種 [1.30]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	410,000	410,000	Q040024001 管理費区分 L
補正係数	138%		1		565,800	IH3160000 管理費区分 L
計					565,800	
単価					565,800	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	9 本 6～9種 [1.30]					

三重県　県土整備部

505-k173330-00254-41(0)

参考資料（1）

ﾊﾞ-28号　　WS204301

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.5	64,800	162,000	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.5	47,200	70,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					289,800	
単価					289,800	円／業務
J01 中間打合せ回数	3 回					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-29号　　KS100301

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	16,400
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	7.8	142	1,107	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.34	27,400	9,316	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	2	441	882	MT40010026 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	5,100	5,100	ML40010026 管理費区分 無
計					16,405	
単価					16,400	円／台・日
J01 片道所要時間	1 時間					

登録単価<データ無し>

		業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道306号(鈴鹿亀山道路)道路改良(地質調査) 業務委託(その9)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考