【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173320-00001-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度二級河川堀切川ほか1川河川除草業務委託
所属名	鈴鹿建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 5月14日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 9日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン		
	石材		
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９８：河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度二級河川堀切川ほか1川河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		4,272,506			
除草工		式	1		4,272,506			
堤防除草工		式	1		4,272,506			
堤防除草(複合)	1回目	m2	26,700	69.52	1,856,184			単-1号
堤防除草(複合)	1回目	m2	1,800	40.95	73,710			単-2号
堤防除草(複合)	1回目	m2	90	126.3	11,367			単-3号
運搬(堤防除草)	1回目	m2	28,600	5.7	163,020			単-4号
堤防除草(複合)	2回目	m2	24,400	55.61	1,356,884			単-5号
堤防除草(複合)	2回目	m2	1,800	32.76	58,968			単-6号
堤防除草(複合)	2回目	m2	30	101.1	3,033			単-7号
運搬(堤防除草)	2回目	m2	26,200	5.7	149,340			単-8号
除草処分	1回目	t	19	15,000	285,000			単-9号

三重県　県土整備部

506-k173320-00001-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度二級河川堀切川ほか1川河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草処分	2回目	t	21	15,000	315,000			単-10号
直接工事費		式	1		4,272,506			
共通仮設		式	1		212,000			
共通仮設費（率計上） 3,800,681× 5.58%		式	1		212,000			
純工事費		式	1		4,484,506			
現場管理費 4,012,681×35.9%		式	1		1,440,000			
工事原価		式	1		5,924,506			
一般管理費等 5,452,681×（21.99%＋ 0.04%）		式	1		1,200,494			
工事価格		式	1		7,125,000			
消費税相当額 7,125,000×10%		式	1		712,500			
工事費計		式	1		7,837,500			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

506-k173320-00001-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,272,506	
4	直接工事費	4,272,506	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	600,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	471,825	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	471,825	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,800,681	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,672,506	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	5.58%	
30	計上額　単独（追加工事）	212,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	212,000	

三重県　県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,272,506	
35	直接工事費	4,272,506	
36	非対象額計（－）	600,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	600,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	3,672,506	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.91%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	212,000	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	4,484,506	
3	単独（追加工事） 直接工事費	4,272,506	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	212,000	
5	非対象額計（－）	471,825	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	471,825	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	4,012,681	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,884,506	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	35.9%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.9%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,440,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,440,000	

三重県　県土整備部

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

1	工事原価	5,924,506	
2	純工事費	4,484,506	
3	現場管理費	1,440,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	471,825	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	471,825	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,452,681	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,324,506	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.94%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,452,681	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　2,181 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.03%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,200,494	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,200,494	

三重県　県土整備部

506-k173320-00001-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	69.52
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式・積載容量8m3）：飛散防止措置＝無し：	m２	1	69.52	69.52	CB320070 管理費区分 無 単-11号
計					69.52	
単価					69.52	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	40.95
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：	m 2	1	40.95	40.95	CB320070 管理費区分 無 単-12号
計					40.95	
単価					40.95	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	126.3
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝人力：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：	m 2	1	126.3	126.3	CB320070 管理費区分 無 単-13号
計					126.3	
単価					126.3	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(堤防除草)	単位	m2	数量	1	単価	5.7
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道･DID区間有＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5.702	5.7	CB320050 管理費区分 無 単-14号
計					5.7	
単価					5.7	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	55.61
規格	2回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：飛散防止措置＝無し：	m 2	0.8	69.52	55.61	CB320070 管理費区分 無 単-15号
計					55.61	
単価					55.61	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	32.76
規格	2回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：	m２	0.8	40.95	32.76	CB320070 管理費区分 無 単-16号
計					32.76	
単価					32.76	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	101.1
規格	2回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝人力：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：	m２	0.8	126.3	101.04	CB320070 管理費区分 無 単-17号
計					101.04	
単価					101.1	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(堤防除草)	単位	m2	数量	1	単価	5.7
規格	2回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道･DID区間有＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5.702	5.7	CB320050 管理費区分 無 単-18号
計					5.7	
単価					5.7	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草処分	単位	t	数量	1	単価	15,000
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	15,000	15,000	WB020052 管理費区分 T 単-19号
計					15,000	
単価					15,000	円／t

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草処分	単位	t	数量	1	単価	15,000
規格	2回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	15,000	15,000	WB020052 管理費区分 T 単-19号
計					15,000	
単価					15,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m２	数量	1	単価	69.52
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）　梱包無し　ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				67.795		
労務構成比率		%	99.47			
特殊作業員		%	49.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	42.76	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
機械構成比率		%	0.53			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.52	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					
J05 飛散防止措置	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	40.95
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）　梱包無し　ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				40.126		
労務構成比率		%	93.82			
普通作業員		%	72.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.37	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	6.18			
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］	簡易搭乗型　刈幅１５０ｃｍ	%	6.06	8,210	8,210	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	126.3
規格	人力 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.69		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	91.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.14	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	人力 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価 5.702
規格	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）　有り 6.0km以下　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5.257		
労務構成比率		%	52.99			
運転手（一般）		%	52.99	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.49			
軽油		%	14.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	32.52			
パッカー車［回転式］	８．０ｍ３	%	32.52	10,500	10,500	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 片道･DID区間有	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 有り 6.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込；荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価 69.52
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）　梱包無し　ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）　無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				67.795		
労務構成比率		%	99.47			
特殊作業員		%	49.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.76	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.53			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.52	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					
J05 飛散防止措置	無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	40.95
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				40.126		
労務構成比率		%	93.82			
普通作業員		%	72.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.37	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	6.18			
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］	簡易搭乗型 刈幅１５０ｃｍ	%	6.06	8,210	8,210	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	126.3
規格	人力 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.69		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	91.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.14	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	人力 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	5.702
規格	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）　有り 6.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5.257		
労務構成比率		%	52.99			
運転手（一般）		%	52.99	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.49			
軽油		%	14.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	32.52			
ﾊﾞｯｶｰ車［回転式］	８．０ｍ３	%	32.52	10,500	10,500	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 片道･DID区間有	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 有り 6.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-19号　WB020052

単価適用年月日	令和 6年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	15,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100	15,000	1,500,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計					1,500,000	
単価					15,000	円／t

三重県　県土整備部

登録単価

		工事名	令和6年度二級河川堀切川ほか1川河川除草業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600001-001	処分費			t	15,000	令和 6	4	

三重県　県土整備部

506-k173320-00001-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度二級河川堀切川ほか1川河川除草業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　県土整備部