【実施】

積算情報

設計書番号	504-k173330-00498-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P５）
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日		
単価適用年月日	令和 6年 6月10日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（Ｐ５）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		106,051,952			
P5橋脚補強工（下り線側）		式	1		8,548,439			
柱RC巻立補強工		式	1		7,346,143			
ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	支柱区分C支柱;施工内容b施工;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格各種;養生費有り;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m3	38	101,700	3,864,600			単-1号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D35	t	7.29	185,600	1,353,024			単-2号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	3.32	182,500	605,900			単-3号 週休有
ガス圧接	D35	箇所	66	1,466	96,756			単-4号 週休有
フレアー溶接	D22　L=220	箇所	96	940	90,240			単-5号 週休有
表面処理	バキュームブラスト	m2	145	4,702	681,790			単-6号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ45;削孔長700;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	66	4,224	278,784			単-7号 週休有
柱補強鉄筋組立用アンカー		本	147	1,854	272,538			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（Ｐ５）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｽﾞれ止め鉄筋	D13　SD345	kg	31	184.6	5,722			単-9号 週休有
天端防水処理	シーリング処理	m	21	4,609	96,789			単-10号 週休有
フーチング増厚補強工		式	1		1,202,296			
コンクリート	24-12-25N	m3	13	35,900	466,700			単-11号 週休有
型枠		m2	9	9,844	88,596			単-12号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.84	182,500	153,300			単-13号 週休有
表面処理	バキュームブラスト	m2	56	4,702	263,312			単-14号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ29;削孔長390;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	52	1,404	73,008			単-15号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	122	1,290	157,380			単-16号 週休有
P5橋脚補強工（上り線側）		式	1		6,111,301			
柱RC巻立補強工		式	1		5,117,656			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））（P５） 橋梁補強工事	当　初	事業区分 道路維持・修繕	主たる工種 橋梁保全工事
			工事区分 橋梁保全工事	施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	支柱区分C支柱;施工内容b施工;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格各種;発生費有り;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m3	29	101,700	2,949,300			単-17号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	3.68	183,600	675,648			単-18号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	2.53	182,500	461,725			単-19号 週休有
ガス圧接	D32	箇所	36	993	35,748			単-20号 週休有
フレアー溶接	D22　L=220	箇所	110	940	103,400			単-21号 週休有
表面処理	バキュームブラスト	m2	107	4,702	503,114			単-22号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ42;削孔長640;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	36	3,274	117,864			単-23号 週休有
柱補強鉄筋組立用アンカー		本	109	1,854	202,086			単-24号 週休有
ずれ止め鉄筋	D13　SD345	kg	23	184.6	4,245			単-25号 週休有
天端防水処理	シーリング処理	m	14	4,609	64,526			単-26号 週休有
フーチング増厚補強工		式	1		993,645			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））（P５） 橋梁補強工事	当　初	事業区分 道路維持・修繕	主たる工種 橋梁保全工事
			工事区分 橋梁保全工事	施工地域 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	24-12-25N	m3	12	35,900	430,800			単-27号 週休有
型枠		m2	9	9,844	88,596			単-28号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.61	182,500	111,325			単-29号 週休有
表面処理	バキュームブラスト	m2	38	4,702	178,676			単-30号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ29;削孔長390;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	32	1,404	44,928			単-31号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	108	1,290	139,320			単-32号 週休有
隔壁復旧工		式	1		1,727,760			
隔壁工（P6橋脚）		式	1		1,727,760			
コンクリート	24-12-25N	m3	15	35,900	538,500			単-33号 週休有
型枠		m2	68	9,844	669,392			単-34号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.79	182,500	144,175			単-35号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.08	184,600	14,768			単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P5）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径φ29;削孔長295;ｱﾝｶｰ材無し	箇所	40	1,336	53,440			単-37号 週休有
枠組足場	P5橋脚	掛m2	60	4,937	296,220			単-38号 週休有
目地材	t=20	m2	3	3,755	11,265			単-39号 週休有
構造物撤去工		式	1		248,274			
構造物取壊し工（P5橋脚）		式	1		248,274			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	10	17,290	172,900			単-40号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	1,959	19,590			単-41号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10	5,000	50,000			単-42号 週休有
既設鋼矢板撤去工	Ⅲ型	回	2	2,892	5,784			単-43号 週休有
連節ブロック張撤去・復旧工		式	1		9,794,641			
連節ブロック張復旧工（P5橋脚）		式	1		7,437,884			
連節ブロック張復旧工		m2	911	7,704	7,018,344			単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P5）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形		m2	530	449.8	238,394			単-45号 週休有
床ごしらえ		m2	380	476.7	181,146			単-46号 週休有
連節ブロック張撤去工（P5橋脚）		式	1		2,356,757			
連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去工		m2	911	2,587	2,356,757			単-47号 週休有
土工		式	1		9,473,119			
土工（P5橋脚）		式	1		3,648,318			
床掘り	A領域	m3	330	324	106,920			単-48号 週休有
床掘り	B領域　作業障害あり	m3	520	523	271,960			単-49号 週休有
埋戻し		m3	780	1,988	1,550,640			単-50号 週休有
地山撤去工		m3	740	334.7	247,678			単-51号 週休有
地山復旧工		m3	740	1,988	1,471,120			単-52号 週休有
仮設坂路工		式	1		3,262,149			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P５）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体盛土	流用土	m3	430	235.1	101,093			単-53号 週休有
積込・運搬	仮置場⇒現場	m3	430	632.2	271,846			単-54号 週休有
積込・残土処理	現場⇒処分地	m3	430	5,891	2,533,130			単-55号 週休有
法面整形		m2	300	723.6	217,080			単-56号 週休有
切込砕石	t=30cm	m2	100	1,390	139,000			単-57号 週休有
河道掘削工		式	1		1,081,455			
整地		m3	2,100	135.2	283,920			単-58号 週休有
築堤盛土		m3	690	862.5	595,125			単-59号 週休有
法面整形		m2	450	449.8	202,410			単-60号 週休有
整地工		式	1		229,840			
整地		m3	1,700	135.2	229,840			単-61号 週休有
敷鉄板設置・撤去工		式	1		1,251,357			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P５）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去工	鋼材規格22×1524×3048	式	1		1,251,357			内-1号 週休有
仮設工		式	1		70,148,418			
土留工（P5橋脚）		式	1		67,933,408			
鋼矢板ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入工	鋼矢板Ⅲ型, L=13.0m, 25＜Nmax≦50	枚	36	37,930	1,365,480			単-62号 週休有
鋼矢板ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用継圧入工	鋼矢板Ⅲ型, L=13.0m, 25＜Nmax≦50	枚	138	208,900	28,828,200			単-63号 週休有
鋼矢板ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入工	鋼矢板Ⅲ型　コーナー用反力矢板	枚	3	20,560	61,680			単-64号 週休有
鋼矢板引抜き工	陸上 Ⅲ型 13.0m	枚	36	11,280	406,080			単-65号 週休有
鋼矢板切断引抜き工	陸上 Ⅲ型 13.0m	枚	138	94,280	13,010,640			単-66号 週休有
鋼矢板引抜き工	陸上 Ⅲ型　コーナー用反力矢板	枚	3	6,603	19,809			単-67号 週休有
圧入機設置・撤去	圧入時	回	1	150,500	150,500			単-68号 週休有
圧入機設置・撤去	引抜き時	回	1	62,590	62,590			単-69号 週休有
切梁・腹起し		t	35	31,160	1,090,600			単-70号 週休有

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P5）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切梁受け金具	H30-T25（埋殺し）	個	20	73,000	1,460,000			単-71号 週休有
切梁・腹起し	切梁受け金具	t	1.1	54,460	59,906			単-72号 週休有
仮設材賃料	P5橋脚	式	1	21,266,112	21,266,112			単-73号 週休有
仮設材購入分運搬	P5橋脚	回	37	4,103	151,811			単-74号 週休有
仮設足場工		式	1		138,990			
単管足場	P5橋脚	掛m2	30	4,633	138,990			単-75号 週休有
水替工		式	1		347,700			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式	1	347,700	347,700			単-76号 週休有
交通管理工		式	1		1,728,320			
交通誘導警備員		式	1		1,728,320			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		106,051,952			
共通仮設		式	1		14,213,764			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（P5）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,370,764			
運搬費		式	1		2,014,740			
仮設材運搬費	鋼矢板等（P5橋脚）	式	1		738,270			内-3号 週休有
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1		1,276,470			内-4号 週休有
準備費		式	1		46,384			
刈草運搬		式	1	1,384	1,384			単-77号 週休有
刈草処分		式	1	45,000	45,000			単-78号 週休有
技術管理費		式	1		1,309,640			
鉄筋探査工		式	1		1,309,640			内-5号 週休有
共通仮設費（率計上） 106,096,952×10.22%		式	1		10,843,000			
純工事費		式	1		120,265,716			
現場管理費 120,265,716×39.91%		式	1		47,998,000			

設計内訳書

工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（Ｐ５）	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		168,263,716			
一般管理費等 168,263,716×（15.97%＋ 0.04%）		式	1		26,938,310			
スクラップ　ヘビーH1		式	1		-4,631,026			
工事価格		式	1		190,571,000			
消費税相当額 190,571,000×10%		式	1		19,057,100			
工事費計		式	1		209,628,100			

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	106,096,952	
4	直接工事費	106,051,952	
5	準備費（処分費）	45,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	95,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	106,096,952	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	106,001,952	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.22%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	10,843,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	10,843,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	106,051,952	
35	直接工事費	106,051,952	
36	非対象額計（－）	50,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	50,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	106,001,952	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.97%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	3,370,764	
58	運搬費	2,014,740	
59	準備費・仮設費	46,384	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	1,309,640	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	14,213,764	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	120,265,716	
3	単独（追加工事） 直接工事費	106,051,952	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	14,213,764	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	120,265,716	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	120,170,716	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	37.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.91%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	47,998,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	47,998,000	

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	168,263,716	
2	純工事費	120,265,716	
3	現場管理費	47,998,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	168,263,716	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	168,168,716	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.97%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	168,263,716	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　67,305 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.01%	
25	計上額　単独（追加工事）	26,938,310	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	26,938,310	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　敷鉄板設置・撤去工　　単価適用年月日 令和 6年 6月10日　歩掛適用年月日 令和 6年 6月10日　労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	631	427	269,437			WB253610 管理費区分 無 単-135号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝150日：整備費の有無＝有：	枚	136	7,220	981,920			WB253630 管理費区分 無 単-136号
合　計					1,251,357			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	88	19,640	1,728,320			WB010211 管理費区分 無 単-156号
合 計					1,728,320			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	仮設材運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）=4.8km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	63.1	4,350	274,485			WB010020 管理費区分 無 単-157号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	63.1	4,350	274,485			WB010020 管理費区分 無 単-157号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し（往復分）：	t	63.1	3,000	189,300			WB010030 管理費区分 無 単-158号
合 計					738,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仮設材運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	109.1	4,350	474,585			WB010020 管理費区分 無 単-157号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	109.1	4,350	474,585			WB010020 管理費区分 無 単-157号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	109.1	3,000	327,300			WB010030 管理費区分 無 単-158号
合 計					1,276,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	鉄筋探査工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	横向き P5橋脚（下り線側）	m2	5	19,160	95,800			WYB00023 管理費区分 無 単-160号
鉄筋探査工	下向き P5橋脚（下り線側）	m2	51	13,310	678,810			WYB00025 管理費区分 無 単-161号
鉄筋探査工	横向き P5橋脚（上り線側）	m2	5	19,160	95,800			WYB00161 管理費区分 無 単-162号
鉄筋探査工	下向き P5橋脚（上り線側）	m2	33	13,310	439,230			WYB00162 管理費区分 無 単-163号
合 計					1,309,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	単位	m3	数量	1	単価	101,700
規格	支柱区分C支柱;施工内容b施工;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格各種;養生費有り;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート巻立て	支柱区分＝C支柱：施工内容＝b施工：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の有無＝有り：	m 3	1	101,700	101,700	CB435820 管理費区分 無 単-79号
計					101,700	
単価					101,700	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	185,600
規格	鉄筋材料規格･径SD345 D35						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D35：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	185,600	185,600	MB810010 管理費区分 無 単-80号
計					185,600	
単価					185,600	円／t

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,500	182,500	NB810010 管理費区分 無 単-81号
計					182,500	
単価					182,500	円／t

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接	単位	箇所	数量	1	単価	1,466
規格	D35						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	規格・仕様＝D35＋D35：施工規模＝100箇所以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	1,466	1,466	NB810110 管理費区分 無 単-82号
計					1,466	
単価					1,466	円／箇所

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	940
規格	D22 L=220						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D22×D22	箇所	1	940	940	WYB00154 管理費区分 無 単-83号
計					940	
単価					940	円／箇所

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	バキュームブラスト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	WYB00155 管理費区分 無 単-84号
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	4,224
規格	径φ45;削孔長700;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径＝D35：削孔深（mm）＝670mm以上760mm以下：	箇所	1	3,532	3,532	CB435810 管理費区分 無 単-85号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.576kg/本：	本	1	691.2	691.2	CB435942 管理費区分 無 単-86号
計					4,223.2	
単価					4,224	円／箇所

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱補強鉄筋組立用アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,854
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,854	1,854	CB473310 管理費区分 無 単-87号
計					1,854	
単価					1,854	円／本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ずれ止め鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	184.6
規格	D13 SD345						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.001	184,600	184.6	NB810010 管理費区分 無 単-88号
計					184.6	
単価					184.6	円／kg

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端防水処理	単位	m	数量	1	単価	4,609
規格	シーリング処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端防水処理	シーリング処理	m	1	4,609	4,609	NYB00157 管理費区分 無 単-89号
計					4,609	
単価					4,609	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	24-12-25N						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	35,900	35,900	CB240010 管理費区分 無 単-90号
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-91号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,500	182,500	WB810010 管理費区分 無 単-81号
計					182,500	
単価					182,500	円／t

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	バキュームブラスト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	WYB00220 管理費区分 無 単-92号
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,404
規格	径φ29;削孔長390;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径=D19：削孔深（mm）=350mm以上400mm以下：	箇所	1	1,404	1,404	CB435810 管理費区分 無 単-93号
計					1,404	
単価					1,404	円／箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,290
規格	径φ26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径=D16：削孔深（mm）=200mm以上250mm未満：	箇所	1	1,290	1,290	CB435810 管理費区分 無 単-94号
計					1,290	
単価					1,290	円／箇所

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て				
規格	支柱区分C支柱:施工内容b施工:ｺﾝｸﾘｰﾄ規格各種:養生費有り:ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	単位	m3	数量	1	単価	101,700

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート巻立て	支柱区分＝C支柱：施工内容＝b施工：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の有無＝有り：	m３	1	101,700	101,700	CB435820 管理費区分 無 単-95号
計					101,700	
単価					101,700	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	183,600

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～32：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	183,600	183,600	WB810010 管理費区分 無 単-96号
計					183,600	
単価					183,600	円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,500	182,500	WB810010 管理費区分 無 単-81号
計					182,500	
単価					182,500	円／t

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接	単位	箇所	数量	1	単価	993
規格	D32						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	規格・仕様＝D32＋D32：施工規模＝100箇所以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	993	993	WB810110 管理費区分 無 単-97号
計					993	
単価					993	円／箇所

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	940
規格	D22 L=220						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D22×D22	箇所	1	940	940	NYB00165 管理費区分 無 単-98号
計					940	
単価					940	円／箇所

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	バキュームブラスト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	NYB00221 管理費区分 無 単-99号
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	3,274
規格	径φ42;削孔長640;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 （さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]）	削孔深さ=500mmを超え800mm以下：	孔	1	2,690	2,690	CB435930 管理費区分 無 単-100号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）=0.486kg/本：	本	1	583.2	583.2	CB435942 管理費区分 無 単-101号
計					3,273.2	
単価					3,274	円／箇所

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柱補強鉄筋組立用アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,854
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無=有り：	本	1	1,854	1,854	CB473310 管理費区分 無 単-102号
計					1,854	
単価					1,854	円／本

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ずれ止め鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	184.6
規格	D13 SD345						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.001	184,600	184.6	WB810010 管理費区分 無 単-88号
計					184.6	
単価					184.6	円／kg

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端防水処理	単位	m	数量	1	単価	4,609
規格	シーリング処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
天端防水処理	シーリング処理	m	1	4,609	4,609	WYB00223 管理費区分 無 単-103号
計					4,609	
単価					4,609	円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	24-12-25N						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	35,900	35,900	CB240010 管理費区分 無 単-104号
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-105号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,500	182,500	MB810010 管理費区分 無 単-81号
計					182,500	
単価					182,500	円／t

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	バキュームブラスト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	MYB00222 管理費区分 無 単-106号
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,404
規格	径φ29;削孔長390;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径＝D19：削孔深（mm）＝350mm以上400mm以下：	箇所	1	1,404	1,404	CB435810 管理費区分 無 単-107号
計					1,404	
単価					1,404	円／箇所

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,290
規格	径φ26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径＝D16：削孔深（mm）＝200mm以上250mm未満：	箇所	1	1,290	1,290	CB435810 管理費区分 無 単-108号
計					1,290	
単価					1,290	円／箇所

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	24-12-25N						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	35,900	35,900	CB240010 管理費区分 無 単-109号
計					35,900	
単価					35,900	円／m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-110号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182,500	182,500	WB810010 管理費区分 無 単-81号
計					182,500	
単価					182,500	円／t

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	184,600
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	184,600	184,600	WB810010 管理費区分 無 単-88号
計					184,600	
単価					184,600	円／t

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,336
規格	径φ29;削孔長295;ｱﾝｶｰ材無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	ｱﾝｶｰ材径＝D19：削孔深（mm）＝250mm以上300mm未満：	箇所	1	1,336	1,336	CB435810 管理費区分 無 単-111号
計					1,336	
単価					1,336	円／箇所

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,937
規格	P5横脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	1	4,937	4,937	YB252110 管理費区分 無 単-112号
計					4,937	
単価					4,937	円／掛m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	t=20						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2以上：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-113号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音･低振動対策=不要：	m 3	1	17,290	17,290	WB824010 管理費区分 無 単-114号
計					17,290	
単価					17,290	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,959
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,959	1,959	CB227010 管理費区分 無 単-115号
計					1,959	
単価					1,959	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	鉄筋con	m3	1	5,000	5,000	MYB00240 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設鋼矢板撤去工	単位	回	数量	1	単価	2,892
規格	Ⅲ型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝6.0km以下：	t	1	2,892	2,892	CB010410 管理費区分 無 単-116号
計					2,892	
単価					2,892	円／回

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連節ブロック張復旧工	単位	m2	数量	1	単価	7,704
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ﾌﾞﾛｯｸ復旧工	既存品流用	m2	1	5,174	5,174	NYB00239 管理費区分 無
遮水シート	PVC+半毛フェルト	m2	1	2,530	2,530	NYB00241 管理費区分 無
計					7,704	
単価					7,704	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-117号
計					449.8	
単価					449.8	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床ごしらえ	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-118号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連節ﾌﾞﾛｯｸ張撤去工	単位	m2	数量	1	単価	2,587
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去工		m2	1	2,587	2,587	NYB00238 管理費区分 無
計					2,587	
単価					2,587	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	324
規格	A領域						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂；施工方法＝標準；土留方式の種類＝自立式；障害の有無＝無し；	m 3	1	324	324	CB210030 管理費区分 無 単-119号
計					324	
単価					324	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	523
規格	B領域　作業障害あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m 3	1	523	523	CB210030 管理費区分 無 単-120号
計					523	
単価					523	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	1,988	1,988	CB210410 管理費区分 無 単-121号
計					1,988	
単価					1,988	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地山撤去工	単位	m3	数量	1	単価	334.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	334.7	334.7	CB210100 管理費区分 無 単-122号
計					334.7	
単価					334.7	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地山復旧工	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	1,988	1,988	CB210410 管理費区分 無 単-123号
計					1,988	
単価					1,988	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-124号
計					235.1	
単価					235.1	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・運搬	単位	m3	数量	1	単価	632.2
規格	仮置場⇒現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-125号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	390.6	390.6	CB210110 管理費区分 無 単-126号
計					632.2	
単価					632.2	円／m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込・残土処理	単位	m3	数量	1	単価	5,891
規格	現場⇒処分地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-127号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1	5,649	5,649	CB210110 管理費区分 無 単-128号
計					5,890.6	
単価					5,891	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	723.6	723.6	CB220010 管理費区分 無 単-129号
計					723.6	
単価					723.6	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切込砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,390
規格	t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切込砕石	t=30cm	m2	1	1,390	1,390	WYB00224 管理費区分 無 単-130号
計					1,390	
単価					1,390	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-131号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	築堤盛土	単位	m3	数量	1	単価	862.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	862.5	862.5	CB210510 管理費区分 無 単-132号
計					862.5	
単価					862.5	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	449.8	449.8	CB220010 管理費区分 無 単-133号
計					449.8	
単価					449.8	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-134号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入工	単位	枚	数量	1	単価	37,930
規格	鋼矢板Ⅲ型, L=13.0m, 25＜Nmax≦50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝25＜Nmax≦50：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝15m以下：	枚	1	37,930	37,930	WB251340 管理費区分 無 単-137号
計					37,930	
単価					37,930	円／枚

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板ｸｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用継圧入工	単位	枚	数量	1	単価	208,900
規格	鋼矢板Ⅲ型,L=13.0m,25<Nmax≦50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝25<Nmax≦50：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝15m以下：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝4箇所：	枚	1	200,400	200,400	WB251360 管理費区分 無 単-138号
クローラクレーン運転	4.9t吊	日	0.29	29,040	8,421.6	HYB00228 管理費区分 無 単-139号
計					208,821.6	
単価					208,900	円／枚

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板ｸｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入工	単位	枚	数量	1	単価	20,560
規格	鋼矢板Ⅲ型　コーナー用反力矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝25<Nmax≦50：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝6m以下：	枚	1	20,560	20,560	WB251340 管理費区分 無 単-140号
計					20,560	
単価					20,560	円／枚

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き工	単位	枚	数量	1	単価	11,280
規格	陸上 Ⅲ型 13.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝15m以下：	枚	1	11,280	11,280	WB251370 管理費区分 無 単-141号
計					11,280	
単価					11,280	円／枚

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板切断引抜き工	単位	枚	数量	1	単価	94,280
規格	陸上 Ⅲ型 13.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 15m以下	枚	1	64,850	64,850	WYB00233 管理費区分 無 単-142号
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	4	6,122	24,488	WB224540 管理費区分 無 単-143号
クローラクレーン運転	4.9t吊	日	0.17	29,040	4,936.8	WYB00231 管理費区分 無 単-144号
計					94,274.8	
単価					94,280	円／枚

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き工	単位	枚	数量	1	単価	6,603
規格	陸上 Ⅲ型　コーナー用反力矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型；引抜長＝6m以下：	枚	1	6,603	6,603	NB251370 管理費区分 無 単-145号
計					6,603	
単価					6,603	円／枚

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	150,500
規格	圧入時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	150,500	150,500	NB251380 管理費区分 無 単-146号
計					150,500	
単価					150,500	円／回

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	62,590
規格	引抜き時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	62,590	62,590	NB251380 管理費区分 無 単-147号
計					62,590	
単価					62,590	円／回

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し	単位	t	数量	1	単価	31,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有無＝有：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準(1.0)：	t	1	31,160	31,160	NB251930 管理費区分 無 単-148号
計					31,160	
単価					31,160	円／t

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁受け金具	単位	個	数量	1	単価	73,000
規格	H30-T25（埋殺し）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁受け金具	H30-T25（埋殺し）	個	1	73,000	73,000	NYB00225 管理費区分 無 単-149号
計					73,000	
単価					73,000	円／個

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し	単位	t	数量	1	単価	54,460
規格	切梁受け金具						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	54,460	54,460	NB251930 管理費区分 無 単-150号
計					54,460	
単価					54,460	円／t

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	21,266,112
規格	P5橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料	P5橋脚	式	1	21,266,112	21,266,112	NYB00226 管理費区分 無 単-151号
計					21,266,112	
単価					21,266,112	円／式

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材購入分運搬	単位	回	数量	1	単価	4,103
規格	P5橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8.5km以下：	t	1	4,103	4,103	CB010410 管理費区分 無 単-152号
計					4,103	
単価					4,103	円／回

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,633
規格	P5横脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	1	4,633	4,633	NB252110 管理費区分 無 単-153号
計					4,633	
単価					4,633	円／掛m2

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	式	数量	1	単価	347,700
規格	排水量0以上40(m3/h)未満:排水方法作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	90,680	90,680	NB252320 管理費区分 無 単-154号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	26	9,884	256,984	NB252310 管理費区分 無 単-155号
計					347,664	
単価					347,700	円／式

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	刈草運搬	単位	式	数量	1	単価	1,384
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無=梱包無し：DID区間の有無=有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有=5.5km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m２	300	4.612	1,383.6	CB320050 管理費区分 無 単-159号
計					1,383.6	
単価					1,384	円／式

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	刈草処分	単位	式	数量	1	単価	45,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	3	15,000	45,000	MYB00236 管理費区分 T
計					45,000	
単価					45,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB435820

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート巻立て	単位	m3	数量	1	単価	101,700
規格	C支柱 b施工 各種 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				80,853		
労務構成比率		%	73.73			
型わく工		%	21.92	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.73	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		%	9.38	27,900	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.71	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.63			
生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	%	19.8	15,400	28,300	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.6	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB435820

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート巻立て	単位	m3	数量	1	単価	101,700
規格	C支柱 b施工 各種 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.64			
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	%	4.09	43,600	43,600	M000903009 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 支柱区分 J02 施工内容 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J04 養生工の有無	C支柱 b施工 各種 有り					

参考資料 (1)

単-80号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	185,600
規格	SD345 D35 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	119,000	122,570	Z001102025 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,600	
単価					185,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D35 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料 (1)

単-81号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,500	
単価					182,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-82号　　WB810110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接工（手動・自動）／［市場単価］	単位	箇所	数量	1	単価	1,466
規格	D35＋D35 100箇所以上（標準）　無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	1	1,466.4	1,466	Q001010007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,466	
単価					1,466	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	D35＋D35 100箇所以上（標準） 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（1）

単-83号　　WYB00154

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	940
規格	D22×D22						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D22×D22	箇所	1	940	940	ZA10022020 管理費区分 無
計					940	
単価					940	円／箇所

参考資料（1）

単-84号　　WYB00155

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バキュームブラスト工	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	RC橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	Y300402300-003 管理費区分 無
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	3,532
規格	D35 670mm以上760mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,095.2		
労務構成比率		%	63.69			
特殊作業員		%	33.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.72	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.31			
注入材	エポキシ	%	36.31	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D35 670mm以上760mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　CB435942

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	691.2
規格	0.576kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	691.2	Z004720001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.576 kg/本					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　CB473310

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,854
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,344.3		
労務構成比率		%	92.88			
特殊作業員		%	47.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.68	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.12			
特殊ﾒﾈｼﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	%	6.99	94	488	Y000116000-003 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料 (1)

単-88号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	184,600
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,600	
単価					184,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料 (1)

単-89号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端防水処理	単位	m	数量	1	単価	4,609
規格	シーリング処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン#70同等品以上	L	0.45	9,800	4,410	Y001413000-001 管理費区分 無
プライマー	プライマーC同等品以上	kg	0.014	14,240	199	Y000503000-001 管理費区分 無
計					4,609	
単価					4,609	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	%	75.88	15,400	28,300	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-92号　WYB00220

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バキュームブラスト工	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	RC橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	Y300402300-003 管理費区分 無
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,404
規格	D19 350mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,570.4		
労務構成比率		%	68.79			
特殊作業員		%	38.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.28	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	31.21			
注入材	エポキシ	%	31.21	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D19 350mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,290
規格	D16 200mm以上250mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,327.7		
労務構成比率		%	81.37			
特殊作業員		%	45.75	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.21	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.63			
注入材	エポキシ	%	18.63	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D16 200mm以上250mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB435820

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート巻立て	単位	m3	数量	1	単価	101,700
規格	C支柱 b施工 各種 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				80,853		
労務構成比率		%	73.73			
型わく工		%	21.92	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.73	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		%	9.38	27,900	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.71	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.63			
生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	%	19.8	15,400	28,300	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.6	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

504-k173330-00498-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB435820

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート巻立て	単位	m3	数量	1	単価	101,700
規格	C支柱 b施工 各種 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.64			
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	%	4.09	43,600	43,600	M000903009 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 支柱区分	C支柱					
J02 施工内容	b施工					
J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J04 養生工の有無	有り					

参考資料（1）

単-96号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	183,600
規格	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	117,000	120,510	Z001102021 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					183,600	
単価					183,600	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-97号　　WB810110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	単位	箇所	数量	1	単価	993
規格	D32＋D32 100箇所以上（標準） 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	1	993.2	993	Q001010006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					993	
単価					993	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	D32＋D32 100箇所以上（標準） 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料 (1)

単-98号　　WYB00165

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	940
規格	D22×D22						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D22×D22	箇所	1	940	940	ZA10022020 管理費区分 無
計					940	
単価					940	円／箇所

参考資料 (1)

単-99号　　WYB00221

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バキュームブラスト工	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	RC橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	Y300402300-003 管理費区分 無
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB435930

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 （さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]）	単位	孔	数量	1	単価	2,690
規格	500mmを超え800mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,460.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	54.99	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.35	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	500mmを超え800mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　CB435942

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	583.2
規格	0.486kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	583.2	Z004720001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.486 kg/本					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　CB473310

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,854
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,344.3		
労務構成比率		%	92.88			
特殊作業員		%	47.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.68	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.12			
特殊ﾒｶﾈｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	%	6.99	94	488	Y000116000-003 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）

単-103号　WYB00223

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端防水処理	単位	m	数量	1	単価	4,609
規格	シーリング処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	シリコーン#70同等品以上	L	0.45	9,800	4,410	Y001413000-001 管理費区分 無
プライマー	プライマーC同等品以上	kg	0.014	14,240	199	Y000503000-001 管理費区分 無
計					4,609	
単価					4,609	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	%	75.88	15,400	28,300	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

504-k173330-00498-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 130 -

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-106号　WYB00222

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バキュームブラスト工	単位	m2	数量	1	単価	4,702
規格	RC橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	1	4,702	4,702	Y300402300-003 管理費区分 無
計					4,702	
単価					4,702	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,404
規格	D19 350mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,570.4		
労務構成比率		%	68.79			
特殊作業員		%	38.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.28	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	31.21			
注入材	エポキシ	%	31.21	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D19 350mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,290
規格	D16 200mm以上250mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,327.7		
労務構成比率		%	81.37			
特殊作業員		%	45.75	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.21	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.63			
注入材	エポキシ	%	18.63	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D16 200mm以上250mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	%	75.88	15,400	28,300	Y000210000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

504-k173330-00498-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,900
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB435810

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	箇所	数量	1	単価	1,336
規格	D19 250mm以上300mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,425.9		
労務構成比率		%	75.77			
特殊作業員		%	42.6	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.62	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.3	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.23			
注入材	エポキシ	%	24.23	2,550	1,200	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深（mm）	D19 250mm以上300mm未満					

参考資料（1）

単-112号　　WB252110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	4,937
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	34%	式	1		125,196	ZS8000004 管理費区分 無
計					493,700	
単価					4,937	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-114号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,959
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,791.7		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	2,892
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,653.3		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	324
規格	土砂 標準 自立式 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				294.64		
労務構成比率		%	61.79			
運転手（特殊）		%	39.09	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.7	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.6			
軽油		%	19.6	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.61			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	18.61	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 自立式					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	523
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478.99		
労務構成比率		%	71.28			
普通作業員		%	41.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	29.36	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.73			
軽油		%	14.73	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	13.99	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,861.4		
労務構成比率		%	83.03			
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.26			
軽油		%	5.12	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	334.7
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,861.4	－	
労務構成比率		%	83.03			
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.26			
軽油		%	5.12	138	142	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,988
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	390.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,649
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,209.6		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km） （DID区間有）	有り 60.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-130号　　WYB00224

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切込砕石	単位	m2	数量	100	単価	1,390
規格	t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	30	135.2	4,056	CB210610 管理費区分 無 単-164号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	30	4,500	135,000	Z002120003 管理費区分 無
計					139,056	
単価					1,390	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ）　標準（10,000m3未満）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	862.5
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-135号　　WB253610

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	427
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,330	16,912	NK250590 管理費区分 無 単-165号
諸雑費（単＋まるめ）	1%	式	1		421	ZS8000004 管理費区分 無
計					42,700	
単価					427	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-136号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	7,220
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 150日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	150	43	6,450	Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,220	
単価					7,220	円／枚
J01 敷鉄板の種類	22×1,524×3,048(mm)					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数（日）（実数入力）	150 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-137号　　WB251340

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	単位	枚	数量	10	単価	37,930
規格	陸上 25＜Nmax≦50 III型 15m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.769	29,715	22,850	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.769	27,720	21,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.538	32,445	49,900	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.769	175,000	134,575	WK250240 管理費区分 無 単-166号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.769	73,740	56,706	WK250270 管理費区分 無 単-167号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.769	85,640	65,857	WK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		28,096	ZS8000004 管理費区分 無
計					379,300	
単価					37,930	円／枚
J01 施工場所 J02 最大N値 J03 鋼矢板型式	陸上 25＜Nmax≦50 III型					
J04 圧入長	15m以下					

参考資料（1）

単-138号　　WB251360

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	単位	枚	数量	10	単価	200,400
規格	陸上 25＜Nmax≦50 III型 15m以下 4箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.941	29,715	87,391	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.941	27,720	81,524	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	5.882	32,445	190,841	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	5.882	33,495	197,017	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
継施工費	III型	箇所	40	8,520	340,800	Z006740003 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：	日	2.941	175,000	514,675	WK250240 管理費区分 無 単-166号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	2.941	73,740	216,869	WK250270 管理費区分 無 単-167号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.941	85,640	251,867	WK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		123,016	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,004,000	
単価					200,400	円／枚

参考資料（1）

単-138号　　WB251360

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	単位	枚	数量	10	単価	200,400
規格	陸上 25＜Nmax≦50 III型 15m以下 4箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 施工場所 J02 最大N値 J03 鋼矢板型式	陸上 25＜Nmax≦50 III型					
J04 圧入長 J05 鋼矢板1枚当り継施工箇所数	15m以下 4箇所					

参考資料（1）

単-139号　　WYB00228

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	29,040
規格	4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	142	2,556	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーン機械損料	4.9t吊	供用日	1.27	17,000	21,590	WYB00229 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（1）

単-140号　　WB251340

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	単位	枚	数量	10	単価	20,560
規格	陸上 25<Nmax≦50 III型 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.417	29,715	12,391	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.417	27,720	11,559	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.833	32,445	27,026	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.417	175,000	72,975	NK250240 管理費区分 無 単-166号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.417	73,740	30,749	NK250270 管理費区分 無 単-167号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.417	85,640	35,711	NK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		15,189	ZS8000004 管理費区分 無
計					205,600	
単価					20,560	円／枚
J01 施工場所 J02 最大N値 J03 鋼矢板型式	陸上 25<Nmax≦50 III型					
J04 圧入長	6m以下					

参考資料（1）

単-141号　　WB251370

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	11,280
規格	陸上 III型 15m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	29,715	8,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.294	27,720	8,149	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.588	32,445	19,077	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.294	175,000	51,450	NK250240 管理費区分 無 単-169号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.294	85,640	25,178	NK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		210	ZS8000004 管理費区分 無
計					112,800	
単価					11,280	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 III型 15m以下					

参考資料（1）

単-142号　　WYB00233

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き　／	単位	枚	数量	10	単価	64,850
規格	陸上 III型 15m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.69	29,715	50,218	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.69	27,720	46,846	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.38	32,445	109,664	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	1.69	175,000	295,750	WYB00234 管理費区分 無 単-170号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）	日	1.69	85,640	144,731	WYB00235 管理費区分 無 単-171号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		1,291	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					648,500	
単価					64,850	円／枚

参考資料（1）

単-143号　　WB224540

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,122
規格	鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	33,495	4,354	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.63	440	277	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.26	2,050	533	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,122	
単価					6,122	円／箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

参考資料（1）

単-144号　　WYB00231

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クローラクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	29,040
規格	4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	142	2,556	Z006702002 管理費区分 無 Z1
クローラクレーンクローラ機械損料	4.9t吊	供用日	1.27	17,000	21,590	WYB00232 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,040	
単価					29,040	円／日

参考資料（1）

単-145号　　WB251370

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	6,603
規格	陸上 III型 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	29,715	5,110	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.172	27,720	4,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.345	32,445	11,193	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.172	175,000	30,100	WK250240 管理費区分 無 単-169号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.172	85,640	14,730	WK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		130	ZS8000004 管理費区分 無
計					66,030	
単価					6,603	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 III型 6m以下					

参考資料 (1)

単-146号　　WB251380

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	150,500
規格	圧入 (Nmax≦50)　III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.5	27,720	13,860	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	1	32,445	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入 (Nmax≦50) ：鋼矢板型式＝III型：	日	0.29	175,000	50,750	WK250240 管理費区分 無 単-166号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.45	85,640	38,538	WK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					150,500	
単価					150,500	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入 (Nmax≦50) III型 陸上					

参考資料 (1)

単-147号　　WB251380

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	62,590
規格	引抜き III型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.19	27,720	5,266	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	0.39	32,445	12,653	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13	175,000	22,750	WK250240 管理費区分 無 単-169号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.19	85,640	16,271	WK250560 管理費区分 無 単-168号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					62,590	
単価					62,590	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	引抜き III型 陸上					

参考資料 (1)

単-148号　　WB251930

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価	31,160
規格	設置・撤去 有 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無=有：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) ：	t	10	20,100	201,000	WB251931 管理費区分 無 単-172号
切梁・腹起し撤去	同上	t	10	11,060	110,600	WB251932 管理費区分 無 単-173号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					311,600	
単価					31,160	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 有 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-149号　　WYB00225

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁受け金具	単位	個	数量	1	単価	73,000
規格	H30-T25 (埋殺し)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁受け金具	H30-T25 (埋殺し)	個	1	73,000	73,000	Y003237000-001 管理費区分 無
計					73,000	
単価					73,000	円／個

参考資料 (1)

単-150号　　WB251930

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価	54,460
規格	設置・撤去 無 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	t	10	34,070	340,700	WB251931 管理費区分 無 単-174号
切梁・腹起し撤去	同上	t	10	20,390	203,900	WB251932 管理費区分 無 単-175号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					544,600	
単価					54,460	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 無 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-151号　　WYB00226

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	21,266,112
規格	P5橋脚						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材賃料	P5橋脚	式	1	21,266,112	21,266,112	Y30L002000-001 管理費区分 無
計					21,266,112	
単価					21,266,112	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	4,103
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,763.9		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下					

参考資料（1）

単-153号　WB252110

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	4,633
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	29,715	56,458	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	32,445	223,870	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	29%	式	1		104,149	ZS8000004 管理費区分 無
計					463,300	
単価					4,633	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-154号　　WB252320

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	90,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	50,760	25,380	WK250540 管理費区分 無 単-176号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					90,680	
単価					90,680	円／箇所

参考資料 (1)

単-155号　　WB252310

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	9,884
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445	445	WK250400 管理費区分 無 単-177号
発動発電機運転	同上	日	1	5,272	5,272	WK250410 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		287	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,884	
単価					9,884	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-156号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

参考資料（1）

単-157号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 4.8 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-158号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB320050

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	4.612
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　梱包無し　有り　5.5km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4.0428		
労務構成比率		%	65.77			
運転手（一般）		%	65.77	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	10.75			
軽油		%	10.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	23.48	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 J10 費用の内訳	5.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-160号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	12.5	単価	19,160
規格	横向き　P5橋脚（下り線側）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,410	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					19,160	円／m2

参考資料（1）

単-161号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	13,310
規格	下向き　P5橋脚（下り線側）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,410	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					13,310	円／m2

参考資料（1）

単-162号　　WYB00161

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	12.5	単価	19,160
規格	横向き　P5橋脚（上り線側）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,410	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					19,160	円／m2

参考資料（1）

単-163号　　WYB00162

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	13,310
規格	下向き　P5橋脚（上り線側）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,410	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					239,610	
単価					13,310	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-164号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾊｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-165号　　WK250590

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,330
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,330	
単価					57,330	円／日

参考資料 (2)

単-166号　　WK250240

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,000
規格	圧入 (Nmax≦50)　III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	142	24,140	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,000	
単価					175,000	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入 (Nmax≦50) III型					

参考資料 (2)

単-167号　　WK250270

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打ち用ウォータジェット運転	単位	日	数量	1	単価	73,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	120	142	17,040	Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第１次）14.7MPa325L／min	供用日	1.45	39,100	56,695	M000504004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					73,740	
単価					73,740	円／日

参考資料 (2)

単-168号　　WK250560

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	85,640
規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	142	12,496	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	M000403022 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,640	
単価					85,640	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (2)

単-169号　　WK250240

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,000
規格	引抜き III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	142	24,140	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,000	
単価					175,000	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き III型					

参考資料 (2)

単-170号　　WYB00234

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	175,000
規格	引抜き III型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	170	142	24,140	Z006702002 管理費区分 無 Z1
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（第２次）　圧入１０００ｋＮ	供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					175,000	
単価					175,000	円／日

参考資料 (2)

単-171号　　WYB00235

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	85,640
規格	25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	88	142	12,496	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第２次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.45	30,600	44,370	M000403022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					85,640	
単価					85,640	円／日

参考資料 (2)

単-172号　　WB251931

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	10	単価	20,100
規格	有 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.9	32,445	61,645	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,495	33,495	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	44,900	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,410	ZS8000004 管理費区分 無
計					201,000	
単価					20,100	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	有 標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-173号　　WB251932

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	10	単価	11,060
規格	有 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.2	32,445	38,934	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.5	33,495	16,747	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5	44,900	22,450	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		5,695	ZS8000004 管理費区分 無
計					110,600	
単価					11,060	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	有 標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-174号　　WB251931

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	10	単価	34,070
規格	無 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	29,715	50,515	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.2	32,445	103,824	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1.7	33,495	56,941	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.7	23,835	40,519	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	44,900	76,330	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		12,571	ZS8000004 管理費区分 無
計					340,700	
単価					34,070	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-175号　　WB251932

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	10	単価	20,390
規格	無 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.9	32,445	61,645	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	33,495	33,495	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	44,900	44,900	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		10,310	ZS8000004 管理費区分 無
計					203,900	
単価					20,390	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準 (1.0)					

参考資料（2）

単-176号　　WK250540

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	50,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	142	9,230	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					50,760	
単価					50,760	円／日

参考資料（2）

単-177号　　WK250400

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-178号　　WK250410

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,272
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	142	3,124	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,272	
単価					5,272	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

登録単価

		工事名	一般県道三行庄野線（浪川原橋（下部工））橋梁補強工事（Ｐ５）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000116000-003	特殊ﾒﾈｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	488	令和 6	6	
Y000210000-003	生コンクリート	24-12-25(20)N W/C=55%以下（膨張材含む）	m３	28,300	令和 6	6	
Y000503000-001	プライマー	プライマーC同等品以上	ｋｇ	14,240	令和 6	6	
Y001413000-001	シール材	シリコーン＃70同等品以上	L	9,800	令和 6	6	
Y003237000-001	切梁受け金具	H30-T25（埋殺し）	個	73,000	令和 6	6	
Y007214000-003	敷鉄板賃料		枚・日	43	令和 6	6	
Y300402300-003	バキュームブラスト工	RC橋脚	m2	4,702	令和 6	6	
Y30L002000-001	仮設材賃料	P5橋脚	式	21,266,112	令和 6	6	
Z004720001	注入材	エポキシ	ｋｇ	1,200	令和 6	6	
Z006740003	継施工費	TII型	箇所	8,520	令和 6	6	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	一般県道三行庄野線（汲川原橋（下部工））橋梁補強工事（Ｐ５）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考