【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173320-00066-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事
所属名	鈴鹿建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月 3日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日		
単価適用年月日	令和 6年 7月17日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		27,333,986			
橋梁補修工		式	1		20,028,144			
支承取替工		式	1		7,304,120			
コンクリートはつり 支承直下部以外	t=3cm以上t=6cm以下	m2	2	16,780	33,560			単-1号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 増設横桁	鉄筋コンクリート	m3	4	58,800	235,200			単-2号 週休有
アンカーバーガス切断	φ42	本	12	5,188	62,256			単-3号 週休有
殻運搬処理	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	8,662	1,732			単-4号 週休有
殻運搬処理	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	10,420	41,680			単-5号 週休有
支承取替	支承形式V(ｺﾞﾑ支承 200t以下);下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し;支承直下部以外のはつり有り	基	10	571,600	5,716,000			単-6号 週休有
無収縮モルタル 支承直下部以外		式	1		173,064			内-1号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ 増設横桁	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格30-12-25(20)(普通)	m3	4	45,010	180,040			単-7号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠 増設横桁	型枠の種類撤去しない埋設型枠	m2	9	4,085	36,765			単-8号 週休有
発泡スチロール 増設横桁		m3	0.4	21,400	8,560			単-9号 週休有
鉄筋 増設横桁	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.39	193,300	75,387			単-10号 週休有
下地処理	チッピング水洗い	m2	12	8,332	99,984			単-11号 週休有
防蝕アンカー装置 A2橋台	F42D×860mm	組	8	39,000	312,000			単-12号 週休有
防蝕アンカー装置 A1橋台	M42D×860mm	組	4	47,200	188,800			単-13号 週休有
防蝕材	CRスポンジ	枚	12	2,000	24,000			単-14号 週休有
削孔	削孔径52mm;削孔深さ430mm	孔	12	7,055	84,660			単-15号 週休有
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格；防蝕アンカー装置	本	12	2,536	30,432			単-16号 週休有
支承防錆工		式	1		9,863,345			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工	m3	19	58,800	1,117,200			単-17号 週休有
アンカーバーガス切断	φ42	本	80	5,188	415,040			単-18号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	19	10,420	197,980			単-19号 週休有
防錆工	錆止め塗装(ターマラスト相当)	m2	14	83,170	1,164,380			単-20号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格30-12-25(20)(普通)	m3	19	45,010	855,190			単-21号 週休有
型枠	型枠の種類撤去しない埋設型枠	m2	44	4,085	179,740			単-22号 週休有
発泡スチロール		m3	2	21,400	42,800			単-23号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格･径SD345 D13	t	1.95	193,300	376,935			単-24号 週休有
下地処理	チッピング水洗い	m2	60	18,980	1,138,800			単-25号 週休有
防蝕アンカー装置	F42D×860mm	組	40	39,000	1,560,000			単-26号 週休有
防蝕アンカー装置	M42D×860mm	組	40	47,200	1,888,000			単-27号 週休有
防蝕材	CRスポンジ	枚	80	2,000	160,000			単-28号 週休有
削孔	削孔径52mm;削孔深さ430mm	孔	80	7,055	564,400			単-29号 週休有
ｱﾝｶｰ(落橋防止)	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格；防蝕アンカー装置	本	80	2,536	202,880			単-30号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工		式	1		1,968,373			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.65m3;材料種類;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り	構造物	1	1,959,000	1,959,000			単-31号 週休有
殻運搬処理	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.7	13,390	9,373			単-32号 週休有
上部工ひび割れ注入工		式	1		193,900			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類エポキシ樹脂系注入剤	構造物	1	193,900	193,900			単-33号 週休有
ひび割れ充填工		式	1		101,600			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂系注入剤	構造物	1	101,600	101,600			単-34号 週休有
排水桝設置工		式	1		438,135			
ガス切断		m	2	2,130	4,260			単-35号 週休有
排水桝		箇所	6	56,980	341,880			単-36号 週休有
直管	VPφ100	m	4	6,235	24,940			単-37号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管継手	VPφ100,45° エルボ	個	6	326	1,956			単-38号 週休有
タップボルト	M12×25	本	24	84	2,016			単-39号 週休有
床版削孔	φ125×200	孔	6	7,491	44,946			単-40号 週休有
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚100mm	m	5	690.2	3,451			単-41号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	m3	0.05	50,070	2,503			単-42号 週休有
殻運搬処理	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.05	8,646	432			単-43号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格；18-8-25H	m3	0.04	35,600	1,424			単-44号 週休有
樹脂グラウト	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ相当品	kg	2.3	4,033	9,275			単-45号 週休有
ｼｰﾙ材	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101相当品	kg	0.4	2,630	1,052			単-46号 週休有
地覆目地処理工		式	1		158,671			
注入目地材	ｼｰﾙ材,耐久性区分 JIS A 5758 10030 相当品以上	L	2.6	59,660	155,116			単-47号 週休有
バックアップ材	ウレタンフォーム,t=30mm	L	7.9	450	3,555			単-48号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		7,305,842			
仮設工		式	1		4,975,552			
足場工		式	1		4,975,552			内-2号 週休有
交通管理工		式	1		2,330,290			
交通誘導警備員		式	1		2,330,290			内-3号 週休有
直接工事費		式	1		27,333,986			
共通仮設		式	1		6,983,896			
共通仮設費		式	1		705,896			
技術管理費		式	1		705,896			
施工調査費		式	1		705,896			内-4号 週休有
共通仮設費（率計上） 27,333,986×22.97%		式	1		6,278,000			
純工事費		式	1		34,317,882			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 34,317,882×60.71%		式	1		20,834,000			
工事原価		式	1		55,151,882			
一般管理費等 55,151,882×（18.38%＋ 0.04%）		式	1		10,158,118			
工事価格		式	1		65,310,000			
消費税相当額 65,310,000×10%		式	1		6,531,000			
工事費計		式	1		71,841,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	27,333,986	
4	直接工事費	27,333,986	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	129,992	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	27,333,986	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	27,203,994	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	15.93%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	22.97%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	6,278,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,278,000	

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	27,333,986	
35	直接工事費	27,333,986	
36	非対象額計（－）	129,992	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	129,992	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	27,203,994	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.28%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.28%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	705,896	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	705,896	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,983,896	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	34,317,882	
3	単独（追加工事）　直接工事費	27,333,986	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,983,896	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	34,317,882	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	34,187,890	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	48.18%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	60.71%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	20,834,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	20,834,000	

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	55,151,882	
2	純工事費	34,317,882	
3	現場管理費	20,834,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	55,151,882	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	55,021,890	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.38%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	55,151,882	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　22,060 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.42%	
25	計上額　単独（追加工事）	10,158,118	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,158,118	

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	無収縮モルタル 支承直下部以外	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月17日 令和 6年 7月17日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	A1橋台拡幅部	m3 0.03	2,650,000	79,500				WYB00026 管理費区分 無 単-58号
無収縮モルタル工	A2橋台拡幅部	m3 0.03	2,650,000	79,500				WYB00047 管理費区分 無 単-59号
無収縮モルタル	U-グラウト相当品 W=1875kg/m3	m3 0.06	234,400	14,064				WYB00048 管理費区分 無 単-60号
合 計					173,064			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	足場工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月17日 令和 6年 7月17日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場工費		式 1	2,130,135	2,130,135				Y049900020-012 管理費区分 無
橋脚回り足場工費		式 1	1,036,822	1,036,822				Y049900020-011 管理費区分 無
側部足場工費		式 1	1,808,595	1,808,595				Y049900020-013 管理費区分 無
合 計					4,975,552			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月17日 令和 6年 7月17日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	85	19,450	1,653,250			WB010211 管理費区分 無 単-109号
交通誘導警備員B		人日	42	16,120	677,040			WB010212 管理費区分 無 単-110号
合 計					2,330,290			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	施工調査費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月17日 令和 6年 7月17日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工	支承取替工	基	10	34,660	346,600			WYB00043 管理費区分 無 単-111号
鉄筋探査工	横向き、下向き 極小規模作業 A1橋台	m2	4.87	24,590	119,753			WYB00044 管理費区分 無 単-112号
鉄筋探査工	下向き 極小規模作業	m2	0.18	665,500	119,790			WYB00045 管理費区分 無 単-113号
鉄筋探査工	横向き、下向き 極小規模作業 A2橋台	m2	4.87	24,590	119,753			WYB00053 管理費区分 無 単-114号
合 計					705,896			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり 支承直下部以外	単位	m2	数量	1	単価	16,780
規格	t=3cm以上t=6cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座コンクリートはつり （支承直下部以外 ）		m 3	0.03	559,300	16,779	CB431840 管理費区分 無 単-49号
計					16,779	
単価					16,780	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 増設横桁	単位	m3	数量	1	単価	58,800
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	58,800	58,800	WB824010 管理費区分 無 単-50号
計					58,800	
単価					58,800	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーバーガス切断	単位	本	数量	1	単価	5,188
規格	φ42						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーバーガス切断		本	1	5,188	5,188	WYB00040 管理費区分 無 単-51号
計					5,188	
単価					5,188	円／本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	8,662
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	4,912	4,912	WYB00007 管理費区分 無 単-52号 Z1
処分費（m3）		m3	1	3,750	3,750	WB020051 管理費区分 有 単-53号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,662	
単価					8,662	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	10,420
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	4,912	4,912	WYB00025 管理費区分 無 単-54号
処分費 (m3)		m3	1	5,500	5,500	WB020051 管理費区分 有 単-55号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,412	
単価					10,420	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替	単位	基	数量	1	単価	571,600
規格	支承形式V(ｺﾞﾑ支承 200t以下);下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し;支承直下部以外のはつり有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替 (ＰＣ橋)		基	1	518,600	518,600	CB431820 管理費区分 無 単-56号 Z1
支承 (材料費)		個	1	52,970	52,970	CB431811 管理費区分 無 単-57号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					571,600	
単価					571,600	円／基

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ 増設横桁	単位	m3	数量	1	単価	45,010
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格30-12-25(20)(普通)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝30-12-25 (20) (普通)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	45,010	45,010	CB240010 管理費区分 無 単-61号
計					45,010	
単価					45,010	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 増設横桁	単位	m2	数量	1	単価	4,085
規格	型枠の種類撤去しない埋設型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝撤去しない埋設型枠：構造物の種類＝支承部･連結部：	m２	1	4,085	4,085	CB240210 管理費区分 無 単-62号
計					4,085	
単価					4,085	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発泡スチロール 増設横桁	単位	m3	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	D-12相当品	m3	1	21,400	21,400	WYB00036 管理費区分 無 単-63号
計					21,400	
単価					21,400	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋 増設横桁	単位	t	数量	1	単価	193,300
規格	鉄筋材料規格･径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）	t	1	193,300	193,300	WB810010 管理費区分 無 単-64号
計					193,300	
単価					193,300	円／t

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	8,332
規格	チッピング水洗い						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		m２	1	8,332	8,332	CB434210 管理費区分 無 単-65号
計					8,332	
単価					8,332	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置 A2橋台	単位	組	数量	1	単価	39,000
規格	F42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	F42D×860mm　A2橋台	組	1	39,000	39,000	WYB00001 管理費区分 無 単-66号
計					39,000	
単価					39,000	円／組

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置 A1橋台	単位	組	数量	1	単価	47,200
規格	M42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	M42D×860mm A1橋台	組	1	47,200	47,200	WYB00002 管理費区分 無 単-67号
計					47,200	
単価					47,200	円／組

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕材	単位	枚	数量	1	単価	2,000
規格	CRスポンジ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	CRスポンジ	枚	1	2,000	2,000	WYB00003 管理費区分 無 単-68号
計					2,000	
単価					2,000	円／枚

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,055
規格	削孔径52mm;削孔深さ430mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	7,055	7,055	CB435910 管理費区分 無 単-69号
計					7,055	
単価					7,055	円／孔

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	単位	本	数量	1	単価	2,536
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格；防触アンカー装置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向：	本	1	1,880	1,880	CB435940 管理費区分 無 単-70号 Z1
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.46kg/本：	本	1	656	656	CB435942 管理費区分 無 単-71号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,536	
単価					2,536	円／本

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	58,800
規格	構造物区分鉄筋構造物:工法区分人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物:工法区分＝人力施工:時間的制約の有無＝無し:夜間作業の有無＝無し:	m３	1	58,800	58,800	WB824010 管理費区分 無 単-50号
計					58,800	
単価					58,800	円／m3

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーバーガス切断	単位	本	数量	1	単価	5,188
規格	φ42						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーバーガス切断		本	1	5,188	5,188	WYB00041 管理費区分 無 単-72号
計					5,188	
単価					5,188	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	10,420
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	4,912	4,912	WYB00006 管理費区分 無 単-73号 Z1
処分費 (m3)		m3	1	5,500	5,500	WB020051 管理費区分 有 単-55号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,420	
単価					10,420	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防錆工	単位	m2	数量	1	単価	83,170
規格	錆止め塗装(ターマラスト相当)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝清掃･水洗い：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 2	1	175.1	175.1	WB821550 管理費区分 無 単-74号 Z1
塗替塗装	作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝3種ｹﾚﾝA (動力工具、手工具の併用)：	m 2	1	2,343	2,343	WB821550 管理費区分 無 単-75号 Z1
防錆工	ターマラスト相当	m2	1	80,650	80,650	WYB00050 管理費区分 無 単-76号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					83,169.1	
単価					83,170	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	45,010
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格30-12-25(20)(普通)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝30-12-25（20）（普通）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	45,010	45,010	CB240010 管理費区分 無 単-77号
計					45,010	
単価					45,010	円／m3

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,085
規格	型枠の種類撤去しない埋設型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝撤去しない埋設型枠：構造物の種類＝支承部･連結部：	m２	1	4,085	4,085	CB240210 管理費区分 無 単-78号
計					4,085	
単価					4,085	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発泡スチロール	単位	m3	数量	1	単価	21,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	D-12相当品	m3	1	21,400	21,400	WYB00037 管理費区分 無 単-79号
計					21,400	
単価					21,400	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	193,300
規格	鉄筋材料規格･径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13／：規格・仕様区分＝一般構造物／：施工規模＝10t未満／：時間的制約を受ける場合の補正＝無／夜間作業補正＝無／：トンネル内作業の補正＝無／法面作業の補正＝無／太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）／：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	193,300	193,300	WB810010 管理費区分 無 単-64号
計					193,300	
単価					193,300	円／t

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	18,980
規格	チッピング水洗い						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング工		m2	1	18,980	18,980	WYB00039 管理費区分 無 単-80号
計					18,980	
単価					18,980	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	39,000
規格	F42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	F42D×860mm	組	1	39,000	39,000	WYB00031 管理費区分 無 単-81号
計					39,000	
単価					39,000	円／組

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	47,200
規格	M42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	M42D×860mm	組	1	47,200	47,200	WYB00032 管理費区分 無 単-82号
計					47,200	
単価					47,200	円／組

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕材	単位	枚	数量	1	単価	2,000
規格	CRスポンジ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	CRスポンジ	枚	1	2,000	2,000	WYB00033 管理費区分 無 単-83号
計					2,000	
単価					2,000	円／枚

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,055
規格	削孔径52mm;削孔深さ430mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下；費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	7,055	7,055	CB435910 管理費区分 無 単-84号
計					7,055	
単価					7,055	円／孔

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰ(落橋防止)	単位	本	数量	1	単価	2,536
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格；防触アンカー装置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝下方向：	本	1	1,880	1,880	CB435940 管理費区分 無 単-85号 Z1
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.46kg/本：	本	1	656	656	CB435942 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,536	
単価					2,536	円／本

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	1,959,000
規格	1構造物当り修復延べ体積0.65m3;材料種類 ;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以上 1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.65m3 ：	構造物	1	1,959,000	1,959,000	WB229210 管理費区分 無 単-87号
計					1,959,000	
単価					1,959,000	円／構造物

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	13,390
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m３	1	4,722	4,722	CB210830 管理費区分 無 単-88号 Z1
殻運搬		m3	1	4,912	4,912	WYB00005 管理費区分 無 単-89号 Z1
処分費（m3）		m3	1	3,750	3,750	WB020051 管理費区分 有 単-53号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,390	
単価					13,390	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	低圧注入工法	単位	構造物	数量	1	単価	193,900
規格	1構造物当り補修延べ延長25m未満;材料種類エポキシ樹脂系注入剤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	１構造物当り補修延べ延長区分＝25m未満： １構造物当り注入材使用量（実数）＝0.421kg：１構造物当りシール材設計量（実数）＝3.5kg：１構造物当低圧注入器具使用量（実＝42個：	構造物	1	193,900	193,900	WB229110 管理費区分 無 単-90号
計					193,900	
単価					193,900	円／構造物

三重県　県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充てん工法	単位	構造物	数量	1	単価	101,600
規格	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂系注入剤						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	１構造物当り補修延べ延長区分＝20m未満： １構造物当充てん材設計量（実数）＝0.043kg：	構造物	1	101,600	101,600	WB229010 管理費区分 無 単-91号
計					101,600	
単価					101,600	円／構造物

三重県　県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	m	数量	1	単価	2,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	板厚区分＝板厚 3～ 7mm：	m	1	2,130	2,130	DB102640 管理費区分 無 単-92号
計					2,130	
単価					2,130	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水桝	単位	箇所	数量	1	単価	56,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝の種類＝排水桝B 20kg/個未満：	箇所	1	56,980	56,980	CB422710 管理費区分 無 単-93号
計					56,980	
単価					56,980	円／箇所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直管	単位	m	数量	1	単価	6,235
規格	VPφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直管	VPφ100	m	1	1,160	1,160	WYB00009 管理費区分 無 単-94号 Z1
排水管設置	足場の有無＝有り：	m	1	5,075	5,075	CB473320 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,235	
単価					6,235	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管継手	単位	個	数量	1	単価	326
規格	VPφ100,45° エルボ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管継手	VPφ100,45° エルボ	個	1	326	326	WYB00010 管理費区分 無 単-96号
計					326	
単価					326	円／個

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タップボルト	単位	本	数量	1	単価	84
規格	M12×25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タップボルト	M12×25	本	1	84	84	WYB00035 管理費区分 無 単-97号
計					84	
単価					84	円／本

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床版削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,491
規格	φ125×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	7,491	7,491	CB224430 管理費区分 無 単-98号
計					7,491	
単価					7,491	円／孔

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-99号
計					690.2	
単価					690.2	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	50,070
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10	5,007	50,070	CB430310 管理費区分 無 単-100号
計					50,070	
単価					50,070	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	8,646
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	6,296	6,296	WYB00013 管理費区分 無 単-101号 Z1
処分費（m3）		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-102号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,646	
単価					8,646	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,600
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格；18-8-25H						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,600	35,600	CB240010 管理費区分 無 単-103号
計					35,600	
単価					35,600	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂グラウト	単位	kg	数量	1	単価	4,033
規格	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂グラウト	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ相当品	kg	1	4,033	4,033	WYB00014 管理費区分 無 単-104号
計					4,033	
単価					4,033	円／kg

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｼｰﾙ材	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾙ材	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101相当品	kg	1	2,630	2,630	WYB00015 管理費区分 無 単-105号
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入目地材	単位	L	数量	2.6	単価	59,660
規格	ｼｰﾙ材,耐久性区分 JIS A 5758 10030 相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地材	ｼｰﾙ材,耐久性区分 JIS A 5758 10 030 相当品以上	L	2.6	5,620	14,612	WYB00028 管理費区分 無 単-106号 Z1
地覆目地処理工		箇所	14	10,030	140,420	WYB00030 管理費区分 無 単-107号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					155,100	
単価					59,660	円／L

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックアップ材	単位	L	数量	1	単価	450
規格	ウレタンフォーム,t=30mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	WYB00029 管理費区分 無 単-108号
計					450	
単価					450	円／L

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB431840

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）	単位	m３	数量	1	単価	559,300
規格	（支承直下部以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				535,620		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.37	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.43	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役		%	20.66	36,900	42,432	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-50号　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	58,800
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	58,796.4	58,796	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,800	
単価					58,800	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-51号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーバーガス切断	単位	本	数量	34	単価	5,188
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,432	42,432	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	34,840	69,680	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	30% 指定なし（任意指定）	式	1		40,680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					176,400	
単価					5,188	円／本

参考資料（1）

単-52号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	4,912
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	71	6,919	491,249	K0301002 管理費区分 無 単-115号
計					491,249	
単価					4,912	円／m3

参考資料（1）

単-53号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m 3	100	3,750	375,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					375,000	
単価					3,750	円／m3

参考資料（1）

単-54号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	4,912
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	71	6,919	491,249	K0301002 管理費区分 無 単-115号
計					491,249	
単価					4,912	円／m3

参考資料（1）

単-55号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	5,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m３	100	5,500	550,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					550,000	
単価					5,500	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB431820

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替（ＰＣ橋）	単位	基	数量	1	単価	518,600
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				477,850		
労務構成比率		%	100			
橋りょう特殊工		%	37.59	31,500	34,840	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.08	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役		%	14.67	36,900	42,432	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB431811

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承（材料費）	単位	個	数量	1	単価	52,970
規格						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
支承		%	100	1	52,970	Y001310000-002 管理費区分 無

参考資料（1）

単-58号　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	m3	数量	0.03	単価	2,650,000
規格	A1橋台拡幅部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,432	14,716	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.5	27,456	41,184	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	6% 指定なし（任意指定）	式	1		-8	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					79,500	
単価					2,650,000	円／m3

参考資料（1）

単-59号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	m3	数量	0.03	単価	2,650,000
規格	A2橋台拡幅部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,432	14,716	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.5	27,456	41,184	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	6% 指定なし（任意指定）	式	1		-8	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					79,500	
単価					2,650,000	円／m3

参考資料（1）

単-60号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	234,400
規格	U-グラウト相当品 W=1875kg/m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	U-グラウト相当品 W=1875kg/m3	kg	1,875	125	234,375	Y000223000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					234,400	
単価					234,400	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	45,010
規格	小型構造物 人力打設 30-12-25（20）（普通）　一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,056		
労務構成比率		%	47.07			
普通作業員		%	29.15	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.5	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.2	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	52.93			
生コンクリート	３０－１２－２５（２０）　W/C=55%以下	%	52.93	18,500	26,000	Z002010029 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 30-12-25（20）（普通）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	4,085
規格	撤去しない埋設型枠 支承部･連結部						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,026.3		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	53.06	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	29.68	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	14.35	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	撤去しない埋設型枠 支承部･連結部					

参考資料（1）

単-63号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発泡スチロール	単位	m3	数量	1	単価	21,400
規格	D-12相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	D-12相当品	m３	1	21,400	21,400	Y000564001-001 管理費区分 無
計					21,400	
単価					21,400	円／m3

参考資料（1）

単-64号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	193,300
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					193,300	
単価					193,300	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB434210

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（厚２ｃｍ以下）	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,332
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,147.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72.11	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.56	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.93	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-66号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	39,000
規格	F42D×860mm　A2橋台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	F42D×860mm	組	1	39,000	39,000	Y049900020-001 管理費区分 無
計					39,000	
単価					39,000	円／組

参考資料（1）

単-67号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	47,200
規格	M42D×860mm A1橋台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	M42D×860mm	組	1	47,200	47,200	Y049900020-002 管理費区分 無
計					47,200	
単価					47,200	円／組

参考資料（1）

単-68号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕材	単位	枚	数量	1	単価	2,000
規格	CRスポンジ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	CR	枚	1	2,000	2,000	Y049900020-003 管理費区分 無
計					2,000	
単価					2,000	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB435910

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	7,055
規格	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,865.4		
労務構成比率		%	83.2			
土木一般世話役		%	38.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.35	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.8			
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	%	16.8	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB435940

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,880
規格	40mmを超え55mm以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.2		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	49.79	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.94	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.28	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	40mmを超え55mm以下 下方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB435942

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	656
規格	0.46kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	655.96	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.46 kg/本					

参考資料（1）

単-72号　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーバーガス切断	単位	本	数量	34	単価	5,188
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,432	42,432	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	34,840	69,680	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	30% 指定なし（任意指定）	式	1		40,680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					176,400	
単価					5,188	円／本

参考資料（1）

単-73号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	4,912
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	71	6,919	491,249	K0301002 管理費区分 無 単-115号
計					491,249	
単価					4,912	円／m3

参考資料（1）

単-74号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	175.1
規格	清掃･水洗い 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 無	m2	100	175.1	17,510	Q001511001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,510	
単価					175.1	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	清掃･水洗い 無し 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-75号　　WB821550

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m２	数量	100	単価	2,343
規格	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA（動力工具、手工具の併用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　昼間	素地調整　３種ケレンＡ 無	m2	100	2,342.22	234,222	Q001511010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無
計					234,300	
単価					2,343	円／ｍ２
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	素地調整 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 3種ｹﾚﾝA（動力工具、手工具の併用）					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防錆工	単位	m2	数量	13.75	単価	80,650
規格	ターマラスト相当						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆工	ターマラスト相当	箇所	50	22,180	1,109,000	WYB00051 管理費区分 無 単-116号
計					1,109,000	
単価					80,650	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 45,010
規格	小型構造物 人力打設 30-12-25 (20) (普通) 一般養生 有り 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,056		
労務構成比率		%	47.07			
普通作業員		%	29.15	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.5	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.2	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.93			
生コンクリート	３０－１２－２５（２０） W/C=55%以下	%	52.93	18,500	26,000	Z002010029 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 30-12-25 (20) (普通)					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 4,085
規格	撤去しない埋設型枠 支承部･連結部					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,026.3		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	53.06	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.68	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.35	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	撤去しない埋設型枠 支承部･連結部					

参考資料（1）

単-79号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発泡スチロール	単位	m3	数量	1	単価	21,400
規格	D-12相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール	D-12相当品	m３	1	21,400	21,400	Y000564001-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円／m3

参考資料（1）

単-80号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	m2	数量	7	単価	18,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1.5	23,608	35,412	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	11%　指定なし（任意指定）	式	1		13,144	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					132,900	
単価					18,980	円／m2

参考資料（1）

単-81号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	39,000
規格	F42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	F42D×860mm	組	1	39,000	39,000	Y049900020-001 管理費区分 無
計					39,000	
単価					39,000	円／組

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-82号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕アンカー装置	単位	組	数量	1	単価	47,200
規格	M42D×860mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕アンカー装置	M42D×860mm	組	1	47,200	47,200	Y049900020-002 管理費区分 無
計					47,200	
単価					47,200	円／組

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-83号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防蝕材	単位	枚	数量	1	単価	2,000
規格	CRスポンジ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防蝕材	CR	枚	1	2,000	2,000	Y049900020-003 管理費区分 無
計					2,000	
単価					2,000	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB435910

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	7,055
規格	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,865.4		
労務構成比率		%	83.2			
土木一般世話役		%	38.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.35	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.8			
ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	%	16.8	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB435940

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,880
規格	40mmを超え55mm以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.2		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	49.79	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.94	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.28	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	40mmを超え55mm以下 下方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　CB435942

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	656
規格	0.46kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	655.96	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.46 kg/本					

参考資料（1）

単-87号　　WB229210

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	1,959,000
規格	有り 0.1m3以上 0.65m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.95	29,432	440,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	24.7	27,456	678,163	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	16.25	23,608	383,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費	断面修復材　ポリマーセメント系モルタル	m3	0.767	381,000	292,227	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		164,972	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,959,000	
単価					1,959,000	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3以上 0.65 m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210830

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,722
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）

単-89号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	4,912
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	71	6,919	491,249	K0301002 管理費区分 無 単-115号
計					491,249	
単価					4,912	円／m3

参考資料（1）

単-90号　　WB229110

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	単位	構造物	数量	1	単価	193,900
規格	25m未満 0.421kg 3.5kg 42個						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,432	44,148	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.4	27,456	65,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,608	42,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材（ひび割れ補修用）	BLグラウト相当品	kg	0.421	3,910	1,646	Y001633001-001 管理費区分 無
シール材	BLシール相当品	kg	4.795	2,890	13,857	Y001670000-001 管理費区分 無
材料費	低圧注入器具	個	42	400	16,800	Y000800005-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		9,061	ZS8000004 管理費区分 無
計					193,900	
単価					193,900	円／構造物
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り注入材使用量（実数） J04 1構造物当りシール材設計量（実数）	25m未満 0.421 kg 3.5 kg					
J05 1構造物当低圧注入器具使用量（実	42 個					

参考資料（1）

単-91号　　WB229010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）	単位	構造物	数量	1	単価	101,600
規格	20m未満 0.043kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.85	29,432	25,017	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.3	27,456	35,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.1	23,608	25,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料費	可とう性エポキシ樹脂系注入剤　コニシボンド E600相当品	kg	0.052	5,074	263	Y000800007-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	17%	式	1		14,660	ZS8000004 管理費区分 無
計					101,600	
単価					101,600	円／構造物
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当充てん材設計量（実数）	20m未満 0.043 kg					

参考資料（1）

単-92号　　DB102640

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	m	数量	100	単価	2,130
規格	板厚 3～ 7mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m3	14.58	477	6,954	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	5.13	2,150	11,029	Z006712001 管理費区分 無
雑品費	5%	式	1		899	ZS7300090 管理費区分 無
溶接工		人	3.42	33,176	113,461	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.42	23,608	80,739	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					213,082	
単価					2,130	円／m
J01 板厚区分	板厚 3～ 7mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB422710

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水桝	単位	箇所	数量	1	単価	56,980
規格	排水桝B 20kg/個未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,259		
労務構成比率		%	31.1			
普通作業員		%	20.81	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.29	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.9			
排水桝B		%	68.9	17,400	49,130	Y001390003-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 排水桝の種類	排水桝B 20kg/個未満					

参考資料（1）

単-94号　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直管	単位	m	数量	1	単価	1,160
規格	VP φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	1	1,160	1,160	Z005002006 管理費区分 無
計					1,160	
単価					1,160	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB473320

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管設置	単位	m	数量	1	単価	5,075
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,005.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.49	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.08	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.94	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）

単-96号　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管継手	単位	個	数量	1	単価	326
規格	VP φ100,45° エルボ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管継手	45° エルボ	個	1	326	326	Y049900020-004 管理費区分 無
計					326	
単価					326	円／個

参考資料（1）

単-97号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タップボルト	単位	本	数量	1	単価	84
規格	M12×25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タップボルト		本	1	84	84	Y049900020-006 管理費区分 無
計					84	
単価					84	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,491
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,261.4		
労務構成比率		%	59.56			
特殊作業員		%	35.33	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.54	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.77	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.53			
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	%	34.58	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.46	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.91			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,491
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%	1.53	731	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.9	490	597	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	5,007
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	43.96	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	5,007
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-101号　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	6,296
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	91	6,919	629,629	K0301002 管理費区分 無 単-115号
計					629,629	
単価					6,296	円／m3

参考資料（1）

単-102号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（アスファルト塊）		m３	100	2,350	235,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計					235,000	
単価					2,350	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,600
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート		%	70.6	18,500	25,500	Y000210000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂グラウト	単位	kg	数量	1	単価	4,033
規格	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂グラウト	ショーボンドグラウト相当品	kg	1	4,033	4,033	Y049900020-010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,033	
単価					4,033	円／kg

参考資料（1）

単-105号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シール材	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂パテ	ショーボンド#101相当品	k g	1	2,630	2,630	Y001391000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

参考資料 (1)

単-106号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入目地材	単位	L	数量	1	単価	5,620
規格	ｼｰﾙ材,耐久性区分 JIS A 5758 10 030 相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入目地材(地覆補修用)	シリコーン系　プライマー含む	L	1	5,620	5,620	Y049900020-009 管理費区分 無
計					5,620	
単価					5,620	円／L

参考資料 (1)

単-107号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地覆目地処理工	単位	箇所	数量	20	単価	10,030
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	4	27,456	109,824	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	2.2	23,608	51,937	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費 (率＋まるめ)	5%　指定なし (任意指定)	式	1		9,507	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					200,700	
単価					10,030	円／箇所

参考資料（1）

単-108号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックアップ材	単位	L	数量	1	単価	450
規格	ウレタンフォーム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450	Y001387000-002 管理費区分 無
計					450	
単価					450	円／L

参考資料（1）

単-109号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,448	19,448	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,450	
単価					19,450	円／人日

参考資料（1）

単-110号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,120	16,120	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,120	
単価					16,120	円／人日

参考資料（1）

単-111号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工	単位	基	数量	5	単価	34,660
規格	支承取替工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	34,840	69,680	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 指定なし（任意指定）	式	1		8,220	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					173,300	
単価					34,660	円／基

参考資料（1）

単-112号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	4.87	単価	24,590
規格	横向き、下向き　極小規模作業　A1橋台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　指定なし（任意指定）	式	1		5,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					119,800	
単価					24,590	円／m2

参考資料（1）

単-113号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	0.18	単価	665,500
規格	下向き　極小規模作業						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　指定なし（任意指定）	式	1		5,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					119,800	
単価					665,500	円／m2

参考資料（1）

単-114号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	4.87	単価	24,590
規格	横向き、下向き　極小規模作業　A2橋台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　指定なし（任意指定）	式	1		5,700	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					119,800	
単価					24,590	円／m2

参考資料（2）

単-115号　　K0301002

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	6,919
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,272	4,296	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.4	142	766	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,919	
単価					6,919	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

参考資料（2）

単-116号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防錆工	単位	箇所	数量	6	単価	22,180
規格	ターマラスト相当						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.1	23,608	25,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
防錆塗料	ターマラスト相当品	缶	4	2,950	11,800	Y049900020-007 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10% 指定なし（任意指定）	式	1		10,988	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					133,100	
単価					22,180	円／箇所

三重県　県土整備部

506-k173320-00066-11(0)

登録単価

		工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-003	生コンクリート		m３	25,500	令和 6	7	
Y000223000-001	無収縮モルタル	U-グラウト相当品 W=1875kg/m3	kg	125	令和 6	7	
Y000564001-001	発泡スチロール	D-12相当品	m３	21,400	令和 6	7	
Y000800003-001	材料費	断面修復材　ポリマーセメント系モルタル	m３	381,000	令和 6	7	
Y000800005-001	材料費	低圧注入器具	個	400	令和 6	7	
Y000800007-001	材料費	可とう性エポキシ樹脂系注入剤　コニシボンドE600相	ｋｇ	5,074	令和 6	7	
Y001310000-002	支承		個	52,970	令和 6	7	
Y001387000-002	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	450	令和 6	7	
Y001390003-002	排水桝Ｂ		個	49,130	令和 6	7	
Y001391000-001	樹脂パテ	ショーボンド#101相当品	ｋｇ	2,630	令和 6	7	
Y001633001-001	注入材（ひび割れ補修用）	BLグラウト相当品	ｋｇ	3,910	令和 6	7	
Y001670000-001	シール材	BLシール相当品	ｋｇ	2,890	令和 6	7	
Y007600000-001	廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m３	3,750	令和 6	7	
Y007600000-002	廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m３	5,500	令和 6	7	
Y007600000-004	廃棄物受入料金（アスファルト塊）		m３	2,350	令和 6	7	
Y049900020-001	防蝕アンカー装置	F42D×860mm	組	39,000	令和 6	7	
Y049900020-002	防蝕アンカー装置	M42D×860mm	組	47,200	令和 6	7	
Y049900020-003	防蝕材	CR	枚	2,000	令和 6	7	
Y049900020-004	排水管継手	45° エルボ	個	326	令和 6	7	
Y049900020-006	タップボルト		本	84	令和 6	7	
Y049900020-007	防錆塗料	ターマラスト相当品	缶	2,950	令和 6	7	
Y049900020-009	注入目地材(地覆補修用)	シリコーン系　プライマー含む	L	5,620	令和 6	7	
Y049900020-010	樹脂グラウト	ショーボンドグラウト相当品	kg	4,033	令和 6	7	
Y049900020-011	橋脚回り足場工費		式	1,036,822	令和 6	7	
Y049900020-012	吊足場工費		式	2,130,135	令和 6	7	
Y049900020-013	側部足場工費		式	1,808,595	令和 6	7	
Z004720001	注入材	エポキシ	ｋｇ	1,426	令和 6	7	

三重県　県土整備部

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	主要地方道亀山鈴鹿線（鈴国橋）橋梁修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考