【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173320-00051-11(0)	設計者名	.....
費目	本工事費	工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事
所属名	鈴鹿建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月 8日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日		
単価適用年月日	令和 6年 6月28日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕(R306)	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕(R306)		式	1		18,777,835			
舗装工		式	1		16,897,541			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		16,897,541			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下(一層)改質As 密粒II型(20)(二層)再生粗粒度アスコン(20)	m2	2,890	5,308	15,340,120			単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As	m3	289	3,039	878,271			単-2号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	289	2,350	679,150			単-3号 週休有
区画線工		式	1		811,894			
区画線工		式	1		811,894			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	840	445.6	374,304			単-4号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	27	480.3	12,968			単-5号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173320-00051-11(0)

設計内訳書

工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕(R306)	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	300	1,093	327,900			単-6号 週休ｱ
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	68	1,091	74,188			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19	1,186	22,534			単-8号 週休有
道路付属施設工		式	1		50,500			
道路付属物工		式	1		50,500			
道路鋲設置・撤去（再利用）		個	5	10,100	50,500			単-9号 週休有
仮設工		式	1		1,017,900			
交通管理工		式	1		1,017,900			
交通誘導警備員		人日	13	29,460	382,980			単-10号 週休有
交通誘導警備員		人日	26	24,420	634,920			単-11号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		18,777,835			
共通仮設		式	1		4,041,000			
共通仮設費		式	1		371,000			
運搬費		式	1		224,000			
建設機械運搬費		台	2	112,000	224,000			単-12号 週休有
安全費		式	1		147,000			
信号閃光切替		回	3	49,000	147,000			単-13号 週休有
共通仮設費（率計上） 18,662,020×19.67%		式	1		3,670,000			
純工事費		式	1		22,818,835			
現場管理費 22,703,020×42.51%		式	1		9,651,000			
工事原価		式	1		32,469,835			
一般管理費等 32,354,020×（19.54%＋ 0.04%）		式	1		6,334,165			

三重県　県土整備部

506-k173320-00051-11(0)

設計内訳書

工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		38,804,000			
消費税相当額 38,804,000×10%		式	1		3,880,400			
工事費計		式	1		42,684,400			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

506-k173320-00051-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	18,777,835	
4	直接工事費	18,777,835	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	679,150	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	115,815	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	115,815	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,662,020	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	18,098,685	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.51%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	19.67%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,670,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,670,000	

三重県　県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	18,777,835	
35	直接工事費	18,777,835	
36	非対象額計（－）	679,150	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	679,150	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	18,098,685	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.39%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.39%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	371,000	
58	運搬費	224,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	147,000	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,041,000	

三重県 県土整備部

506-k173320-00051-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,818,835	
3	単独（追加工事） 直接工事費	18,777,835	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	4,041,000	
5	非対象額計（－）	115,815	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	115,815	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,703,020	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	22,139,685	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.42%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	42.51%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	9,651,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,651,000	

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	32,469,835	
2	純工事費	22,818,835	
3	現場管理費	9,651,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	115,815	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	115,815	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	32,354,020	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	31,790,685	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.54%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	32,354,020	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　12,941 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.56%	
25	計上額　単独（追加工事）	6,334,165	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,334,165	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	5,308
規格	7cmを超え12cm以下(一層)改質As 密粒II型(20)(二層)再生粗粒度アスコン(20)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50 mm 改質As 密粒II型(20) 再生粗粒度アスコン(20)	m2	1	5,308	5,308	WYB00001 管理費区分 無 単-14号
計					5,308	
単価					5,308	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,039
規格	殻種別As						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,039	3,039	CB430020 管理費区分 無 単-15号
計					3,039	
単価					3,039	円／m3

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-16号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	445.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	445.6	445.6	WB821210 管理費区分 無 単-17号
計					445.6	
単価					445.6	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	480.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	480.3	480.3	WB821210 管理費区分 無 単-18号
計					480.3	
単価					480.3	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	1,093
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,093	1,093	WB821210 管理費区分 無 単-19号
計					1,093	
単価					1,093	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	1,091
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計					1,091	
単価					1,091	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	1,186
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,186	1,186	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計					1,186	
単価					1,186	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	道路鋲設置・撤去（再利用）	単位	個	数量	1	単価	10,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（道路鋲設置）	施工区分＝小型鋲：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鋲 片面反射 穿孔 アルミ幅15cm：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝有：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1	8,425	8,425	WB812340 管理費区分 無 単-22号
道路付属物撤去工（道路鋲）	施工区分＝穿孔式：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝有：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1	1,668	1,668	WB812380 管理費区分 無 単-23号
計					10,093	
単価					10,100	円／個

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	29,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	29,460	29,460	WB010211 管理費区分 無 単-24号
計					29,460	
単価					29,460	円／人日

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	24,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	24,420	24,420	WB010212 管理費区分 無 単-25号
計					24,420	
単価					24,420	円／人日

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	112,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m；片道運搬距離（実数入力）＝63.7km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	112,000	112,000	HB010010 管理費区分 無 単-26号
計					112,000	
単価					112,000	円／台

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号閃光切替	単位	回	数量	1	単価	49,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
信号閃光切替	夜間	回	1	49,000	49,000	HYB00007 管理費区分 無 単-27号
計					49,000	
単価					49,000	円／回

参考資料（1）

単-14号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	1	単価 5,308
規格	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50 mm　改質As 密粒II型(20)　再生粗粒度アスコン(20)					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層；舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：舗装厚（二層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：アスファルト材料（二層目）＝再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：瀝青材料種類（二層目）＝タックコート：	m２	1	5,057	5,057	WB430210 管理費区分 無 単-28号
夜間割増		t	0.2515	1,000	251	ZA10050380 管理費区分 無
計					5,308	
単価					5,308	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB430020

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価 3,039
規格	有り 14.5km以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,238.7		
労務構成比率		%	43.37			
運転手（一般）		%	43.37	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.46			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.46	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 14.5km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m３	100	2,350	235,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計					235,000	
単価					2,350	円／m3

三重県　県土整備部

506-k173320-00051-11(0)

参考資料（1）

単-17号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kｇ	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	kｇ	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kｇ	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,837	ZS8000004 管理費区分 無
計					445,600	
単価					445.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線･15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	480.3
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	336	336,000	Q001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	142	6,958	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,827	ZS8000004 管理費区分 無
計					480,300	
単価					480.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	480.3
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,093
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	670	670,000	Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	142	13,916	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		19,559	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,093,000	
単価					1,093	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単価	1,093		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単価	1,091		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	756	907,200	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,438	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,091,000	
単価					1,091	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,186
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	756	907,200	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		12,466	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,186,000	
単価					1,186	円／m
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,186
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-22号　　WB812340

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	道路付属物設置工（道路鋲設置）	単位	個	数量	1	単価	8,425
規格	小型鋲 手間＋材料費　小型鋲 片面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	片面反射　アルミ　設置幅15cm	個	1	8,425.659	8,425	Q001332006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,425	
単価					8,425	円／個
J01 施工区分	小型鋲					
J02 材料費区分	手間＋材料費					
J03 規格・仕様	小型鋲 片面反射 穿孔 アルミ幅15cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	有					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）

単-23号　　WD812380

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	道路付属物撤去工（道路鋲）	単位	個	数量	1	単価	1,668
規格	穿孔式 10個未満 有 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲撤去工	穿孔式	個	1	1,668.713	1,668	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,668	
単価					1,668	円／個
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正	穿孔式 10個未満 有					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）

単-24号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,452	29,452	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,460	
単価					29,460	円／人日

参考資料（1）

単-25号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	24,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	24,412	24,412	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,420	
単価					24,420	円／人日

参考資料（1）

単-26号　　WB010010

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 63.7km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	Z006811003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					112,000	
単価					112,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 63.7 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（1）

単-27号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号閃光切替	単位	回	数量	1	単価	49,000
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
信号閃光切替	夜間	回	1	49,000	49,000	WYB00008 管理費区分 無
計					49,000	
単価					49,000	円／回

参考資料（2）

単-28号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	5,057
規格	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 再生粗粒度アスコン(20)タックコート タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.159	44,572	7,086	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.476	41,580	19,792	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.794	35,752	28,387	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,400	193,624	Z004103005 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	12.573	11,400	143,332	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日	0.159	222,600	35,393	NK430050 管理費区分 無 単-29号
路面清掃車運転	同上	日	0.159	68,870	10,950	NK430060 管理費区分 無 単-30号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.159	119,000	18,921	NK430070 管理費区分 無 単-31号
ロードローラ運転	同上	日	0.159	62,310	9,907	NK430080 管理費区分 無 単-32号

参考資料 (2)

単-28号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m 2	数量	100	単価	5,057
規格	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 再生粗粒度アスコン(20)タックコート タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	平均切削深さ＝7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数＝二層：	日	0.159	53,780	8,551	WK430090 管理費区分 無 単-33号
諸雑費（率＋まるめ）	15%	式	1		20,813	ZS8000004 管理費区分 無
計					505,700	
単価					5,057	円／m 2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	7cmを超え12cm以下 二層 50 mm					
J05 舗装厚（二層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J07 アスファルト材料（二層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 再生粗粒度アスコン(20)					
J10 瀝青材料種類（一層目） J12 瀝青材料種類（二層目）	タックコート タックコート					

参考資料 (3)

単-29号　　WK430050

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	222,600
規格	7cmを超え12cm以下 二層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.95	43,155	40,997	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	166	142	23,572	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	供用日	1	158,000	158,000	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		31	ZS3000004 管理費区分 無
計					222,600	
単価					222,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料（3）

単-30号　　WK430060

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	68,870
規格	7cmを超え12cm以下 二層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.74	38,272	28,321	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	32	142	4,544	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1	36,000	36,000	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					68,870	
単価					68,870	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料（3）

単-31号　　WK430070

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	119,000
規格	7cmを超え12cm以下 二層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	42	142	5,964	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.22	57,200	69,784	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		97	ZS3000004 管理費区分 無
計					119,000	
単価					119,000	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料（3）

単-32号　　WK430080

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	62,310
規格	7cmを超え12cm以下 二層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	18	142	2,556	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	供用日	1.22	13,600	16,592	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					62,310	
単価					62,310	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料（3）

単-33号　　WK430090

単価適用年月日	令和 6年 6月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月28日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	53,780
規格	7cmを超え12cm以下 二層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	29	142	4,118	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.3	5,000	6,500	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,780	
単価					53,780	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

登録単価

		工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y007600000-004	処分費		m 3	2,350	令和 6	6		

506-k173320-00051-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	R6一般国道306号舗装修繕工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　県土整備部