

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173630-00252-11(0)	設計者名	
費日	本工事費	工事名	一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日	(開札日)	年月日	
歩掛適	用	年月日	令和 6年 4月10日
単価適	用	年月日	令和 6年 4月10日
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生	M01:伊勢A	
	石	M01:伊勢1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地(DID補正)(1)-3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地(DID補正)(1)-3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地(DID補正)(1)-3
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託	
公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託				工事区分	河川維持		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		6,583,657			
除草工			式	1		5,701,707			
堤防除草工			式	1		5,701,707			
堤防除草(複合)			m2	38,700	74.15	2,869,605			単-1号
運搬(堤防除草)			m2	38,700	5.46	211,302			単-2号
廃材受入れ料金 刈草			kg	58,240	45	2,620,800			単-3号
仮設工			式	1		881,950			
交通管理工			式	1		881,950			
交通誘導警備員			人日	56.9	15,500	881,950			単-4号
直接工事費			式	1		6,583,657			
共通仮設費			式	1		278,000			
共通仮設費（率計上） 4,160,366 × 6.7%			式	1		278,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 ()	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,583,657	
4	直接工事費		6,583,657	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		2,620,800	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (一)		2,423,291	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		2,423,291	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,160,366	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,962,857	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)		278,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		278,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,583,657	
35	直接工事費	6,583,657	
36	非対象額計(－)	2,620,800	
37	管理費区分1	0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,620,800	
42	対象額支給品(＋)	0	
43	無償貸付機械評価額(＋)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	3,962,857	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	4.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	4.02%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	278,000	

現場管理費

1	主たる工程	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		6,861,657	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,583,657	
4	単独（追加工事）共通仮設費		278,000	
5	非対象額計（一）		2,423,291	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		2,423,291	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,438,366	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,240,857	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		35.55%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		39.11%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,735,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,735,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	8,596,657	
2	純工事費	6,861,657	
3	現場管理費	1,735,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(…)	2,423,291	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,423,291	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,173,366	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,975,857	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.66%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,173,366	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 2,469 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.73%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,341,343	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,341,343	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	堤防除草(複合)			単位	m2	数量	1	単価	74.15
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種=肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=ダンプトラック(ボルト・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置=無し:	m 2	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-5号		
計						74.15			
単価						74.15	円/m2		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し	m ²	1		74.15	
標準単価				72.344		
労務構成比率		%	99.51			
普通作業員		%	46.26	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	46.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.49	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式 (カッタ径255mm)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J04 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J05 飛散防止措置	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (堤防除草)	単位	m ²	数量	1	単価	5.462
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用						
標準単価					4.9412		
労務構成比率		%	65.77				
運転手 (一般)		%	65.77	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.75				
軽油		%	10.75	138	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2～3t積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873 (4,710) (163)			M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	8.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-7号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員B				単位 人日	数量 1	単価 15,500
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 制増率 0%	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					15,500		
単価					15,500	円／人日	

