

## 【実施】

## 積算情報

|            |                         |         |                          |
|------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 設計書番号      | 50G-k173530-00042-11(0) | 設計者名    | 二級河川金剛川（上流域）<br>河川除草業務委託 |
| 費目         | 本工事費                    | 工事名     |                          |
| 所属名        | 松阪建設事務所 保全室             |         |                          |
| 適用単価       | 一般土木                    |         |                          |
| 入札日（開札日）   | 年月日                     |         |                          |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年4月24日               |         |                          |
| 単価適用年月日    | 令和6年4月24日               |         |                          |
| 適用単価<br>地区 | 一般材料                    | CUU：松阪1 |                          |
|            | 生コン                     | CO1：松阪A |                          |
|            | 石材                      | CO1：松阪レ |                          |
|            |                         |         |                          |
| 適用工種       | 河川維持業務委託                |         |                          |

|           |            |
|-----------|------------|
| 積算時想定工事期間 | 年月日～年月日（日） |
|-----------|------------|

- 1 -

## 諸経費情報

|               |              |                   |
|---------------|--------------|-------------------|
| 共通仮設費         | ICT補正        | しない               |
|               | 週休2日制の補正     | しない               |
|               | 主たる工種        | 98：河川維持業務委託       |
|               | 施工地域補正       | 市街地（D1D補正）（1）→3   |
| 現場環境改善費       | 除雪工事補正       | 補正無               |
|               | 対象支給品費       | 0円                |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円                |
|               | 計上の有無        | しない               |
| 現場管理費         | 市街地補正        | 市街地               |
|               | 施工地域補正       | 市街地（D1D補正）（1）→3   |
|               | 緊急工事補正       | しない               |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない               |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 対象支給品費       | 0円                |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円                |
|               | 計上の有無        | しない               |
|               | 施工地域補正       | 市街地（D1D補正）（1）→3   |
| 一般管理費等        | 延長時点の純工事費    | 0円                |
|               | 積上げ費用        | 0千円               |
|               | 工期延長等日数      | 0日                |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 令和6年4月            |
|               | 財団法人等の補正     | しない               |
|               | 前払金割合による補正   | 5%以下              |
|               | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名                          | 二級河川金剛川（上流域）<br>河川除草業務委託 | 当初 | 事業区分   | 河川維持・修繕 | 主たる工種     | 河川維持業務委託 |      |                 |      |
|------------------------------|--------------------------|----|--------|---------|-----------|----------|------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                       | 単位 | 数量     | 単価      | 金額        | 数量増減     | 金額増減 | 市街地（D1D補正）（1）-3 |      |
| 河川維持                         |                          | 式  | 1      |         | 6,980,766 |          |      |                 |      |
| 除草工                          |                          | 式  | 1      |         | 6,980,766 |          |      |                 |      |
| 堤防除草工                        |                          | 式  | 1      |         | 6,980,766 |          |      |                 |      |
| 堤防除草工（法面部）                   |                          | m2 | 35,800 | 77.13   | 2,761,254 |          |      |                 | 単-1号 |
| 堤防除草工（平面部）                   |                          | m2 | 17,700 | 48.56   | 859,512   |          |      |                 | 単-2号 |
| 刈草処分費                        |                          | t  | 112    | 30,000  | 3,360,000 |          |      |                 | 単-3号 |
| 直接工事費                        |                          | 式  | 1      |         | 6,980,766 |          |      |                 |      |
| 共通仮設                         |                          | 式  | 1      |         | 256,000   |          |      |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>3,830,188×6.7% |                          | 式  | 1      |         | 256,000   |          |      |                 |      |
| 純工事費                         |                          | 式  | 1      |         | 7,236,766 |          |      |                 |      |
| 現場管理費<br>4,086,188×39.42%    |                          | 式  | 1      |         | 1,610,000 |          |      |                 |      |
| 工事原価                         |                          | 式  | 1      |         | 8,846,766 |          |      |                 |      |

- 3 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名                                | 二級河川金剛川（上流域）<br>河川除草業務委託 | 当初 | 事業区分 | 河川維持・修繕 | 主たる工種      | 河川維持業務委託 |      |                 |  |
|------------------------------------|--------------------------|----|------|---------|------------|----------|------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                      | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 数量増減     | 金額増減 | 市街地（D1D補正）（1）-3 |  |
| 一般管理費等<br>5,696,188×（21.88%+0.04%） |                          | 式  | 1    |         | 1,248,234  |          |      |                 |  |
| 工事価格                               |                          | 式  | 1    |         | 10,095,000 |          |      |                 |  |
| 消費税相当額<br>10,095,000×10%           |                          | 式  | 1    |         | 1,009,500  |          |      |                 |  |
| 工事費計                               |                          | 式  | 1    |         | 11,104,500 |          |      |                 |  |

- 4 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

|   |                  |       |            |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |            |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |            |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        | 0     | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |            |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |            |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |            |

## 共通仮設費

|    |                              |           |                                 |
|----|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 河川維持業務委託  |                                 |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |           |                                 |
| 3  | 対象工事費                        | 6,980,766 | ✓                               |
| 4  | 直接工事費                        | 6,980,766 | ✓                               |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0         |                                 |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0         |                                 |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 3,360,000 | ✓                               |
| 8  | 現工事                          | 0         |                                 |
| 9  | 合算工事                         | 0         |                                 |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 3,150,578 | ✓                               |
| 11 | 管理費区分 1                      | 0         | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費             |
| 12 | 管理費区分 2, 7                   | 0         | 工場原価                            |
| 13 | 管理費区分 5                      | 0         | 一般管理費等のみ対象額                     |
| 14 | 管理費区分 9                      | 0         | 間接費非対象額                         |
| 15 | 管理費区分 T                      | 3,150,578 | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+)                   | 0         |                                 |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+)                | 0         |                                 |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 3,830,188 | ✓                               |
| 19 | 現工事                          | 0         |                                 |
| 20 | 合算工事                         | 0         |                                 |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 3,620,766 | ✓ 調整工事入力で使用                     |
| 22 | 現工事                          | 0         |                                 |
| 23 | 合算工事                         | 0         |                                 |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 5.58%     | ✓                               |
| 25 | 現工事                          | 0%        |                                 |
| 26 | 合算工事                         | 0%        |                                 |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1.2       | *補正係数を乗じる                       |
| 28 | 現工事                          | 0         |                                 |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 6.7%      | ✓                               |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事)                | 256,000   | ✓                               |
| 31 | 現工事                          | 0         |                                 |
| 32 | 合算工事                         | 0         |                                 |
| 33 | 調整工事計上額                      | 256,000   | ✓                               |

## 共通仮設費

|    |                         |           |                     |
|----|-------------------------|-----------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費            | 6,980,766 |                     |
| 35 | 直接工事費                   | 6,980,766 |                     |
| 36 | 非対象額計（－）                | 3,360,000 |                     |
| 37 | 管理費区分1                  | 0         | 橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2、7                | 0         | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分5                  | 0         | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分9                  | 0         | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分T                  | 3,360,000 |                     |
| 42 | 対象額支給品（＋）               | 0         |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋）            | 0         |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事） | 3,620,766 |                     |
| 45 | 現工事                     | 0         |                     |
| 46 | 合算工事                    | 0         |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 4.09%     |                     |
| 48 | 現工事                     | 0%        |                     |
| 49 | 合算工事                    | 0%        |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）        | 市街地       |                     |
| 51 | 現工事                     |           |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）          | 4.09%     |                     |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）            | 0         |                     |
| 54 | 現工事                     | 0         |                     |
| 55 | 合算工事                    | 0         |                     |
| 56 | 調整工事計上額                 | 0         |                     |
| 57 | 共通仮設費（積上分）              | 0         |                     |
| 58 | 運搬費                     | 0         |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                 | 0         |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費               | 0         |                     |
| 61 | 安全費                     | 0         |                     |
| 62 | 役務費                     | 0         |                     |
| 63 | 技術管理費                   | 0         |                     |
| 64 | 営繕費                     | 0         |                     |
| 65 | 現場環境改善費                 | 0         |                     |
| 66 | 共通仮設費計                  | 256,000   |                     |

## 現場管理費

|    |                      |           |                         |
|----|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 河川維持業務委託  |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         | 7,236,766 |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        | 6,980,766 |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        | 256,000   |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             | 3,150,578 |                         |
| 6  | 管理費区分2、7             | 0         | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5               | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9               | 0         | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T               | 3,150,578 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            | 0         |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         | 0         |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 4,086,188 |                         |
| 13 | 現工事                  | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                 | 0         |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  | 3,876,766 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  | 0         |                         |
| 17 | 合算工事                 | 0         |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      | 35.84%    |                         |
| 19 | 現工事                  | 0%        |                         |
| 20 | 合算工事                 | 0%        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     | 1.1       | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  | 0         |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日   | 0         | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正               | 0%        |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日   | 0%        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   | 0%        |                         |
| 27 | 現工事                  | 0%        |                         |
| 28 | 率（補正後）               | 39.42%    |                         |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         | 1,610,000 |                         |
| 30 | 現工事                  | 0         |                         |
| 31 | 合算工事                 | 0         |                         |
| 32 | 調整工事計上額              | 1,610,000 |                         |

## 一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 河川維持業務委託

|    |                           |           |                         |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 8,846,766 |                         |
| 2  | 施工費                       | 7,236,766 |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 1,610,000 |                         |
| 4  | 工期延長に伴う現場維持費              | 0         |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0         |                         |
| 6  | 非対象額計(一)                  | 3,150,578 |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 0         | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    | 3,150,578 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)     | 5,696,188 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0         |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 5,486,766 | 調整工事人力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事)           | 20.84%    |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%        |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%        |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)   | 1.05      |                         |
| 19 | 現工事                       | 0         |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事)     | 1         |                         |
| 21 | 現工事                       | 0         |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 5,696,188 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事)       | 0.04      | 契約保証費 2,278 円           |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後)             | 21.92%    |                         |
| 25 | 計上額 単独(追加工事)              | 1,248,234 |                         |
| 26 | 現工事                       | 0         |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 1,248,234 |                         |

## 1次単価表

単-1号

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格               | 単位                                                                                         | 数量             | 単価    | 金額                     | 摘要    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------|-------|
| 堤防除草工(法面部)             | m <sup>2</sup>                                                                             | 1              | 77.13 | 77.13                  |       |
| 名称                     | 規格/条件                                                                                      | 単位             | 数量    | 単価                     | 金額    |
| 除草、集草(人力)、梱包 積込・荷卸(総合) | 除草機種=A(掛式(ハブ径255mm))の梱包の有無=梱包無し×運搬機種=B(トラック(回転式・積載容18m <sup>3</sup> ))の飛散防止措置=無し           | m <sup>2</sup> | 1     | 69.52                  | 69.52 |
| 運搬(堤防除草)               | 運搬機種=B(トラック(回転式・積載容18m <sup>3</sup> ))<br>:D1D区間の有無=有り×運搬距離(片道・D1D区間有=9.0km以下:費用の内訳=全ての費用) | m <sup>2</sup> | 1     | 7.61                   | 7.61  |
| 計                      |                                                                                            |                |       | 77.13                  |       |
| 単価                     |                                                                                            |                |       | 77.13 円/m <sup>2</sup> |       |



## 1次単価表

単-2号

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格               | 名称 | 規格/条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------------------|
| 堤防除草工(平面部)             |    |                                                                         | m2 |    |       |       |                              |
|                        |    |                                                                         |    |    | 1     |       | 48.56                        |
| 除草、集草(人力)、梱包・積込・荷卸(総合) |    | 除草機種=ハド'ガド'式(刈幅150cm)・梱包の有無=梱包無し:運搬機種=バ'カ-車(回転式・積載容1.8m3):              | m2 | 1  | 40.95 | 40.95 | CE320070<br>管理費区分 無<br>単-61} |
| 運搬(堤防除草)               |    | 運搬機種=バ'カ-車(回転式・積載容量8m3):D1D区間の有無=有り:距離距離 片道・D1D区間有=9.0km以下:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  | 7.61  | 7.61  | CE320050<br>管理費区分 無<br>単-7号  |
| 計                      |    |                                                                         |    |    |       | 48.56 |                              |
| 単価                     |    |                                                                         |    |    |       | 48.56 | 円/m2                         |

- 11 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                           |
|----------|----|-------|----|----|--------|--------|------------------------------|
| 刈草処分費    |    |       | t  |    |        |        |                              |
|          |    |       |    |    | 1      |        | 30,000                       |
| 刈草処分費    |    |       | t  | 1  | 30,000 | 30,000 | RYB00001<br>管理費区分 T<br>単-81} |
| 計        |    |       |    |    |        | 30,000 |                              |
| 単価       |    |       |    |    |        | 30,000 | 円/t                          |

- 12 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-4号

CB320070

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格   | 除草、集草（人力）、梱包 積込・荷卸（総合）<br>肩掛式（カタ径255mm） 梱包無し バッカー車（回転式・積載容量8m3） 無し |    |       | 単位<br>m <sup>2</sup> | 数量<br>1 | 単価<br>69.52                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|---------|-------------------------------|
| 名称         | 規格／条件                                                              | 単位 | 構成比率  | 標準単価                 | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価       |                                                                    |    |       | 67.795               |         |                               |
| 労務構成比率     |                                                                    | %  | 99.47 |                      |         |                               |
| 特殊作業員      |                                                                    | %  | 49.29 | 25,700               | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |                                                                    | %  | 42.76 | 22,300               | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                                                                    | %  | 5.47  | 26,500               | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）    |                                                                    | %  |       |                      |         | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 機械構成比率     |                                                                    | %  | 0.53  |                      |         |                               |
| 草刈機 [肩掛式]  | カタ径2 5 5 mm                                                        | %  | 0.52  | 137                  | 137     | M002031005<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費        |                                                                    | 式  |       |                      |         | ZX0000001<br>管理費区分 無          |
| J01 除草機種   | 肩掛式（カタ径255mm）                                                      |    |       |                      |         |                               |
| J02 梱包の有無  | 梱包無し                                                               |    |       |                      |         |                               |
| J04 刈取機械   | バッカー車（回転式・積載容量8m3）                                                 |    |       |                      |         |                               |
| J05 飛散防止措置 | 無し                                                                 |    |       |                      |         |                               |

- 13 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-5号

CB320050

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                                                  |    |           |         |             |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|----------------------------|
| 名称<br>規格           | 運搬（堤防除草）<br>バ ッカ-車（回転式・積載容量8m3） 有り 9.0km以下 全ての費用 |    | 単位<br>m 2 | 数量<br>1 | 単価<br>7,617 |                            |
| 名称                 | 規格／条件                                            | 単位 | 構成比率      | 標準単価    | 単価          | 摘要                         |
| 標準単価               |                                                  |    |           | 7,003.3 |             |                            |
| 労務構成比率             |                                                  | %  | 52.99     |         |             |                            |
| 運転手（一般）            |                                                  | %  | 52.99     | 21,100  | 24,300      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |                                                  | %  | 14.49     |         |             |                            |
| 軽油                 |                                                  | %  | 14.49     | 138     | 144         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |                                                  | %  | 32.52     |         |             |                            |
| バ ッカ-車 [回転式]       | 8. 0 m 3                                         | %  | 32.52     | 10,500  | 10,500      | M002072002<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                |                                                  | 式  |           |         |             | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 運搬機械           | バ ッカ-車（回転式・積載容量8m3）                              |    |           |         |             |                            |
| J03 DID区間の有無       | 有り                                               |    |           |         |             |                            |
| J09 運搬距離 片道・DID区間有 | 9.0km以下                                          |    |           |         |             |                            |
| J10 費用の内訳          | 全ての費用                                            |    |           |         |             |                            |
|                    |                                                  |    |           |         |             |                            |

- 14 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CR320070

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                                                         |       |    |       |                |        |                               |    |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------------|--------|-------------------------------|----|-------|
| 名称                   | 除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)                              |       |    |       | m <sup>2</sup> | 数量     | 1                             | 単価 | 40.95 |
| 規格                   | ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) |       |    |       | 単位             |        |                               |    |       |
| 標準単価                 | 名称                                                      | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価     | 摘要                            |    |       |
|                      |                                                         |       |    |       | 40.120         |        |                               |    |       |
| 労務構成比率               |                                                         |       | %  | 93.82 |                |        |                               |    |       |
| 普通作業員                |                                                         |       | %  | 72.27 | 22,300         | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 特殊作業員                |                                                         |       | %  | 15.37 | 25,700         | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役              |                                                         |       | %  | 4.35  | 26,500         | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| その他 (労務)             |                                                         |       | %  |       |                |        | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 機械構成比率               |                                                         |       | %  | 6.18  |                |        |                               |    |       |
| 草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用] | 簡易搭載型 刈幅150cm                                           |       | %  | 6.06  | 8,210          | 8,210  | M002031008<br>管理費区分 無         |    |       |
| その他 (機械)             |                                                         |       | %  |       |                |        | M0000001<br>管理費区分 無           |    |       |
| 諸雑費                  |                                                         |       | 式  |       |                |        | ZX0000001<br>管理費区分 無          |    |       |
| J01 除草機種             | ハンドガイド式 (刈幅150cm)                                       |       |    |       |                |        |                               |    |       |
| J02 梱包の有無            | 梱包無し                                                    |       |    |       |                |        |                               |    |       |
| J04 運搬機械             | バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )                        |       |    |       |                |        |                               |    |       |

- 15 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CR320050

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月24日<br>令和 6年 4月24日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                                                   |       |    |       |                |        |                            |    |       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------|----|-------|----------------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称                 | 運搬 (堤防除草)                                         |       |    |       | m <sup>2</sup> | 数量     | 1                          | 単価 | 7.617 |
| 規格                 | バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) 有り 9.0km以下 全ての費用 |       |    |       | 単位             |        |                            |    |       |
| 標準単価               | 名称                                                | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価     | 摘要                         |    |       |
|                    |                                                   |       |    |       | 7.0003         |        |                            |    |       |
| 労務構成比率             |                                                   |       | %  | 52.99 |                |        |                            |    |       |
| 運転手 (一般)           |                                                   |       | %  | 52.99 | 21,100         | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率             |                                                   |       | %  | 14.49 |                |        |                            |    |       |
| 軽油                 |                                                   |       | %  | 14.49 | 138            | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |       |
| 機械構成比率             |                                                   |       | %  | 32.52 |                |        |                            |    |       |
| バッカー車 [回転式]        | 8.0m <sup>3</sup>                                 |       | %  | 32.52 | 10,500         | 10,500 | M002072002<br>管理費区分 無      |    |       |
| 諸雑費                |                                                   |       | 式  |       |                |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |    |       |
| J01 運搬機械           | バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )                  |       |    |       |                |        |                            |    |       |
| J03 DID区間の有無       | 有り                                                |       |    |       |                |        |                            |    |       |
| J09 運搬距離 片道・DID区間有 | 9.0km以下                                           |       |    |       |                |        |                            |    |       |
| J10 費用の内訳          | 全ての費用                                             |       |    |       |                |        |                            |    |       |

- 16 -

三重県 県土整備部



### 參考資料 (1)

單-8号

WYBODKOI

|            |                |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日    | 令和 6年 4月24日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 4月24日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 |       | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価                       | 30,000 |
|----------|-------|----|----|--------|--------|--------------------------|--------|
| 名称       | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                       |        |
| 刈草処分費    |       | t  | 1  | 30,000 | 30,000 | 7300000100-001<br>管理費区分A |        |
| 計        |       |    |    |        | 30,000 |                          |        |
| 単価       |       |    |    |        | 30,000 | 円/t                      |        |
|          |       |    |    |        |        |                          |        |
|          |       |    |    |        |        |                          |        |
|          |       |    |    |        |        |                          |        |

登録単価

[illegible]

