

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173530-00011-11(0)	設計者名	一級河川孫川ほか 河川除草業務委託
費目	本工事費	工事名	
所属名	松阪建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年4月16日		
単価適用年月日	令和6年4月16日		
適用単価 地区	一般材料	C00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98：河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		河川維持業務委託	
河川除草業務委託				河川維持・修繕		河川維持		河川維持業務委託	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		7,134,841			
除草工			式	1		7,134,841			
堤防除草工			式	1		7,134,841			
堤防除草工（平面部）			m2	20,500	47.61	976,005			単-1号
堤防除草工（法面部）			m2	20,200	76.18	1,538,836			単-2号
刈草処分費			t	154	30,000	4,620,000			単-3号
直接工事費			式	1		7,134,841			
共通仮設			式	1		152,000			
共通仮設費（率計上） 2,728,886 × 5.58%			式	1		152,000			
純工事費			式	1		7,286,841			
現場管理費 2,880,886 × 37.06%			式	1		1,067,000			
工事原価			式	1		8,353,841			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		河川維持業務委託	
河川除草業務委託				河川維持・修繕		河川維持		河川維持業務委託	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 3,947,886 × (22.19% + 0.04%)			式	1		877,159			
工事価格			式	1		9,231,000			
消費税相当額 9,231,000 × 10%			式	1		923,100			
工事費計			式	1		10,154,100			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	7,134,841	
4	直接工事費	7,134,841	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	4,620,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	4,405,955	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	4,405,955	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象資材支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,728,886	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,514,841	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	5.58%	
30	計上額 単独 (追加工事)	152,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	152,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,134,841	
35	直接工事費	7,134,841	
36	非対象額計(一)	4,620,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	4,620,000	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	2,514,841	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善率(補正前) 単独(追加工事)	2.06%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善率(補正後)	2.06%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	152,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事)純工事費	7,286,841	
3	単独(追加工事)直接工事費	7,134,841	
4	単独(追加工事)共通仮設費	152,000	
5	非対象額計(一)	4,405,955	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	4,405,955	金処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	2,880,886	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,666,841	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	37.06%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	37.06%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,067,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,067,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号

第 回変更

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	8,353,841	
2	純工事費	7,286,841	
3	現場管理費	1,067,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	4,405,955	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	4,405,955	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,947,886	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	3,733,841	調整工事人力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,947,886	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,579 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	877,159	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	877,159	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k173530-00011-11(9)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	堤防除草工（平面部）			単位	m ²	数量	1	単価	47.61
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
除草、集草（人力）、梱包積込・荷卸（総合）	除草機械＝ハンドガト式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝Nカー車（回転式・積載容量8m ³ ）	m ²	1	40.95	40.95	CB320070 管理費区分 無し			
運搬（堤防除草）	運搬機械＝Nカー車（回転式・積載容量8m ³ ）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離 片道・D1D区間無＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用	m ²	1	6.66	6.66	CB320050 管理費区分 無し 単-5号			
計					47.61				
単価					47.61	円／m ²			

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工（法面部）		m2	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
除草、集草（人力）、梱包・積込・荷卸（総合）		除草機種＝A（掛式（刈径250mm））：梱包の有無＝梱包無し／運搬機種＝バック車／回転式・積載容量＝8m3）：飛散防止措置＝無し	m2	1	69.52	69.52
運搬（堤防除草）		運搬機種＝バック車／回転式・積載容量＝8m3）：DID区間の有無＝無し／運搬距離＝片道・DID区間無＝8.0km以下／費用の内訳＝全ての費用	m2	1	6.66	6.66
計						76.18
単価						76.18 円/m2

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
刈草処分費			t	1	30,000	30,000
計						30,000
単価						30,000 円/t

- 12 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CR320070

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
除草、集草（人力）、梱包 積込・荷卸（総合）		m ²	1			
規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
ハトガト式（刈幅150cm） 梱包無し バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）			1		40.95	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				40.126		
労務構成比率		%	93.82			
普通作業員		%	72.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.37	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				Z0000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	6.18			
草刈機 [ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	6.06	8,210	8,210	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハトガト式（刈幅150cm）					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J04 運搬機械	バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）					

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CR320050

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬（堤防除草）		m ²	1			
規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ） 無し 8.0km以下 全ての費用			1		6.665	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6.1331		
労務構成比率		%	52.99			
運転手（一般）		%	52.99	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.49			
軽油		%	14.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	32.52			
バッカー車 [回転式]	8.0m ³	%	32.52	10,500	10,500	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）					
J03 DID区間の有無	無し					
J08 運搬距離 片道・DID区間無	8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-6号

CR320070

名称		単位	m ²	数量	1	単価	69.52
除草、集草（人力）、梱包 積込・荷卸（総合）							
規格							
肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ） 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				67.79			
労務構成比率		%	99.47				
特殊作業員		%	49.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	42.76	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%	0.53				
草刈機【肩掛式】	カッタ径255mm	%	0.52	137	137	R002031005 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 除草機種	肩掛式（カッタ径255mm）						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）						
J05 飛散防止措置	無し						

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-7号

CR320050

名称		単位	m ²	数量	1	単価	6.665
運搬（堤防除草）							
規格							
バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ） 無し 8.0km以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6.1331			
労務構成比率		%	52.99				
運転手（一般）		%	52.99	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.49				
軽油		%	14.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	32.52				
バッカー車【回転式】	8.0m ³	%	32.52	10,500	10,500	R002072002 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	バッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）						
J03 DID区間の有無	無し						
J08 運搬距離 片道・DID区間無	8.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-8号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	刈草処分費			単位	t	数量	1	単価	30,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
刈草処分費			t	1	30,000	30,000	Y300000100-001 管理費区分 T		
計						30,000			
単価						30,000	円／t		

