

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173530-00019-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	二級河川阪内川ほか 河川除草業務委託
所属名	松阪建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 10日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 16日		
適用単価 地区	一般材料	CO0:松阪1	
	生コン	CO1:松阪A	
	石材	CO1:松阪1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	二級河川阪内川ほか	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託			
	河川除草業務委託		工事区分	河川維持		施工地域	一般交通影響有り(2)ー2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		12,586,804			
除草工			式	1		11,793,304			
堤防除草工			式	1		11,793,304			
堤防除草工（平面部）			m2	23,100	48.56	1,121,736			単-1号
堤防除草工（法面部）			m2	47,600	77.13	3,671,388			単-2号
刈草処分費			t	230.1	30,000	6,903,000			単-3号
伐竹工			m2	200	223.4	44,680			単-4号
伐竹分費			t	1.5	35,000	52,500			単-5号
仮設工			式	1		793,500			
交通管理工			式	1		793,500			
交通誘導警備員A			人日	30	18,700	561,000			単-6号
交通誘導警備員B			人日	15	15,500	232,500			単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	二級河川阪内川ほか 河川除草業務委託	当 初	事業区分		河川維持・修繕		主たる工種		河川維持業務委託	
			工事区分	共通仮設費	工事地域	一般交通影響あり(2) - 2				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費				式	1		12,586,804	/		
共通仮設				式	1		402,000	/		
共通仮設費（率計上） 6,008,908× 6.7%				式	1		402,000	/		
純工事費				式	1		12,988,804	/		
現場管理費 6,410,908×37.75%				式	1		2,420,000	/		
工事原価				式	1		15,408,804	/		
一般管理費等 8,830,908×（20.86%+ 0.04%）				式	1		1,845,196	/		
工事価格				式	1		17,254,000	/		
消費税相当額 17,254,000×10%				式	1		1,725,400	/		
工事費計				式	1		18,979,400	/		

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	12,586,804	
4	直接工事費	12,586,804	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	6,955,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	6,577,896	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分7	6,577,896	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,008,908	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,631,304	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)	402,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	402,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,586,804	
35	直接工事費	12,586,804	
36	非対象額計(一)	6,955,500	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	6,955,500	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	5,631,304	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.75%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.75%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	402,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

500-k173530-00019-11(0)

現場管理費

1	主たる工程	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事) 純工事費	12,988,804	
3	単独(追加工事) 直接工事費	12,586,804	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	402,000	
5	非対象額計(一)	6,577,896	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	6,577,896	全処分費のうち3%または300万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	6,410,908	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,033,304	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	34.32%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	37.75%	
29	計上額 単独(追加工事)	2,420,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,420,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	15,408,804	
2	純工事費	12,988,804	
3	現場管理費	2,420,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	6,577,896	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	6,577,896	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,830,908	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	8,453,304	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,830,908	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 3,532 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.9%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,845,196	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,845,196	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k173530-00019-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月16日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工(平面部)		m ²	1		48.56	
除草、集草(人力)、梱包・積込・荷卸(総合)	除草機種=ハドガ4式(刈幅150cm)：梱包の有無=梱包無し：運搬機種=ハカ-車(回転式・積載容8m ³)	m ²	1	40.95	40.95	C8320070 管理費区分 無 単-8号
運搬(堤防除草)	運搬機種=ハカ-車(回転式・積載容8m ³)：D1D区間の有=有り：運搬距離(片道・D1D区間有)=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	7.61	7.61	C8320050 管理費区分 無 単-9号
計					48.56	
単価					48.56 円/m ²	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	堤防除草工（法面部）		単位	m2	数量	1	単価	77.13
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草、集草（人力）、梱包・積込・荷卸（総合）	除草機種＝A1掛式（カタ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機種＝バッカー車（回転式・積載容量8m3）：飛散防止措置＝無し	m2	1	69.52	69.52	CB320070 管理費区分 無 単-10号		
運搬（堤防除草）	運搬機種＝バッカー車（回転式・積載容量8m3）：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・DID区間有＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	7.61	7.61	CB320050 管理費区分 無 単-11号		
計					77.13			
単価					77.13	円/m2		

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費			t				
					1		30,000
刈草処分費			t	1	30,000	30,000	WYB00001 管理費区分 T 単-12号
計						30,000	
単価						30,000	円/t

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	伐竹工				単位	m2	数量	1	単価	223.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
伐木・伐竹（組合）	樹木・竹の区分 樹木密度＝伐竹：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝機械／施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	207.3	207.3	C8320590 管理費区分 無 単-131}				
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離（機械・除根無・DID有）＝8.0km以下／費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 10 t 積載 】【タイヤ損耗費 10 t 積載 良好 供用日 】【	m2	1	16.03	16.03	C8320580 管理費区分 無 単-14号				
計					223.33					
単価					223.4	円／m2				

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	伐竹分費			単位	t	数量	1	単価	35,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
伐竹処分費		t	1	35,000	35,000	Y300000100-002 管理費区分 I			
計					35,000				
単価					35,000	円／t			

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A		人日		1		18,700		18,700		管理費区分 無 [1-15]	
計								18,700			
単価								18,700		円/人日	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B		人日		1		15,500		15,500		管理費区分 無 [1-16]	
計								15,500			
単価								15,500		円/人日	

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CR320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合) ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し バッカー車 (回転式・積載容量8m3)	単位 m ²	数量 1	単価 40.95
標準単価				40.124
労務構成比率		%	93.82	
普通作業員		%	72.27	22,300
特殊作業員		%	15.37	25,700
土木一般世話役		%	4.35	26,500
その他 (労務)		%		
機械構成比率		%	6.18	
草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	6.06	8,210
その他 (機械)		%		
諸雑費		式		
J01 除草機種	ハンドガイド式 (刈幅150cm)			
J02 梱包の有無	梱包無し			
J04 運搬機械	バッカー車 (回転式・積載容量8m3)			

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CR320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	運搬 (堤防除草) バッカー車 (回転式・積載容量8m3) 有り 9.0km以下 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 7.617
標準単価				7.0003
労務構成比率		%	52.99	
運転手 (一般)		%	52.99	21,100
材料構成比率		%	14.49	
軽油		%	14.49	138
機械構成比率		%	32.52	
バッカー車 [回転式]	8.0m3	%	32.52	10,500
諸雑費		式		
J01 運搬機械	バッカー車 (回転式・積載容量8m3)			
J03 DID区間の有無	有り			
J09 運搬距離 片道・DID区間有	9.0km以下			
J10 費用の内訳	全ての費用			

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CR320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)			単位	m ²	数量	1	単価	69.52
規格	肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し バッカー車 (回転式・積載容量8m ³) 無し			単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					67.79				
労務構成比率			%	99.47					
特殊作業員			%	49.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	42.76	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	5.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
機械構成比率			%	0.53					
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm	%	0.52	137	137	M002031005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 除草機種		肩掛式 (カッタ径255mm)							
J02 梱包の有無		梱包無し							
J04 運搬機械		バッカー車 (回転式・積載容量8m ³)							
J05 飛散防止措置		無し							

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CR320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	運搬 (堤防除草)			単位	m ²	数量	1	単価	7.617
規格	バッカー車 (回転式・積載容量8m ³) 有り 9.0km以下 全ての費用			単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					7.0053				
労務構成比率			%	52.99					
運転手 (一般)			%	52.99	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	14.49					
軽油			%	14.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	32.52					
バッカー車 [回転式]		8.0m ³	%	32.52	10,500	10,500	M002072002 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 運搬機械		バッカー車 (回転式・積載容量8m ³)							
J03 DID区間の有無		有り							
J09 運搬距離 片道・DID区間有		9.0km以下							
J10 費用の内訳		全ての費用							

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-12号

WY800001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費			t	1	30,000	30,000	Y300000100-001 管理費区分 T
計						30,000	
単価						30,000	円/t

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CR320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐竹 無し 機械施工 全ての費用		m2		199.12		207.3
標準単価					199.12		
労務構成比率		%		90.23			
特殊作業I		%		43.93	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		26.08	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.07	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		8.53	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.57			
軽油		%		2.5	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		7.2			

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CR320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	伐木・伐竹（複合） 伐竹 無し 機械施工 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	207.3
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）【標準】	排ガス型（第2次） 山積10. 45m3	%	5.75	10,500	10,500	M000202016 管理費区分 無		
掘み装置	開口幅1700～2000mm幅400～750mm	%	1.24	2,270	2,270	M000291001 管理費区分 無		
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 樹木・竹の区分 樹木密集度	伐竹							
J02 除根作業の有無	無し							
J03 集積積み込み作業の区分	機械施工							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CR320580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	運搬（伐木除根） 機械施工 無し 有り 8.0km以下 全ての費用		単位 m2	数量 1	単価 16.03	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15.063		
労務構成比率		%	38.1			
運転手（一般）		%	38.1	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.36			
軽油		%	14.36	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.54			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	47.54	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件	機械施工					
J02 除根作業の有無	無し					
J03 DID区間の有無	有り					
J09 運搬距離（機械・除根無し・DID有）	8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,700	18,700	20803 管理費区分 無 増増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						18,700	
単価						18,700	円/人日

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月16日 令和 6年 4月16日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	15,500	15,500	20804 管理費区分 無 増増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						15,500	
単価						15,500	円/人日

- 26 -

三重県 県土整備部

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]