【実施】

積 算 情 報

設計書番号	505-k173540-00167-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 5月27日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 3日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪１	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	令和 6年 6月 3日　～　令和 6年10月20日　(140日)

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,145,484			
道路設計		式	1		864,938			
道路予備設計（A）		式	1		864,938			
道路予備設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1	864,938	864,938			単-1号 P1
平面交差点設計		式	1		1,280,546			
平面交差点予備設計		式	1		1,280,546			
平面交差点予備設計	規格縮尺1／500	箇所	2	640,273	1,280,546			単-2号 P1
共通		式	1		743,250			
共通（設計業務）		式	1		743,250			
打合せ等		式	1		652,400			
打合せ		業務	1	591,500	591,500			単-3号 P1
関係機関打合せ協議		機関	1	60,900	60,900			単-4号 P1

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		90,850			
照査技術者による報告		回	2	32,400	64,800			単-5号 P1
条件明示チェックシートの作成		工種	1	26,050	26,050			単-6号 P1
直接経費		式	1		264,934			
直接経費		式	1		264,934			
旅費交通費		式	1		17,934			
旅費交通費（率計上）（設計） 2,846,671× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		17,934			P1
電子成果品作成費		式	1		247,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×2,846千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		247,000			
直接原価		式	1		3,153,668			
その他原価		式	1		1,532,932			
業務原価		式	1		4,686,600			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託	当　初	業　種	設計業務
			項　目	一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,523,400			
設計業務価格		式	1		7,210,000			
消費税相当額 7,210,000×10%		式	1		721,000			
業務費計		式	1		7,931,000			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・１（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・１（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 5年度 【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	2,846,671
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	1,532,932
直接原価	3,153,668
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	4,686,600
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	2,523,734
調整額	334
一般管理費等計上額	2,523,400

（直接経費　　306,997 ）

505-k173540-00167-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路予備設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	864,938
規格	規格縮尺1／1,000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路予備設計（A）	設計延長=0.52km：平地 延長=0.52（km）式：1～2車線 延長=0.52（km）式：複断面の延長=0km：暫定計画=しない［ 0%］：歩道等の設計=する［+ 5%］：道路環境関連施設の設計=しない［ 0%］：特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計=する［+ 5%］：工区ごとに成果品を分割=しない［ 0%］：	(km) 式	1	195,643	195,643	WS400401 管理費区分 無 単-7号
現地踏査 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	65,102	65,102	WS400402 管理費区分 無 単-8号
路線選定 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	86,487	86,487	WS400403 管理費区分 無 単-9号
設計図及び協議資料作成 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	219,147	219,147	WS400404 管理費区分 無 単-10号
概算工事費 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	120,627	120,627	WS400405 管理費区分 無 単-11号
照査 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	78,301	78,301	WS400406 管理費区分 無 単-12号
報告書作成 道路予備設計（A）	同上	(km) 式	1	99,631	99,631	WS400407 管理費区分 無 単-13号
計					864,938	
単価					864,938	円／(km)式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面交差点予備設計	単位	箇所	数量	1	単価	640,273
規格	規格縮尺1／500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計		箇所	1	115,586	115,586	WS401403 管理費区分 無 単-14号
横断設計		箇所	1	61,200	61,200	WS401404 管理費区分 無 単-15号
交差点容量・路面表示		箇所	1	75,888	75,888	WS401405 管理費区分 無 単-16号
設計図		箇所	1	79,315	79,315	WS401406 管理費区分 無 単-17号
関係機関との協議資料作成		箇所	1	54,835	54,835	WS401407 管理費区分 無 単-18号
数量計算		箇所	1	34,761	34,761	WS401408 管理費区分 無 単-19号
概算工事費		箇所	1	44,472	44,472	WS401409 管理費区分 無 単-20号
照査		箇所	1	85,374	85,374	WS401410 管理費区分 無 単-21号
報告書作成		箇所	1	88,842	88,842	WS401411 管理費区分 無 単-22号
計					640,273	
単価					640,273	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	591,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝5回：	業務	1	591,500	591,500	WS505501 管理費区分 無 単-23号
計					591,500	
単価					591,500	円／業務

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関	数量	1	単価	60,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	1	60,900	60,900	WS505601 管理費区分 無 単-24号
計					60,900	
単価					60,900	円／機関

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	WS505801 管理費区分 無 単-25号
計					32,400	
単価					32,400	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	26,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
条件明示チェックシートの作成		工種	1	26,050	26,050	WS505901 管理費区分 無 単-26号
計					26,050	
単価					26,050	円／工種

参考資料（1）

単-7号　WS400401

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	195,643
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者	直接人件費	人	0.819	80,200	65,683	R0407 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.546	64,800	35,380	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.546	57,000	31,122	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.819	47,200	38,656	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.546	38,400	20,966	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,836	ZS7S70600 管理費区分 無
計					195,643	
単価					195,643	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			

参考資料（1）

単-7号　　WS400401

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	195,643
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-8号　　WS400402

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	65,102
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.546	64,800	35,380	RD402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.273	57,000	15,561	RD403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.273	47,200	12,885	RD404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,276	ZS7S70600 管理費区分 無
計					65,102	
単価					65,102	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					

参考資料（1）

単-8号　　WS400402

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	65,102
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-9号　　WS400403

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路線選定 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	86,487
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.546	64,800	35,380	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.273	57,000	15,561	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.273	47,200	12,885	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.546	38,400	20,966	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,695	ZS7S70600 管理費区分 無
計					86,487	
単価					86,487	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			

参考資料（1）

単-9号　　WS400403

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路線選定 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	86,487
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-10号　　WS400404

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	219,147
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.819	57,000	46,683	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.092	47,200	51,542	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.365	38,400	52,416	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.911	33,600	64,209	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,297	ZS7S70600 管理費区分 無
計					219,147	
単価					219,147	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			

参考資料（1）

単-10号　　WS400404

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	219,147
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-11号　　WS400405

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	120,627
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.546	57,000	31,122	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.819	47,200	38,656	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.546	38,400	20,966	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.819	33,600	27,518	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,365	ZS7S70600 管理費区分 無
計					120,627	
単価					120,627	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			

参考資料（1）

単-11号　　WS400405

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	120,627
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-12号　　WS400406

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	78,301
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.546	75,800	41,386	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.546	64,800	35,380	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,535	ZS7S70000 管理費区分 無
計					78,301	
単価					78,301	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-13号　　WS400407

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	99,631
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.546	64,800	35,380	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.273	57,000	15,561	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.546	47,200	25,771	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.546	38,400	20,966	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,953	ZS7S70600 管理費区分 無
計					99,631	
単価					99,631	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.52 km 平地 延長 丘陵地 延長	0.52 (km) 0 (km)	式			
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.52 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km)	式			

参考資料（1）

単-13号　　WS400407

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路予備設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	99,631
規格	0.52km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] する [+ 5%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	する [+ 5%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-14号　　WS401403

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計	単位	箇所	数量	1	単価	115,586
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.6	57,000	34,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.7	47,200	33,040	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.2	38,400	46,080	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,266	ZS7S70600 管理費区分 無
計					115,586	
単価					115,586	円／箇所

参考資料（1）

単-15号　　WS401404

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計	単位	箇所	数量	1	単価	61,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.6	38,400	23,040	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.1	33,600	36,960	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,200	ZS7S70600 管理費区分 無
計					61,200	
単価					61,200	円／箇所

参考資料（1）

単-16号　　WS401405

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交差点容量・路面表示	単位	箇所	数量	1	単価	75,888
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.6	47,200	28,320	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.2	38,400	46,080	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,488	ZS7S70G00 管理費区分 無
計					75,888	
単価					75,888	円／箇所

参考資料（1）

単-17号　　WS401406

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	箇所	数量	1	単価	79,315
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.8	38,400	30,720	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.4	33,600	47,040	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,555	ZS7S70G00 管理費区分 無
計					79,315	
単価					79,315	円／箇所

参考資料（1）

単-18号　　WS401407

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関との協議資料作成	単位	箇所	数量	1	単価	54,835
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.4	38,400	53,760	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,075	ZS7S70600 管理費区分 無
計					54,835	
単価					54,835	円／箇所

参考資料（1）

単-19号　　WS401408

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	箇所	数量	1	単価	34,761
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.1	38,400	3,840	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.9	33,600	30,240	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		681	ZS7S70600 管理費区分 無
計					34,761	
単価					34,761	円／箇所

参考資料（1）

単-20号　　WS401409

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	箇所	数量	1	単価	44,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.1	47,200	4,720	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.4	38,400	15,360	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.7	33,600	23,520	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		872	ZS7S70600 管理費区分 無
計					44,472	
単価					44,472	円／箇所

参考資料（1）

単-21号　　WS401410

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	箇所	数量	1	単価	85,374
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.9	57,000	51,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,674	ZS7S70600 管理費区分 無
計					85,374	
単価					85,374	円／箇所

参考資料（1）

単-22号　　WS401411

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	箇所	数量	1	単価	88,842
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.7	57,000	39,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,742	ZS7S70600 管理費区分 無
計					88,842	
単価					88,842	円／箇所

参考資料（1）

単-23号　　WS505501

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	591,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	64,800	226,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	57,000	199,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	47,200	165,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					591,500	
単価					591,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-24号　　WS505601

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	60,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					60,900	
単価					60,900	円／機関・回

参考資料（1）

単-25号　　WS505801

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,400	
単価					32,400	円／回

参考資料（1）

単-26号　　WS505901

単価適用年月日	令和 6年 4月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	26,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.25	57,000	14,250	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.25	47,200	11,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,050	
単価					26,050	円／工種

登録単価<データ無し>

		業務名	【当初】（一）松阪姫野線道路改良（予備設計）業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（予備設計）業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考