諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	75.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

三重県　県土整備部

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

三重県　県土整備部

設計内訳書（全体）

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		2,669,727			
間接費		式	1		2,010,273			
一般調査業務価格		式	1		4,680,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		901,916			
その他原価		式	1		482,641			
業務原価		式	1		1,384,557			
一般管理費等		式	1		745,443			
解析等調査業務価格		式	1		2,130,000			
業務価格	全体	式	1		6,810,000			
消費税相当額		式	1		681,000			

三重県　県土整備部

506 k173540 00119 41 00(0)

設計内訳書（全体）

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託	当　初	業　種 項　目

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		7,491,000			

三重県　県土整備部

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173540-00119-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適川単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月23日		
歩掛適川年月日	令和 6年 6月10日		
単価適用年月日	令和 6年 6月10日		
適用単価地区 一般材料	G00：松阪１		
生コン			
石材			
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

設計内訳書

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）	当初	業種	地質調査業務（一般調査）
			項目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		2,669,727			
直接調査費		式	1		1,612,630			
機械ボーリング		式	1		920,700			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	9	15,300	137,700			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	27	29,000	783,000			単-2号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		452,070			
標準貫入試験	地質砂・砂質土	回	9	9,430	84,870			単-3号 H7
標準貫入試験	地質礫混じり土砂	回	27	13,600	367,200			単-4号 H7
総合解析		式	1		157,860			
解析等調査		式	1		157,860			内 1号 H7

設計内訳書

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）	当　初	業　種	地質調査業務（一般調査）
			項　目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		76,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×1,530千円^0.38		式	1		76,000			117
検定費等		式	1		6,000			
検定費等		本	3	2,000	6,000			単-5号
間接調査費		式	1		1,057,097			
運搬費		式	1		134,020			
運搬費		式	1		134,020			内-2号
準備費		式	1		356,450			
準備及び跡片付け		式	1		261,000			内-3号
搬入路伐採等		式	1		11,060			内-4号
調査孔閉塞		式	1		19,590			内-5号
給水費（ポンプ運転）		式	1		64,800			内-6号

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）	当　初	業　種	地質調査業務（一般調査）
			項　目	一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費		式	1		521,000			
足場仮設		式	1		521,000			内-7号
旅費交通費		式	1		34,381			
旅費交通費（率計上） 1,606,630× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		34,381			
施工管理費		式	1		11,246			
施工管理費 1,606,630× 0.7%		式	1		11,246			
純調査費		式	1		2,669,727			
間接費		式	1		2,010,273			
諸経費 2,663,727×75.5%		式	1		2,010,273			
一般調査業務価格		式	1		4,680,000			
消費税相当額 4,680,000×10%		式	1		468,000			
業務費計		式	1		5,148,000			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査　（ 当　初 ）

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	2,669,727
非対象額	6,000
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	6,000
対象額	2,663,727
諸経費率	75.5%
諸経費（計算額）	2,011,113
調整額	840
諸経費計上額	2,010,273
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

506 k173540 00119 41

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査　（ 当　初 ）

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝3本：	業務	1	78,930	78,930			WS201101 管理費区分 無 単-10号
断面図等の作成	同上	業務	1	78,930	78,930			WS201102 管理費区分 無 単-11号
合 計					157,860			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下		t	2.2	44,700	98,340			WS201439 管理費区分 無 単-13号
資機材運搬	トラック機種＝クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積：片道所要時間＝1時間：運転台・日数＝1台・日：	式	1	17,840	17,840			WS201419 管理費区分 無 単-14号
資機材運搬	同上	式	1	17,840	17,840			WS201419 管理費区分 無 単-14号
合 計					134,020			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	準備及び跡片付け	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000			WS201501 管理費区分 無 単-15号
合 計					261,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	搬入路伐採等	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬入路伐採等		㎡	28	395	11,060			WS201601 管理費区分 無 単-16号
合 計					11,060			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	3	6,530	19,590			WS201701 管理費区分 無 単-17号
合 計					19,590			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	給水費（ポンプ運転）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水費（ポンプ運転）		箇所	3	21,600	64,800			WS203401 管理費区分 無 単-18号
合 計					64,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30° 未満	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	1	153,000	153,000			WS201806 管理費区分 無 単-19号
傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45° 未満	同上	箇所	2	184,000	368,000			WS201807 管理費区分 無 単 20号
合 計					521,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月10日 令和 6年 6月10日 1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	15,300
規格	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	15,300	15,300	WS200102 管理費区分 無 単 6号
計					15,300	
単価					15,300	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	29,000
規格	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ66mm：	m	1	29,000	29,000	WS200103 管理費区分 無 単 7号
計					29,000	
単価					29,000	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	9,430
規格	地質砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	9,430	9,430	WS200702 管理費区分 無 単 8号
計					9,430	
単価					9,430	円／回

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	13,600
規格	地質礫混じり土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	13,600	13,600	WS200703 管理費区分 無 甲 9号
計					13,600	
単価					13,600	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 甲 12号
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-6号　　WS200102

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	15,300
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 砂・砂質土	m	1	15,300	15,300	0040011002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		15,300	IH3160000 管理費区分 無
計					15,300	
単価					15,300	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-7号　　WS200103

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	29,000
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	29,000	29,000	0040011003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		29,000	IH3160000 管理費区分 無
計					29,000	
単価					29,000	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

参考資料（1）

単-8号　　WS200702

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	9,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	9,430	9,430	0040014002 管理費区分 無
計					9,430	
単価					9,430	円／回

参考資料（1）

単-9号　　WS200703

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	13,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	1	13,600	13,600	0040014003 管理費区分 無
計					13,600	
単価					13,600	円／回

参考資料（1）

単-10号　　WS201101

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	78,930
規格	3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	0040022002 管理費区分 無
補正係数	88%		1		78,936	1H3160000 管理費区分 無
計					78,936	
単価					78,930	円／業務
J01 土質ボーリング本数	3 本					

参考資料（1）

単-11号　　WS201102

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	78,930
規格	3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	0040023002 管理費区分 無
補正係数	88%		1		78,936	1H3160000 管理費区分 無
計					78,936	
単価					78,930	円／業務
J01 土質ボーリング本数	3 本					

参考資料（1）

単-12号　　WS204601

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	Z040059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-13号　　WS201439

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下	単位	t	数量	1	単価	44,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬（クローラ）	300m超～500m以下 総運搬距離	t	1	44,700	44,700	0040015025 管理費区分 無
計					44,700	
単価					44,700	円／t

参考資料（1）

単-14号　　WS201419

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	17,840
規格	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 1時間 1台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝1時間：	台・日	1	17,840	17,840	KS100302 管理費区分 無 車 21号
計					17,840	
単価					17,840	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 1 時間 1 台・日					

参考資料（1）

単-15号　　WS201501

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	261,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000	Q040017001 管理費区分 無
計					261,000	
単価					261,000	円／業務

参考資料（1）

単-16号　　WS201601

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入路伐採等	単位	m	数量	1	単価	395
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入路伐採等		m	1	395	395	0040017002 管理費区分 無
計					395	
単価					395	円／m

参考資料（1）

単-17号　　WS201701

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	6,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	6,530	6,530	0040017004 管理費区分 無
計					6,530	
単価					6,530	円／箇所

参考資料（1）

単-18号　　WS203401

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水費（ポンプ運転）	単位	箇所	数量	1	単価	21,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1	21,600	21,600	0040017005 管理費区分 無
計					21,600	
単価					21,600	円／箇所

参考資料（1）

単-19号　　WS201806

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満	単位	箇所	数量	1	単価	153,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜　15° 以上～30° 未満	箇所	1	153,000	153,000	0040016003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		153,000	TH3160000 管理費区分 無
計					153,000	
単価					153,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（1）

単-20号　　WS201807

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満	単位	箇所	数量	1	単価	184,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜　30°以上～45°未満	箇所	1	184,000	184,000	Q040016004 管理費区分 無
補正係数	100%		1		184,000	H3160000 管理費区分 無
計					184,000	
単価					184,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（2）

単-21号　　KS100302

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	17,840
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10.6	144	1,526	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.34	27,400	9,316	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
トラック	クレーン装置付2.9t超3～3.5t積	時間	2	517	1,034	MT40010027 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	5,970	5,970	ML40010027 管理費区分 無
計					17,846	
単価					17,840	円／台・日
J01 片道所要時間	1 時間					

登録単価

		業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費			本	2,000	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（一般調査）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173540-00119-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調査）
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月23日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日		
単価適用年月日	令和 6年 6月10日		
適用単価地区 一般材料	G00：松阪 1		
生コン			
石材			
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

設計内訳書

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調査）	当初	業種	地質調査業務（解析等調査）
			項目	解析等調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		606,470			
直接業務費		式	1		606,470			
解析等調査		式	1		606,470			
解析等調査		式	1		606,470			内-1号 H
共通		式	1		289,800			
共通		式	1		289,800			
打合せ等		式	1		289,800			
打合せ		業務	1	289,800	289,800			単-1号 H
直接経費		式	1		5,646			
直接経費		式	1		5,646			
旅費交通費		式	1		5,646			
旅費交通費（率計上） 896,270× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		5,646			H

設計内訳書

業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調査）	当　初	業　種	解析等地質調査業務
			項　目	直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		901,916			
その他原価		式	1		482,641			
業務原価		式	1		1,384,557			
一般管理費等		式	1		745,443			
解析等調査業務価格		式	1		2,130,000			
消費税相当額 2,130,000×10%		式	1		213,000			
業務費計		式	1		2,343,000			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

506 k173540 00119 41 01

業務名　令和 6年度 一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調　（ 当　初 ）

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	896,270
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	482,641
直接原価	901,916
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,384,557
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	745,583
調整額	140
一般管理費等計上額	745,443

（直接経費　　5,646 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書　解析等調査

単価適用年月日　令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日　令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数=3本：	業務	1	87,750	87,750			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	68,112	68,112			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	65,208	65,208			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数=3本：試験種目数=0～3種［1.00］：	業務	1	385,400	385,400			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合　計					606,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝3回：	業務	1	289,800	289,800	WS204301 管理費区分 無 単 6号
計					289,800	
単価					289,800	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　WS202301

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	87,750
規格	3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	97,500	97,500	Q040021001 管理費区分 L
補正係数	90%		1		87,750	IH3160000 管理費区分 L
計					87,750	
単価					87,750	円／業務
J01 土質ボーリング本数	3 本					

参考資料（1）

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	68,112
規格	3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	77,400	77,400	0040022001 管理費区分 L
補正係数	88%		1		68,112	HH3160000 管理費区分 L
計					68,112	
単価					68,112	円／業務
J01 土質ボーリング本数	3 本					

参考資料（1）

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	65,208
規格	3本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	74,100	74,100	0040023001 管理費区分 L
補正係数	88%		1		65,208	HH3160000 管理費区分 L
計					65,208	
単価					65,208	円／業務
J01 土質ボーリング本数	3 本					

参考資料（1）

単-5号　　WS202304

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	385,400
規格	3本 0～3種 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接入件費	業務	1	410,000	410,000	0040024001 管理費区分 L
補正係数	94%		1		385,400	1B3160000 管理費区分 L
計					385,400	
単価					385,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	3 本 0～3種 [1.00]					

参考資料（1）

単-6号　　WS204301

単価適用年月日	令和 6年 6月10日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接入件費	人	2.5	64,800	162,000	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	1.5	47,200	70,800	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
計					289,800	
単価					289,800	円／業務
J01 中間打合せ回数	3 回					

登録単価<データ無し>

		業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調査）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一級水系櫛田川水系前谷砂防（地質調査）業務委託（解析等調査）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考