諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	74.8%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種 項		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		2,950,733			
間接費		式	1		2,203,267			
一般調査業務価格		式	1		5,154,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		919,209			
その他原価		式	1		491,895			
業務原価		式	1		1,411,104			
一般管理費等		式	1		758,896			
解析等調査業務価格		式	1		2,170,000			
業務価格	全体	式	1		7,324,000			
消費税相当額		式	1		732,400			

三重県　県土整備部

設計内訳書（全体）

業務名		当 初	業 種 項		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		8,056,400			

三重県　県土整備部

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173540-00130-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 9日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日		
単価適用年月日	令和 6年 6月11日		
適用単価地区 一般材料	H00：松阪２		
生コン			
石材			
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査	当初	業種	地質調査業務（一般調査）	
			項目	一般調査	

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		2,950,733			
直接調査費		式	1		1,118,940			
機械ボーリング		式	1		604,800			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	10	29,000	290,000			単-1号 H7
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	地質軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	7	33,200	232,400			単-2号 H7
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	地質中硬岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm	m	2	41,200	82,400			単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		279,100			
標準貫入試験	地質礫混じり土砂	回	10	13,600	136,000			単-4号 H7
標準貫入試験	地質軟岩	回	7	15,900	111,300			単-5号 H7
標準貫入試験	地質中硬岩	回	2	15,900	31,800			単-6号 H7

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査	当　初	業　種 項　|| 地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総合解析		式	1		165,040			
解析等調査		式	1		165,040			内-1号 H7
電子成果品作成費		式	1		66,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×1,048千円^0.38		式	1		66,000			H7
検定費等		式	1		4,000			
検定費等		本	2	2,000	4,000			単-7号
間接調査費		式	1		1,831,793			
運搬費		式	1		1,003,620			
運搬費		式	1		1,003,620			内-2号
準備費		式	1		376,510			
準備及び跡片付け		式	1		261,000			内-3号
搬入路伐採等		式	1		59,250			内-4号

三重県　県土整備部

50G-k173540-00130-41(0)

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査	当　初	業　種 項　|| 地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		式	1		13,060			内-5号
給水費（ポンプ運転）		式	1		43,200			内-6号
仮設費		式	1		420,000			
足場仮設		式	1		420,000			内-7号
旅費交通費		式	1		23,859			
旅費交通費（率計上） 1,114,940× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		23,859			
施工管理費		式	1		7,804			
施工管理費 1,114,940× 0.7%		式	1		7,804			
純調査費		式	1		2,950,733			
間接費		式	1		2,203,267			
諸経費 2,946,733×74.8%		式	1		2,203,267			
一般調査業務価格		式	1		5,154,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査	当　初	業　種 項　目	消費税相当額 消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 5,154,000×10%		式	1		515,400			
業務費計		式	1		5,669,400			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

50G-k173540-00130-41

業務名　令和 6年度 一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２　（ 当　初 ）

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	2,950,733
非対象額	4,000
管理費区分９・I（諸経費の非対象）	4,000
対象額	2,946,733
諸経費率	74.8%
諸経費（計算額）	2,204,156
調整額	889
諸経費計上額	2,203,267
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２　（ 当 初 ）

地質調査業務

解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝4本：	業務	1	82,520	82,520			WS201101 管理費区分 無 単-13号
断面図等の作成	同上	業務	1	82,520	82,520			WS201102 管理費区分 無 単-14号
合　計					165,040			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モノレール運搬 200m超～300m以下		t	2.8	38,300	107,240			WS201449 管理費区分 無 単-16号
モノレール機械器具運搬料 100m超～200m以下		日	22	2,400	52,800			WS201447 管理費区分 無 単-17号
モノレール架設・撤去 100m超～200m以下		箇所	1	806,000	806,000			WS201448 管理費区分 無 単-18号
資機材運搬	トラック機種＝クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積：片道所要時間＝1時間：運転台・日数＝1台・日：	式	1	18,790	18,790			WS201419 管理費区分 無 単-19号
資機材運搬	同上	式	1	18,790	18,790			WS201419 管理費区分 無 単-19号
合 計					1,003,620			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	準備及び跡片付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000			WS201501 管理費区分 無 単-20号
合 計					261,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	搬入路伐採等						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬入路伐採等		m	150	395	59,250			WS201601 管理費区分 無 単-21号
合 計					59,250			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	2	6,530	13,060			WS201701 管理費区分 無 単-22号
合 計					13,060			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第36号内訳書	給水費（ポンプ運転）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給水費（ポンプ運転）		箇所	2	21,600	43,200			WS203401 管理費区分 無 単-23号
合　計					43,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第37号内訳書	足場仮設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45° 未満	ボーリング深度＝50m以下 [1.00] ：	箇所	1	184,000	184,000			WS201807 管理費区分 無 単-24号
傾斜地足場 地形傾斜45°以上～60°	同上	箇所	1	236,000	236,000			WS201808 管理費区分 無 単-25号
合　計					420,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	29,000
規格	地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	せん孔深度=50m以下［1.00］：せん孔方向=鉛直下方［1.00］：孔径=φ66mm：	m	1	29,000	29,000	WS200103 管理費区分 無 単-8号
計					29,000	
単価					29,000	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	33,200
規格	地質軟岩;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 軟岩	せん孔深度=50m以下［1.00］：せん孔方向=鉛直下方［1.00］：孔径=φ66mm：	m	1	33,200	33,200	WS203001 管理費区分 無 単-9号
計					33,200	
単価					33,200	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	41,200
規格	地質中硬岩;せん孔深度50m以下 [1.00] ;せん孔方向鉛直下方 [1.00] ;孔径φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 中硬岩	せん孔深度＝50m以下 [1.00] ：せん孔方向＝鉛直下方 [1.00] ：孔径＝φ66mm：	m	1	41,200	41,200	WS203002 管理費区分 無 単-10号
計					41,200	
単価					41,200	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	13,600
規格	地質礫混じり土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	13,600	13,600	WS200703 管理費区分 無 単-11号
計					13,600	
単価					13,600	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	15,900
規格	地質軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩		回	1	15,900	15,900	WS200706 管理費区分 無 単-12ﾘﾄﾞ
計					15,900	
単価					15,900	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	15,900
規格	地質中硬岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 軟岩		回	1	15,900	15,900	WS200706 管理費区分 無 単-12ﾘﾄﾞ
計					15,900	
単価					15,900	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 年-15ヶ
計					2,000	
単価					2,000	円／本

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-8号　　WS200103

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 礫混じり土砂	単位	m	数量	1	単価	29,000
規格	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ66mm 礫混じり土砂	m	1	29,000	29,000	004001003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		29,000	003160000 管理費区分 無
計					29,000	
単価					29,000	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-9号　　WS203001

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　軟岩	単位	m	数量	1	単価	33,200
規格	50m以下 [1.00]　鉛直下方 [1.00]　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 軟岩	m	1	33,200	33,200	Q040012001 管理費区分 無
補正係数	100%		1		33,200	H3160000 管理費区分 無
計					33,200	
単価					33,200	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-10号　　WS203002

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　中硬岩	単位	m	数量	1	単価	41,200
規格	50m以下 [1.00]　鉛直下方 [1.00]　φ66mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ66mm 中硬岩	m	1	41,200	41,200	Q040012002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		41,200	H3160000 管理費区分 無
計					41,200	
単価					41,200	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下 [1.00] 鉛直下方 [1.00] φ66mm					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-11号　　WS200703

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	13,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	1	13,600	13,600	Q040014003 管理費区分 無
計					13,600	
単価					13,600	円／回

参考資料（1）

単-12号　　WS200706

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 軟岩	単位	回	数量	1	単価	15,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	軟岩	回	1	15,900	15,900	Q040014006 管理費区分 無
計					15,900	
単価					15,900	円／回

参考資料（1）

単-13号　　WS201101

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	82,520
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	92%		1		82,524	H3160000 管理費区分 無
計					82,524	
単価					82,520	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料（1）

単-14号　　WS201102

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	82,520
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	89,700	89,700	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	92%		1		82,524	H3160000 管理費区分 無
計					82,524	
単価					82,520	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料（1）

単-15号　　WS204601

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	ZD40059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　　WS201449

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モノレール運搬 200m超～300m以下	単位	t	数量	1	単価	38,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬	200m超～300m以下 総運搬距離	t	1	38,300	38,300	004001029 管理費区分 無
計					38,300	
単価					38,300	円／t

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WS201447

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	単位	数量	単価
モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	1	2,400

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール機械器具損料	100m超～200m以下 総設置撤離	日	1	2,400	2,400	Q040015038 管理費区分 無
計					2,400	
単価					2,400	円／日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-18号　　WS201448

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	単位	数量	単価
モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	1	806,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設・撤去	100m超～200m以下 総設置撤離	箇所	1	806,000	806,000	Q040015033 管理費区分 無
計					806,000	
単価					806,000	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-19号　　WS201419

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	18,790
規格	クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積 1時間 1台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝1時間：	台・日	1	18,790	18,790	KS100303 管理費区分 無 単-261
計					18,790	
単価					18,790	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 4～4.5t積 1 時間 1 台・日					

参考資料（1）

単-20号　　WS201501

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	261,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	261,000	261,000	0040017001 管理費区分 無
計					261,000	
単価					261,000	円／業務

参考資料（1）

単-21号　　WS201601

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬入路伐採等	単位	m	数量	1	単価	395
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬入路伐採等		m	1	395	395	0040017002 管理費区分 無
計					395	
単価					395	円／m

参考資料（1）

単-22号　　WS201701

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	6,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	6,530	6,530	0040017004 管理費区分 無
計					6,530	
単価					6,530	円／箇所

参考資料（1）

単-23号　　WS203401

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水費（ポンプ運転）	単位	箇所	数量	1	単価	21,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1	21,600	21,600	Q040017005 管理費区分 無
計					21,600	
単価					21,600	円／箇所

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-24号　　WS201807

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜30°以上～45°未満	単位	箇所	数量	1	単価	184,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜　30°以上～45°未満	箇所	1	184,000	184,000	Q040016004 管理費区分 無
補正係数	100%		1		184,000	H3160000 管理費区分 無
計					184,000	
単価					184,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-25号　　WS201808

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜45° 以上～60°	単位	箇所	数量	1	単価	236,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜　45° 以上～60°	箇所	1	236,000	236,000	Q040016005 管理費区分 無
補正係数	100%		1		236,000	H3160000 管理費区分 無
計					236,000	
単価					236,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（2）

単-26号　　KS100303

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	18,790
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10.6	145	1,537	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.34	27,400	9,316	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
トラック	クレーン装着付2.9t吊4～4.5t積	時間	2	586	1,172	MT40010028 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	6,770	6,770	ML40010028 管理費区分 無
計					18,795	
単価					18,790	円／台・日
J01 片道所要時間	1 時間					

登録単価

		業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	令和 6	6		

個人用損料＜データ無し＞

業務番号		業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 一般調査						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173540-00130-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 解析等調査
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 9日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日		
単価適用年月日	令和 6年 6月11日		
適用単価地区	一般材料	H00：松阪２	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 解析等調査	当初	業種	地質調査業務（解析等調査）	
			項目	解析等調査	

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		623,655			
直接業務費		式	1		623,655			
解析等調査		式	1		623,655			
解析等調査		式	1		623,655			内-1号 I1
共通		式	1		289,800			
共通		式	1		289,800			
打合せ等		式	1		289,800			
打合せ		業務	1	289,800	289,800			単-1号 I1
直接経費		式	1		5,754			
直接経費		式	1		5,754			
旅費交通費		式	1		5,754			
旅費交通費（率計上） 913,455× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		5,754			I1

設計内訳書

業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 解析等調査	当　初	業　種 項　目	解析等地質調査業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		919,209			
その他原価		式	1		491,895			
業務原価		式	1		1,411,104			
一般管理費等		式	1		758,896			
解析等調査業務価格		式	1		2,170,000			
消費税相当額 2,170,000×10%		式	1		217,000			
業務費計		式	1		2,387,000			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

506-k173540-00130-41-01

業務名　令和 6年度 一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２　（　当　初　））

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・I（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・I（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名　令和 6年度 一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	913,455
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	491,895
直接原価	919,209
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,411,104
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	759,879
調整額	983
一般管理費等計上額	758,896

（直接経費　　5,754 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月11日 令和 6年 6月11日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝4本：	業務	1	90,675	90,675			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	71,208	71,208			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	68,172	68,172			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝4本：試験種目数＝0～3種［1.00］：	業務	1	393,600	393,600			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合　計					623,655			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=3回：	業務	1	289,800	289,800	WS204301 管理費区分 無 単-6号
計					289,800	
単価					289,800	円／業務

参考資料（1）

単-2号　　WS202301

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	90,675
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	97,500	97,500	D040021001 管理費区分 L
補正係数	93%		1		90,675	H3160000 管理費区分 L
計					90,675	
単価					90,675	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

参考資料（1）

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	71,208
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	77,400	77,400	Q040022001 管理費区分 L
補正係数	92%		1		71,208	IH3160000 管理費区分 L
計					71,208	
単価					71,208	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

三重県　県土整備部

506-k173540-00130-41-01(0)

参考資料（1）

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	68,172
規格	4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	74,100	74,100	Q040023001 管理費区分 L
補正係数	92%		1		68,172	IH3160000 管理費区分 L
計					68,172	
単価					68,172	円／業務
J01 土質ボーリング本数	4 本					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-5号　　WS202304

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	393,600
規格	4本 0～3種 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	410,000	410,000	Q040024001 管理費区分 L
補正係数	96%		1		393,600	H3160000 管理費区分 L
計					393,600	
単価					393,600	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	4 本 0～3種 [1.00]					

参考資料（1）

単-6号　　WS204301

単価適用年月日	令和 6年 6月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	289,800
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.5	64,800	162,000	R0402 管理費区分 無 割増率　0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率　0%
技師（B）	同上	人	1.5	47,200	70,800	R0404 管理費区分 無 割増率　0%
計					289,800	
単価					289,800	円／業務
J01 中間打合せ回数	3 回					

登録単価<データ無し>

		業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 解析等調査

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一級水系宮川水系西ノ谷川砂防（地質調査）業務委託（その２） 解析等調査

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考