【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173530-00070-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事
所属名	松阪建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月30日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日		
単価適用年月日	令和 6年 6月27日		
適用単価地区	一般材料	C00：松阪１	
	生コン	C01：松阪A	
	石材	C01：松阪１	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		11,811,942			
舗装工		式	1		10,422,984			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,422,984			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種	m2	1,720	3,425	5,891,000			単-1号 週休有
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 半たわみ性舗装 夜間	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種	m2	630	5,580	3,515,400			単-2号 週休有
舗装版切断 夜間	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm	m	450	784.6	353,070			単-3号 週休有
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別	m3	118	3,043	359,074			単-4号 週休有
建設廃棄物受入料金	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	118	2,580	304,440			単-5号 週休有
区画線工		式	1		489,338			
区画線工		式	1		489,338			
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	500	445.6	222,800			単-6号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173530-00070-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20	480.4	9,608			単-7号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	50	525.2	26,260			単-8号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	30	969	29,070			単-9号 週休有
溶融式区画線 夜間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	120	1,091	130,920			単-10号 週休有
溶融式区画線 夜間	特殊塗料	m	60	1,178	70,680			単-11号 週休有
道路付属施設工		式	1		142,920			
道路付属物工		式	1		142,920			
視線誘導標 夜間	視線誘導標規格　;施工区分防護柵取付;施工規模10本以上30本未満	本	10	9,774	97,740			単-12号 週休有
道路標識取替工 夜間	路線番号案内標識	基	2	22,590	45,180			単-13号 週休有
仮設工		式	1		756,700			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		756,700			
交通誘導警備員1 夜間		式	1	756,700	756,700			単-14号 週休有
直接工事費		式	1		11,811,942			
共通仮設		式	1		2,695,000			
共通仮設費		式	1		142,000			
運搬費		式	1		142,000			
建設機械運搬費	往路	台	1	71,000	71,000			単-15号 週休有
建設機械運搬費	復路	台	1	71,000	71,000			単-16号 週休有
共通仮設費（率計上） 11,811,942×21.62%		式	1		2,553,000			
純工事費		式	1		14,506,942			
現場管理費 14,506,942×45.87%		式	1		6,654,000			
工事原価		式	1		21,160,942			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 21,160,942×（20.45%＋0.04%）		式	1		4,335,058			
工事価格		式	1		25,496,000			
消費税相当額 25,496,000×10%		式	1		2,549,600			
工事費計		式	1		28,045,600			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

5G6-k173530-00070-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	11,811,942	
4	直接工事費	11,811,942	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	304,440	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,811,942	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,507,502	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.85%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	21.62%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,553,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,553,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,811,942	
35	直接工事費	11,811,942	
36	非対象額計（－）	304,440	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	304,440	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	11,507,502	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.34%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.34%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	142,000	
58	運搬費	142,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,695,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,506,942	
3	単独（追加工事）　直接工事費	11,811,942	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,695,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	14,506,942	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	14,202,502	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	36.00%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.87%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,654,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,654,000	

一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	21,160,942	
2	純工事費	14,506,942	
3	現場管理費	6,654,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	21,160,942	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	20,856,502	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.45%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,160,942	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,464 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.49%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,335,058	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,335,058	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間	単位	m2	数量	1	単価	3,425
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,425	3,425	WB430210 管理費区分 無 単-17号
計					3,425	
単価					3,425	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 半たわみ性舗装 夜間	単位	m2	数量	1	単価	5,580
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝開粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	2,788	2,788	WB430210 管理費区分 無 単-18号 夜間
セメントミルク浸透	施工厚さ＝50mm：浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ種類＝超速硬型：	m２	1	2,792	2,792	CB410410 管理費区分 無 単-19号 夜間
計					5,580	
単価					5,580	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断 夜間	単位	m	数量	1	単価	784.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	784.6	784.6	CB430510 管理費区分 無 単-20号 夜間
計					784.6	
単価					784.6	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削) 夜間	単位	m3	数量	1	単価	3,043
規格	殻種別						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： ［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ級　］［タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　］	m３	1	3,043	3,043	CB430020 管理費区分 無 単-21号 夜間
計					3,043	
単価					3,043	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-22号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1	単価	445.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	445.6	445.6	WB821210 管理費区分 無 [K-23]
計					445.6	
単価					445.6	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1	単価	480.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	480.4	480.4	WB821210 管理費区分 無 [K-24]
計					480.4	
単価					480.4	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1	単価	525.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	525.2	525.2	WB821210 管理費区分 無 甲-25り
計					525.2	
単価					525.2	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1	単価	969
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	969	969	WB821210 管理費区分 無 甲-26り
計					969	
単価					969	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単価	1,091		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-27り
計					1,091	
単価					1,091	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間	単位	m	数量	1
規格	特殊塗料	単価	1,178		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝各種：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,178	1,178	WB821210 管理費区分 無 単-28り
計					1,178	
単価					1,178	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標 夜間	単位	本	数量	1	単価	9,774
規格	視線誘導標規格　;施工区分防護柵取付;施工規模10本以上30本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工　(視線誘導標設置)	施工区分＝防護柵取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 バンド式：加算額＝防塵型　(反射体 径φ100以下)：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝有：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	9,774	9,774	WB812310 管理費区分 無 単-29号
計					9,774	
単価					9,774	円／本

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路標識取替工 夜間	単位	基	数量	1	単価	22,590
規格	路線番号案内標識						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去　(警戒・規制・指示・路線番号標識)	施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝有：	基	1	4,816	4,816	WD812210 管理費区分 無 単-30号
標識板設置　(警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝有：	基	1	17,770	17,770	WB812150 管理費区分 無 単-31号
計					22,586	
単価					22,590	円／基

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	756,700
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	13	29,460	382,980	WB010211 管理費区分 無 {K-32} 夜間
交通誘導警備員B		人日	15.3	24,420	373,626	WB010212 管理費区分 無 {K-33} 夜間
計					756,606	
単価					756,700	円／式

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	往路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（10t車）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝6.3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の貨料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 {K-34}
計					71,000	
単価					71,000	円／台

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	復路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1車）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝6.3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の貨料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-34号
計					71,000	
単価					71,000	円／台

参考資料（1）

単-17号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,425
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,572	4,902	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.33	41,580	13,721	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.549	35,752	19,627	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
アスファルト混合物	改質Ⅱ型 密粒度20 夜間	t	12.573	17,200	216,255	Y001102000-003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 管理費区分 無 単-35号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	90,860	9,994	WK430060 管理費区分 無 単-36号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	129,600	14,256	WK430070 管理費区分 無 単-37号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	65,950	7,254	WK430080 管理費区分 無 単-38号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	53,280	5,860	WK430090 管理費区分 無 単-39号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		14,919	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-17号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,425
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					342,500	
単価					3,425	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	50 mm 各種 2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料（1）

単-18号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ 夜間	単位	m2	数量	100	単価	2,788
規格	7cm以下 一層 無 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,572	4,902	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.33	41,580	13,721	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.549	35,752	19,627	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	t	10.379	14,700	152,571	Z004100001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	284,000	31,240	WK430050 管理費区分 無 単-35号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	90,860	9,994	WK430060 管理費区分 無 単-36号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	129,600	14,256	WK430070 管理費区分 無 単-37号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	65,950	7,254	WK430080 管理費区分 無 単-38号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	53,280	5,860	WK430090 管理費区分 無 単-39号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		14,903	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-18号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ 夜間	単位	m2	数量	100	単価	2,788
規格	7cm以下 一層 無 50mm 開粒度アスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					278,800	
単価					2,788	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 遮青材料種類（一層目）	50 mm 開粒度アスコン(13) タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410410

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	セメントミルク浸透 夜間	単位	m2	数量	1	単価	2,792
規格	50mm 超速硬型						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,806.5		
労務構成比率		%	13.44			
普通作業員		%	6.03	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	3.47	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	1.62	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.89	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				KK000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	85.64			
半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	%	85.39	190	170	Z004122001 管理費区分 無
軽油		%	0.24	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB410410

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	セメントミルク浸透 夜間	単位	m2	数量	1	単価	2,792
規格	50mm 超速硬型						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.92			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4．5t積　吊能力2．0t	%	0.29	8,790	8,790	M000302012 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	排出ガス対策型（第1次）　運転質量3～4t	%	0.26	6,100	6,100	M000804020 管理費区分 無
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	%	0.24	7,170	7,170	M001108007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工厚さ J02 浸透用セメントミルク種類	50mm 超速硬型					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断 夜間	単位	m	数量	1	単価	784.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
普通作業員		%	8.33	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断 夜間	単位	m	数量	1	単価	784.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430020

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削） 夜間	単位	m3	数量	1	単価	3,043
規格	有り 14.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,238.7		
労務構成比率		%	43.37			
運転手（一般）		%	43.37	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.46			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.46	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 14.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-22号　　WR020051

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As浸	m３	100	2,580	258,000	Y007000000-001 管理費区分 T
計					258,000	
単価					2,580	円／m3

参考資料（1）

単-23号　　WR821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	経年無 実線15cm 制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					445,600	
単価					445.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-23号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-24号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	480.4
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	実線無　破線15cm　制約無	m	1,000	336	336,000	Q001036103 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無
計					480,400	
単価					480.4	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-24号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	480.4
規格	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-25号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	302	302,000	Q001030079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無
計					525,200	
単価					525.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-25号　　WBR21210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-26号　　WBR21210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	969
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	548	548,000	Q001036088 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		19,955	ZS8000004 管理費区分 無
計					969,000	
単価					969	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-26号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	969
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	756	907,200	Q001030151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	3種1号　ビーズ15～18　白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,174	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,091,000	
単価					1,091	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布幅	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-28号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,178
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 各種 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	ﾒｰﾀ無　実線30cm　制約無	m	1,000	483	483,000	Q001036085 管理費区分 無
塗料	ﾗｲﾝﾌｧｶﾙﾄｹﾞﾘｯﾊﾟｰCM同等品以上	kg	1,130	550	621,500	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		32,526	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,178,000	
単価					1,178	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-28号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,178
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 各種 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	各種 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　WB812310

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	単位	本	数量	1	単価	9,774
規格	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 バンド式防塵型 （反射体 径φ100以下） 10本以上30本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	6,974.352	6,974	Q001306001 管理費区分 無
視線誘導標設置工 加算額 防塵型	（プロペラ型） φ１００以下	面	2	1,400	2,800	Q001316001 管理費区分 無
雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,774	
単価					9,774	円／本
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 反射体の種類	防護柵取付 手間＋材料費 両面					
J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模	反射体径φ100以下 バンド式 防塵型 （反射体 径φ100以下） 10本以上30本未満					
J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正	有 無					

参考資料（1）

単-30号　　WR812210

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板撤去 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	4,816
規格	2基以下 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	1	4,816.5	4,816	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,816	
単価					4,816	円／基
J01 施工規模加算 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	2基以下 無 有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　　WR812150

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	17,770
規格	有 2基以下 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板	都道府県道番号　118の2-B　アルミ板2mm　封入アクリル・封入レンズ型	基	1	9,940	9,940	Y001170003-001 管理費区分 無
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1	7,821.188	7,821	Q001208001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,770	
単価					17,770	円／基
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	有 2基以下 無					
J04 夜間作業の補正	有					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-32号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	29,460
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,452	29,452	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,460	
単価					29,460	円／人日

参考資料（1）

単-33号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	24,420
規格	夜間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	24,412	24,412	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,420	
単価					24,420	円／人日

参考資料（1）

単-34号　　WB010010

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 6.3km 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z000811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 6.3 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（2）

単-35号　　WK430050

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	284,000
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	235	144	33,840	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無
計					284,000	
単価					284,000	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-36号　　WK430060

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	90,860
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	38,272	37,506	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	43	144	6,192	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量1．5m3	供用日	1.31	36,000	47,160	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					90,860	
単価					90,860	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-37号　　WK430070

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	129,600
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	48	144	6,912	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無
計					129,600	
単価					129,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-38号　　WK430080

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	65,950
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	27	144	3,888	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,950	
単価					65,950	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-39号　　WK430090

単価適用年月日	令和 6年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	53,280
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	30	144	4,320	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,000	5,800	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,280	
単価					53,280	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価

		工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000500000-001	塗料		ﾗｲﾝﾌｧﾙﾄｸﾞﾘｯﾊﾟｰCM同等品以上	kg	550	令和 6	6	
Y001102000-003	アスファルト混合物		改質Ⅱ型　密粒度20　夜間	t	17,200	令和 6	6	
Y001170003-001	道路標識板		都道府県道番号　118の2-B　ｱｶﾐ板2mm　封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・	基	9,940	令和 6	6	
Y007600000-001	建設廃棄物受入料金		As殻	m3	2,580	令和 6	6	
Z004100001	アスファルト混合物		開粒度アスコン（１３）	t	14,700	令和 6	6	
Z004122001	半たわみ性舗装用セメントミルク		超速硬型	L	170	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】一般国道１６６号舗装修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考