

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		505-k173540-00453-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事川道路）工事
所 属 名		松阪建設事務所 事業推進室		
適 川 単 価		一般土木		
入 札 日（開 札 日）		令和 6年 8月 5日		
歩 掛 適 川 年 月 日		令和 6年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 6年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	H00：松阪2		
	生 コ ン	H01：松阪8		
	石 材	H01：松阪2		
適 用 工 種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事用道路）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		71,336,278			
道路土工			式	1		6,124,936			
掘削工			式	1		215,104			
掘削		土質土砂;施工方法ホフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	640	336.1	215,104			単-1号 週休有
路体盛土工			式	1		367,027			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	1,300	235.8	306,540			単-2号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	70	864.1	60,487			単-3号 週休有
路床盛土工			式	1		50,442			
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	140	360.3	50,442			単-4号 週休有
作業土工			式	1		1,546,997			
床掘り		土質土砂	m3	710	253.7	180,127			単-5号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事用道路）工事 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	植正無し				
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
床掘り(掘削)	土質軟岩	m3	300	1,553	465,900			単-6号	週休有	
積込(ホース)	土質破碎岩;作業内容 土量50,000m3未満	m3	300	300.4	90,120			単-7号	週休有	
埋戻し	土質土砂	m3	300	1,990	597,000			単-8号	週休有	
埋戻し	土質土砂	m3	70	3,055	213,850			単-9号	週休有	
法面整形工		式	1		22,550					
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	50	451	22,550			単-10号	週休有	
残土処理工		式	1		3,922,816					
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	1,400	132.2	185,080			単-11号	週休有	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	1,350	452.1	610,335			単-12号	週休有	
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	300	132.2	39,660			単-13号	週休有	
土砂等運搬	土質軟岩	m3	300	551.6	165,480			単-14号	週休有	
積込(ホース)	土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	4,200	242.6	1,018,920			単-15号	週休有	

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事川道路）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,210	452.1	1,903,341			単-16号 週休有	
法面工			式	1		52,358				
植生工			式	1		52,358				
植生シート		工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2未満	m2	47	1,114	52,358			単-17号 週休有	
擁壁工			式	1		42,579,268				
帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁工（4号）			式	1		28,949,115				
材料費（4号）			式	1		15,696,080			内-1号 週休有	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分アッカー補強土壁	m2	300	3,614	1,084,200			単-18号 週休有	
補強材取付		工法区分アッカー補強土壁	m	2,818	221.6	624,468			単-19号 週休有	
まき出し・敷均し・締固め		工法区分アッカー補強土壁	m3	1,612	1,156	1,863,472			単-20号 週休有	
壁面材背面排水層		RC-40	m3	147	5,695	837,165			単-21号 週休有	
基礎工		4号	式	1		462,061			内 2号 週休有	

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事川道路）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠コンクリート工		4号	式	1		2,091,284			内-3号 週休有
防護柵基礎工		4号	式	1		5,685,977			内-4号 週休有
排水工		4号	式	1		604,408			内 5号 週休有
帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁工（5号）			式	1		13,630,153			
材料費（5号）			式	1		5,017,630			内-6号 週休有
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分アッカー補強土壁	m2	121	3,614	437,294			単-22号 週休有
補強材取付		工法区分アッカー補強土壁	m	578	221.6	128,084			単-23号 週休有
まき出し・敷均し・締固め		工法区分アッカー補強土壁	m3	333	1,156	384,948			単-24号 週休有
壁面材背面排水層		RC-40	m3	59	5,695	336,005			単-25号 週休有
基礎工		5号	式	1		5,595,458			内-7号 週休有
笠コンクリート工		5号	式	1		928,876			内-8号 週休有
防護柵基礎工		5号	式	1		246,940			内 9号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（21号工事川道路）工事				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工	5号	式	1		554,918			内-10号 週休有	
石・ブロック積（壁）工		式	1		2,595,547				
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）		式	1		2,595,547				
コンクリートブロック積		式	1		2,595,547			内-11号 週休有	
排水構造物工		式	1		2,888,266				
側溝工		式	1		2,888,266				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300B	m	323	8,942	2,888,266			単-26号 週休有	
舗装工		式	1		4,112,599				
アスファルト舗装工		式	1		4,112,599				
表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	1,210	2,070	2,504,700			単-27号 週休有	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類粒度調整砕石 M-30；仕上り厚100mm	m2	1,210	898.7	1,087,427			単-28号 週休有	
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類再生カマヤラシ RC 40；仕上り厚120mm	m2	860	605.2	520,472			単-29号 週休有	

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（21号工事川道路）工事				工事区分		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		1,457,110				
路側防護柵工		式	1		1,457,110				
ガードレール	ガードレール規格（標準型・Coil）塗装品 Gr-C 2B；施工規模21m以上100m未満；曲線部補正無	m	81	11,740	950,940			単-30号 週休有	
ガードレール	ガードレール規格（標準型・土中用）塗装品 Gr-C-4 E；施工規模21m以上50m未満；曲線部補正無	m	49	10,330	506,170			単-31号 週休有	
仮設工		式	1		11,526,194				
法面吹付工		式	1		3,502,080				
モルタル吹付	セメント種類モルタル；吹付厚厚5cm	m2	342	10,240	3,502,080			単-32号 週休有	
鉄筋挿入工		式	1		8,024,114				
ブロック材材料	L=3.5m	本	81	8,274	670,194			単-33号 週休有	
ブロック材材料	L=2.5m	本	71	7,034	499,414			単-34号 週休有	
削孔	削孔径3.35m；杭径90mm；杭長3.5m；杭打込長（掘削長）3.35m	m	271	11,920	3,230,320			単-35号 週休有	

設計内訳書

工事名 【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事川道路）工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔	削孔長2.35m;杭径90mm; 杭長2.5m;杭打込長(掘削長)2.35m	m	167	11,920	1,990,640			単-36号 週休有
鉄筋挿入工	L=3.5m	本	81	1,787	144,747			単-37号 週休有
鉄筋挿入工	L=2.5m	本	71	1,157	82,147			単-38号 週休有
グROUT注入	注入材規格 : 圧縮強度	m3	3	66,880	200,640			単-39号 週休有
頭部締結付工		本	152	2,075	315,400			単-40号 週休有
ボールンマシン移設		回	5	51,730	258,650			単-41号 週休有
足場		空m3	141	4,482	631,962			単-42号 週休有
直接工事費		式	1		71,336,278			
共通仮設		式	1		10,799,010			
共通仮設費		式	1		3,114,010			
準備費		式	1		3,114,010			
木根等処分費		式	1		3,114,010			内 12号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 【当初】一般国道368号（仁柿峠バイパス） 道路改良（2号工事川道路）工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 73,545,666×10.45%		式	1		7,685,000			
純工事費		式	1		82,135,288			
現場管理費 82,315,266×31.85%		式	1		26,217,000			
工事原価		式	1		108,352,288			
一般管理費等 108,532,266×（16.92%+ 0.04%）		式	1		18,406,712			
工事価格		式	1		126,759,000			
消費税相当額 126,759,000×10%		式	1		12,675,900			
工事費計		式	1		139,434,900			

- 8 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	73,646,278	
4	直接工事費	71,336,278	
5	準備費 (処分費)	2,310,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	2,310,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	100,612	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	100,612	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	73,545,666	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	71,336,278	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.05%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	10.45%	週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	7,685,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,685,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	71,336,278	
35	直接工事費	71,336,278	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	71,336,278	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.05%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.05%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	3,114,010	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	3,114,010	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	10,799,010	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	82,135,288	✓
3	単独 (追加工事) 直接工事費	71,336,278	✓
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	10,799,010	✓
5	非対象額計 (-)	-179,978	✓
6	管理費区分 2、7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	-280,590	間接費非対象額
9	管理費区分 T	100,612	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	82,315,266	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	80,105,878	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	30.05%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	31.85%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独 (追加工事)	26,217,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	26,217,000	✓

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路改良工事
第 回変更

1	工事原価	108,352,288	
2	純工事費	82,135,288	
3	現場管理費	26,217,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	-179,978	
7	管理費区分9	-280,590	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	100,612	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	108,532,266	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	106,322,878	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.92%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	108,532,266	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 43,412 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.96%	
25	計上額 単独(追加工事)	18,406,712	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,406,712	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		材料費(4号)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート製壁面材	α TA 115×1000×1500	枚	115	25,000	2,875,000			Y000800006-001 管理費区分 無		
コンクリート製壁面材	α TB 115×1000×1440	枚	21	33,900	711,900			Y000800006-002 管理費区分 無		
コンクリート製壁面材	α TC 115×1000×1440	枚	19	33,900	644,100			Y000800006-003 管理費区分 無		
コンクリート製壁面材	α DA 115×500×1500	枚	4	14,900	59,600			Y000800006-004 管理費区分 無		
コンクリート製壁面材	α DB 115×500×1440	枚	3	19,800	59,400			Y000800006-005 管理費区分 無		
コンクリート製壁面材	α DC 115×500×1440	枚	2	19,800	39,600			Y000800006-006 管理費区分 無		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート製壁面材	α UA 115×500×1500	枚	10	13,500	135,000			Y000800006-007 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α UB 115×500×1440	枚	5	18,900	94,500			Y000800006-008 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α UC 115×500×1440	枚	8	18,900	151,200			Y000800006-009 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	β TA 115×1000×1500	枚	8	27,100	216,800			Y000800006-010 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	β TB 115×1000×1440	枚	3	36,800	110,400			Y000800006-011 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	β TC 115×1000×1440	枚	1	36,800	36,800			Y000800006-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	コンクリート製壁面材	β DA 115×500×1500	枚	2	16,200	32,400			Y000800006-013 管理費区分 無
	コンクリート製壁面材	β DB 115×500×1440	枚	1	21,500	21,500			Y000800006-014 管理費区分 無
	マルチコーナー壁面材	MCFL θ=138° 160×1000×856	枚	8	66,600	532,800			Y000800006-016 管理費区分 無
	マルチコーナー壁面材	MCFR θ=138° 160×1000×856	枚	8	66,600	532,800			Y000800006-017 管理費区分 無
	マルチコーナー壁面材	MCUL θ=138° 160×500×856	枚	2	30,300	60,600			Y000800006-018 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCDR θ=138° 160×500×856	枚	1	33,700	33,700			Y000800006-020 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マルチコーナー壁面材	MCFL $\theta=145^\circ$ 160×1000×850	枚	7	66,600	466,200			Y000800006-021 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCFR $\theta=145^\circ$ 160×1000×850	枚	7	66,600	466,200			Y000800006-022 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCUL $\theta=145^\circ$ 160×500×850	枚	1	30,300	30,300			Y000800006-023 管理費区分 無
タイバー	SN M18×2500	本	46	4,270	196,420			Y000800004-001 管理費区分 無
タイバー	SN M18×3000	本	28	4,660	130,480			Y000800004-002 管理費区分 無
タイバー	SN M18×3500	本	18	5,050	90,900			Y000800004-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SN M18×4000	本	18	5,440	97,920			Y000800004-004 管理費区分 無
タイバー	SN M18×4500	本	20	5,840	116,800			Y000800004-005 管理費区分 無
タイバー	SN M18×5000	本	22	6,220	136,840			Y000800004-006 管理費区分 無
タイバー	SN M18×5500	本	26	6,620	172,120			Y000800004-007 管理費区分 無
タイバー	SN M18×6000	本	14	7,010	98,140			Y000800004-008 管理費区分 無
タイバー	SN M18×6500	本	38	7,400	281,200			Y000800004-009 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SN M18×7000	本	24	7,790	186,960			Y000800004-010 管理費区分 無
タイバー	SN M18×7500	本	28	8,190	229,320			Y000800004-011 管理費区分 無
タイバー	SN M18×8000	本	36	8,570	308,520			Y000800004-012 管理費区分 無
タイバー	SN M18×8500	本	24	8,970	215,280			Y000800004-013 管理費区分 無
タイバー	SN M18×9000	本	38	10,400	395,200			Y000800004-014 管理費区分 無
タイバー	SN M18×11000	本	12	12,000	144,000			Y000800004-015 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SN M20×3000	本	4	6,050	24,200			Y000800004-016 管理費区分 無
タイバー	SN M20×3500	本	6	6,570	39,420			Y000800004-017 管理費区分 無
タイバー	SN M20×4000	本	6	7,100	42,600			Y000800004-018 管理費区分 無
タイバー	SN M20×5000	本	16	8,140	130,240			Y000800004-020 管理費区分 無
タイバー	SN M20×6000	本	16	9,180	146,880			Y000800004-022 管理費区分 無
タイバー	SN M20×7500	本	14	10,700	149,800			Y000800004-024 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SN M22×4500	本	8	10,100	80,800			Y000800004-027 管理費区分 無
タイバー	SN M22×5500	本	14	11,400	159,600			Y000800004-029 管理費区分 無
タイバー	SN M22×7500	本	2	14,100	28,200			Y000800004-032 管理費区分 無
メインプレート	300 M18用 t4.5×300×300	枚	392	4,950	1,940,400			Y000800006-055 管理費区分 無
メインプレート	300 M20用 t4.5×300×300	枚	62	4,950	306,900			Y000800006-056 管理費区分 無
メインプレート	300 M22～M27用 t4.5×300×300	枚	24	4,950	118,800			Y000800006-057 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サブプレート	75 M18用 t4.5×75×75	枚	392	420	164,640			Y000800006-058 管理費区分 無
サブプレート	75 M20用 t4.5×75×75	枚	62	420	26,040			Y000800006-059 管理費区分 無
サブプレート	150 M22～M27用 t4.5×150×150	枚	24	1,530	36,720			Y000800006-060 管理費区分 無
コネクタ	SN 3.2S (M18用) t3.2×90	個	48	1,610	77,280			Y000800005-001 管理費区分 無
コネクタ	SN 3.2D (M18用) t3.2×440	個	344	3,630	1,248,720			Y000800005-002 管理費区分 無
コネクタ	SN 4.5S (M20、M22用) t4.5×90	個	12	2,000	24,000			Y000800005-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-000000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コネクタ	SN 4.5D (M20、M22用) t4.5×440	個	74	4,510	333,740			Y000800005-004 管理費区分 無	
透水防砂材	300幅 t4.0×s300	m	227	620	140,740			Y000800001 001 管理費区分 無	
横目地材	70幅 t11×s70×1380	枚	177	1,440	254,880			Y000800006-061 管理費区分 無	
横目地材	115幅 t11×s115×1380	枚	32	2,230	71,360			Y000800006-062 管理費区分 無	
縦目地材	T型標 (標準用) 70×50×1000	本	4	1,060	4,240			Y000800004-040 管理費区分 無	
縦目地材	L型標 (端部用) 65×50×1000	本	33	1,060	34,980			Y000800004-041 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (4号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-000000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
合 計					15,696,080				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	笠コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	18	37,290	671,220			CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	84	9,844	826,896			CB240210 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4	37,290	149,160			CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	6	5,007	30,042			CB240210 管理費区分 無 単-72号
吊足場金具	本体部	セット	46	3,790	174,340			Y000800015-001 管理費区分 無
吊足場金具	コーナー部	セット	12	4,040	48,480			Y000800015-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	笠コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	62	3,083	191,146			WB330340 管理費区分 無 単-73号
合 計					2,091,284			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 県土整備部

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費 (5号)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート製壁面材	α TA 115×1000×1500	枚	54	25,000	1,350,000			Y000800006-001 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α TB 115×1000×1440	枚	7	33,900	237,300			Y000800006-002 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α TC 115×1000×1440	枚	7	33,900	237,300			Y000800006-003 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α DA 115×500×1500	枚	7	14,900	104,300			Y000800006-004 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α DB 115×500×1440	枚	3	19,800	59,400			Y000800006-005 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α DC 115×500×1440	枚	2	19,800	39,600			Y000800006-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費 (5号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート製壁面材	α UA 115×500×1500	枚	8	13,500	108,000			Y000800006-007 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α UB 115×500×1440	枚	2	18,900	37,800			Y000800006-008 管理費区分 無
コンクリート製壁面材	α UC 115×500×1440	枚	1	18,900	18,900			Y000800006-009 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCFL θ=186° 160×1000×821	枚	2	66,600	133,200			Y049900020-004 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCFR θ=186° 160×1000×821	枚	1	66,600	66,600			Y049900020-005 管理費区分 無
マルチコーナー壁面材	MCDR θ=186° 160×500×821	枚	1	33,700	33,700			Y049900020-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費 (5号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
タイバー	SN M18×2500	本	58	4,270	247,660			Y000800004-001 管理費区分 無
タイバー	SN M18×3000	本	56	4,660	260,960			Y000800004-002 管理費区分 無
タイバー	SN M18×3500	本	32	5,050	161,600			Y000800004-003 管理費区分 無
タイバー	SN M18×4000	本	18	5,440	97,920			Y000800004-004 管理費区分 無
タイバー	SN M18×4500	本	18	5,840	105,120			Y000800004-005 管理費区分 無
メインプレート	300 M18用 t4.5×300×300	枚	182	4,950	900,900			Y000800006-055 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 22 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費 (5号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サブプレート	75 M18用 t4.5×75×75	枚	182	420	76,440			Y000800006-058 管理費区分 無
コネクター	SN 3.2S (M18/IJ) t3.2×90	個	42	1,610	67,620			Y000800005-001 管理費区分 無
コネクター	SN 3.2D (M18用) t3.2×440	個	140	3,630	508,200			Y000800005-002 管理費区分 無
透水防砂材	300幅 t4.0×s300	m	87.5	620	54,250			Y000800001-001 管理費区分 無
横目地材	70幅 t11×s70×1380	枚	68	1,440	97,920			Y000800006-061 管理費区分 無
横目地材	115幅 t11×s115×1380	枚	2	2,230	4,460			Y000800006-062 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費 (5号)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-000000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦目地材	T型標 (標準用) 70×50×1000	本	5	1,060	5,300			Y000800004-040 管理費区分 無
縦目地材	L型標 (端部用) 65×50×1000	本	3	1,060	3,180			Y000800004 041 管理費区分 無
合 計					5,017,630			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-000000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用	m 3	1	37,290	37,290			CB240010 管理費区分 無 単-87号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄筋・無筋構造物:	m 2	5	9,844	49,220			CB240210 管理費区分 無 単-88号
重力式擁壁	擁壁平均高さ=2m以上5m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=無し:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生:圧送管延長距離区分=延長無し:	m 3	92	55,540	5,109,680			CB226320 管理費区分 無 単-89号
吸出し防止材設置		m 2	2	851.1	1,702			CB224720 管理費区分 無 単-90号
基礎背面砕石	RC-40	m3	46	4,630	212,980			WYB00012 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用	m 3	3	37,290	111,870			CB240010 管理費区分 無 単-92号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	基礎工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	7	9,844	68,908			CB240210 管理費区分 無 単-93号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.02	190,400	3,808			WB810010 管理費区分 無 単-68号
合 計					5,595,458			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第8号内訳書	笠コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	8	37,290	298,320			CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m ²	36	9,844	354,384			CB240210 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	2	37,290	74,580			CB240010 管理費区分 無 単-96号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	3	5,007	15,021			CB240210 管理費区分 無 単-97号
吊足場金具	本体部	セット	23	3,790	87,170			Y000800015-001 管理費区分 無
吊足場金具	コーナー部	セット	4	4,040	16,160			Y000800015-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 27 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第8号内訳書	笠コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	27	3,083	83,241			WB330340 管理費区分 無 単-73号
合 計					928,876			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	防護柵基礎工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゴムプレート	SBR t=10mm	m2	8	17,600	140,800			Y049900020-001 管理費区分 無
発泡スチロール	押出法ポリスチレンフォーム t 50mm	m2	19	1,200	22,800			Y049900020 002 管理費区分 無
防護柵基礎下碎石工	RC-40	m3	18	4,630	83,340			WYB00010 管理費区分 無 単-98号
合 計					246,940			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		コンクリートブロック積					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無し (胴込のみ) 0.18m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)	m 2	19	97,180	1,846,420			WYB00018 管理費区分 無し 単-104号 (WB825010)		
胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類=間知ブロック・緑化ブロック：生コン クリート規格=18-8-25 (高炉)：	m 3	3	42,010	126,030			CB226110 管理費区分 無し 単-105号		
胴込・裏込材（碎石）	ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック： 胴込・裏込材規格=再生碎石 RC-40：	m 3	2	8,216	16,432			CB226120 管理費区分 無し 単-106号		
天端コンクリート		m	5	8,710	43,550			WYB00016 管理費区分 無し 単-107号		
基礎コンクリート		m	5	9,109	45,545			WYB00017 管理費区分 無し 単-108号		
防護柵基礎工		式	1	248,000	248,000			WYB00023 管理費区分 無し 単-109号		

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書		コンクリートブロック積				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止工 (A)		箇所	1	44,270	44,270			WYB00019 管理費区分 無 単-110号
小口止工 (B)		箇所	1	225,300	225,300			WYB00020 管理費区分 無 単-111号
合 計					2,595,547			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事
------	-------	-------	-------	-------	-------

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法=アノカト;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3		1		336.1		336.1		336.1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質=土砂;施工方法=アノカト;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満		m3		1		336.1		336.1		CB210100 管理費区分 無 単 431	
計										336.1			
単価										336.1		円/m3	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上		m3		1		235.8		235.8		235.8	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員=4.0m以上;施工数量=10,000m3未満;障害の有無=無し		m3		1		235.8		235.8		CB210510 管理費区分 無 単 441	
計										235.8			
単価										235.8		円/m3	

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土					m3		1		864.1		864.1		864.1	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土					m3		1		864.1		864.1		CB210510 管理費区分 無 単 451.5	
計											864.1			
単価											864.1		円/m3	

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土					m3		1		360.3		360.3		360.3	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
路床盛土					m3		1		360.3		360.3		CB210520 管理費区分 無 単 461.5	
計											360.3			
単価											360.3		円/m3	

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	253.7
規格	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	253.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1	253.7	253.7	CB210030 管理費区分 無 単 4713	
計					253.7		
単価					253.7	円/m3	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,553
規格	土質軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,553
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=軟岩：施工方法=オープンカット：障害の有無=無し：施工数量=1,000m3未満：破砕片除去の有無=無し：集積押土の有無=無し：	m 3	1	1,553	1,553	CB210100 管理費区分 無 単 4813	
計					1,553		
単価					1,553	円/m3	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込(ルース)		土質破砕岩;作業内容土量50,000m3未満		m3		1		300.4		300.4		CB210020 管理費区分 無 単 49%	
計										300.4			
単価										300.4		円/m3	

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質土砂		m3		1		1,990		1,990		CB210410 管理費区分 無 単 50%	
計										1,990			
単価										1,990		円/m3	

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		土質土砂		m3	1	3,055	3,055	CB210410 管理費区分 無 単 511}
計							3,055	
単価							3,055	円/m3

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し		m2	1	451	451	CB220010 管理費区分 無 単 521}
計							451	
単価							451	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
整地		作業区分残土受入れ地での処理		m3		1		132.2		132.2		CB210G10 管理費区分 無 単 531円	
計										132.2			
単価										132.2		円/m3	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		452.1		452.1		CB210I10 管理費区分 無 単 541円	
計										452.1			
単価										452.1		円/m3	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m3	1	132.2	132.2	CB210610 管理費区分 無 単 551号	
計					132.2		
単価					132.2	円/m3	

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	551.6
規格	土質軟岩						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準: 積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3): 土質=軟岩:D1D区間の有無=無し: 運搬距離(km)(D1D区間無)=0.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供川日】	m3	1	551.6	551.6	CB210110 管理費区分 無 単 561号	
計					551.6		
単価					551.6	円/m3	

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
植生シート		工種区分=植生シート工(標準品):施工規模=500m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無		m2	1	1,114	1,114	WB810870 管理費区分 無 単 591号
計							1,114	
単価							1,114	円/m2

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分=アカー補強土壁		m2	1	3,614	3,614	CB222210 管理費区分 無 単 601号
計							3,614	
単価							3,614	円/m2

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強材取付		工法区分アンカー補強土壁		m		1		221.6		221.6		221.6	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		工法区分=アンカー補強土壁		m		1		221.6		221.6		CB222220 管理費区分 無 単 61号	
計										221.6			
単価										221.6		円/m	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め		工法区分アンカー補強土壁		m3		1		1,156		1,156		1,156	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め		工法区分=アンカー補強土壁		m3		1		1,156		1,156		CB222230 管理費区分 無 単 62号	
計										1,156			
単価										1,156		円/m3	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
壁面材背面排水層		RC-40		m3		100		5,695					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法=最大埋戻し1m未満:		m3		100		3,055		305,500		CB210410 管理費区分 無 単 6313	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		120		2,200		264,000		Z002122003 管理費区分 無	
計										569,500			
単価										5,695		円/m3	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分アコ-補強土壁		m2		1		3,614					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		工法区分=アコ-補強土壁:		m2		1		3,614		3,614		CB222210 管理費区分 無 単 8313	
計										3,614			
単価										3,614		円/m2	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強材取付		工法区分アカー補強土壁		m		1		221.6		221.6		221.6	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		工法区分=アカー補強土壁		m		1		221.6		221.6		CB222220 管理費区分 無 単 84½	
計										221.6			
単価										221.6		円/m	

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め		工法区分アカー補強土壁		m3		1		1,156		1,156		1,156	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
まき出し・敷均し、締固め		工法区分=アカー補強土壁		m 3		1		1,156		1,156		CB222230 管理費区分 無 単 85½	
計										1,156			
単価										1,156		円/m3	

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
壁面材背面排水層		RC-40		m3		100		3,055		305,500		5,695	
埋込し		RC-40		m3		100		3,055		305,500		CB210410 管理費区分 無 単 861号	
再生クラッシュラン		RC-40		m3		120		2,200		264,000		Z002122003 管理費区分 無	
計										569,500			
単価										5,695		円/m3	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		U型側溝規格300B		m		10		8,703		87,030		8,942	
U型側溝		作業区分=掘付け: L 1000・L 4000・L 5000 使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 : U型側溝の規格=300B 300×300×600: 時 間的制約の有無=無し: 施工箇所における補 正=無し: 基礎碎石施工の有無=有り: 基礎 碎石の種類=再生クワッシュ 40~0: 基礎碎石 設計数量(実数入力)=0.5m3/10m:		m		10		8,703		87,030		WB821410 管理費区分 無 単 1121号	
基面修正				m2		5		476.7		2,383.5		CB210080 管理費区分 無 単-113号	
計										89,413.5			
単価										8,942		円/m	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m2		1		2,070		2,070		CB410260 管理費区分 無 単 114号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコ(13):材料種類=アライメント PK 3:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		2,070		2,070		CB410260 管理費区分 無 単 114号	
計										2,070			
単価										2,070		円/m2	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		898.7		898.7		CB410040 管理費区分 無 単 115号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		898.7		898.7		CB410040 管理費区分 無 単 115号	
計										898.7			
単価										898.7		円/m2	

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚120mm		m2		1		605.2		605.2		605.2	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(尺数入力)=120mm;施工区分=1層施工;材料=再生クラッシャー RC-40;費用の内訳=全ての費用;		m2		1		605.2		605.2		CB410030 管理費区分 無 単 1161}	
計										605.2			
単価										605.2		円/m2	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無		m		1		11,740		11,740		11,740	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B;塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し;		m		1		11,740		11,740		WB810510 管理費区分 無 単 1171}	
計										11,740			
単価										11,740		円/m	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無		m	1	10,330	10,330	WP810510 管理費区分 無 単 118号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:		m	1	10,330	10,330	WP810510 管理費区分 無 単 118号
計							10,330	
単価							10,330	円/m

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付		セメント種類モルタル;吹付厚5cm		m2	1	7,425	7,425	WP810810 管理費区分 無 単 119号
モルタル吹付工		吹付厚=5cm:施工規模=250m2以上500m2未満:時間制約を受ける場合の補正=無:枠内吹付の場合の補正=無:		m2	1	7,425	7,425	WP810810 管理費区分 無 単 119号
ラス張工 [市場単価]		施工規模=250m2以上500m2未満:法面清掃必要としない場合の補正=無:		m2	1	2,812	2,812	WP811120 管理費区分 無 単 120号
計							10,237	
単価							10,240	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称 鉄筋挿入工				本	数量	金額	摘要
規格 L=3.5m				単位	数量	金額	摘要
土木一般世話役	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		人	1.7	29,715	50,515.5	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	1.7	27,720	47,124	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	3.4	23,835	81,039	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					178,678.5		
単価					1,787	円/本	

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称 鉄筋挿入工				本	数量	金額	摘要
規格 L=2.5m				単位	数量	金額	摘要
土木一般世話役	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		人	1.1	29,715	32,686.5	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	1.1	27,720	30,492	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2.2	23,835	52,437	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					115,615.5		
単価					1,157	円/本	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン移設		回	1	51,730	51,730	CB223950 管理費区分 無 単 1241号
計					51,730	
単価					51,730	円/回

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
足場		空m3	1	4,482	4,482	CB223970 管理費区分 無 単 1251号
計					4,482	
単価					4,482	円/空m3

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					317.66		
	労務構成比率		%	34.64			
	運転手(特殊)		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	20.22			
	軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	45.14			
	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m 3	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
	J01 土質	土砂					
	J02 施工方法	オープンカット					
	J03 押土の有無	無し					
	J04 障害の有無	無し					
	J05 施工数量	5,000m3未満					

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m 3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					214.13		
	労務構成比率		%	64.69			
	運転手(特殊)		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.57			
	軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.74			
	ブルドーザ[湿地]	7 t 級	%	11.51	6,010	6,760	T001005006 管理費区分 無
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	7.23	11,200	11,800	T001071001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
	J01 施工幅員	4.0m以上					
	J02 施工数量	10,000m3未満					
	J03 障害の有無	無し					

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				774.15			
労務構成比率		%	73.89				
運転手(特殊)		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.16				
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	16.95				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CR210520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	路床盛土	単位	m ³	数量	1	単価	360.3
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				327.69			
労務構成比率		%	63.43				
運転手(特殊)		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	17.26				
軽油		%	17.26	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.31				
ブルドーザ [湿地]	7t級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	253.7
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					227.74		
	労務構成比率		%	50.56			
	運転手(特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	25.36			
	軽油		%	25.36	138	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	24.08			
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
	J01 土質	土砂					
	J02 施工方法	標準					
	J03 土留方式の種類	無し					
	J04 障害の有無	無し					

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,553
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,477.3		
	労務構成比率		%	30.96			
	運転手(特殊)		%	28.94	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.21			
	軽油		%	15.15	138	145	Z006702002 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	52.83			
	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8 m 3	%	32.83	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	%	16.55	10,800	10,800	M000604006 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,861.4			
労務構成比率		%	83.03				
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手(特殊)		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	5.26				
軽油		%	5.12	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	159	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.71				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無	

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CR210610

名称				単位	m ³	数量	1	単価	132.2
規格									
名 称									
規格									
標準単価									
労務構成比率									
運転手 (特殊)									
材料構成比率									
軽油									
機械構成比率									
バックホウ (クローラ) [標準]									
諸雑費									
J01 作業区分									

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CR210110

名称				単位	m ³	数量	1	単価	452.1
規格									
標準単価									
労務構成比率									
運転手 (一般)									
材料構成比率									
軽油									
機械構成比率									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】									
諸雑費									
J01 土砂等発生現場									
J02 積込機種・規格									
J03 土質									
J04 DID区間の有無									
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)									

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CR210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	132.2
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					118.79		
	労務構成比率	%	49				
	運転手(特殊)	%	49		25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
	材料構成比率	%	26.98				
	軽油	%	26.98		138	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%	24.02				
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	551.6
規格	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					507.1		
	労務構成比率	%	38.07				
	運転手(一般)	%	38.07		21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
	材料構成比率	%	15.68				
	軽油	%	15.68		138	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%	46.25				
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費	式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質	軟岩						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下						

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 積込 (ルーズ)	単位 m ³	数量 1	単価 242.6			
規格 土砂 土量50,000m ³ 未満	単位	数量	1	単価	242.6	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					229.05	
労務構成比率			%	35.67		
運転手 (特殊)			%	35.67	25,300	28,770
材料構成比率			%	19.84		
軽油			%	19.84	138	145
機械構成比率			%	44.49		
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制)	山積0.8m ³	%	44.49	21,600	21,600
諸雑費			式			
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 土砂等運搬	単位 m ³	数量 1	単価 452.1			
規格 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	単位	数量	1	単価	452.1	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					415.66	
労務構成比率			%	38.07		
運転手 (一般)			%	38.07	21,100	25,515
材料構成比率			%	15.68		
軽油			%	15.68	138	145
機械構成比率			%	46.25		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級		%	46.25	20,667	20,667
[タイヤ損耗費]	10t積級 良好 供用日		%	46.25	20,667	(20,000) (667)
諸雑費			式			
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下					

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

W8810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生シート工（標準品） 500m2未満 無	m2	1	1,114.35	1,114	0001413002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,114	
単価					1,114	円/m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工（標準品） 500m2未満 無					

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) （施工パッケージ）

単-60号

CR222210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	アーカー補強土壁	m2	1	3,279.1	3,614	
標準単価				3,279.1		
労務構成比率		%	82.43			
運転手（特殊）		%	25.49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	19.72	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	16.16	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	15.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	8.46			
軽油		%	7.91	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.11			

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CR222230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	まき出し・敷均し、締固め	単位	m 3	数量	1	単価	1,156
規格	アンカー補強土壁						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,051.4			
労務構成比率		%	85.74				
運転手(特殊)		%	25.31	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.55	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.87	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.69				
軽油		%	6.56	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.57				

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CR222230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	まき出し・敷均し、締固め	単位	m 3	数量	1	単価	1,156
規格	アンカー補強土壁						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5 m3 (平積0.4 m3) 2.9 t吊	%	5.63	6,720	7,570	L001010009 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	1.8	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				NM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 工法区分	アンカー補強土壁						

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					24,215		
労務構成比率			%	31.93			
普通作業員			%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18 8 40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					8,890.1		
労務構成比率			%	100			
型づく工			%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,215			
労務構成比率		%	31.93				
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.07				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18 8 40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,504.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WBR10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び抗頭処理	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,859	68,859	Z001001002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,400	
単価					190,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び抗頭処理					

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			37,290
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コアクト規格	18 8 40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,007		
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-73号

WR330340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		m	10	3,083		
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	21%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無
計					30,830	
単価					3,083	円/m

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CR222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置			m	数量	1	単価	38,350
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				24,917				
労務構成比率		%	16.61					
普通作業員		%	5.42	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	3.22	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.12	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	3.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	81.85					
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	80.71	40,200	66,080	Y000280010-001 管理費区分 無		
軽油		%	1.02	138	145	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CR222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置			m	数量	1	単価	38,350
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	1.54					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	1.38	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	0.5m以上1.0m以下 無し 無し							

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	37,290
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18 8 40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	5,007
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WYR00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵基礎下碎石工			単位	m3	数量	100	単価	4,630
	RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋込し		施工方法＝最大埋込幅1m以上4m未満：	m 3	100	1,990	199,000		CE210410 管理費区分 無 単価 1281/	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	120	2,200	264,000		Z002122003 管理費区分 無	
計						463,000			
単価						4,630		円／m3	

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CR2227R0

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	フィルター材	単位	m 3	数量	1	単価	10,640
	各種 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,372.5			
労務構成比率		%	61.92				
普通作業員		%	29.09	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.79	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	12.05	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	30.4				
単粒度碎石	5号20－13mm	%	26.8	1,200	5,300	Z002128002 管理費区分 無	
軽油		%	3.53	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CR222770

名称				単位	数量	単価	金額
暗渠排水管				m	1		1,766
規格				単位	数量	単価	金額
据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				710.51			
労務構成比率		%	23.14				
普通作業員		%	15.69	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.45	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	76.86				
暗渠排水管		%	76.86	530	1,540	Y001664000-002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	50～150mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WYR00004

名称				単位	数量	単価	金額
基礎排水層				m ³	100		3,692
規格				単位	数量	単価	金額
RC-40							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
明渡し	施工方法=最大埋込幅4m以上:	m ³	100	1,052	105,200	CB210410 管理費区分 無 単価 129円	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	120	2,200	264,000	Z002122003 管理費区分 無	
計					369,200		
単価					3,692	円/m ³	

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CR224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	吸出し防止材設置	単位	m 2	数量	1	単価	851.1
標準単価							
労務構成比率		%	25.39				
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.61				
吸い出し防止材	厚10mm	%	74.61	540	590		ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CR222210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	補強土壁壁面材組立・設置 アッカー補強土壁	単位	m 2	数量	1	単価	3,614
標準単価							
労務構成比率		%	82.43				
運転手(特殊)		%	25.49	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.72	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.16	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.67	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.46				
軽油		%	7.91	138	145		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.11				

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-R3号

CR222210

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,614
補強土壁壁面材組立・設置		アンカー補強土壁							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積10.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	%	8.52	6,720	7,570	L001010009 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 工法区分	アンカー補強土壁								

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-R4号

CR222220

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	221.6
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		アンカー補強土壁							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				204.7					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	56.66	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	22	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	21.34	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 工法区分	アンカー補強土壁								

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CR222230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	まき出し・敷均し、締固め アンカー補強土壁		単位 m ³	数量 1	単価 1,156	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,051.4		
労務構成比率		%	85.74			
運転手（特殊）		%	25.31	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員		%	23.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	19.55	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役		%	15.87	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	6.69			
軽油		%	6.56	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CR222230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	まき出し・敷均し，締固め			単位	m 3	数量	1	単価	1,156
規格	アンカー補強土壁								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.5m3（平積0.4m3）2.9t吊	%	5.63	6,720	7,570		L001010009 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	1.8	3,540	3,850		L001070011 管理費区分 無	
	その他（機械）		%					MM0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無	
	J01 工法区分	アンカー補強土壁							

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,215			
労務構成比率		%	31.93				
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.07				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18 8 40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,890.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CR226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	重力式擁壁	単位	m 3	数量	1	単価	55,540
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					40,435		
	労務構成比率		%	59.56			
	普通作業員		%	22.11	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	型わく工		%	11.84	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	5.89	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	とび工		%	3.44	27,900	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	38.39			
	生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	38.06	14,800	27,000	Z002012010 管理費区分 無
	軽油		%	0.25	138	145	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CR226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	重力式擁壁	単位	m 3	数量	1	単価	55,540
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	機械構成比率		%	2.05			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h	%	1.56	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
	J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
	J03 基礎砕石の有無	無し					
	J04 均しコンクリートの有無	無し					
	J05 養生工の種類	一般養生					
	J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CR224720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	吸出し防止材設置	単位	m 2	数量	1	単価	851.1
標準単価				標準単価		単価	摘要
				781.83			
労務構成比率		%	25.39				
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	74.61				
吸い出し防止材	厚10mm	%	74.61	540	590		ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-91号

WYR00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎背面碎石			単位	m3	数量	100	単価	4,630
規格	RC-40								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
明渡し		施工方法＝最大埋戻し幅1m以上4m未満：		m 3	100	1,990	199,000	CB210410 管理費区分 無 単 130円	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	120	2,200	264,000	Z002122003 管理費区分 無	
計							463,000		
単価							4,630	円／m3	

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,215			
労務構成比率		%	31.93				
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.07				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18 8 40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,890.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CR240010

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
コンクリート				m ³		1		
規格 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位				37,290
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				24,215				
労務構成比率		%	31.93					
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	68.07					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コナート規格	18 8 40 (高炉)							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CR240210

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
型枠				m ²		1		
規格 一般型枠 均しコンクリート				単位				5,007
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				4,504.1				
労務構成比率		%	100					
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	均しコンクリート							

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号 WY800010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
防護柵基礎下碎石工		RC-40		m3		100		4,630					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法=最大埋戻し1m以上4m未満:		m3		100		1,990		199,000		CB210410 管理費区分 無 単 1311号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3		120		2,200		264,000		Z002122003 管理費区分 無	
計										463,000			
単価										4,630		円/m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号 CR222780

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
フィルター材		各種 全ての費用		m3		1		10,640					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								5,372.5					
労務構成比率						61.92							
普通作業員						29.09		22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						14.79		26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)						12.05		25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員						4.78		25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)												RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						30.4							
単粒度碎石		5号20-13mm				26.8		1,200		5,300		Z002128002 管理費区分 無	
軽油						3.53		138		145		Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)												ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CR222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	1,766
規格	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用						
標準単価					710.51		
労務構成比率		%	23.14				
普通作業員		%	15.69	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.45	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.86				
暗渠排水管		%	76.86	530	1,540		Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	50～150mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WYR00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基盤排水層	単位	m3	数量	100	単価	3,692
規格	RC-40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
明渡し	施工方法＝最大埋戻し幅4m以上：	m 3	100	1,052	105,200	CB210410 管理費区分 無 円 1321}	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	120	2,200	264,000	Z002122003 管理費区分 無	
計					369,200		
単価					3,692	円／m3	

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CR224720

名称				単位	m ²	数量	1	単価	851.1
規格									
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						781.83			
労務構成比率				%	25.39				
普通作業員				%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	74.61				
吸い出し防止材				厚10mm	%	540	590	ZA10220320 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-104号

WYR00018

名称				単位	m ²	数量	100	単価	97,180
規格									
名称				単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工				m ²	100	13,944.44	1,394,444	Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：ササカ認定製品				m ²	1,040	7,480	7,779,200	ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート				m ³	20.16	27,000	544,320	Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							9,718,000		
単価							97,180	円/m ²	

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CR226110

単-105号				CR226110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25 (高炉)						1		42,010
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						27,540			
労務構成比率				%	34.92				
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	17.81	22,300		23,835	
運転手 (特殊)				%	11.19	25,700		27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%	3.89	25,300		28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	61.2				Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	59.68	14,800		27,000	
機械構成比率				%	1.52	138		145	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		%	3.88				
				%	3.88	9,840		11,000	L001010004 管理費区分 無

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CR226110

単-105号				CR226110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	間知・裏込コンクリート				単位	m3		数量	1	単価	42,010
規格	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-25 (高炉)				単位			数量	1	単価	42,010
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類		間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ									
J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18 8 25 (高炉)									

- 120 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYR00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	天端コンクリート			単位	m	数量	10	単価	8,710
規格									
規格									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18 8 25 (高炉) : 養生工の種類=一般養生 :	m3	1.2	72,590	87,108	CB22G180 管理費区分 無 単 1331		
計						87,108			
単価						8,710	円/m		

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WYR00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎コンクリート			単位	m	数量	10	単価	9,109
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックヤ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8 40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.1	43,380	91,098	CB240010 管理費区分 無 単 1341		
計						91,098			
単価						9,109	円/m		

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵基礎工			1		248,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さは0.5m以上1.0m以下：基礎 碎石の有無=無し：均しコンクリートの有無=無し：	m	6	38,350	230,100	CB222110 管理費区分 無 単 135号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18 8 40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.4	37,290	14,916	CB240010 管理費区分 無 単-136号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	0.6	5,007	3,004	CB240210 管理費区分 無 単-137号
計					248,020	
単価					248,000	円/式

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止工 (A)			10		44,270	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	生コンクリート規格=18 8 40（高炉）：養生工の 種類=一般養生：	m ³	5.6	79,070	442,792	CB22G190 管理費区分 無 単 138号
計					442,792	
単価					44,270	円/箇所

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CR210080

名称				単位	m ²	数量	1	単価	476.7
基準単価									
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CR410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,070
表層(車道・路肩部)									
規格 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用									
基準単価						1,536.2			
労務構成比率				%	10.57				
普通作業員				%	3.78	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.17	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	2.12	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.74	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.8				
再生アスファルト混合物				%	79.45	485,000	685,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤				%	7.66	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.58	138	145		Z006702002 管理費区分 無

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号 CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,070
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) グラハコト PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	グラハコト PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号 CR410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	898.7
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				555.97			
労務構成比率		%	31.45				
運転手 (特殊)		%	14.47	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.08	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	4.81	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	58.5				
粒度調整砕石	M-30	%	54.88	240,000	490,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	2.97	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CR410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	898.7
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	10.05				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%	4.02	17,900	17,900	M000701015	管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 綿詰め幅 2.1 m	%	3.18	13,600	13,600	M000801009	管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	1.04	4,480	5,000	L001060003	管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 材料	粒度調整砕石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	605.2
規格	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,146.5			
労務構成比率		%	15.24				
運転手 (特殊)		%	7.01	25,300	28,770	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	264,000	Z002122003	管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	145	Z006702002	管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部） 120mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 605.2	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	120 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クマツラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-117号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵設置工（ガードレール設置工） コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		単位 m	数量 1	単価 11,740	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,732.16	11,732	0001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,740	
単価					11,740	円／m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-118号

WB810510

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 加算無し		m	1	10,326.24	10,326	0001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計							10,330	
単価							10,330	円/m
J01 施工区分		土中建込						
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正		無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						
J07 加算額の有無		加算無し						

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-119号

WB810810

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		5cm 250m2以上500m2未満 無 無		m2	1	7,425.09	7,425	0001400001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							7,425	
単価							7,425	円/m2
J01 吹付厚		5cm						
J02 施工規模		250m2以上500m2未満						
J03 時間制約を受ける場合の補正		無						
J04 枠内吹付の場合の補正		無						

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-120号

WR811120

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]		m ²	100	2,811.9	281,190	0001434001 管理費区分 無
規格 250m2以上500m2未満 無						
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					281,200	
単価					2,812	円/m ²
J01 施工規模		250m2以上500m2未満				
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無				

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CR223910

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格 有リ (スラット型) 二重管方式 90mm 4質土		m	1		11,920	
標準単価				11,162		
労務構成比率		%	33.75			
普通作業員		%	13.18	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.83	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.59	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.4			
リングビット		φ 90 mm用	9.66	53,600	57,600	Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 90 mm用 (1.5m)	9.35	52,200	56,300	Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 90 mm用 (1.5m)	7.47	37,900	44,000	Z006405001 管理費区分 無
インナービット		φ 90 mm用	4.31	30,100	32,400	Z006407001 管理費区分 無

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CR223910

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m	1		11,920	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
その他 (材料)			%			ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.85		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	%	22.76	53,300	53,300
その他 (機械)			%			MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式			ZX000001 管理費区分 無
J01 足場工の有無		有り (スレッド型)				
J02 方式		二重管方式				
J03 呼び径		90mm				
J04 土質		け質土				

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CR223910

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m	1		11,920	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					11,162	
労務構成比率			%	33.75		
普通作業員			%	13.18	22,300	23,835
土木一般世話役			%	7.83	26,500	29,715
特殊作業員			%	7.59	25,700	27,720
その他 (労務)			%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	39.4		
リングビット		φ90mm用	%	9.66	53,600	57,600
ドリルパイプ		φ90mm用 (1.5m)	%	9.35	52,200	56,300
インナーロッド		φ90mm用 (1.5m)	%	7.47	37,900	44,000
インナービット		φ90mm用	%	4.31	30,100	32,400

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CR223910

名称		単位	m	数量	1	単価	11,920
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.85			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 5.5 kW級	%	22.76	53,300	53,300	MO00G01011 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無		有り(スレッド型)					
J02 方式		二重管方式					
J03 呼び径		90mm					
J04 土質		け質土					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CR223940

名称		単位	m ³	数量	1	単価	66,880
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					51,880		
労務構成比率			%	58.37			
普通作業員			%	22.06	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	13.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			%	12.7	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	41.63			
注入材			%	41.63	21,600	33,994	Y000232000-003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CR223950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ボーリングマシン移送 (アンカー)	単位	回	数量	1	単価	51,730
規格	標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				47,860			
労務構成比率		%	69.75				
普通作業員		%	32.15	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	19.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	18.51	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%	30.25				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	30.25	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CR223970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	足場 (アンカー)	単位	空m 3	数量	1	単価	4,482
規格	標準						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,916.2			
労務構成比率		%	93.14				
とび工		%	63.42	27,900	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.12	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%	6.86				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	6.86	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CR320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	174.2
規格	伐木（中）（10本～50本/100m2未満） 無し 機械施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						160.5				
労務構成比率				%	87.52					
特殊作業員				%	40.07	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.8	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.11	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	10.59	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.28					
軽油				%	3.1	138		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.2					

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CR320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	伐木・伐竹（複合）			単位 m2	数量	1	単価	174.2
	伐木（中）（10本～50本/100m2未満） 無し 機械施工 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3	%	7.14	10,500	10,500	M000202016 管理費区分 無	
捆み装置		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	%	1.54	2,270	2,270	M000291001 管理費区分 無	
その他（機械）			%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹の区分 樹木密集度		伐木（中）（10本～50本/100m2未満）						
J02 除根作業の有無		無し						
J03 集積積み込み作業の区分		機械施工						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-127号

WYR00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	伐木運搬工			単位	空m3	数量	1	単価	1,899
規格	根株								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間無）＝49.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.5	3,798	1,899		CB210110 管理費区分 無 円 1401}	
計						1,899			
単価						1,899		円／空m3	

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,861.4			
労務構成比率		%	83.03				
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	5.26				
軽油		%	5.12	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	159	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.71				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8 m 3	%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.8～1.1 t	%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無	

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-128号

CR210410

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³	1			
規格 最大埋戻し幅1m以上4m未満						1,990
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻し幅1m以上4m未満					

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CR210410

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³	1			
規格 最大埋戻し幅4m以上						1,052
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				983.53		
労務構成比率		%	77.72			
普通作業員		%	39.03	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	27.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.52	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.88			
軽油		%	6.77	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.11	154	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.4			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%	13.23	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	2.1	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-129号

CR210410

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		m ³	1		1,052	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンバ及びランマ		質量 60～80kg		%	0.07	471	547	LO01180001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上						

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CR210410

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m ³	1		1,990	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,861.4		
労務構成比率				%	83.03			
普通作業員				%	51.56	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	22.78	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	8.69	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.26			
軽油				%	5.12	138	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.14	154	159	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.71			
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m ³		%	9.99	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1t		%	1.62	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
101 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-131号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,861.4		
労務構成比率		%	83.03				
普通作業員		%	51.56	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	22.78	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(特殊)		%	8.69	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	5.26				
軽油		%	5.12	138	145		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.14	154	159		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.71				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%	9.99	17,800	17,800		M000202019 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	1.62	1,560	1,650		L001070002 管理費区分 無

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-131号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,990
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ	質量 60～80 kg	%	0.1	471	547	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満						

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,052
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				983.53			
労務構成比率		%	77.72				
普通作業員		%	39.03	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	27.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	11.52	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.88				
軽油		%	6.77	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.11	154	159	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.4				
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%	13.23	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	2.1	1,560	1,650	L001070002 管理費区分 無	

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	1,052
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ	質量 60～80 kg	%	0.07	471	547	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上						

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CR226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打天端コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	72,590
規格	18-8-25 (高炉) 一般養生						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				55,495			
労務構成比率		%	66.82				
型わく工		%	23.04	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.75	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.87	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	30.29				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	28.53	14,800	27,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	1.76	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.89				

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CR226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		現場打天端コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	72,590
規格		18-8-25（高炉） 一般養生							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	2.89	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18 8 25（高炉）							
J02 養生工の種類		一般養生							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	43,380
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価					29,669		
労務構成比率		%	37.95				
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.9	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.58	15,400	27,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	145		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	43,380
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.32				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CR222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	38,350
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,917			
労務構成比率		%	16.61				
普通作業員		%	5.42	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.22	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.12	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.85				
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	80.71	40,200	66,080	Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.02	138	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CR222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	38,350
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.54				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	1.38	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下						
J02 基礎砕石の有無	無し						
J03 均しコンクリートの有無	無し						

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				24,215			
労務構成比率		%	31.93				
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	68.07				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,000	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18 8 40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,007		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CR226190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40 (高炉) 一般養生	m ³	1	79,070		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,492		
労務構成比率		%	70.92			
普通作業員		%	22.61	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
型わく工		%	22.49	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	10.68	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	6.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	26.91			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	25.75	14,800	27,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.17			

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-138号

CR226190

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打小口止コンクリート		山積10.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		%	2.17	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		18-8-40 (高炉) 一般養生		%				ZX000001 管理費区分 無
諸雑費				式				
J01 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)						
J02 養生工の種類		一般養生						

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-139号

CR226190

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40 (高炉) 一般養生		%	70.92	61,492		
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%	22.61	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	22.49	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.68	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	26.91			Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	25.75	14,800	27,000	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.16	138	145	
				%	2.17			

- 170 -

三重県 県土整備部

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000232000-003	注入材		m ³	33,994	令和 6	6	
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L = 2 m	個	66,080	令和 6	6	
Y000800001-001	透水防砂材	300幅 t4.0×s300	m	620	令和 6	6	
Y000800004-001	タイバー	SN M18×2500	本	4,270	令和 6	6	
Y000800004-002	タイバー	SN M18×3000	本	4,660	令和 6	6	
Y000800004-003	タイバー	SN M18×3500	本	5,050	令和 6	6	
Y000800004-004	タイバー	SN M18×4000	本	5,440	令和 6	6	
Y000800004-005	タイバー	SN M18×4500	本	5,840	令和 6	6	
Y000800004-006	タイバー	SN M18×5000	本	6,220	令和 6	6	
Y000800004-007	タイバー	SN M18×5500	本	6,620	令和 6	6	
Y000800004-008	タイバー	SN M18×6000	本	7,010	令和 6	6	
Y000800004-009	タイバー	SN M18×6500	本	7,400	令和 6	6	
Y000800004-010	タイバー	SN M18×7000	本	7,790	令和 6	6	
Y000800004-011	タイバー	SN M18×7500	本	8,190	令和 6	6	
Y000800004-012	タイバー	SN M18×8000	本	8,570	令和 6	6	
Y000800004-013	タイバー	SN M18×8500	本	8,970	令和 6	6	
Y000800004-014	タイバー	SN M18×9000	本	10,400	令和 6	6	
Y000800004-015	タイバー	SN M18×11000	本	12,000	令和 6	6	
Y000800004-016	タイバー	SN M20×3000	本	6,050	令和 6	6	
Y000800004-017	タイバー	SN M20×3500	本	6,570	令和 6	6	
Y000800004-018	タイバー	SN M20×4000	本	7,100	令和 6	6	
Y000800004-020	タイバー	SN M20×5000	本	8,140	令和 6	6	
Y000800004-022	タイバー	SN M20×6000	本	9,180	令和 6	6	
Y000800004-024	タイバー	SN M20×7500	本	10,700	令和 6	6	
Y000800004-027	タイバー	SN M22×4500	本	10,100	令和 6	6	
Y000800004-029	タイバー	SN M22×5500	本	11,400	令和 6	6	
Y000800004-032	タイバー	SN M22×7500	本	14,100	令和 6	6	
Y000800004-040	縦目地材	T型標（標準用） 70×50×1000	本	1,060	令和 6	6	
Y000800004-041	縦目地材	L型標（端部用） 65×50×1000	本	1,060	令和 6	6	
Y000800005-001	コネクタ	SN 3.2S (M18用) t3.2×90	個	1,610	令和 6	6	
Y000800005-002	コネクタ	SN 3.2D (M18用) t3.2×440	個	3,630	令和 6	6	
Y000800005-003	コネクタ	SN 4.5S (M20、M22用) t4.5×90	個	2,000	令和 6	6	

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800005-004	コネクタ	SN 4.5D (M20、M22用) t4.5×440	個	4,510	令和 6	6	
Y000800006-001	コンクリート製壁面材	αTA 115×1000×1500	枚	25,000	令和 6	6	
Y000800006-002	コンクリート製壁面材	αTB 115×1000×1440	枚	33,900	令和 6	6	
Y000800006-003	コンクリート製壁面材	αTC 115×1000×1440	枚	33,900	令和 6	6	
Y000800006-004	コンクリート製壁面材	αDA 115×500×1500	枚	14,900	令和 6	6	
Y000800006-005	コンクリート製壁面材	αDB 115×500×1440	枚	19,800	令和 6	6	
Y000800006-006	コンクリート製壁面材	αDC 115×500×1440	枚	19,800	令和 6	6	
Y000800006-007	コンクリート製壁面材	αUA 115×500×1500	枚	13,500	令和 6	6	
Y000800006-008	コンクリート製壁面材	αUR 115×500×1440	枚	18,900	令和 6	6	
Y000800006-009	コンクリート製壁面材	αUC 115×500×1440	枚	18,900	令和 6	6	
Y000800006-010	コンクリート製壁面材	βTA 115×1000×1500	枚	27,100	令和 6	6	
Y000800006-011	コンクリート製壁面材	βTB 115×1000×1440	枚	36,800	令和 6	6	
Y000800006-012	コンクリート製壁面材	βTC 115×1000×1440	枚	36,800	令和 6	6	
Y000800006-013	コンクリート製壁面材	βDA 115×500×1500	枚	16,200	令和 6	6	
Y000800006-014	コンクリート製壁面材	βDB 115×500×1440	枚	21,500	令和 6	6	
Y000800006-016	マルチコーナー壁面材	MCFL θ=138° 160×1000×856	枚	66,600	令和 6	6	
Y000800006-017	マルチコーナー壁面材	MCFR θ=138° 160×1000×856	枚	66,600	令和 6	6	
Y000800006-018	マルチコーナー壁面材	MCUL θ=138° 160×500×856	枚	30,300	令和 6	6	
Y000800006-020	マルチコーナー壁面材	MCDR θ=138° 160×500×856	枚	33,700	令和 6	6	
Y000800006-021	マルチコーナー壁面材	MCFL θ=145° 160×1000×850	枚	66,600	令和 6	6	
Y000800006-022	マルチコーナー壁面材	MCFR θ=145° 160×1000×850	枚	66,600	令和 6	6	
Y000800006-023	マルチコーナー壁面材	MCUL θ=145° 160×500×850	枚	30,300	令和 6	6	
Y000800006-055	メインプレート	300 M18用 t4.5×300×300	枚	4,950	令和 6	6	
Y000800006-056	メインプレート	300 M20用 t4.5×300×300	枚	4,950	令和 6	6	
Y000800006-057	メインプレート	300 M22～M27用 t4.5×300×300	枚	4,950	令和 6	6	
Y000800006-058	サブプレート	75 M18用 t4.5×75×75	枚	420	令和 6	6	
Y000800006-059	サブプレート	75 M20用 t4.5×75×75	枚	420	令和 6	6	
Y000800006-060	サブプレート	150 M22～M27用 t4.5×150×150	枚	1,530	令和 6	6	
Y000800006-061	横目地材	70幅 t11×s70×1380	枚	1,440	令和 6	6	
Y000800006-062	横目地材	115幅 t11×s115×1380	枚	2,230	令和 6	6	
Y000800015-001	吊足場金具	本体部	セット	3,790	令和 6	6	
Y000800015-002	吊足場金具	コーナー部	セット	4,040	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>