【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k173540-00147-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２ヵ（大熊拡幅）道路改良工事
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月26日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 1日		
適用単価地区	一般材料	J00：松阪４	
	生コン	J01：松阪D	
	石材	J01：松阪４	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		75,624,848			
道路土工		式	1		142,896			
掘削工		式	1		142,896			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	30	333.6	10,008			単-1号 週休有
掘削	土質硬岩;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し	m3	10	2,802	28,020			単-2号 週休有
土砂等運搬 現場⇒ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	908	54,480			単-3号 週休有
土砂等運搬 現場⇒ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	土質硬岩	m3	30	1,286	38,580			単-4号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	90	131.2	11,808			単-5号 週休有
擁壁工		式	1		65,642,232			
作業土工		式	1		94,070			
床堀り(掘削)	土質土砂	m3	50	1,245	62,250			単-6号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173540-00147-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質発生土	m3	10	3,182	31,820			単-7号 週休有
地山補強土工		式	1		65,548,162			
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	1,599	111,930			単-8号 週休有
既設法面清掃	(砂質土相当)	m2	180	1,599	287,820			単-9号 週休有
背面排水材設置 ※特許対象工種		m	164	3,563	584,332			単-10号 週休有
ﾊﾟﾈﾙ材料 ※特許対象工種		式	1		10,315,000			内-1号 週休有
ﾊﾟﾈﾙ設置 ※特許対象工種		式	1		7,979,220			内-2号 週休有
補強材 ※特許対象工種		式	1		24,763,880			内-3号 週休有
裏込め注入 ※特許対象工種		m3	4	54,770	219,080			単-11号 週休有
定着・頭部処理 ※特許対象工種		箇所	121	4,443	537,603			単-12号 週休有
特許料金 ※Σ特許対象工種×4%		式	1		1,775,964			内-4号 週休有
現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2	71,790	143,580			単-13号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
背面充填ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	291	46,640	13,572,240			単-14号 週休有
背面ｺﾝ型枠		m2	22	8,800	193,600			単-15号 週休有
天端	勾配:5分	m	34	6,058	205,972			単-16号 週休有
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	勾配:5分	m	38	6,698	254,524			単-17号 週休有
足場		空m3	660	5,067	3,344,220			単-18号 週休有
ﾌﾟﾗﾝﾄ設置	設置・撤去	式	1		306,300			内-5号 週休有
給水設備		日	33	20,240	667,920			単-19号 週休有
泥排水処理		日	31	7,697	238,607			単-20号 週休有
積込	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,230	6,150			単-21号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	4,054	20,270			単-22号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	3,990	19,950			単-23号 週休有
排水構造物工		式	1		3,073,458			

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		261,500			
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	20	1,245	24,900			単-24号 週休有
床掘り(掘削)	土質硬岩	m3	20	7,057	141,140			単-25号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質発生土	m3	30	3,182	95,460			単-26号 週休有
側溝工		式	1		1,002,214			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU3-300A(基礎材無)	m	54	9,026	487,404			単-27号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU3-300A(基礎材無,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ有)	m	36	12,460	448,560			単-28号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU3-300A(間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ有)	m	5	13,250	66,250			単-29号 週休有
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		87,350			
現場打ち集水桝	集水桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し;ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	1	87,350	87,350			単-30号 週休有
横断工(1)		式	1		1,515,370			

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工;ﾋｭｰﾑ管(B形管)	P1-RC-D1000;管規格外圧管1種	m	9.5	74,900	711,550			単-31号 週休有
ふとんかご	種別ｽﾛｰﾌﾟ式;規格高さ50cm×幅120cm×長さ200cm;詰石種類割ぐり石;詰石規格150～200mm	枚	2	27,540	55,080			単-32号 週休有
接続工	φ1000	箇所	1	157,900	157,900			単-33号 週休有
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	16	34,490	551,840			単-34号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	4	9,750	39,000			単-35号 週休有
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		207,024			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m	76	2,724	207,024			単-36号 週休有
舗装工		式	1		2,804,209			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,804,209			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	850	2,118	1,800,300			単-37号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	854	961	820,694			単-38号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm	m2	257	712.9	183,215			単-39号 週休有
縁石工		式	1		109,516			
縁石工		式	1		109,516			
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類再生細粒度ｱｽｺﾝ(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	76	1,441	109,516			単-40号 週休有
防護柵工		式	1		1,418,360			
路側防護柵工		式	1		1,418,360			
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(1)		m	8	57,980	463,840			単-41号 週休有
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(A)（景観色塗装;ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	8	16,430	131,440			単-42号 週休有
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(B)（景観色塗装;ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無	m	76	10,830	823,080			単-43号 週休有
区画線工		式	1		81,559			
区画線工		式	1		81,559			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	46	379.6	17,461			単-44号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	180	356.1	64,098			単-45号 週休有
構造物撤去工		式	1		538,604			
防護柵撤去工		式	1		151,393			
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	84	1,383	116,172			単-46号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.35	26,090	35,221			単-47号 週休有
構造物取壊し工		式	1		138,247			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	4	8,409	33,636			単-48号 週休有
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	14	690.7	9,669			単-49号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	447	212.4	94,942			単-50号 週休有
運搬処理工		式	1		248,964			

506-k173540-00147-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	4,054	16,216			単-51号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	7,504	165,088			単-52号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4	3,990	15,960			単-53号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	2,350	51,700			単-54号 週休有
仮設工		式	1		1,814,014			
工事用道路撤去工		式	1		1,215,855			
盛土撤去	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	480	333.6	160,128			単-55号 週休有
整地	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	10	134.9	1,349			単-56号 週休有
大型土のう	撤去	袋	146	761.5	111,179			単-57号 週休有
土砂等運搬 現場⇒ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	620	908	562,960			単-58号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	620	131.2	81,344			単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラスチック類運搬	大型土のう袋	台	1	23,600	23,600			単-60号 週休有
廃プラスチック類処分	大型土のう袋	m3	3	9,500	28,500			単-61号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	15	8,409	126,135			単-62号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	4,054	60,810			単-63号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	3,990	59,850			単-64号 週休有
交通管理工		式	1		598,159			
交通誘導警備員		式	1		598,159			内-6号 週休有
直接工事費		式	1		75,624,848			
共通仮設		式	1		9,374,000			
共通仮設費（率計上） 75,601,248×12.4%		式	1		9,374,000			
純工事費		式	1		84,998,848			
現場管理費 84,975,248×34.65%		式	1		29,443,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		114,441,848			
一般管理費等 114,418,248×（16.81%＋ 0.04%）		式	1		19,279,452			
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH3		式	1		-51,300			
工事価格		式	1		133,670,000			
消費税相当額 133,670,000×10%		式	1		13,367,000			
工事費計		式	1		147,037,000			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

506-k173540-00147-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	75,624,848	
4	直接工事費	75,624,848	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	175,960	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	23,600	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	23,600	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	75,601,248	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	75,425,288	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.03%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.4%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	9,374,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,374,000	

三重県　県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	75,624,848	
35	直接工事費	75,624,848	
36	非対象額計（－）	199,560	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	23,600	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	175,960	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	75,425,288	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.04%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.04%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,374,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	84,998,848	
3	単独（追加工事） 直接工事費	75,624,848	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	9,374,000	
5	非対象額計（－）	23,600	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	23,600	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	84,975,248	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	84,799,288	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.65%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	29,443,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	29,443,000	

一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	114,441,848	
2	純工事費	84,998,848	
3	現場管理費	29,443,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	23,600	
7	管理費区分９	23,600	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	114,418,248	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	114,242,288	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.81%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	114,418,248	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　45,767 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.85%	
25	計上額　単独（追加工事）	19,279,452	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,279,452	

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　ﾊﾟﾈﾙ材料
※特許対象工種

単価適用年月日　令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日　令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル（擬石模様）	Sﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（1穴）	枚	87	83,400	7,255,800			Y000581000-001 管理費区分 無
パネル（擬石模様）	Dﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（2穴）	枚	16	102,300	1,636,800			Y000581000-002 管理費区分 無
パネル（擬石模様）	Hﾀｲﾌﾟ　890×1190×120mm（1穴）	枚	4	51,300	205,200			Y000581000-003 管理費区分 無
パネル（擬石模様）	STﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（穴なし）	枚	11	71,200	783,200			Y000581000-004 管理費区分 無
パネル（擬石模様）	ST特ﾀｲﾌﾟ　1790×595×120mm（穴なし）	枚	10	43,400	434,000			Y000581000-005 管理費区分 無
合　計					10,315,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ﾊﾟﾈﾙ設置 ※特許対象工種	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル設置工	(N 直線) 基本段	枚	22	63,620	1,399,640			WYB00003 管理費区分 無 単-75号
パネル設置工	(N 逆巻 直線) 2段目以降	枚	12	32,080	384,960			WYB00011 管理費区分 無 単-76号
パネル設置工	(N 順巻 直線) 基本段上部	枚	73	49,960	3,647,080			WYB00017 管理費区分 無 単-77号
パネル設置工	(N 直線・曲線) ST特ﾀｲﾌﾟ	枚	10	57,100	571,000			WYB00025 管理費区分 無 単-78号
パネル設置工	(N 直線・曲線) ST切断タイプ	式	1	688,900	688,900			WYB00031 管理費区分 無 単-79号
パネル設置工	S、D、H、ST特 切断費	式	1	164,900	164,900			WYB00039 管理費区分 無 単-80号 Z1

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ﾊﾟﾈﾙ設置 ※特許対象工種	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
順巻架台工		箇所	73	15,380	1,122,740			WYB00041 管理費区分 無 単-81号
合 計					7,979,220			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強材 ※特許対象工種	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工	二重管方法 90mm 砂質土	m	128	14,590	1,867,520			WYB00042 管理費区分 無 単-82号
削孔工	二重管方法 90mm レキ質土	m	633	23,150	14,653,950			WYB00044 管理費区分 無 単-83号
削孔工	二重管方法 90mm 軟岩	m	78	28,020	2,185,560			WYB00046 管理費区分 無 単-84号
ボーリングマシン移設工		回	7	46,310	324,170			WYB00048 管理費区分 無 単-85号
補強材材料費		式	1	3,314,000	3,314,000			WYB00049 管理費区分 無 単-86号
補強材挿入・組立工		本	121	9,650	1,167,650			WYB00050 管理費区分 無 単-87号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	補強材 ※特許対象工種	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入打設工		m3	17	73,590	1,251,030			WYB00051 管理費区分 無 単-88号
合　計					24,763,880			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	特許料金 ※Σ特許対象工種×4%					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特許料金		式	1	1,775,964	1,775,964			Y007550003-001 管理費区分 無
合 計					1,775,964			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラント設置工	設置・撤去	式	1	306,300	306,300			WYB00067 管理費区分 無 単-100号
合 計					306,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	22.3	19,450	433,735			WB010211 管理費区分 無 単-169号
交通誘導警備員B		人日	10.2	16,120	164,424			WB010212 管理費区分 無 単-170号
合 計					598,159			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	333.6
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1	333.6	333.6	CB210100 管理費区分 無 単-65号
計					333.6	
単価					333.6	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,802
規格	土質硬岩;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝硬岩：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：火薬使用＝不可：破砕片除去の有無＝有り（50,000m3未満）：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	2,802	2,802	CB210100 管理費区分 無 単-66号
計					2,802	
単価					2,802	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 現場→ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	単位	m3	数量	1	単価	908
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	908	908	CB210110 管理費区分 無 単-67号
計					908	
単価					908	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,286
規格	現場⇒ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 土質硬岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝硬岩；DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,286	1,286	CB210110 管理費区分 無 単-68号
計					1,286	
単価					1,286	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.2	131.2	CB210610 管理費区分 無 単-69号
計					131.2	
単価					131.2	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,245
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,245	1,245	CB210100 管理費区分 無 単-70号
計					1,245	
単価					1,245	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	土質区分土砂:土質発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：土質＝土砂：	m 3	1	3,182	3,182	CB210410 管理費区分 無 単-71号
計					3,182	
単価					3,182	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	1,599
規格	現場制約有り；土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部；現場制約の有無＝有り；土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	m 2	1	1,599	1,599	CB220010 管理費区分 無 単-72号
計					1,599	
単価					1,599	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設法面清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,599
規格	(砂質土相当)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既設法面清掃工	(砂質土相当)	m 2	1	1,599	1,599	WYB00001 管理費区分 無 単-73号
計					1,599	
単価					1,599	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背面排水材設置 ※特許対象工種	単位	m	数量	1	単価	3,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
背面排水材設置工		m	1	3,563	3,563	NYB00002 管理費区分 無 単-74号
計					3,563	
単価					3,563	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入 ※特許対象工種	単位	m3	数量	1	単価	54,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込め注入工		m 3	1	54,770	54,770	NYB00058 管理費区分 無 単-89号
計					54,770	
単価					54,770	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定着・頭部処理 ※特許対象工種	単位	箇所	数量	1	単価	4,443
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
定着・頭部処理工		箇所	1	4,443	4,443	WYB00060 管理費区分 無 単-90号
計					4,443	
単価					4,443	円／箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	71,790
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.857	8,800	25,141.6	CB240210 管理費区分 無 単-91号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰｼｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	46,640	46,640	CB240010 管理費区分 無 単-92号
計					71,781.6	
単価					71,790	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背面充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	46,640	46,640	CB240010 管理費区分 無 単-93号
計					46,640	
単価					46,640	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背面ｺﾝ型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	8,800	8,800	CB240210 管理費区分 無 単-94号
計					8,800	
単価					8,800	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端	単位	m	数量	10	単価	6,058
規格	勾配:5分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	8,800	8,800	CB240210 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.11	46,640	51,770.4	CB240010 管理費区分 無 単-96号
計					60,570.4	
単価					6,058	円／m

三重県　県土整備部

506-k173540-00147-11(0)

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	理戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	6,698
規格	勾配:5分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3	8,800	26,400	CB240210 管理費区分 無 単-97号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.87	46,640	40,576.8	CB240010 管理費区分 無 単-98号
計					66,976.8	
単価					6,698	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	空m3	数量	1	単価	5,067
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		空m 3	1	5,067	5,067	NYB00062 管理費区分 無 単-99号
計					5,067	
単価					5,067	円／空m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水設備	単位	日	数量	1	単価	20,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水設備工		日	1	20,240	20,240	NYB00063 管理費区分 無 単-101号
計					20,240	
単価					20,240	円／日

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥排水処理	単位	日	数量	1	単価	7,697
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
泥排水処理工		日	1	7,697	7,697	WYB00065 管理費区分 無 単-102号
計					7,697	
単価					7,697	円／日

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	1,230
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	1,230	1,230	CD224260 管理費区分 無 単-103号
計					1,230	
単価					1,230	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,054
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝34.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	4,054	4,054	CB227010 管理費区分 無 単-104号
計					4,054	
単価					4,054	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,990
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,990	3,990	WB020051 管理費区分 T 単-105号
計					3,990	
単価					3,990	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,245
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,245	1,245	CB210100 管理費区分 無 単-106号
計					1,245	
単価					1,245	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	7,057
規格	土質硬岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝硬岩：施工方法＝片切掘削：火薬使用＝不可：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	6,675	6,675	CB210100 管理費区分 無 単-107号
積込（ルーズ）	土質＝破砕岩：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	381.5	381.5	CB210020 管理費区分 無 単-108号
計					7,056.5	
単価					7,057	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	土質区分土砂;土質発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：土質＝土砂；	m 3	1	3,182	3,182	CB210410 管理費区分 無 単-109号
計					3,182	
単価					3,182	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	9,026
規格	U型側溝規格PU3-300A（基礎材無）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け；L=1000・L=4000の使用の有無＝無し；夜間作業の有無＝無し；U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372；U型側溝の規格＝300A 300×300×2000；時間的制約の有無＝無し；施工箇所における補正＝無し；基礎砕石施工の有無＝無し；	m	1	8,856	8,856	WB821410 管理費区分 無 単-110号
基面整正		m 2	0.36	472.2	169.99	CB210080 管理費区分 無 単-111号
計					9,025.99	
単価					9,026	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	12,460
規格	U型側溝規格PU3-300A（基礎材無,間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ有）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	1	8,856	8,856	WB821410 管理費区分 無 単-110号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08	42,880	3,430.4	CB240010 管理費区分 無 単-112号
基面整正		m 2	0.36	472.2	169.99	CB210080 管理費区分 無 単-113号
計					12,456.39	
単価					12,460	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	13,250
規格	U型側溝規格PU3-300A（間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ有）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	9,547	9,547	WB821410 管理費区分 無 単-114号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.08	42,880	3,430.4	CB240010 管理費区分 無 単-115号
基面整正		m 2	0.56	472.2	264.43	CB210080 管理費区分 無 単-116号
計					13,241.83	
単価					13,250	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	87,350
規格	集水桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し;ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1	47,300	47,300	CB222950 管理費区分 無 単-117号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.05	37,210	1,860.5	CB240010 管理費区分 無 単-118号 基礎コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.35	4,960	1,736	CB240210 管理費区分 無 単-119号
基面整正		m2	0.77	472.2	363.59	CB210080 管理費区分 無 単-120号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	28,600	28,600	WB821430 管理費区分 無 単-121号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.07	42,880	3,001.6	CB240010 管理費区分 無 単-122号 間詰コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.17	8,800	1,496	CB240210 管理費区分 無 単-123号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.28	8,581	2,402.68	CB222770 管理費区分 無 単-124号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m3	0.01	58,800	588	WB824010 管理費区分 無 単-125号

三重県　県土整備部

506-k173540-00147-11(0)

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	87,350
規格	集水桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し;ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					87,348.37	
単価					87,350	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管渠工;ﾋｭｰﾑ管(B形管)	単位	m	数量	1	単価	74,900
規格	P1-RC-D1000;管規格外圧管1種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝1000mm：固定基礎＝90° 巻き：基礎砕石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	74,230	74,230	CB222860 管理費区分 無 単-126号
基面整正		m 2	1.4	472.2	661.08	CB210080 管理費区分 無 単-127号
計					74,891.08	
単価					74,900	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	枚	数量	1	単価	27,540
規格	種別ｽﾛｰﾌﾟ式;規格高さ50cm×幅120cm×長さ200cm;詰石種類割ぐり石;詰石規格150～200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾛｰﾌﾟ式：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	2	13,770	27,540	CB225030 管理費区分 無 単-128号
計					27,540	
単価					27,540	円／枚

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接続工	単位	箇所	数量	1	単価	157,900
規格	φ1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝1000mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.5	47,100	23,550	CB222860 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.43	40,490	57,900.7	CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.02	9,750	58,695	CB240210 管理費区分 無 単-131号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.03	193,300	5,799	WB810010 管理費区分 無 単-132号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.04	191,300	7,652	WB810010 管理費区分 無 単-133号
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.96	1,683	3,298.68	CB221110 管理費区分 無 単-134号
基面整正		m 2	1.96	472.2	925.51	CB210080 管理費区分 無 単-135号
計					157,820.89	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接続工	単位	箇所	数量	1	単価	157,900
規格	φ1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					157,900	円／箇所

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	34,490
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	34,490	34,490	CB240010 管理費区分 無 単-136号
計					34,490	
単価					34,490	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	1	9,750	9,750	CB240210 管理費区分 無 単-137号
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	2,724
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	4.5	1,109	4,990.5	WB240710 管理費区分 無 単-138号
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25 (20) (高炉)：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し；生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	5	4,348	21,740	WB240730 管理費区分 無 単-139号
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	5	101.6	508	WB240740 管理費区分 無 単-140号
計					27,238.5	
単価					2,724	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	2,118
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,118	2,118	CB410260 管理費区分 無 単-141号
計					2,118	
単価					2,118	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	961
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工；費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	961	961	CB410040 管理費区分 無 単-142号
計					961	
単価					961	円／m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	712.9
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	712.9	712.9	CB410030 管理費区分 無 単-143号
計					712.9	
単価					712.9	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱｽｶｰﾌﾞ	単位	m	数量	1	単価	1,441
規格	材料種類再生細粒度ｱｽｺﾝ(13);断面積215cm2以上235cm2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m	1	1,441	1,441	CB410330 管理費区分 無 単-144号
計					1,441	
単価					1,441	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(1)	単位	m	数量	10	単価	57,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝0.5m以上1.0m以下：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：	m	10	29,810	298,100	CB222110 管理費区分 無 単-145号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	37,740	3,774	CB240010 管理費区分 無 単-146号 間詰コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.26	4,960	1,289.6	CB240210 管理費区分 無 単-147号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.45	37,210	202,794.5	CB240010 管理費区分 無 単-148号 基礎コンクリート
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	8.38	8,800	73,744	CB240210 管理費区分 無 単-149号
計					579,702.1	
単価					57,980	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(A) (景観色塗装;ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	16,430
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	1	5,227	5,227	MB810540 管理費区分 無 単-150号
ガードレール材料費	コンクリート建込用 Gr-C-2B (景観色塗装：ダークブラウン)	m	1	11,200	11,200	YB10163001-001 管理費区分 無
計					16,427	
単価					16,430	円／m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(B) (景観色塗装;ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	単位	m	数量	1	単価	10,830
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝50m以上100m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	1	2,375	2,375	MB810540 管理費区分 無 単-151号
ガードレール材料費	土中建込用 Gr-C-4E (景観色塗装：ダークブラウン)	m	1	8,450	8,450	YB10163001-002 管理費区分 無
計					10,825	
単価					10,830	円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	379.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	379.6	379.6	WB821210 管理費区分 無 単-152号
計					379.6	
単価					379.6	円／m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	356.1
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	356.1	356.1	WB821210 管理費区分 無 単-153号
計					356.1	
単価					356.1	円／m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	単位	m	数量	1	単価	1,383
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1	1,383	1,383	WB810530 管理費区分 無 単-154号
計					1,383	
単価					1,383	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	26,090
規格	発生材種類ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝20.5km以下：	t	1.35	9,916	13,386.6	CB010410 管理費区分 無 単-155号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1.35	9,408	12,700.8	CB010420 管理費区分 無 単-156号
計					26,087.4	
単価					26,090	円／t

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,409
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,409	8,409	WB824010 管理費区分 無 単-157号
計					8,409	
単価					8,409	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.7
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.7	690.7	CB430510 管理費区分 無 単-158号
計					690.7	
単価					690.7	円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.4
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	212.4	212.4	CB430310 管理費区分 無 単-159号
計					212.4	
単価					212.4	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,054
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=34.3km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	4,054	4,054	CB227010 管理費区分 無 単-160号
計					4,054	
単価					4,054	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,504
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	7,504	7,504	CB227010 管理費区分 無 単-161号
計					7,504	
単価					7,504	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,990
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,990	3,990	WB020051 管理費区分 T 単-105号
計					3,990	
単価					3,990	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,350	2,350	NB020051 管理費区分 T 単-162号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	333.6
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	333.6	333.6	CB210100 管理費区分 無 単-163号
計					333.6	
単価					333.6	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.9
規格	作業区分敷均し(ﾊｰｽﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾊｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	134.9	134.9	CB210610 管理費区分 無 単-164号
計					134.9	
単価					134.9	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	761.5
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	761.5	761.5	WB252730 管理費区分 無 単-165号
計					761.5	
単価					761.5	円／袋

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 現場⇒ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	単位	m3	数量	1	単価	908
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	908	908	CB210110 管理費区分 無 単-166号
計					908	
単価					908	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	131.2	131.2	CB210610 管理費区分 無 単-167号
計					131.2	
単価					131.2	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類運搬	単位	台	数量	1	単価	23,600
規格	大型土のう袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック類運搬費	大型土のう袋	台	1	23,600	23,600	Y007600000-002 管理費区分 9
計					23,600	
単価					23,600	円／台

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック類処分	単位	m3	数量	1	単価	9,500
規格	大型土のう袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック類処分費	大型土のう袋	m 3	1	9,500	9,500	Y007600000-003 管理費区分 T
計					9,500	
単価					9,500	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,409
規格	構造物区分無筋構造物:工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,409	8,409	NB824010 管理費区分 無 単-157号
計					8,409	
単価					8,409	円／m3

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,054
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝34.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	4,054	4,054	CB227010 管理費区分 無 単-168号
計					4,054	
単価					4,054	円／m3

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,990
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	3,990	3,990	WB020051 管理費区分 T 単-105号
計					3,990	
単価					3,990	円／m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	333.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第３次基準値) 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,802
規格	硬岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り（50,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,753.4		
労務構成比率		%	32.45			
運転手（特殊）		%	26.2	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.28			
軽油		%	13.14	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	51.27			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	24.53	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	%	11.75	10,800	10,900	M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	4.85	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無

506-k173540-00147-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,802
規格	硬岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 不可 有り（50,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J04 障害の有無	硬岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J06 火薬使用 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無	不可 有り（50,000m3未満） 無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				850.14		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 1,286
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　硬岩 無し　4.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,205.8		
労務構成比率		%	38.17			
運転手（一般）		%	38.17	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.38			
軽油		%	14.38	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	47.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	47.45	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 硬岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,245
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

506-k173540-00147-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質	最大埋戻幅1m未満 土砂					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	1,599
規格	切土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,612.4		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	87.46	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.54	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）

単-73号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設法面清掃工	単位	m 2	数量	100	単価	1,599
規格	（砂質土相当）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	29,432	20,602	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.9	23,608	139,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					159,900	
単価					1,599	円／m 2

参考資料（1）

単-74号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	背面排水材設置工	単位	m	数量	21.6	単価	3,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.3	23,608	30,690	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
背面排水材	50×150×1800	m	21.6	2,100	45,360	Y001230000-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		920	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					76,970	
単価					3,563	円／m

参考資料（1）

単-75号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	63,620
規格	（N　直線）基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無 Z1
専用吊金具		m２	17.28	650	11,232	Y000581000-006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		16,696	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
据付コンクリート工	小型構造物	枚	8	3,410	27,280	WYB00004 管理費区分 無 単-171号
逸走防止工	（N　直線）基本段	枚	8	4,717	37,736	WYB00005 管理費区分 無 単-172号
パネル運搬工	同上	枚	8	4,318	34,544	WYB00009 管理費区分 無 単-173号
小規模割増	同上	式	1	214,200	214,200	Y000581000-007 管理費区分 無

参考資料（1）

単-75号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	63,620
規格	(N　直線) 基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					509,000	
単価					63,620	円／枚

参考資料（1）

単-76号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	16	単価	32,080
規格	(N　逆巻　直線) ２段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無 Z1
専用吊金具		m 2	34.56	650	22,464	Y000581000-006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	21%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		35,076	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
逸走防止工	(N　逆巻　直線) ２段目以降	枚	16	2,358	37,728	WYB00013 管理費区分 無 単-174号
パネル運搬工	同上	枚	16	2,170	34,720	WYB00015 管理費区分 無 単-175号
小規模割増	同上	式	1	216,000	216,000	Y000581000-008 管理費区分 無
計					513,300	

参考資料 (1)

単-76号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	16	単価	32,080
規格	(N　逆巻　直線) 2段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					32,080	円／枚

参考資料 (1)

単-77号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	49,960
規格	(N　順巻　直線) 基本段上部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
専用吊金具		m2	17.28	650	11,232	Y000581000-006 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	11%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		18,336	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
パネル運搬工	(N　順巻　直線) 基本段上部	枚	8	4,340	34,720	WYB00020 管理費区分 無 単-176号
小規模割増	同上	式	1	168,100	168,100	Y000581000-009 管理費区分 無
計					399,700	
単価					49,960	円／枚

参考資料（1）

単-78号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	57,100
規格	(N　直線・曲線) ST特ﾀｲﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,032	ZS000004 管理費区分 無 ZZ1
逸走防止工	(N　直線・曲線) ST特ﾀｲﾌﾟ	枚	8	4,717	37,736	WYB00027 管理費区分 無 単-177号
パネル運搬工	同上	枚	8	4,340	34,720	WYB00029 管理費区分 無 単-178号
小規模割増	同上	式	1	192,000	192,000	Y000581000-010 管理費区分 無
計					456,800	
単価					57,100	円／枚

参考資料（1）

単-79号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	式	数量	1	単価	688,900
規格	(N　直線・曲線) ST切断タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル設置工	(ST　N　直線・曲線)	枚	11	24,050	264,550	WYB00033 管理費区分 無 単-179号 Z1
パネル切断工	同上	式	1	240,700	240,700	WYB00034 管理費区分 無 単-180号 Z1
差筋アンカー設置工		本	36	1,184	42,624	WYB00036 管理費区分 無 単-181号 Z1
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾀﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	46,640	93,280	CB240010 管理費区分 無 単-182号 Z1
パネル運搬工	(N　直線・曲線) STﾀｲﾌﾟ	枚	11	4,340	47,740	WYB00037 管理費区分 無 単-183号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					688,900	
単価					688,900	円／式

参考資料（1）

単-80号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	式	数量	1	単価	164,900
規格	S、D、H、ST特　切断費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル切断費	ダイヤモンド切断工法	m	13	9,539	124,007	Y5C2010010-001 管理費区分 無 Z1
パネル移動等処		枚	9	4,533	40,797	WYB00040 管理費区分 無 単-184号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		96	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,900	
単価					164,900	円／式

参考資料（1）

単-81号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	順巻架台工	単位	箇所	数量	10	単価	15,380
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
溶接工		人	1	33,176	33,176	R0113 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
等辺山形鋼	SS400　6×50×50㎜	t	0.273	121,000	33,033	Y031031101-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	10%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		10,943	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					153,800	
単価					15,380	円／箇所

参考資料（1）

単-82号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	14,590
規格	二重管方法 90mm 砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	29,432	7,358	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.25	27,456	6,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.03	69,200	2,076	Z006401001 管理費区分 無
クリーニングアダプタ	同上	個	0.02	115,000	2,300	Z006402001 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.03	39,000	1,170	Z006403001 管理費区分 無
ドリルパイプ	φ９０mm用　（1．５m）	本	0.07	56,300	3,941	Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.09	44,000	3,960	Z006405001 管理費区分 無
リングビット	φ９０mm用	個	0.13	57,600	7,488	Z006406001 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.09	32,400	2,916	Z006407001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-82号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	14,590
規格	二重管方法 90mm 砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.01	129,000	1,290	Z006408001 管理費区分 無
ボーリングマシン運転	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55 kw級	日	0.25	301,900	75,475	WYB00043 管理費区分 無 単-185号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		19,258	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					145,900	
単価					14,590	円／m

参考資料（1）

単-83号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	23,150
規格	二重管方法 90mm レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.38	29,432	11,184	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.38	27,456	10,433	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.76	23,608	17,942	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.04	69,200	2,768	Z006401001 管理費区分 無
クリーニングアダプタ	同上	個	0.03	115,000	3,450	Z006402001 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.04	39,000	1,560	Z006403001 管理費区分 無
ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．５m）	本	0.2	56,300	11,260	Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.22	44,000	9,680	Z006405001 管理費区分 無
リングビット	φ９０mm用	個	0.2	57,600	11,520	Z006406001 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.16	32,400	5,184	Z006407001 管理費区分 無

506-k173540-00147-11(0)

参考資料（1）

単-83号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	23,150
規格	二重管方法 90mm レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02	129,000	2,580	Z006408001 管理費区分 無
ボーリングマシン運転	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55 kw級	日	0.38	301,900	114,722	WYB00045 管理費区分 無 単-186号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		29,217	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					231,500	
単価					23,150	円／m

参考資料（1）

単-84号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	28,020
規格	二重管方法 90mm 軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.45	29,432	13,244	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.45	27,456	12,355	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.9	23,608	21,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.05	69,200	3,460	Z006401001 管理費区分 無
クリーニングアダプタ	同上	個	0.04	115,000	4,600	Z006402001 管理費区分 無
エキステンションロッド	同上	個	0.05	39,000	1,950	Z006403001 管理費区分 無
ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．５m）	本	0.29	56,300	16,327	Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド	同上	本	0.34	44,000	14,960	Z006405001 管理費区分 無
リングビット	φ９０mm用	個	0.24	57,600	13,824	Z006406001 管理費区分 無
インナービット	同上	個	0.16	32,400	5,184	Z006407001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-84号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	m	数量	10	単価	28,020
規格	二重管方法 90mm 軟岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータースイーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.02	129,000	2,580	Z006408001 管理費区分 無
ボーリングマシン運転	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55 kw級	日	0.45	301,900	135,855	WYB00047 管理費区分 無 単-187号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	19%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		34,614	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					280,200	
単価					28,020	円／m

参考資料 (1)

単-85号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン移設工	単位	回	数量	3.2	単価	46,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,608	47,216	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	２５ｔ吊	日	1	44,100	44,100	L001130006 管理費区分 無
計					148,204	
単価					46,310	円／回

参考資料 (1)

単-86号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強材材料費	単位	式	数量	1	単価	3,314,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材	D32 L=7.5m	本	42	27,760	1,165,920	Y001693002-001 管理費区分 無
補強材	D32 L=7.0m	本	36	26,700	961,200	Y001693002-002 管理費区分 無
補強材	D32 L=6.5m	本	29	25,180	730,220	Y001693002-003 管理費区分 無
補強材	D32 L=6.0m	本	13	24,110	313,430	Y001693002-004 管理費区分 無
補強材	D32 L=5.5m	本	1	22,810	22,810	Y001693002-005 管理費区分 無
止水パッキン	5×150×150	枚	121	52	6,292	Y032197001-001 管理費区分 無
グラウト注入ガイド	L=200	個	121	950	114,950	Y001639000-001 管理費区分 無
計					3,314,822	
単価					3,314,000	円／式

参考資料（1）

単-87号　　WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強材挿入・組立工	単位	本	数量	10	単価	9,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	29,432	26,488	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	27,456	24,710	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.8	23,608	42,494	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		2,808	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					96,500	
単価					9,650	円／本

参考資料（1）

単-88号　　WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入打設工	単位	m3	数量	10	単価	73,590
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.44	29,432	71,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.44	27,456	66,992	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.88	23,608	115,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	23% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		58,405	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	12.25	28,800	352,800	Z002002007 管理費区分 無
高性能減水剤（非AE）（標準型）	ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400同等品	L	122.5	577	70,682	Y000230001-001 管理費区分 無
計					735,900	
単価					73,590	円／ｍ３

参考資料 (1)

単-89号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入工	単位	m3	数量	4	単価	54,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント（早強ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	3.2	28,800	92,160	Z002002007 管理費区分 無 Z1
ベントナイト	250ﾒｯｼｭ 25kg袋	t	0.25	47,900	11,975	Y001630000-001 管理費区分 無 Z1
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量３７～１００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	5,240	5,240	M000571003 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間	日	1	6,002	6,002	WYB00071 管理費区分 無 単-188号 Z1
グラウトミキサ［上下２槽式］	撹拌容量２００Ｌ×２槽	日	1	2,560	2,560	M000572004 管理費区分 無 Z1
水槽（一般工事用）［ 鋼板製簡易水槽］	３ｍ３	供用日	1	476	476	Y980004002-001 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径φ５０ｍｍ 全揚程２０ｍ	日	1	385	385	M001305005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

506-k173540-00147-11(0)

参考資料 (1)

単-89号　　WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込め注入工	単位	m3	数量	4	単価	54,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					219,100	
単価					54,770	円／ｍ３

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-90号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	定着・頭部処理工	単位	箇所	数量	30	単価	4,443
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2	27,456	54,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.5	23,608	59,020	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	17% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		19,368	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					133,300	
単価					4,443	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）　一般養生　打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-99号　WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	空m3	数量	100	単価	5,067
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	29,432	67,693	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	6.8	32,136	218,524	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4.3	23,608	101,514	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.4	44,100	17,640	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	25% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		101,329	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					506,700	
単価					5,067	円／空m3

参考資料 (1)

単-100号　　WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プラント設置工	単位	式	数量	1	単価	306,300
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,432	44,148	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3	27,456	82,368	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	3	36,300	108,900	L001130011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					306,300	
単価					306,300	円／式

参考資料 (1)

単-101号　　WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水設備工	単位	日	数量	1	単価	20,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.25	25,272	6,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	日	1	13,290	13,290	WYB00064 管理費区分 無 単-189号
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	３ｍ３	供用日	1	476	476	Y980004002-001 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1	158	158	M001305003 管理費区分 無
計					20,242	
単価					20,240	円／日

参考資料（1）

単-102号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥排水処理工	単位	日	数量	1	単価	7,697
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.25	23,608	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	843	843	M001306002 管理費区分 無
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	３ｍ３	供用日	2	476	952	Y980004002-001 管理費区分 無
計					7,697	
単価					7,697	円／日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB224260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（コンクリート殻）	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,230
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,233.9		
労務構成比率		%	86.03			
普通作業員		%	77.5	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.53	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.2			
軽油		%	4.2	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.77			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	9.77	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,054
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,778.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	34.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-105号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,990
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100	3,990	399,000	ZA10650770 管理費区分 T
計					399,000	
単価					3,990	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,245
規格	土砂 片切掘削						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,249		
労務構成比率		%	84.73			
普通作業員		%	74.64	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	10.09	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.22			
軽油		%	5.22	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.05			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,675
規格	硬岩 片切掘削 不可 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,572.4		
労務構成比率		%	73.56			
特殊作業員		%	37.85	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.05	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.63	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.93			
軽油		%	4.33	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.51			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	12.75	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,675
規格	硬岩 片切掘削 不可 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	%	6.12	10,800	10,900	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J06 火薬使用	硬岩 片切掘削 不可					
J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	381.5
規格	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				373.72		
労務構成比率		%	57.01			
運転手（特殊）		%	57.01	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.68			
軽油		%	12.68	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.31			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	30.31	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破砕岩 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,182
規格	最大埋戻幅1m未満 土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質	最大埋戻幅1m未満 土砂					

参考資料（1）

単-110号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	8,856
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,505.195	35,051	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	10,700	53,500	Z002308010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					88,560	
単価					8,856	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	42,880
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-114号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,547
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m 3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,028.96	40,289	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5	10,700	53,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.672	2,500	1,680	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					95,470	
単価					9,547	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.56 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,880
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生　無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB222950

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	47,300
規格	18-8-25（高炉）　0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				43,526		
労務構成比率		%	88.64			
型わく工		%	34.67	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.79	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.4	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.8	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.27			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	10.89	17,900	27,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB222950

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価 47,300
規格	18-8-25（高炉）　0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設　一般養生・特殊養生（練炭）					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.09			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.09	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	18-8-25（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価 37,210
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-121号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	28,600
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100	899.6	89,960	Q001367002 管理費区分 無
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	落し込み縁付き 500×500用(T-25)	組	100	27,700	2,770,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,860,000	
単価					28,600	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,880
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	8,581
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,643.6		
労務構成比率		%	12.99			
普通作業員		%	9.26	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.73	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.01			
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－３００	%	87.01	4,000	7,900	Z005002011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-125号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	58,800
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	58,796.4	58,796	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,800	
単価					58,800	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	74,230
規格	据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-40（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				77,703		
労務構成比率		%	32.38			
普通作業員		%	9.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		%	5.22	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.34	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	66.72			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	%	57.57	109,000	90,800	Z002500013 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	8.58	17,900	27,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	74,230
規格	据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-40（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.9			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	0.77	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				ABI000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 1000mm 90° 巻き					
J04 基礎砕石の有無 J05 規格 J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	有り 外圧管1種 18-8-40（高炉）					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB225030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,770
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,105		
労務構成比率		%	30.79			
普通作業員		%	15.82	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.16	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.65			
ふとんかご	パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	%	31.55	4,760	3,880	Z004004001 管理費区分 無
割栗石	１５０－２００mm	%	24.71	6,550	5,900	Z002140002 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB225030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ふとんかご	単位	m	数量	1	単価	13,770
規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.56			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	5.56	20,100	19,300	M000202053 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	47,100
規格	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				54,414		
労務構成比率		%	15.7			
普通作業員		%	6.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.05	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.65	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.47	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.01			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	%	82.19	109,000	90,800	Z002500013 管理費区分 無
軽油		%	0.7	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	47,100
規格	据付 1000mm 無し 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.29			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	1.1	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				BM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 1000mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,490
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				31,375		
労務構成比率		%	36.88			
普通作業員		%	21.7	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.72	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.98	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.12			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	63.12	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-132号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	193,300
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					193,300	
単価					193,300	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-133号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	191,300
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,760	71,760	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					191,300	
単価					191,300	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,683
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	21.33	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,683
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	472.2
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	34,490
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,490
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,750
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-138号　　WB240710

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	100	単価	1,109
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	29,432	35,318	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.2	23,608	75,545	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無
計					110,900	
単価					1,109	円／m2

参考資料（1）

単-139号　　WB240730

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,348
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.2	23,608	75,545	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	m３	12.1	27,000	326,700	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		3,123	ZS8000004 管理費区分 無
計					434,800	
単価					4,348	円／m2
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 J06 目地材の有無	無し 10 m3/100m2 有り					

参考資料（1）

単-140号　　WB240740

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	101.6
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,432	2,648	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	23,608	7,318	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		194	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,160	
単価					101.6	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（草道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,118
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	705,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,118
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	961
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	540,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	961
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	712.9
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	350,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	712.9
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	1,441
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.39	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	7.28	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	43.47	10,000	14,600	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	160	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	1,441
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーパ［ガソリンエンジン駆動式］	４．０～４．５ｍ３／ｈ	%	1.37	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	29,810
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,232		
労務構成比率		%	17.61			
普通作業員		%	5.74	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.47	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.2	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	80.86			
ガードレール基礎	プレガードⅡ BC-1100同等品（連結金具含む）	%	79.7	40,200	49,100	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	1.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	29,810
規格	0.5m以上1.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.53			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.37	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	0.5m以上1.0m以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,740
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	27,500	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 基礎コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,210
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	27,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,800
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-150号　　WB810540

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 （材料費を除く手間のみ）	単位	m	数量	1	単価	5,227
規格	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr－C－2B 塗装	m	1	14,665.2	14,665	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用（CO用）	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,227	
単価					5,227	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					

参考資料 (1)

単-151号　　WB810540

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	単位	m	数量	1	単価	2,375
規格	土中建込 Gr−C−4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	1	9,465.72	9,465	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用(土中用)	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	1	-7,090	-7,090	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,375	
単価					2,375	円／m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr−C−4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	50m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (1)

単-152号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	229.84	229,840	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	212	120,840	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	146	6,424	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率＋まるめ)	5%	式	1		7,121	ZS8000004 管理費区分 無
計					379,600	
単価					379.6	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-152号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-153号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	凍雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	212	120,840	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,085	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,100	
単価					356.1	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 凍雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-153号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-154号　　WB810530

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	1,383
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,383.2	1,383	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,383	
単価					1,383	円／m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr－C－4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	9,916
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,572.6		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 20.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　CB010420

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,408
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,082.2		
労務構成比率		%	83.62			
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-157号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,409
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,409.95	8,409	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,409	
単価					8,409	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	160	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	690.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	212.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	212.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,054
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,778.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	34.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,504
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,024		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-162号　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100	2,350	235,000	ZA10651290 管理費区分 T
計					235,000	
単価					2,350	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	333.6
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.9
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-165号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	761.5
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,432	2,030	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,456	1,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	53,500	3,691	NK250500 管理費区分 無 単-190号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,615	
単価					761.5	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	908
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				850.14		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,054
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,778.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	34.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-169号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,448	19,448	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,450	
単価					19,450	円／人日

参考資料（1）

単-170号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,120	16,120	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,120	
単価					16,120	円／人日

参考資料 (2)

単-171号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付コンクリート工	単位	枚	数量	1	単価	3,410
規格	小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.18	4,960	892	CB240210 管理費区分 無 単-191号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ｸﾚｰﾝ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：打設高さ、水平打設距離＝打設高約17m以下、距離約17m以下：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.054	46,640	2,518	CB240010 管理費区分 無 単-192号
計					3,410	
単価					3,410	円／枚

参考資料 (2)

単-172号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	8	単価	4,717
規格	(N　直線) 基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0.5	45,020	22,510	WYB00006 管理費区分 無 単-193号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,426	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,740	
単価					4,717	円／枚

参考資料（2）

単-173号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	4,318
規格	(N　直線) 基本段						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0.5	45,480	22,740	WYB00010 管理費区分 無 単-194号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,550	
単価					4,318	円／枚

参考資料（2）

単-174号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	16	単価	2,358
規格	(N　逆巻　直線) ２段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0.5	45,020	22,510	WYB00014 管理費区分 無 単-195号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,426	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,740	
単価					2,358	円／枚

参考資料 (2)

単-175号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	16	単価	2,170
規格	(N　逆巻　直線) 2段目以降						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	ペーストラック4～4．5ｔ積　吊能力2．9ｔ	日	0.5	45,820	22,910	WYB00016 管理費区分 無 単-196号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,720	
単価					2,170	円／枚

参考資料 (2)

単-176号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	4,340
規格	(N　順巻　直線) 基本段上部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	ペーストラック4～4．5ｔ積　吊能力2．9ｔ	日	0.5	45,820	22,910	WYB00021 管理費区分 無 単-197号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,720	
単価					4,340	円／枚

参考資料（2）

単-177号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	逸走防止工	単位	枚	数量	8	単価	4,717
規格	（N　直線・曲線）ST特ﾀｲﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	日	0.5	45,020	22,510	WYB00028 管理費区分 無 単-198号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	10%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,426	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,740	
単価					4,717	円／枚

参考資料（2）

単-178号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	4,340
規格	（N　直線・曲線）ST特ﾀｲﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	0.5	45,820	22,910	WYB00030 管理費区分 無 単-199号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,720	
単価					4,340	円／枚

参考資料 (2)

単-179号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル設置工	単位	枚	数量	8	単価	24,050
規格	(ST N 直線・曲線)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,432	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	23,608	70,824	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率＋まるめ)	15% 労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,088	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					192,400	
単価					24,050	円／枚

参考資料 (2)

単-180号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル切断工	単位	式	数量	1	単価	240,700
規格	(ST N 直線・曲線)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パネル切断費	ダイヤモンド切断工法	m	20	9,539	190,780	YSG2010010-001 管理費区分 無 Z1
パネル移動等他		枚	11	4,533	49,863	WYB00035 管理費区分 無 単-200号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					240,700	
単価					240,700	円／式

参考資料（2）

単-181号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 5年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差筋アンカー設置工	単位	本	数量	30	単価	1,184
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
異形差筋アンカー	D13×200	本	30	280	8,400	Y000112103-001 管理費区分 無
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	15% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,532	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,540	
単価					1,184	円／本

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-182号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-183号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル運搬工	単位	枚	数量	8	単価	4,340
規格	(N 直線・曲線) STﾀｲﾌﾟ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,608	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	日	0.5	45,820	22,910	WYB00038 管理費区分 無 単-201号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,720	
単価					4,340	円／枚

参考資料（2）

単-184号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル移動等他	単位	枚	数量	20	単価	4,533
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無
計					90,664	
単価					4,533	円／枚

参考資料（2）

単-185号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン運転	単位	日	数量	1	単価	301,900
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55kw級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン機械損料		日	1	287,600	287,600	WYB00072 管理費区分 無 単-202号
空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間	日	1	14,340	14,340	WYB00052 管理費区分 無 単-203号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					301,940	
単価					301,900	円／日

参考資料 (2)

単-186号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン運転	単位	日	数量	1	単価	301,900
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55kw級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン機械損料		日	1	287,600	287,600	WYB00073 管理費区分 無 単-204号
空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2 時間	日	1	14,340	14,340	WYB00055 管理費区分 無 単-205号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					301,940	
単価					301,900	円／日

参考資料 (2)

単-187号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン運転	単位	日	数量	1	単価	301,900
規格	ロータリーパーカッション式・スキッド型　55kw級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン機械損料		日	1	287,600	287,600	WYB00074 管理費区分 無 単-206号
空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2 時間	日	1	14,340	14,340	WYB00056 管理費区分 無 単-207号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					301,940	
単価					301,900	円／日

参考資料（2）

単-188号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	単位	日	数量	1	単価	6,002
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	23.1	146	3,372	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	排出ガス対策型（第１次）２０／２５ｋＶＡ	日	1	2,630	2,630	M001510027 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,002	
単価					6,002	円／日

参考資料（2）

単-189号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散水車［トラック架装型］	単位	日	数量	1	単価	13,290
規格	３８００Ｌ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	6.1	146	890	Z006702002 管理費区分 無 Z1
散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	1	12,400	12,400	Y8G2010010-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,290	
単価					13,290	円／日

参考資料 (2)

単-190号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,500
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	146	11,388	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,500	
単価					53,500	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料 (3)　(施工パッケージ)

単-191号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,960
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-192号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				37,453		
労務構成比率		%	41.83			
普通作業員		%	24.37	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.33	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.12	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.39			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	52.39	18,500	27,000	Z002012001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.78			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	5.56	37,200	39,600	L001130004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AB000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-192号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,640
規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉） 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（3）

単-193号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	45,020
規格	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	37.17	146	5,426	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1	11,100	11,100	Y8G2010010-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,022	
単価					45,020	円／日

参考資料（3）

単-194号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	45,480
規格	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	30.74	146	4,488	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	12,500	12,500	Y8G2010010-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,484	
単価					45,480	円／日

参考資料（3）

単-195号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	45,020
規格	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	37.17	146	5,426	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1	11,100	11,100	Y8G2010010-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,022	
単価					45,020	円／日

参考資料（3）

単-196号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	45,820
規格	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	33.06	146	4,826	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	12,500	12,500	Y8G2010010-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,822	
単価					45,820	円／日

参考資料（3）

単-197号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	45,820
規格	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	33.06	146	4,826	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	12,500	12,500	Y8G2010010-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,822	
単価					45,820	円／日

参考資料（3）

単-198号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	日	数量	1	単価	45,020
規格	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	37.17	146	5,426	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1	11,100	11,100	Y8G2010010-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,022	
単価					45,020	円／日

参考資料（3）

単-199号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	45,820
規格	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L	33.06	146	4,826	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	12,500	12,500	YBG2010010-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,822	
単価					45,820	円／日

参考資料（3）

単-200号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル移動等他	単位	枚	数量	20	単価	4,533
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,456	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	1	39,600	39,600	L001130004 管理費区分 無
計					90,664	
単価					4,533	円／枚

参考資料（3）

単-201号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	日	数量	1	単価	45,820
規格	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		ℓ	33.06	146	4,826	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1	12,500	12,500	Y8G2010010-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,822	
単価					45,820	円／日

参考資料（3）

単-202号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン機械損料	単位	日	数量	1	単価	287,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	1	45,600	45,600	M000601011 管理費区分 無 Z1
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	同上	供用日	4.68	51,700	241,956	M000601011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,600	
単価					287,600	円／日

参考資料（3）

単-203号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	単位	日	数量	1	単価	14,340
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58.28	146	8,508	Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］	排出ガス型（第１次）7.5～7.8m3／min	日	1	5,830	5,830	M001201052 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,340	
単価					14,340	円／日

参考資料（3）

単-204号　　WYB00073

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン機械損料	単位	日	数量	1	単価	287,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	1	45,600	45,600	M000601011 管理費区分 無 Z1
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	同上	供用日	4.68	51,700	241,956	M000601011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,600	
単価					287,600	円／日

参考資料（3）

単-205号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	単位	日	数量	1	単価	14,340
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58.28	146	8,508	Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］	排出ガス型（第１次）7.5～7.8m3／min	日	1	5,830	5,830	M001201052 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,340	
単価					14,340	円／日

参考資料（3）

単-206号　　WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン機械損料	単位	日	数量	1	単価	287,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	スキッド型　５５ｋＷ級	日	1	45,600	45,600	M000601011 管理費区分 無 Z1
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	同上	供用日	4.68	51,700	241,956	M000601011 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,600	
単価					287,600	円／日

参考資料（3）

単-207号　　WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機［可搬・エンジン・スクリュ型］	単位	日	数量	1	単価	14,340
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	58.28	146	8,508	Z006702002 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ］	排出ガス型（第１次）7.5～7.8m3／min	日	1	5,830	5,830	A001201052 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,340	
単価					14,340	円／日

三重県　県土整備部

506-k173540-00147-11(0)

登録単価

		工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112103-001	異形差筋アンカー	D13×200	本	230	令和 6	7	
Y000230001-001	高性能減水剤（非AE）（標準型）	ﾏｽﾀｰﾛｯﾀFLC400同等品	L	577	令和 6	7	
Y000280010-001	ガードレール基礎	ブレガードⅡ BC-1100同等品（連結金具含む）	個	49,100	令和 6	7	
Y000301000-001	ﾀﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	落し込み鎖付き 500×500用(T-25)	組	27,700	令和 6	7	
Y000581000-001	パネル（擬石模様）	Sﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（1穴）	枚	83,400	令和 6	7	
Y000581000-002	パネル（擬石模様）	Dﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（2穴）	枚	102,300	令和 6	7	
Y000581000-003	パネル（擬石模様）	Hﾀｲﾌﾟ　890×1190×120mm（1穴）	枚	51,300	令和 6	7	
Y000581000-004	パネル（擬石模様）	STﾀｲﾌﾟ　1790×1190×120mm（穴なし）	枚	71,200	令和 6	7	
Y000581000-005	パネル（擬石模様）	ST特ﾀｲﾌﾟ　1790×595×120mm（穴なし）	枚	43,400	令和 6	7	
Y000581000-006	専用吊金具		m2	650	令和 6	7	
Y000581000-007	小規模割増	（N　直線）基本段	式	214,200	令和 6	7	
Y000581000-008	小規模割増	（N　逆巻　直線）２段目以降	式	216,000	令和 6	7	
Y000581000-009	小規模割増	（N　順巻　直線）基本段上部	式	168,100	令和 6	7	
Y000581000-010	小規模割増	（N　直線・曲線）ST特ﾀｲﾌﾟ	式	192,000	令和 6	7	
Y001230000-001	背面排水材	50×150×1800	m	2,100	令和 6	7	
Y001630000-001	ベントナイト	250ﾒｯｼｭ　25kg袋	t	47,900	令和 6	7	
Y001639000-001	グラウト注入ガイド	L=200	個	950	令和 6	7	
Y001693002-001	補強材	D32　L=7.5m	本	27,760	令和 6	7	
Y001693002-002	補強材	D32　L=7.0m	本	26,700	令和 6	7	
Y001693002-003	補強材	D32　L=6.5m	本	25,180	令和 6	7	
Y001693002-004	補強材	D32　L=6.0m	本	24,110	令和 6	7	
Y001693002-005	補強材	D32　L=5.5m	本	22,810	令和 6	7	
Y007550003-001	特許料金		式	1,775,964	令和 6	7	
Y007600000-002	廃プラスチック類運搬費	大型土のう袋	台	23,600	令和 6	7	
Y007600000-003	廃プラスチック類処分費	大型土のう袋	m3	9,500	令和 6	7	
Y031031101-001	等辺山形鋼	SS400　6×50×50mm	t	121,000	令和 6	7	
Y032197001-001	止水パッキン	5×150×150	枚	52	令和 6	7	
Y5G2010010-001	パネル切断費	ダイヤモンド切断工法	m	9,539	令和 6	7	
Y8G2010010-001	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３	供用日	11,100	令和 6	7	
Y8G2010010-002	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	12,500	令和 6	7	
Y8G2010010-003	散水車［トラック架装型］	３８００Ｌ	供用日	12,400	令和 6	7	
Y980004002-001	水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	３ｍ３	供用日	476	令和 6	7	

三重県　県土整備部

登録単価

		工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10163001-001	ガードレール材料費		コンクリート建込用　Gr-C-2B（景観色塗装：ダーク	m	11,200	令和 6	7	
YB10163001-002	ガードレール材料費		土中建込用　Gr-C-4E（景観色塗装：ダークブラウン	m	8,450	令和 6	7	

506-k173540-00147-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】Ｒ６　一般国道４２２号（大熊拡幅）道路改良工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考