【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k173430-00014-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 令和６年度一級河川雲出川ほか河川維持管理業務委託（河川除草７） |
| 所属名 | 津建設事務所　保全室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 6年 5月28日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | E00：久居１ | |
| | 生コン | E01：津・久居 | |
| | 石材 | E01：久居１ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 河川維持業務委託 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ９８：河川維持業務委託 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の純工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 4月 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ５％以下 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 工事費総括表

| 費目 | 請負工事費（消費税等を含む） | 工事価格（消費税等を含まない） | 消費税等相当額 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 8,023,400 | | | |
| 本工事 | 8,023,400 | 7,294,000 | 729,400 | |
| 附帯工事費 | 0 | 0 | 0 | |
| 測量及び試験費 | 0 | 0 | 0 | |
| 用地費及び補償費 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械器具費 | 0 | 0 | 0 | |
| 営繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 工事雑費 | 0 | | | |
| 応急工事費 | 0 | 0 | 0 | |
| 請負対象額 | 8,023,400 | 7,294,000 | 729,400 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：上段は現設計　　下段は設計変更



506-k173430-00014-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度一級河川雲出川ほか河川維持管理業務委託（河川除草７） | 当初 | 事業区分 | 河川維持・修繕 | 主たる工種 | 河川維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 河川維持 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河川維持 | | 式 | 1 | | 4,474,253 | | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 4,474,253 | | | |
| 堤防除草工 雲出川 | | 式 | 1 | | 2,404,129 | | | |
| 堤防除草(複合) | | m2 | 20,700 | 74.15 | 1,534,905 | | | 単-1号 |
| 運搬(堤防除草) | | m2 | 20,700 | 5.95 | 123,165 | | | 単-2号 |
| 小車運搬 | | t | 28.6 | 4,086 | 116,859 | | | 単-3号 |
| 除草処分 | | t | 28.6 | 22,000 | 629,200 | | | 単-4号 |
| 堤防除草工 三ヶ野川 | | 式 | 1 | | 2,070,124 | | | |
| 堤防除草(複合) | | m2 | 16,700 | 74.15 | 1,238,305 | | | 単-5号 |
| 堤防除草(複合) | | m2 | 9,500 | 45.58 | 433,010 | | | 単-6号 |
| 運搬(堤防除草) | | m2 | 26,200 | 5.45 | 142,790 | | | 単-7号 |
| 小車運搬 | | t | 7.2 | 4,086 | 29,419 | | | 単-8号 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 令和６年度一級河川雲出川ほか河川維持管理業務委託（河川除草７） | 当　初 | 事業区分 | 河川維持・修繕 | 主たる工種 | 河川維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 河川維持 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草処分 | | t | 10.3 | 22,000 | 226,600 | | | 単-9号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 4,474,253 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 209,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>3,752,680× 5.58% | | 式 | 1 | | 209,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 4,683,253 | | | |
| 現場管理費<br>3,961,680×35.94% | | 式 | 1 | | 1,423,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 6,106,253 | | | |
| 一般管理費等<br>5,384,680×（22.02%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 1,187,747 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 7,294,000 | | | |
| 消費税相当額<br>7,294,000×10% | | 式 | 1 | | 729,400 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 8,023,400 | | | |
| | | | | | | | | |



三重県　県土整備部

506-k173430-00014-11(0)

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（一） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |



三重県　県土整備部

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 河川維持業務委託 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 4,474,253 | |
| 4 | 直接工事費 | 4,474,253 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 855,800 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 721,573 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 721,573 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,752,680 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 3,618,453 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 5.58% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 5.58% | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 209,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 209,000 | |





506-k173430-00014-11(0)

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 4,474,253 | |
| 35 | 直接工事費 | 4,474,253 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 855,800 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 855,800 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 3,618,453 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.92% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.92% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 209,000 | |



三重県　県土整備部

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 河川維持業務委託 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 4,683,253 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 4,474,253 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 209,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 721,573 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 721,573 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 3,961,680 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 3,827,453 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 35.94% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 35.94% | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 1,423,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 1,423,000 | |
| | | | |



三重県　県土整備部

506-k173430-00014-11(0)

# 一般管理費等

所属名　津建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 6,106,253 | |
| 2 | 純工事費 | 4,683,253 | |
| 3 | 現場管理費 | 1,423,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 721,573 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 721,573 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 5,384,680 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 5,250,453 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 20.97% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1.05 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 5,384,680 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　2,153 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 22.06% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 1,187,747 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 1,187,747 | |
| | | | |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 堤防除草(複合) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 74.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | 除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し： | m２ | 1 | 74.15 | 74.15 | CB320070 管理費区分 無 単-10号 |
| 計 | | | | | 74.15 | |
| 単価 | | | | | 74.15 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

506-k173430-00014-11(0)

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 運搬(堤防除草) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（堤防除草） | 運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝11.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】 | m２ | 1 | 5.954 | 5.95 | CB320050 管理費区分 無 単-11号 |
| 計 | | | | | 5.95 | |
| 単価 | | | | | 5.95 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小車運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小車運搬(ｾﾒﾝﾄ･鋼材･二次製品等) | 換算距離＝100m：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）： | t | 1 | 4,086 | 4,086 | DE120590<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 計 | | | | | 4,086 | |
| 単価 | | | | | 4,086 | 円／t |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 除草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 22,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | | t | 1 | 22,000 | 22,000 | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-13号 |
| 計 | | | | | 22,000 | |
| 単価 | | | | | 22,000 | 円／t |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 堤防除草(複合) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 74.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草, 集草（人力）, 梱包 積込・荷卸（総合） | 除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し： | m２ | 1 | 74.15 | 74.15 | CB320070 管理費区分 無 単-14号 |
| 計 | | | | | 74.15 | |
| 単価 | | | | | 74.15 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 堤防除草(複合) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 45.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 除草, 集草（人力）, 梱包 積込・荷卸（総合） | 除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）： | m２ | 1 | 45.58 | 45.58 | CB320070 管理費区分 無 単-15号 |
| 計 | | | | | 45.58 | |
| 単価 | | | | | 45.58 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 運搬(堤防除草) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5.45 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（堤防除草） | 運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝9.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】 | m２ | 1 | 5.458 | 5.45 | CB320050 管理費区分 無 単-16号 |
| 計 | | | | | 5.45 | |
| 単価 | | | | | 5.45 | 円／m2 |



三重県 県土整備部



# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小車運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,086 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小車運搬(ｾﾒﾝﾄ・鋼材・二次製品等) | 換算距離＝100m：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）： | t | 1 | 4,086 | 4,086 | DE120590 管理費区分 無 単-12号 |
| 計 | | | | | 4,086 | |
| 単価 | | | | | 4,086 | 円／t |



三重県 県土整備部

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 除草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 22,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | | t | 1 | 22,000 | 22,000 | WB020052<br>管理費区分 有<br>単-13号 |
| 計 | | | | | 22,000 | |
| 単価 | | | | | 22,000 | 円／t |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB320070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 74.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 72.344 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.51 | | | |
| 普通作業員 | | % | 46.26 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 46.18 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.12 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５mm | % | 0.49 | 137 | 137 | M002031005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 除草機種<br>J02 梱包の有無<br>J04 運搬機械 | 肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）<br>梱包無し<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） | | | | | |
| J05 飛散防止措置 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB320050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 運搬（堤防除草） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,954 |
| 規格 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　梱包無し 無し　11.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,3904 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.77 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 65.77 | 21,100 | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.75 | | | |
| 軽油 | | % | 10.75 | 138 | 144 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 23.48 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 2ｔ積級<br>【2～3ｔ積級　良好　供用日】 | % | 23.48 | 4,873 | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 運搬機械<br>J02 梱包の有無<br>J03 DID区間の有無 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）<br>梱包無し<br>無し | | | | | |
| J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無<br>J10 費用の内訳 | 11.0km以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-12号　DE120590

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小車運搬(ｾﾒﾝﾄ・鋼材・二次製品等) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,086 |
| 規格 | 100m しない（普通作業員） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | 22,700 | 4,086 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 4,086 | |
| 単価 | | | | | 4,086 | 円／t |
| J01 換算距離<br>J02 山林砂防工適用区分 | 100m<br>しない（普通作業員） | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-13号　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 22,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | | t | 100 | 22,000 | 2,200,000 | Y007600001-004<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 2,200,000 | |
| 単価 | | | | | 22,000 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB320070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 74.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 72.344 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.51 | | | |
| 普通作業員 | | % | 46.26 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 46.18 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 5.12 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５mm | % | 0.49 | 137 | 137 | M002031005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 除草機種<br>J02 梱包の有無<br>J04 運搬機械 | 肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）<br>梱包無し<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） | | | | | |
| J05 飛散防止措置 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB320070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 45.58 |
| 規格 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 44.675 | | |
| 労務構成比率 | | % | 94.46 | | | |
| 普通作業員 | | % | 74.9 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.8 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.91 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 機械構成比率 | | % | 5.54 | | | |
| 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］ | 簡易搭乗型 刈幅１５０ｃｍ | % | 5.44 | 8,210 | 8,210 | M002031008<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 除草機種<br>J02 梱包の有無<br>J04 運搬機械 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）<br>梱包無し<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB320050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 運搬（堤防除草） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5.458 |
| 規格 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4.9412 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.77 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 65.77 | 21,100 | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.75 | | | |
| 軽油 | | % | 10.75 | 138 | 144 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 23.48 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 2ｔ積級<br>【2～3ｔ積級 良好 供用日】 | % | 23.48 | 4,873 | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 運搬機械<br>J02 梱包の有無<br>J03 DID区間の有無 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）<br>梱包無し<br>無し | | | | | |
| J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無<br>J10 費用の内訳 | 9.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 登録単価

| | | 工事名 | 令和６年度一級河川雲出川ほか河川維持管理業務委託（河川除草７） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y007600001-004 | 処分費 | | | t | 22,000 | 令和 6 | 4 | |





506-k173430-00014-11(0)

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 令和６年度一級河川雲出川ほか河川維持管理業務委託（河川除草７） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |



三重県　県土整備部