【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173430-00035-61(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託
所属名	津建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 5月28日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日		
単価適用年月日	令和 6年 4月24日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０９：公園工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－３
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

三重県　県土整備部

工事費総括表

費目	請負工事費（消費税等を含む）	工事価格（消費税等を含まない）	消費税等相当額	適用
工事費	6,941,000			
本工事	6,941,000	6,310,000	631,000	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	6,941,000	6,310,000	631,000	

注：上段は現設計　　下段は設計変更

506-k173430-00035-61(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託	当初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備		式	1		3,122,445			
公園管理工　津YH三角公園・阿漕海浜公園		式	1		676,922			
1号箇所		式	1		144,079			
植樹管理　低中木せん定	球形せん定（樹高100cm未満）	本	25	511.7	12,792			単-1号
植樹管理　低中木せん定	球形せん定（樹高100cm以上200cm未満）	本	3	1,683	5,049			単-2号
植樹管理　低中木せん定	球形せん定（樹高200cm以上300cm未満）	本	4	4,573	18,292			単-3号
植樹管理　寄植せん定	低木せん定	m2	30	193.8	5,814			単-4号
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	1,200	85.11	102,132			単-5号
2号箇所		式	1		442,572			
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	5,200	85.11	442,572			単-6号
3号箇所		式	1		34,281			
植樹管理　低中木せん定	球形せん定（樹高100cm未満）	本	39	511.7	19,956			単-7号

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託	当　初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種 施工地域	公園工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植樹管理　寄植せん定	低木せん定	m2	30	193.8	5,814			単-8号
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	100	85.11	8,511			単-9号
4号箇所		式	1		23,110			
公園除草（総合）	人力除草　公園外運搬含む	m2	100	231.1	23,110			単-10号
処分費		式	1		32,880			
処分費	草	t	1.2	25,000	30,000			単-11号
処分費	枝葉	t	0.2	14,400	2,880			単-12号
公園管理工　香良洲地区海岸		式	1		2,209,460			
香良洲地区		式	1		2,000,460			
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	23,100	86.6	2,000,460			単-13号
処分費		式	1		209,000			
処分費	草	t	9.5	22,000	209,000			単-14号

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託	当　初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	主たる工種 施工地域	公園工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公園管理工　なぎさまちほか		式	1		171,863			
なぎさまち		式	1		139,841			
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	1,100	85.11	93,621			単-15号
公園除草（総合）	人力除草　公園外運搬含む	m2	200	231.1	46,220			単-16号
末広地区		式	1		17,022			
公園除草（総合）	機械除草Ⅰ　肩掛式 公園外運搬含む	m2	200	85.11	17,022			単-17号
処分費		式	1		15,000			
処分費	草	t	0.6	25,000	15,000			単-18号
雑工		式	1		64,200			
雑工		式	1		64,200			
応急維持		時間	10	6,420	64,200			単-19号
直接工事費		式	1		3,122,445			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託	当　初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		383,000			
共通仮設費（率計上） 2,959,238×12.96%		式	1		383,000			
純工事費		式	1		3,505,445			
現場管理費 3,342,238×47.4%		式	1		1,584,000			
工事原価		式	1		5,089,445			
一般管理費等 4,926,238×（24.75%＋0.04%）		式	1		1,220,555			
工事価格		式	1		6,310,000			
消費税相当額 6,310,000×10%		式	1		631,000			
工事費計		式	1		6,941,000			

506-k173430-00035-61(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,122,445	
4	直接工事費	3,122,445	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	256,880	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	163,207	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	163,207	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,959,238	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,865,565	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.96%	
30	計上額　単独（追加工事）	383,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	383,000	

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,122,445	
35	直接工事費	3,122,445	
36	非対象額計（－）	256,880	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	256,880	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	2,865,565	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	4.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	4.26%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	383,000	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,505,445	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,122,445	
4	単独（追加工事）共通仮設費	383,000	
5	非対象額計（－）	163,207	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	163,207	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,342,238	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,248,565	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	43.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	47.4%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,584,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,584,000	

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

一般管理費等

所属名　津建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　公園工事

1	工事原価	5,089,445	
2	純工事費	3,505,445	
3	現場管理費	1,584,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	163,207	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	163,207	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,926,238	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	4,832,565	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,926,238	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　1,970 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.79%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,220,555	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,220,555	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　低中木せん定	単位	本	数量	1	単価	511.7
規格	球形せん定（樹高100cm未満）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝球形せん定樹高100cm未満／施工規模＝50本以上／時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	511.7	511.7	WB811280 管理費区分 無 単-20号
計					511.7	
単価					511.7	円／本

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　低中木せん定	単位	本	数量	1	単価	1,683
規格	球形せん定（樹高100cm以上200cm未満）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝球形せん定樹高100cm上200cm未満：施工規模＝50本以上／時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	1,683	1,683	WB811280 管理費区分 無 単-21号
計					1,683	
単価					1,683	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　低中木せん定	単位	本	数量	1	単価	4,573
規格	球形せん定（樹高200cm以上300cm未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝球形せん定樹高200cm上300cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	4,573	4,573	WB811280 管理費区分 無 単-22号
計					4,573	
単価					4,573	円／本

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　寄植せん定	単位	m2	数量	1	単価	193.8
規格	低木せん定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝100m2未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	193.8	193.8	WB811290 管理費区分 無 単-23号
計					193.8	
単価					193.8	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	85.11
規格	機械除草Ⅰ　肩掛式　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草I（肩掛式）：	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					85,105.32	
単価					85.11	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	85.11
規格	機械除草Ⅰ　肩掛式　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草I（肩掛式）：	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					85,105.32	
単価					85.11	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　低中木せん定	単位	本	数量	1	単価	511.7
規格	球形せん定（樹高100cm未満）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝球形せん定樹高100cm未満：施工規模＝50本以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	511.7	511.7	WB811280 管理費区分 無 単-20号
計					511.7	
単価					511.7	円／本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理　寄植せん定	単位	m2	数量	1	単価	193.8
規格	低木せん定						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝100m2未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	193.8	193.8	WB811290 管理費区分 無 単-23号
計					193.8	
単価					193.8	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	85.11
規格	機械除草Ⅰ　肩掛式　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草Ⅰ（肩掛式）：	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					85,105.32	
単価					85.11	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	231.1
規格	人力除草　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝人力除草：	m2	1,000	228.6	228,600	WB610180 管理費区分 無 単-26号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					231,075.32	
単価					231.1	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	25,000
規格	草						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	t	1	25,000	25,000	WYB00001 管理費区分 T
計					25,000	
単価					25,000	円／t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	14,400
規格	枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉	t	1	14,400	14,400	WYB00003 管理費区分 T
計					14,400	
単価					14,400	円／t

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	86.6
規格	機械除草Ⅰ　肩掛式　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草I（肩掛式）：	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝25.3km以下 ：	台	0.38	10,430	3,963.4	WB610170 管理費区分 無 単-27号
計					86,593.4	
単価					86.6	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	22,000
規格	草						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	t	1	22,000	22,000	WYB00004 管理費区分 T
計					22,000	
単価					22,000	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	85.11
規格	機械除草Ⅰ　肩掛式　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草Ⅰ（肩掛式）：	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有／運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					85,105.32	
単価					85.11	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173430-00035-61(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	231.1
規格	人力除草　公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝人力除草：	m2	1,000	228.6	228,600	WB610180 管理費区分 無 単-26号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有／運搬距離＝14.4km以下 ：	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					231,075.32	
単価					231.1	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園除草（総合）	単位	m2	数量	1,000	単価	85.11
規格	機械除草Ⅰ 肩掛式 公園外運搬含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	作業区分＝機械除草Ⅰ（肩掛式）	m2	1,000	82.63	82,630	WB610180 管理費区分 無 単-24号
トラック2tによる公園外への運搬	DID区間の有無＝有：運搬距離＝14.4km以下	台	0.38	6,514	2,475.32	WB610170 管理費区分 無 単-25号
計					85,105.32	
単価					85.11	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	t	数量	1	単価	25,000
規格	草						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	t	1	25,000	25,000	WYB00006 管理費区分 T
計					25,000	
単価					25,000	円／t

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	応急維持	単位	時間	数量	8	単価	6,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分＝持込：ダンプトラック機種＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積：ダンプトラック供用日当り運転時間＝標準：側板計上の有無＝計上しない：タイヤチェーン計上の有無＝計上しない：	時間	6	5,709	34,254	WB460040 管理費区分 無 単-28号
計					51,354	
単価					6,420	円／時間

参考資料（1）

単-20号　WB811280

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	511.7
規格	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００ｃｍ未満	本	100	511.7	51,170	Q001458005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無
計					51,170	
単価					511.7	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	球形せん定樹高100cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（1）

単-21号　WB811280

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	1,683
規格	球形せん定樹高100cm上200cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　１００～２００ｃｍ	本	100	1,683	168,300	Q001458006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					168,300	
単価					1,683	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	球形せん定樹高100cm上200cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-22号　WB811280

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	4,573
規格	球形せん定樹高200cm上300cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	球形　２００～３００ｃｍ未満	本	100	4,573	457,300	Q001458007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					457,300	
単価					4,573	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	球形せん定樹高200cm上300cm未満 50本以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　WB811290

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量	100	単価	193.8
規格	低木 100m2未満 無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	100	193.8	19,380	Q001458011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,380	
単価					193.8	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	低木 100m2未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（1）

単-24号　WB610180

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	単位	m2	数量	1,000	単価	82.63
規格	機械除草I（肩掛式）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	28,300	13,867	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	26,400	23,760	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.1	22,700	24,970	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
軽作業員		人	0.07	17,100	1,197	R0103 管理費区分 無 割増率　0%
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	日	0.9	254	228	M002031005 管理費区分 無
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.6	6,514	10,422	K0302002 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		8,186	ZS8000004 管理費区分 無
計					82,630	
単価					82.63	円／m2
J01 作業区分	機械除草I（肩掛式）					

参考資料（1）

単-25号　WB610170

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック2tによる公園外への運搬	単位	台	数量	1	単価	6,514
規格	有 14.4km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1	6,514	6,514	K0302002 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,514	
単価					6,514	円／台
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 14.4km以下					

参考資料（1）

単-26号　WB610180

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）	単位	m2	数量	1,000	単価	228.6
規格	人力除草						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.3	28,300	36,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	7.7	22,700	174,790	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.6	6,514	10,422	K0302002 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		6,598	ZS8000004 管理費区分 無
計					228,600	
単価					228.6	円／m2
J01 作業区分	人力除草					

参考資料（1）

単-27号　WB610170

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック2tによる公園外への運搬	単位	台	数量	1	単価	10,430
規格	有 25.3km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.6	6,514	10,422	K0302002 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,430	
単価					10,430	円／台
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 25.3km以下					

参考資料（1）

単-28号　WB460040

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	5,709
規格	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準 計上しない 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：普通 標準作業：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1	5,709	5,709	K0301001 管理費区分 無 単-30号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,709	
単価					5,709	円／時間
J01 損耗品持込・貸与区分 J02 ダンプトラック機種 J04 ダンプトラック供用日当り運転時間	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準					
J06 側板計上の有無 J07 タイヤチェーン計上の有無	計上しない 計上しない					

参考資料（2）

単-29号　K0302002

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［普通型］	単位	時間	数量	1	単価	6,514
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.21	24,300	5,103	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	3.9	143	557	Z006702002 管理費区分 無
トラック［普通型］	2ｔ積	時間	1	854	854	M000302002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,514	
単価					6,514	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-30号　K0301001

単価適用年月日	令和 6年 4月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	5,709
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料+損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	3.5	143	500	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,020	1,020	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　普通	時間	1	58	58	Z010020021 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,709	
単価					5,709	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

三重県　県土整備部

登録単価<データ無し>

		工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

506-k173430-00035-61(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和６年度 津松阪港（阿漕浦海浜公園ほか）港湾緑地管理業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考