【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173440-00073-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託
所属名	津建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 9日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日		
単価適用年月日	令和 6年 5月31日		
適用単価地区	一般材料	F00：久居２	
	生コン	F01：美杉南	
	石材	F01：久居２	
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～　　年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（境工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当 初	業 種	土木設計業務
			項 目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		2,221,750			
道路設計		式	1		814,440			
道路詳細設計		式	1		814,440			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1	814,440	814,440			単-1号 P1
一般構造物設計		式	1		1,407,310			
一般構造物詳細設計		式	1		1,407,310			
大型ブロック積擁壁		(箇所)式	1	561,183	561,183			単-2号 P1
補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］		(箇所)式	1	846,127	846,127			単-3号 P1
共通		式	1		548,200			
共通（設計業務）		式	1		548,200			
打合せ等		式	1		483,400			
打合せ		業務	1	422,500	422,500			単-4号 P1

三重県　県土整備部

506-k173440-00073-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当 初	業 種	土木設計業務
			項 目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		式	1		60,900			内-1号 P1
その他		式	1		64,800			
照査技術者による報告		回	2	32,400	64,800			単-5号 P1
直接経費		式	1		259,176			
直接経費		式	1		259,176			
旅費交通費		式	1		17,176			
旅費交通費（率計上）（設計） 2,726,393× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		17,176			P1
電子成果品作成費		式	1		242,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×2,726千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		242,000			
直接原価		式	1		3,029,126			
その他原価		式	1		1,468,162			
業務原価		式	1		4,497,288			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託	当　初	業　種	設計業務
			項　目	一般管理費等

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		2,421,712			
設計業務価格		式	1		6,919,000			
消費税相当額 6,919,000×10%		式	1		691,900			
業務費計		式	1		7,610,900			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（当 初）

業務名　令和 6年度 一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	2,726,393
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	1,468,162
直接原価	3,029,126
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	4,497,288
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	2,421,789
調整額	77
一般管理費等計上額	2,421,712

（直接経費　302,733 ）

506-k173440-00073-41(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	関係機関打合せ協議	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	1	60,900	60,900			WS505601 管理費区分 無 単-24号
合　計					60,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	814,440
規格	規格縮尺1／1,000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工計画 道路詳細設計（A）	設計延長=0.15km／丘陵地 延長=0.15（km）式：1～2車線 延長=0.15（km）式：複断面の延長=0km：暫定計画=しない［ 0%］：歩道等の設計=しない［ 0%］：取付道路、付替水路、横断管渠等=いずれも設計しない［10%］：道路環境関連施設の設計=しない［ 0%］：特殊法面の設計=道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計=含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計=含めて発注する［+10%］：工区ごとに成果品を分割=含まない［ 0%］：	(km)式	1	128,977	128,977	WS400812 管理費区分 無 単-6号
平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	287,576	287,576	WS400803 管理費区分 無 単-7号
横断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	286,400	286,400	WS400804 管理費区分 無 単-8号
道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	111,487	111,487	WS400813 管理費区分 無 単-9号
計					814,440	
単価					814,440	円／(km)式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積擁壁	単位	(箇所)式	数量	1	単価	561,183
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算 大型ブロック積擁壁	スベリ安定計算=行う：増減率適用条件=条件なし［ 0%］：設計断面数=1断面：	(箇所)式	1	155,040	155,040	WS415703 管理費区分 無 単-10号
設計図 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	182,376	182,376	WS415704 管理費区分 無 単-11号
数量計算 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	70,992	70,992	WS415705 管理費区分 無 単-12号
照査 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	55,263	55,263	WS415706 管理費区分 無 単-13号
報告書作成 大型ブロック積擁壁	同上	(箇所)式	1	97,512	97,512	WS415707 管理費区分 無 単-14号
計					561,183	
単価					561,183	円／(箇所)式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強土［テールアルメ、多数アンカー式擁壁］	単位	(箇所)式	数量	1	単価	846,127
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	増減率適用条件＝条件なし［ 0%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	93,574	93,574	WS403701 管理費区分 無 単-15号
設計条件の確認	同上	(箇所)式	1	43,513	43,513	WS403702 管理費区分 無 単-16号
設計計算	スベリ安定計算＝行う：増減率適用条件＝条件なし［ 0%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	199,022	199,022	WS403703 管理費区分 無 単-17号
設計図	増減率適用条件＝条件なし［ 0%］：設計断面数＝1断面：	(箇所)式	1	221,788	221,788	WS403704 管理費区分 無 単-18号
数量計算	同上	(箇所)式	1	91,065	91,065	WS403705 管理費区分 無 単-19号
照査	同上	(箇所)式	1	62,995	62,995	WS403706 管理費区分 無 単-20号
報告書作成	同上	(箇所)式	1	105,100	105,100	WS403707 管理費区分 無 単-21号
現地踏査	現地踏査ケ所数＝1ケ所：	式	1	29,070	29,070	WS403708 管理費区分 無 単-22号
計					846,127	
単価					846,127	円／(箇所)式

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	422,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝3回：	業務	1	422,500	422,500	WS505501 管理費区分 無 単-23号
計					422,500	
単価					422,500	円／業務

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	WS505801 管理費区分 無 単-25号
計					32,400	
単価					32,400	円／回

参考資料（1）

単-6号　　WS400812

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	128,977
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.183	64,800	11,858	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.548	57,000	31,236	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.766	47,200	83,355	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,528	ZS7S70600 管理費区分 無
計					128,977	
単価					128,977	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.15 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.15 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.15 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%]					

参考資料（1）

単-6号　　WS400812

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	128,977
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] 含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めて発注する [+10%] 含まない [0%]					

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	287,576
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.365	64,800	23,652	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.792	57,000	45,144	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.766	47,200	83,355	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.888	38,400	72,499	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.705	33,600	57,288	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,638	ZS7S70600 管理費区分 無
計					287,576	
単価					287,576	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.15 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.15 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.15 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-7号　　WS400803

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	287,576
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%]					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] 含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めて発注する [+10%] 含まない [0%]					

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	286,400
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.365	57,000	20,805	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.34	47,200	63,248	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.192	38,400	84,172	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.35	33,600	112,560	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,615	ZS7S70600 管理費区分 無
計					286,400	
単価					286,400	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.15 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 0.15 (km	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 0 (km) 0 (km)	式 式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.15 (km 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-8号　　WS400804

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	286,400
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%]					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] 含めない [0%]					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めて発注する [+10%] 含まない [0%]					

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	111,487
規格	0.15km 0km しない [0%] しない [0%] いずれも設計しない [−10%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.183	57,000	10,431	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.305	47,200	14,396	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.974	38,400	37,401	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.401	33,600	47,073	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,186	ZS7S70600 管理費区分 無
計					111,487	
単価					111,487	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.15 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.15 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	0.15 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-9号　　WS400813

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	111,487
規格	0.15km 0km しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ しない［ 0%］ いずれも設計しない［−10%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めて発注する［+10%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-10号　　WS415703

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算 大型ブロック積擁壁	単位	(箇所)式	数量	1	単価	155,040
規格	行う 条件なし［ 0%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.5	38,400	57,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,040	ZS7S70600 管理費区分 無
計					155,040	
単価					155,040	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし［ 0%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-11号　　WS415704

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 大型ブロック積擁壁	単位	（箇所）式	数量	1	単価	182,376
規格	行う 条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.5	47,200	70,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.5	38,400	57,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	33,600	50,400	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,576	ZS7S70600 管理費区分 無
計					182,376	
単価					182,376	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-12号　　WS415705

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 大型ブロック積擁壁	単位	（箇所）式	数量	1	単価	70,992
規格	行う 条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.5	33,600	50,400	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,392	ZS7S70600 管理費区分 無
計					70,992	
単価					70,992	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-13号　　WS415706

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 大型ブロック積擁壁	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	55,263
規格	行う 条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.3	47,200	14,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.3	38,400	11,520	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,083	ZS7S70600 管理費区分 無
計					55,263	
単価					55,263	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-14号　　WS415707

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 大型ブロック積擁壁	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	97,512
規格	行う 条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,912	ZS7S70600 管理費区分 無
計					97,512	
単価					97,512	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-15号　　WS403701

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	（箇所）式	数量	1	単価	93,574
規格	条件なし［ 0%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.8	64,800	51,840	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.7	57,000	39,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,834	ZS7S70600 管理費区分 無
計					93,574	
単価					93,574	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし［ 0%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-16号　　WS403702

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計条件の確認	単位	（箇所）式	数量	1	単価	43,513
規格	条件なし［ 0%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.3	47,200	14,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		853	ZS7S70600 管理費区分 無
計					43,513	
単価					43,513	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし［ 0%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-17号　　WS403703

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	199,022
規格	行う 条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.1	47,200	99,120	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.5	38,400	96,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,902	ZS7S70600 管理費区分 無
計					199,022	
単価					199,022	円／（箇所）式
J01 スベリ安定計算 J02 増減率適用条件 J03 設計断面数	行う 条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-18号　　WS403704

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	221,788
規格	条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.2	47,200	56,640	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2	38,400	76,800	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.5	33,600	84,000	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,348	ZS7S70600 管理費区分 無
計					221,788	
単価					221,788	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-19号　　WS403705

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	91,065
規格	条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.1	38,400	42,240	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.4	33,600	47,040	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,785	ZS7S70600 管理費区分 無
計					91,065	
単価					91,065	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-20号　　WS403706

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	(箇所) 式	数量	1	単価	62,995
規格	条件なし [0%] 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.4	57,000	22,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.4	38,400	15,360	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,235	ZS7S70600 管理費区分 無
計					62,995	
単価					62,995	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし [0%] 1 断面					

参考資料（1）

単-21号　　WS403707

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（箇所）式	数量	1	単価	105,100
規格	条件なし［ 0%］ 1断面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.8	47,200	37,760	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.8	33,600	26,880	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,060	ZS7S70600 管理費区分 無
計					105,100	
単価					105,100	円／（箇所）式
J01 増減率適用条件 J02 設計断面数	条件なし［ 0%］ 1 断面					

参考資料（1）

単-22号　　WS403708

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	式	数量	1	単価	29,070
規格	1ヶ所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		570	ZS7S70600 管理費区分 無
計					29,070	
単価					29,070	円／式
J01 現地踏査ヶ所数	1 ヶ所					

参考資料（1）

単-23号　　WS505501

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	422,500
規格	3回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.5	64,800	162,000	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.5	57,000	142,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.5	47,200	118,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					422,500	
単価					422,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	3 回					

参考資料（1）

単-24号　　WS505601

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	60,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					60,900	
単価					60,900	円／機関・回

参考資料（1）

単-25号　　WS505801

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,400	
単価					32,400	円／回

506-k173440-00073-41(0)

登録単価<データ無し>

		業務名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良 （道路詳細設計）業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３６８号（下太郎生1工区）道路改良（道路詳細設計）業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考