【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173430-00050-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事
所属名	津建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月17日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日		
単価適用年月日	令和 6年 6月12日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事費総括表

費目	請負工事費（消費税等を含む）	工事価格（消費税等を含まない）	消費税等相当額	適用
工事費	28,431,700			
本工事	28,431,700	25,847,000	2,584,700	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	28,431,700	25,847,000	2,584,700	

注：上段は現設計　　下段は設計変更

506-k173430-00050-11(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		11,914,469			
舗装工		式	1		10,052,300			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,354,280			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種	m2	2,890	3,041	8,788,490			単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	145	1,602	232,290			単-2号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	145	2,300	333,500			単-3号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		698,020			
ｸﾗｯｸ処理		m	340	2,053	698,020			単-4号 週休有
区画線工		式	1		531,999			
区画線工		式	1		531,999			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	680	351.6	239,088			単-5号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	340	431.2	146,608			単-6号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160	807.2	129,152			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19	902.7	17,151			単-8号 週休有
段差補修工		式	1		808,170			
段差補修工		式	1		808,170			
段差補修工		m2	33	24,490	808,170			単-9号 週休有
仮設工		式	1		522,000			
交通管理工		式	1		522,000			
交通誘導警備員		人日	10	19,640	196,400			単-10号 週休有
交通誘導警備員		人日	20	16,280	325,600			単-11号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173430-00050-11(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		11,914,469			
共通仮設		式	1		2,805,920			
共通仮設費		式	1		233,920			
運搬費		式	1		174,000			
建設機械運搬費	基地～現場	台	1	87,000	87,000			単-12号 週休有
建設機械運搬費	現場～基地	台	1	87,000	87,000			単-13号 週休有
安全費		式	1		59,920			
信号機運用切替費	閃光および灰し	式	1	59,920	59,920			単-14号 週休有
共通仮設費（率計上） 11,914,469×21.59%		式	1		2,572,000			
純工事費		式	1		14,720,389			
現場管理費 14,720,389×45.77%		式	1		6,737,000			
工事原価		式	1		21,457,389			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 21,457,389×（20.42%＋ 0.04%）		式	1		4,389,611			
工事価格		式	1		25,847,000			
消費税相当額 25,847,000×10%		式	1		2,584,700			
工事費計		式	1		28,431,700			

三重県　県土整備部

506-k173430-00050-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	11,914,469	
4	直接工事費	11,914,469	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	333,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,914,469	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,580,969	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	21.59%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,572,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,572,000	

506-k173430-00050-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,914,469	
35	直接工事費	11,914,469	
36	非対象額計（－）	333,500	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	333,500	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	11,580,969	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.52%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.52%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	233,920	
58	運搬費	174,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	59,920	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,805,920	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,720,389	
3	単独（追加工事）　直接工事費	11,914,469	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,805,920	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	14,720,389	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	14,386,889	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	35.98%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.77%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,737,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,737,000	

三重県　県土整備部

506-k173430-00050-11(0)

一般管理費等

所属名　津建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	21,457,389	
2	純工事費	14,720,389	
3	現場管理費	6,737,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	21,457,389	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	21,123,889	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.42%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	21,457,389	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,582 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.46%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,389,611	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,389,611	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価 3,041
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,041	3,041	NB430210 管理費区分 無 単-15号
計					3,041	
単価					3,041	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173430-00050-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価 1,602
規格	殻種別As殻					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,602	1,602	CB430020 管理費区分 無 単-16号
計					1,602	
単価					1,602	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,300
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,300	2,300	WB020051 管理費区分 有 単-17号
計					2,300	
単価					2,300	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｸﾗｯｸ処理	単位	m	数量	1	単価	2,053
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳=全ての費用：	m	1	303.4	303.4	CB430930 管理費区分 無 単-18号
クラック防止シート（材料費）		m	1.1	1,590	1,749	CB430931 管理費区分 無 単-19号
計					2,052.4	
単価					2,053	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	351.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	351.6	351.6	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計					351.6	
単価					351.6	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	431.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	431.2	431.2	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計					431.2	
単価					431.2	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	807.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	807.2	807.2	WB821210 管理費区分 無 単-22号
計					807.2	
単価					807.2	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	902.7
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	902.7	902.7	WB821210 管理費区分 無 単-23号
計					902.7	
単価					902.7	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	段差補修工	単位	m2	数量	10	単価	24,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材	段差修正材	セット	31	3,400	105,400	WYB00013 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		6,641	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					244,866	
単価					24,490	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	19,640	19,640	WB010211 管理費区分 無 単-24号
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,280	16,280	WB010212 管理費区分 無 単-25号
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	87,000
規格	基地～現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝27.9km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-26号
計					87,000	
単価					87,000	円／台

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	87,000
規格	現場～基地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝27.9km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-26号
計					87,000	
単価					87,000	円／台

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	信号機運用切替費	単位	式	数量	1	単価	59,920
規格	閃光および戻し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
信号機運用切替費	閃光および戻し	式	1	59,920	59,920	WYB00012 管理費区分 無
計					59,920	
単価					59,920	円／式

参考資料（1）

単-15号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,041
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.33	27,720	9,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.549	23,835	13,085	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	269,600	29,656	WK430050 管理費区分 無 単-27号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	78,360	8,619	WK430060 管理費区分 無 単-28号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	115,200	12,672	WK430070 管理費区分 無 単-29号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	51,570	5,672	WK430080 管理費区分 無 単-30号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	38,890	4,277	WK430090 管理費区分 無 単-31号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		12,064	ZS8000004 管理費区分 無

506-k173430-00050-11(0)

参考資料（1）

単-15号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,041
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					304,100	
単価					3,041	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB430020

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,602
規格	無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,460		
労務構成比率		%	43.37			
運転手（一般）		%	43.37	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.46			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.46	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
DID区間の有無 運搬距離（km）（DID区間無） 104 費用の内訳	無し 9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-17号　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100	2,300	230,000	Y007600000-007 管理費区分 T
計					230,000	
単価					2,300	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	303.4
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				280.68		
労務構成比率		%	93.09			
普通作業員		%	53.26	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.22	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.17			
軽油		%	1.17	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.74			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.74	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

506-k173430-00050-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	303.4
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB430931

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	1,590
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-20号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	351.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	208	208,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	3種1号　ビーズ15～18　白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					351,600	
単価					351.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	351.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	431.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	208	208,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無
計					431,200	
単価					431.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	431.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-22号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	807.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	519	622,800	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,774	ZS8000004 管理費区分 無
計					807,200	
単価					807.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-22号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	807.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	902.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	519	622,800	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		13,302	ZS8000004 管理費区分 無
計					902,700	
単価					902.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	902.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-24号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

参考資料（1）

単-25号　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

参考資料（1）

単-26号　WB010010

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	87,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 27.9km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					87,000	
単価					87,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 27.9 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（2）

単-27号　WK430050

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	269,600
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	235	144	33,840	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					269,600	
単価					269,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-28号　WK430060

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	78,360
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	25,515	25,004	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	43	144	6,192	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					78,360	
単価					78,360	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-29号　WK430070

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	115,200
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	48	144	6,912	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次） 舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					115,200	
単価					115,200	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-30号　WK430080

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	51,570
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	27	144	3,888	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,570	
単価					51,570	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-31号　　WK430090

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	38,890
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	144	4,320	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,000	5,800	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,890	
単価					38,890	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価

		工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001117000-003	クラック防止材		m	1,590	令和 6	6	
Y007600000-007	処分費		m3	2,300	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和６年度　一般国道306号舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考