

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173230-00008-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【R6】買弁川【河川除草業務委託】【当初】
所属名	四日市建設事務所 保全室		
通単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	【R6】員弁川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分 河川維持・修繕			主たる工種 河川維持業務委託			
			工事区分 河川維持	施工地域 一般交通影響有り(2) - 2					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		2,897,283			
除草工			式	1		2,863,083			
堤防除草工			式	1		2,759,943			
堤防除草工		肩掛式(カタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し	m2	25,300	74.15	1,875,995			単-1号
運搬(堤防除草)		ダンプトラック 梱包無し	m2	25,300	10.9	275,770			単-2号
散在塵芥収集工		収集・集積・積み込み・ 運搬	m2	25,300	4.26	107,778			単-3号
処分費(草)			t	27.8	18,000	500,400			単-4号
道路除草工			式	1		103,140			
道路除草工		飛び石防護有り ダンプ トラック	m2	600	150.9	90,540			単-5号
処分費(草)			t	0.7	18,000	12,600			単-6号
仮設工			式	1		34,200			
交通誘導警備員費			式	1		34,200			

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00008-11(0)

設計内訳書

工事名	【R6】員弁川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り(2)～2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費			式	1	34,200	34,200			単-7号
直接工事費			式	1		2,897,283			
共通仮設費			式	1		165,000			
共通仮設費(率計上) 2,471,201×6.7%			式	1		165,000			
純工事費			式	1		3,062,283			
現場管理費 2,636,201×41.12%			式	1		1,084,000			
工事原価			式	1		4,146,283			
一般管理費等 3,720,201×(22.19%+0.04%)			式	1		826,717			
工事価格			式	1		4,973,000			
消費税相当額 4,973,000×10%			式	1		497,300			
工事費計			式	1		5,470,300			

- 2 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00008-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,897,283	✓
4	直接工事費	2,897,283	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	513,000	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	426,082	✓
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	426,082	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,471,201	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,384,283	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)	165,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	165,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,897,283	
35	直接工事費	2,897,283	
36	非対象額計(一)	513,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	513,000	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	2,384,283	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	4.4%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	4.4%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(預上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	165,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00008-11(0)

現場管理費

1	主たる工程	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事) 純工事費	3,062,283	
3	単独(追加工事) 直接工事費	2,897,283	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	165,000	
5	非対象額計(一)	426,082	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	426,082	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	2,636,201	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,549,283	調整工事人力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	37.38%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	41.12%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,084,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,084,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 河川維持業務委託

1	工事原価	4,146,283	
2	純工事費	3,062,283	
3	現場管理費	1,084,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	426,082	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	426,082	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	3,720,201	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,633,283	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	3,720,201	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,488 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	828,717	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	828,717	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00008-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草工			単位	m2	数量	1	単価	74.15				
規格	肩掛式(ハタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し												
名称	集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総)	規格/条件	除草機種=肩掛式(ハタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し; 運搬機械=ダンプトラック (ワンボート・ディーゼル2t積); 飛散防止措置=無し;	単位	m 2	数量	1	単価	74.15	金額	74.15	摘要	C8320070 管理費区分 無 単-8号
計										74.15			
単価										74.15	円/m2		

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	m2	1	10.9	10.9	CB320050 管理費区分 無 単-9号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機種=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包の有無=梱包無し DID区間の有無=有り 運搬距離 片道・梱包無し DID区間有=40.0km以下 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m2	1	10.9	10.9	CB320050 管理費区分 無 単-9号
計					10.9	
単価					10.9	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00008-11(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集工	収集・集積・積込み・運搬	m2	1	4.26	4.26	CB320710 管理費区分 無 単-10号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分=収集・集積・積込み・運搬 DID区間の有無=有り 運搬距離 (DID有り) =13.0km以下 ダンプトラック持込・貸与=持込 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m2	1	4.26	4.26	CB320710 管理費区分 無 単-10号
計					4.26	
単価					4.26	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(草)		t	1	18,000	18,000	MYB00001 管理費区分 T
計					18,000	
単価					18,000	円/t

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路除草工		m ²	1	150.9	150.9	
飛び石防護有り ダンプトラック						
除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m ²	1	150.9	150.9	CB432160 管理費区分 無 単-11号
計					150.9	
単価					150.9	円/m ²

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (草)			t	1	18,000	18,000	管理費区分 T
計						18,000	
単価						18,000	円/t

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費			式	1	34,200	34,200	DXK01052 管理費区分 無 単-12号
交通誘導警備員費；仕様書条件明示		交通誘導警備員A人数=1人；交通誘導警備員B人数=1人；	式	1	34,200	34,200	
計						34,200	
単価						34,200	円/式

- 7 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号 CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	単位	m ²	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し						
標準単価					72.344		
労務構成比率		%	99.51				
普通作業員		%	46.26	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	46.18	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.12	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49				
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 255 mm	%	0.49	137	137		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式 (カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

- 8 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号 CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (堤防除草)	単位	m ²	数量	1	単価	10.9
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用						
標準単価					9.8824		
労務構成比率		%	65.77				
運転手 (一般)		%	65.77	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.75				
軽油		%	10.75	138	142		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%			4,873		M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873	(4,710) (163)		
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無し・DID区間有	40.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 9 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号 CB432160

名称		単位	m ²	数量	1	単価	150.9
規格		有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 32.0km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				145.63			
労務構成比率		%	95.9				
普通作業員		%	45.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	31.76	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (一般)		%	8.34	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.27	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.19				
軽油		%	1.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.91				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】	%		4,873	4,873 (4,710) (163)	W000301001 管理費区分 無	

- 12 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号 CB432160

名称		単位	m ²	数量	1	単価	150.9
規格		有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 32.0km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
刈草機 [肩掛式]	カッタ径 255mm	%	0.31	137	137	W002031005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 飛び石防護の有無	有り						
J02 運搬機械選定	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J03 ダンプトラック運搬距離	32.0km以下						
J05 費用の内訳	全ての費用 /						

- 13 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

