【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173230-00004-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【R6】三滝川(右岸)ほか1川【河川除草業務委託】【当初】
所属名	四日市建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９８：河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【R6】三滝川(右岸) ほか1川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り (1) －2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		10,153,521			
除草工		式	1		10,022,621			
堤防除草工		式	1		7,432,941			
堤防除草工 三滝川 (右岸)	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 飛散防止措置無し	m2	23,000	74.15	1,705,450			単-1号
運搬(堤防除草) 三滝川 (右岸)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 梱包無し	m2	23,000	10.9	250,700			単-2号
堤防除草工 鹿化川	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 飛散防止措置無し	m2	41,800	74.15	3,099,470			単-3号
運搬(堤防除草) 鹿化川	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 梱包無し	m2	41,800	10.9	455,620			単-4号
散在塵芥収集工 三滝川 (右岸)	収集・集積・積込み・運搬	m2	23,000	3.87	89,010			単-5号
散在塵芥収集工 鹿化川	収集・集積・積込み・運搬	m2	41,800	3.87	161,766			単-6号
処分費 (草)		t	91.9	18,182	1,670,925			単-7号
道路除草工		式	1		2,589,680			
道路除草工 三滝川 (右岸)	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	m2	3,600	149.3	537,480			単-8号

三重県 県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

設計内訳書

工事名	【R6】三滝川(右岸) ほか1川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り (1) －2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工 三滝川 (右岸) 市道	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	m2	400	149.3	59,720			単-9号
道路除草工 鹿化川	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	m2	10,900	147.6	1,608,840			単-10号
処分費 (草)		t	21.1	18,182	383,640			単-11号
仮設工		式	1		130,900			
交通管理工		式	1		130,900			
交通誘導警備員		式	1	130,900	130,900			単-12号
直接工事費		式	1		10,153,521			
共通仮設費		式	1		548,000			
共通仮設費 (率計上) 8,403,561× 6.53%		式	1		548,000			
純工事費		式	1		10,701,521			
現場管理費 8,951,561×36.55%		式	1		3,271,000			
工事原価		式	1		13,972,521			

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【R6】三滝川(右岸) ほか1川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 12,222,561×（20.11%＋ 0.04%）		式	1		2,462,479			
工事価格		式	1		16,435,000			
消費税相当額 16,435,000×10%		式	1		1,643,500			
工事費計		式	1		18,078,500			

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	10,153,521	
4	直接工事費	10,153,521	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	2,054,565	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,749,960	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	1,749,960	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	8,403,561	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	8,098,956	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.02%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	6.53%	
30	計上額　単独（追加工事）	548,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	548,000	

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	10,153,521	
35	直接工事費	10,153,521	
36	非対象額計（－）	2,054,565	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	2,054,565	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	8,098,956	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	3.55%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	3.55%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	548,000	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	10,701,521	
3	単独（追加工事）　直接工事費	10,153,521	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	548,000	
5	非対象額計（－）	1,749,960	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	1,749,960	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	8,951,561	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	8,646,956	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.23%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.55%	
29	計上額　単独（追加工事）	3,271,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,271,000	

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

1	工事原価	13,972,521	
2	純工事費	10,701,521	
3	現場管理費	3,271,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	1,749,960	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	1,749,960	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	12,222,561	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	11,917,956	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.15%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	12,222,561	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　4,889 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.15%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,462,479	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,462,479	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草工 三滝川（右岸）	単位	m2	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 飛散防止措置無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し：	m 2	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-13号
計					74.15	
単価					74.15	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(堤防除草) 三滝川（右岸）	単位	m2	数量	1	単価	10.9
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 梱包無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝40.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m 2	1	10.9	10.9	CB320050 管理費区分 無 単-14号
計					10.9	
単価					10.9	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草工 鹿化川	単位	m2	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 飛散防止措置無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し：	m2	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-15号
計					74.15	
単価					74.15	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(堤防除草) 鹿化川	単位	m2	数量	1	単価	10.9
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 梱包無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝40.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m２	1	10.9	10.9	CB320050 管理費区分 無 単-16号
計					10.9	
単価					10.9	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集工 三滝川（右岸）	単位	m2	数量	1	単価	3.87
規格	収集・集積・積込み・運搬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分＝収集・集積・積込み・運搬：DID区間の有無＝有り：運搬距離（DID有り）＝4.0km以下：ダンプトラック持込・貸与＝持込：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m2	1	3.871	3.87	CB320710 管理費区分 無 単-17号
計					3.87	
単価					3.87	円／m2

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集工 鹿化川	単位	m2	数量	1	単価	3.87
規格	収集・集積・積込み・運搬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分＝収集・集積・積込み・運搬：DID区間の有無＝有り：運搬距離（DID有り）＝4.0km以下：ダンプトラック持込・貸与＝持込：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日 】	m2	1	3.871	3.87	CB320710 管理費区分 無 単-18号
計					3.87	
単価					3.87	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（草）	単位	t	数量	1	単価	18,182
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（草）		t	1	18,182	18,182	WYB00001 管理費区分 T
計					18,182	
単価					18,182	円／t

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路除草工 三滝川（右岸）	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り ／運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）／：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝30.0km以下／：費用の内訳＝全ての費用／ 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	149.3	149.3	CB432160 管理費区分 無 単-19号
計					149.3	
単価					149.3	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路除草工 三滝川（右岸）市道	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝30.0km以下：費用の内訳＝全ての費用ｨ 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	149.3	149.3	CB432160 管理費区分 無 単-20号
計					149.3	
単価					149.3	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路除草工 塵化川	単位	m2	数量	1	単価	147.6
規格	飛び石防護有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝28.0km以下：費用の内訳＝全ての費用ｨ 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２	1	147.6	147.6	CB432160 管理費区分 無 単-21号
計					147.6	
単価					147.6	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（草）	単位	t	数量	1	単価	18,182
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（草）		t	1	18,182	18,182	WYB00002 管理費区分 T
計					18,182	
単価					18,182	円／t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	130,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費：仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝7人：交通誘導警備員Ｂ人数＝0人：	式	1	130,900	130,900	DXK01052 管理費区分 無 単-22号
計					130,900	
単価					130,900	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				72.344		
労務構成比率		%	99.51			
普通作業員		%	46.26	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	46.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.49	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J05 飛散防止措置	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	10.9
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9.8824		
労務構成比率		%	65.77			
運転手（一般）		%	65.77	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.75			
軽油		%	10.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 J10 費用の内訳	40.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				72.344		
労務構成比率		%	99.51			
普通作業員		%	46.26	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	46.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.49	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J05 飛散防止措置	無し					

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	10.9
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り 40.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9.8824		
労務構成比率		%	65.77			
運転手（一般）		%	65.77	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.75			
軽油		%	10.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 有り					
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有 J10 費用の内訳	40.0km以下 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB320710

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	3.871
規格	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3.5385		
労務構成比率		%	95.66			
軽作業員		%	70.56	15,600	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	14.97	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	10.13	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.36			
軽油		%	1.36	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.98			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	2.98	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（DID有り）	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下					

506-k173230-00004-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB320710

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	3.871
規格	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・賃与 J06 費用の内訳	持込 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB320710

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	3.871
規格	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3.5385		
労務構成比率		%	95.66			
軽作業員		%	70.56	15,600	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	14.97	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	10.13	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.36			
軽油		%	1.36	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.98			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	2.98	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離（DID有り）	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下					

三重県　県土整備部

506-k173230-00004-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB320710

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	3.871
規格	収集・集積・積込み・運搬 有り 4.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・賃与 費用の内訳	持込 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 30.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				144.16		
労務構成比率		%	96.18			
普通作業員		%	46.46	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	32.08	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	7.72	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.1			
軽油		%	1.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.72			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	2.41	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 30.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.31	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ダンプトラック運搬距離	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 30.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 30.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				144.16		
労務構成比率		%	96.18			
普通作業員		%	46.46	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	32.08	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	7.72	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.1			
軽油		%	1.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.72			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	2.41	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無

506-k173230-00004-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	149.3
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 30.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.31	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 30.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	147.6
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 28.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				142.69		
労務構成比率		%	96.46			
普通作業員		%	46.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	32.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（一般）		%	7.09	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.01			
軽油		%	1.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.53			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	2.21	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無

506-k173230-00004-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	147.6
規格	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 28.0km以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.32	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無 J02 運搬機械選定 J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離	有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 28.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-22号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	130,900
規格	7人 0人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	7	18,700	130,900	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	0	15,500	0	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					130,900	
単価					130,900	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	7 人／ 0 人 ／					

登録単価<データ無し>

		工事名	【R6】三滝川(右岸) ほか1川【河川除草業務委託】【当初】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【R6】三滝川(右岸) ほか1川【河川除草業務委託】【当初】						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考