

別添2

1頁

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173230-00003-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【R6】天白川【河川除草業務委託】【当初】
所属名	四日市建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年4月1日		
単価適用年月日	令和6年4月1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コソ	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

506-k173230-00003-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和5年4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	【R6】天白川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託			
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		6,957,005			
除草工			式	1		6,683,405			
堤防除草工			式	1		4,126,874			
堤防除草工		肩掛式(メツ径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し	m2	36,400	74.15	2,699,060			単-1号
運搬(堤防除草)		ダンプトラック 梱包無し	m2	36,400	10.9	396,760			単-2号
散在塵芥収集工		収集・集積・積み込み・ 運搬	m2	36,400	3.75	136,500			単-3号
処分費(草)			t	49.2	18,182	894,554			単-4号
道路除草工			式	1		2,556,531			
道路除草工		飛び石防護有り ダンプ トラック	m2	14,700	149.3	2,194,710			単-5号
処分費(草)			t	19.9	18,182	361,821			単-6号
仮設工			式	1		273,600			
交通誘導警備員費			式	1		273,600			

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

設計内訳書

工事名	【R6】天白川【河川除草業務委託】【当初】	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
			工事区分	河川維持					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費			式	1	273,600	273,600			単-7号
直接工事費			式	1		6,957,005			
共通仮設費			式	1		396,000			
共通仮設費(率計上) 5,909,340×6.7%			式	1		396,000			
純工事費			式	1		7,352,005			
現場管理費 6,304,340×37.81%			式	1		2,383,000			
工事原価			式	1		9,735,005			
一般管理費等 8,687,340×(20.91%+0.04%)			式	1		1,819,995			
工事価格			式	1		11,555,000			
消費税相当額 11,555,000×10%			式	1		1,155,500			
工事費計			式	1		12,710,500			

- 2 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,957,005	✓
4	直接工事費	6,957,005	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,256,375	✓
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	1,047,665	✓
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	1,047,665	✓ 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,909,340	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,700,630	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)	395,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	395,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,957,005	
35	直接工事費	6,957,005	
36	非対象額計 (-)	1,256,375	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,256,375	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	5,700,630	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.78%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.78%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	395,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11 (0)

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独 (追加工事) 純工事費	7,352,005	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	6,957,005	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	395,000	
5	非対象額計 (-)	1,047,665	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	1,047,665	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	6,304,340	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,095,630	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	34.37%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	37.81%	
29	計上額 単独 (追加工事)	2,383,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,383,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	9,735,005	
2	純工事費	7,352,005	
3	現場管理費	2,383,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	1,047,665	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	1,047,665	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価・単独・(追加工事)	8,687,340	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,478,630	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	19.91%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	8,687,340	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 3,474 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	20.95%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,819,995	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,819,995	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工		m2				
規格 肩掛式(バック径255mm) 梱包無し ダンプトラック 飛散防止措置無し		単位		数量	1	74.15
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草機 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種=肩掛式 (バック径255mm) / 梱包の有無=梱包無し / 運搬機械=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) / 飛散防止措置=無し /	m2	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-8号
計					74.15	
単価					74.15	円/m2

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック 梱包無し	m2	1	10.9	10.9	CB320050 管理費区分 無 単-9号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ノ梱包の有無=梱包無し、DID区間の有無 =有り、運搬距離 片道・梱包無し・DID区間有=40.0km以下、費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m2	1	10.9	10.9	
計					10.9	
単価					10.9	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集工	収集・集積・積込み・運搬	m2	1	3.75	3.75	CB320710 管理費区分 無 単-10号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分=収集・集積・積込み・運搬、DID区間の有無=有り、運搬距離(DID有り)=2.0km以下、ダンプトラック持込・貸与=持込、費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m2	1	3.75	3.75	
計					3.75	
単価					3.75	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (草)				t	1	18,182	18,182	WYB00001 管理費区分 T
計							18,182	
単価							18,182 /	円 / t

- 4 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路除草工				m ²	1	149.3	149.3	CB432160 管理費区分 無 単-11号
飛び石防護有り ダンプトラック								
機草 (肩掛式)・集草・積込運搬		飛び石防護の有無=有り/運搬機選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離=30.0km以下/費用の内訳=全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ消耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ²	1	149.3	149.3	
計							149.3	
単価							149.3	円 / m ²

- 5 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 30.0km以下 全ての費用	m ²	1	149.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				144.16		
労務構成比率		%	96.18			
普通作業員		%	46.46	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	32.08	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	7.72	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	7.35	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.1			
軽油		%	1.1	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.72			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	2.41	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無

- 12 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00003-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 30.0km以下 全ての費用	m ²	1	149.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
刈り機 [肩掛式]	カット径 255mm	%	0.31	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	30.0km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 13 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

