【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173130-00007-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	当初 (主) 星川西別所線ほか１線舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 5月29日		
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 4月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	当初 (主) 星川西別所線ほか1線舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り (1) －1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		12,682,134				
舗装工 (1号箇所)		式	1		5,736,960				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,736,960				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間施工 急速施工	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種	m2	1,660	3,110	5,162,600			単-1号	週休有
クラック防止シート張 夜間施工	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	83	2,211	183,513			単-2号	週休有
殻運搬(路面切削) 夜間施工	殻種別As殻	m3	83	1,189	98,687			単-3号	週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	83	3,520	292,160			単-4号	週休有
区画線工 (1号箇所)		式	1		438,088				
区画線工		式	1		438,088				
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	520	445.6	231,712			単-5号	週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	260	525.2	136,552			単-6号	週休有

設計内訳書

工事名	当初 (主) 星川西別所線ほか1線舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り (1) －1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	64	1,091	69,824			単-7号	週休有
仮設工 (1号箇所)		式	1		366,900				
交通管理工		式	1		366,900				
交通誘導警備員費 夜間施工		式	1		366,900			内-1号	週休有
舗装工 (2号箇所)		式	1		5,703,971				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,703,971				
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 急速施工	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2	1,820	2,814	5,121,480			単-8号	週休有
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	91	2,069	188,279			単-9号	週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	91	2,452	223,132			単-10号	週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	91	1,880	171,080			単-11号	週休有

設計内訳書

工事名	当初 (主) 星川西別所線ほか1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り (1) －1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (2号箇所)		式	1		224,115			
区画線工		式	1		224,115			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	520	351.6	182,832			単-12号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110	375.3	41,283			単-13号 週休有
仮設工 (2号箇所)		式	1		212,100			
交通管理工		式	1		212,100			
交通誘導警備員費		式	1		212,100			内-2号 週休有
直接工事費		式	1		12,682,134			
通仮設		式	1		2,859,600			
共通仮設費		式	1		172,600			
運搬費		式	1		172,600			

設計内訳書

工事名	当初 (主) 星川西別所線ほか1線舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (1) －1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2	86,300	172,600			単-14号 週休有
共通仮設費 (率計上) 12,599,358×21.33%		式	1		2,687,000			
純工事費		式	1		15,541,734			
現場管理費 15,458,958×45.39%		式	1		7,016,000			
工事原価		式	1		22,557,734			
一般管理費等 22,474,958× (20.32%＋ 0.04%)		式	1		4,575,266			
工事価格		式	1		27,133,000			
消費税相当額 27,133,000×10%		式	1		2,713,300			
工事費計		式	1		29,846,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	鋪装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	12,682,134	
4	直接工事費	12,682,134	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	463,240	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	82,776	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	82,776	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,599,358	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,218,894	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.65%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	21.33%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,687,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,687,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,682,134	
35	直接工事費	12,682,134	
36	非対象額計（－）	463,240	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	463,240	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	12,218,894	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.5%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.5%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	172,600	
58	運搬費	172,600	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,859,600	

現場管理費

1	主たる工種	鋪装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	15,541,734	
3	単独（追加工事） 直接工事費	12,682,134	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	2,859,600	
5	非対象額計（－）	82,776	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	82,776	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	15,458,958	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	15,078,494	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	35.68%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.39%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	7,016,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,016,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	22,557,734	
2	純工事費	15,541,734	
3	現場管理費	7,016,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	82,776	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	82,776	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	22,474,958	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	22,094,494	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.32%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	22,474,958	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,989 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.36%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,575,266	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,575,266	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　交通誘導警備員費
夜間施工

単価適用年月日　令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日　令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制　1.000-000000250

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝5人：交通誘導警備員Ｂ人数＝9人：	式	1	366,900	366,900			DXK01052 管理費区分 無 単-22号
合　計					366,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数＝5人：交通誘導警備員B人数＝7人：	式	1	212,100	212,100			DXK01052 管理費区分 無 単-29号
合 計					212,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 1.000-000000250

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	3,110
	夜間施工 急速施工						
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1	3,110	3,110	WB430210 管理費区分 無 単-15号
計					3,110	
単価					3,110	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート張 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	2,211
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	445.3	445.3	CB430930 管理費区分 無 単-16号
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	1,590	1,764.9	CB430931 管理費区分 無 単-17号
計					2,210.2	
単価					2,211	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬(路面切削) 夜間施工	単位	m3	数量	1	単価	1,189
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	1,189	1,189	CB430020 管理費区分 無 単-18号
計					1,189	
単価					1,189	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3	1	3,520	3,520	WYB00005 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	445.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	445.6	445.6	WB821210 管理費区分 無 単-19号
計					445.6	
単価					445.6	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	525.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	525.2	525.2	WB821210 管理費区分 無 単-20号
計					525.2	
単価					525.2	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間施工	単位	m	数量	1	単価	1,091
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-21号
計					1,091	
単価					1,091	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 急速施工	単位	m2	数量	1	単価	2,814
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1	2,814	2,814	WB430210 管理費区分 無 単-23号
計					2,814	
単価					2,814	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	2,069
規格	W=100cm 引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	303.4	303.4	CB430930 管理費区分 無 単-24号
クラック防止シート（材料費）		m	1.11	1,590	1,764.9	CB430931 管理費区分 無 単-25号
計					2,068.3	
単価					2,069	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,452
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し 運搬距離（km）（DID区間無）＝16.0km以下 費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,452	2,452	CB430020 管理費区分 無 単-26号
計					2,452	
単価					2,452	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金		m3	1	1,880	1,880	WYB00006 管理費区分 T
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	351.6
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	351.6	351.6	WB821210 管理費区分 無 単-27号
計					351.6	
単価					351.6	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	375.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-28号
計					375.3	
単価					375.3	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	86,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝33.9km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有；運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝10,300円：	台	1	86,300	86,300	WB010010 管理費区分 無 単-30号
計					86,300	
単価					86,300	円／台

参考資料（1）

単-15号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,110
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	44,572	4,902	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.33	41,580	13,721	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.549	35,752	19,627	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
アスファルト混合物	夜間割増	t	12.573	14,700	184,823	Y001102000-002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	283,600	31,196	WK430050 管理費区分 無 単-31号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	90,780	9,985	WK430060 管理費区分 無 単-32号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	129,500	14,245	WK430070 管理費区分 無 単-33号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	65,900	7,249	WK430080 管理費区分 無 単-34号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	53,220	5,854	WK430090 管理費区分 無 単-35号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		14,926	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-15号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m２	数量	100	単価	3,110
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					311,000	
単価					3,110	円／m２
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	50 mm 各種 2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	445.3
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				280.68		
労務構成比率		%	93.09			
普通作業員		%	53.26	22,300	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	18.88	26,500	44,572	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	6.22	25,700	41,580	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）		%	6.12	25,300	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	1.17			
軽油		%	1.17	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.74			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.74	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	445.3
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB430931

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	1,590
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　CB430020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,189
規格	無し 4.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				876.01		
労務構成比率		%	43.37			
運転手（一般）		%	43.37	21,100	38,272	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.46			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.46	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 4.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-19号　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,837	ZS8000004 管理費区分 無
計					445,600	
単価					445.6	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	445.6
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	302	302,000	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,627	ZS8000004 管理費区分 無
計					525,200	
単価					525.2	円／m
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

参考資料（1）

単-20号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	525.2
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト鋪装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト鋪装 全ての費用					

参考資料（1）

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト鋪装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	756	907,200	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（車＋まるめ）	5%	式	1		8,438	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,091,000	
単価					1,091	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性鋪装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-21号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト鋪装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト鋪装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-22号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	366,900
規格	5人 9人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	5	29,452	147,260	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
交通誘導警備員B		人	9	24,412	219,708	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					366,968	
単価					366,900	円／式
J01 交通誘導警備員A人数	5 人					
J02 交通誘導警備員B人数	9 人					

参考資料（1）

単-23号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	2,814
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.33	27,720	9,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.549	23,835	13,085	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	14,200	178,536	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４ タックコート用	L	43	104	4,472	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	269,200	29,612	WK430050 管理費区分 無 単-36号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	78,270	8,609	WK430060 管理費区分 無 単-37号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	115,100	12,661	WK430070 管理費区分 無 単-38号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	51,510	5,666	WK430080 管理費区分 無 単-39号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	38,830	4,271	WK430090 管理費区分 無 単-40号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		12,073	ZS8000004 管理費区分 無

506-k173130-00007-11(0)

参考資料（1）

単-23号　　WB430210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	2,814
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					281,400	
単価					2,814	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	303.4
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				280.68		
労務構成比率		%	93.09			
普通作業員		%	53.26	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.22	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.17			
軽油		%	1.17	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.74			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.74	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

506-k173130-00007-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB430930

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	303.4
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB430931

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	1,590
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB430020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,452
規格	無し 16.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,238.7		
労務構成比率		%	43.37			
運転手（一般）		%	43.37	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.46			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.46	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 16.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	351.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	208	208,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		6,837	ZS8000004 管理費区分 無
計					351,600	
単価					351.6	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

506-k173130-00007-11(0)

参考資料（1）

単-27号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	351.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-28号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	375.3
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	231	231,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	142	6,958	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（車＋まるめ）	5%	式	1		6,827	ZS8000004 管理費区分 無
計					375,300	
単価					375.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

506-k173130-00007-11(0)

参考資料（1）

単-28号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	375.3
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-29号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	212,100
規格	5人 7人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	5	19,635	98,175	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	7	16,275	113,925	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					212,100	
単価					212,100	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	5 人 7 人					

参考資料（1）

単-30号　　WB010010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	86,300
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.9km 無　有 10300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000	Z006811002 管理費区分 無
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					86,300	
単価					86,300	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 33.9 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 10,300 円					

参考資料（2）

単-31号　　WK430050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	283,600
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	235	142	33,370	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次） 切削幅２．０ｍ 深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		95	ZS3000004 管理費区分 無
計					283,600	
単価					283,600	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-32号　　WK430060

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	90,780
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	38,272	37,506	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	43	142	6,106	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					90,780	
単価					90,780	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-33号　　WK430070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	129,500
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	48	142	6,816	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無
計					129,500	
単価					129,500	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-34号　　WK430080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	65,900
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	27	142	3,834	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,900	
単価					65,900	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-35号　　WK430090

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	53,220
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	43,155	43,155	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	30	142	4,260	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,000	5,800	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,220	
単価					53,220	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-36号　　WK430050

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	269,200
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	235	142	33,370	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.31	158,000	206,980	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					269,200	
単価					269,200	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-37号　　WK430060

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	78,270
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	25,515	25,004	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	43	142	6,106	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.31	36,000	47,160	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					78,270	
単価					78,270	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-38号　　WK430070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	115,100
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	48	142	6,816	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.39	57,200	79,508	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					115,100	
単価					115,100	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-39号　　WK430080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	51,510
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	27	142	3,834	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.39	13,600	18,904	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,510	
単価					51,510	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-40号　　WK430090

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	38,830
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	142	4,260	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	5,000	5,800	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,830	
単価					38,830	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

登録単価

	505-k17313	工事名	当初 （主）星川西別所線ほか１線舗装修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001102000-002	アスファルト混合物		夜間割増	t	14,700	令和 6	4	
Y001117000-004	クラック防止材			m	1,590	令和 6	4	

個人用損料<データ無し>

工事番号	505-k17313	工事名	当初 （主）星川西別所線ほか１線舗装修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考