【実施】

# 積算情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k173130-00008-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 |
| 所属名 | 桑名建設事務所　保全室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 6年 5月29日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | A00：桑名 | |
| | 生コン | A03：いなべ・四日市 | |
| | 石材 | A01：桑名 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 舗装工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０６：舗装工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（1）－1 |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（1）－1 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（1）－1 |
| | 延長時点の純工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 4月 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるもの |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響(行)(1)－1 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 12,495,027 | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 11,069,812 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 11,069,812 | | | |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>急速施工 | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ11型(20)DS3000 | m2 | 1,540 | 2,814 | 4,333,560 | | | 単-1号<br>週休有 |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>夜間施工<br>急速施工 | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ11型(20)DS3000 | m2 | 1,820 | 3,110 | 5,660,200 | | | 単-2号<br>週休有 |
| クラック防止シート張 | W=100cm 引張強度40N/mm以上 | m | 77 | 2,069 | 159,313 | | | 単-3号<br>週休有 |
| クラック防止シート張<br>夜間施工 | W=100cm 引張強度40N/mm以上 | m | 91 | 2,211 | 201,201 | | | 単-4号<br>週休有 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別As殻 | m3 | 77 | 2,238 | 172,326 | | | 単-5号<br>週休有 |
| 殻運搬(路面切削)<br>夜間施工 | 殻種別As殻 | m3 | 91 | 858.6 | 78,132 | | | 単-6号<br>週休有 |



三重県　県土整備部



# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響(行)(1)－1 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 77 | 1,880 | 144,760 | | | 単-7号<br>週休有 |
| 殻処分 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 91 | 3,520 | 320,320 | | | 単-8号<br>週休有 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 777,815 | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 777,815 | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 1,220 | 351.6 | 428,952 | | | 単-9号<br>週休有 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 110 | 375.3 | 41,283 | | | 単-10号<br>週休有 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 190 | 659.8 | 125,362 | | | 単-11号<br>週休有 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 190 | 882.6 | 167,694 | | | 単-12号<br>週休有 |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | m | 18 | 806.9 | 14,524 | | | 単-13号<br>週休有 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 0 | | | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路修繕 | 施工地域 | 一般交通影響有り（1）－1 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 647,400 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 647,400 | | | |
| 交通誘導警備員費 | | 式 | 1 | | 280,500 | | | 内-1号 週休有 |
| 交通誘導警備員費<br>夜間施工 | | 式 | 1 | | 366,900 | | | 内-2号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 12,495,027 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 3,025,200 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 371,200 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 193,200 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | 2 | 96,600 | 193,200 | | | 単-14号 週休有 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 178,000 | | | |
| 交通信号機閃光切替作業 | | 日 | 2 | 34,000 | 68,000 | | | 単-15号 週休有 |
| 交通信号機閃光切替作業<br>夜間施工 | | 日 | 2 | 55,000 | 110,000 | | | 単-16号 週休有 |



三重県　県土整備部

506-k173130-00008-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 舗装工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（1）－1 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率計上）<br>12,404,797×21.4% | | 式 | 1 | | 2,654,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 15,520,227 | | | |
| 現場管理費<br>15,429,997×45.4% | | 式 | 1 | | 7,005,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 22,525,227 | | | |
| 一般管理費等<br>22,434,997×（20.33%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 4,569,773 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 27,095,000 | | | |
| 消費税相当額<br>27,095,000×10% | | 式 | 1 | | 2,709,500 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 29,804,500 | | | |



三重県　県土整備部

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 舗装工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 12,495,027 | |
| 4 | 直接工事費 | 12,495,027 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 465,080 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 90,230 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 90,230 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 12,404,797 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 12,029,947 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 14.7% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.4 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 21.4% | 週休２日制補正係数　1.04有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 2,654,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 2,654,000 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 12,495,027 | |
| 35 | 直接工事費 | 12,495,027 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 465,080 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 465,080 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 12,029,947 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 1.51% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | 1.51% | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 371,200 | |
| 58 | 運搬費 | 193,200 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 178,000 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 3,025,200 | |





# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 舗装工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 15,520,227 | |
| 3 | 単独（追加工事） 直接工事費 | 12,495,027 | |
| 4 | 単独（追加工事） 共通仮設費 | 3,025,200 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 90,230 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 90,230 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 15,429,997 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | 15,055,147 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | 35.69% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 45.4% | 週休２日制補正係数 1.06有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | 7,005,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 7,005,000 | |

# 一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 22,525,227 | |
| 2 | 純工事費 | 15,520,227 | |
| 3 | 現場管理費 | 7,005,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（一） | 90,230 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 90,230 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 22,434,997 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 22,060,147 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 20.33% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 22,434,997 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04 | 契約保証費　8,973 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 20.37% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 4,569,773 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 4,569,773 | |
| | | | |



三重県　県土整備部



# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 交通誘導警備員費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 6年 4月12日<br>令和 6年 4月12日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | 交通誘導警備員Ａ人数＝6人；交通誘導警備員Ｂ人数＝10人； | 式 | 1 | 280,500 | 280,500 | | | DXK01052<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 合　計 | | | | | 280,500 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 交通誘導警備員費<br>夜間施工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月12日<br>令和 6年 4月12日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | 交通誘導警備員Ａ人数＝5人：交通誘導警備員Ｂ人数＝9人： | 式 | 1 | 366,900 | 366,900 | | | DXK01052<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 合　計 | | | | | 366,900 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 1次単価表

単-1号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 4月12日<br>令和 6年 4月12日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>急速施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅠ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層；すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm；アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート； | m２ | 1 | 2,814 | 2,814 | WB430210<br>管理費区分 無<br>単-17号 |
| 計 | | | | | 2,814 | |
| 単価 | | | | | 2,814 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-2号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ<br>夜間施工　急速施工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,110 |
| 規格 | 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ1 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート； | m２ | 1 | 3,110 | 3,110 | ｶB430210<br>管理費区分 無<br>単-18号 |
| 計 | | | | | 3,110 | |
| 単価 | | | | | 3,110 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-3号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート張 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,069 |
| 規格 | W=100cm 引張強度40N/mm以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック防止シート張 | 費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 303.4 | 303.4 | CB430930<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| クラック防止シート（材料費） | | m | 1.11 | 1,590 | 1,764.9 | CB430931<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計 | | | | | 2,068.3 | |
| 単価 | | | | | 2,069 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート張<br>夜間施工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,211 |
| 規格 | W=100cm 引張強度40N/mm以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラック防止シート張 | 費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 445.3 | 445.3 | CB430930<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| クラック防止シート（材料費） | | m | 1.11 | 1,590 | 1,764.9 | CB430931<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計 | | | | | 2,210.2 | |
| 単価 | | | | | 2,211 | 円／m |







# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬(路面切削) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,238 |
| 規格 | 殻種別As殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝13.5km以下；費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 2,238 | 2,238 | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | 2,238 | |
| 単価 | | | | | 2,238 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬(路面切削)<br>夜間施工 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 858.6 |
| 規格 | 殻種別As殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬（路面切削） | DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝2.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 858.6 | 858.6 | CB430020<br>管理費区分 無<br>単-241号 |
| 計 | | | | | 858.6 | |
| 単価 | | | | | 858.6 | 円／m3 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,880 |
| 規格 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As殻処分費 | | m３ | 1 | 1,880 | 1,880 | Y007G00000-004<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 1,880 | |
| 単価 | | | | | 1,880 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,520 |
| 規格 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As殻処分費 | 夜間施工 | m 3 | 1 | 3,520 | 3,520 | Y007G00000-000 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 3,520 | |
| 単価 | | | | | 3,520 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 351.6 |
| 規格 | 施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 351.6 | 351.6 | MB821210 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | 351.6 | |
| 単価 | | | | | 351.6 | 円／m |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 375.3 |
| 規格 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 375.3 | 375.3 | MB821210<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 計 | | | | | 375.3 | |
| 単価 | | | | | 375.3 | 円／m |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 659.8 |
| 規格 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 659.8 | 659.8 | MB821210<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | 659.8 | |
| 単価 | | | | | 659.8 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 882.6 |
| 規格 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 882.6 | 882.6 | WB821210 管理費区分 無 単-28号 |
| 計 | | | | | 882.6 | |
| 単価 | | | | | 882.6 | 円／m |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 溶融式区画線 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 806.9 |
| 規格 | 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 806.9 | 806.9 | WB821210 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | 806.9 | |
| 単価 | | | | | 806.9 | 円／m |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-14号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 建設機械運搬費 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 96,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車による運搬（1車1回） | 運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝39.8km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の貨料(損料)の有無＝有：運搬中の貨料(損料)K(K')(実数)＝20,600円： | 台 | 1 | 96,600 | 96,600 | NE010010<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | 96,600 | |
| 単価 | | | | | 96,600 | 円／台 |







# 1次単価表

単-15号

| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
|---|---|
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通信号機閃光切替作業 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 34,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通信号機閃光切替作業 | 平日4時間 | 日 | 1 | 34,000 | 34,000 | Y0076000000-003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 34,000 | |
| 単価 | | | | | 34,000 | 円／日 |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通信号機閃光切替作業 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 55,000 |
| 規格 | 夜間施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通信号機閃光切替作業 | 平日夜間 | 日 | 1 | 55,000 | 55,000 | Y007600000-005<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 55,000 | |
| 単価 | | | | | 55,000 | 円／日 |







# 参考資料（1）

単-17号　　WB430210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切削オーバーレイ | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,814 |
| 規格 | 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 29,715 | 3,268 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 27,720 | 9,147 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 23,835 | 13,085 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | t | 12.573 | 14,200 | 178,536 | Z004103005<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 104 | 4,472 | Z004130003<br>管理費区分 無 |
| 路面切削機運転 | 平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層： | 日 | 0.11 | 269,200 | 29,612 | WK430050<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 路面清掃車運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 78,270 | 8,609 | WK430060<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 115,100 | 12,661 | WK430070<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| ロードローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 51,510 | 5,666 | WK430080<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| タイヤローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 38,830 | 4,271 | WK430090<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 14% | 式 | 1 | | 12,073 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-17号　　WB430210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 切削オーバーレイ | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 2,814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 281,400 | |
| 単価 | | | | | 2,814 | 円／m2 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数<br>J03 すりつけの区分 | 7cm以下<br>一層<br>無 | | | | | |
| J04 舗装厚（一層目）（実数入力）<br>J06 アスファルト材料（一層目）<br>J10 瀝青材料種類（一層目） | 50 mm<br>改質As 密粒II型(20)DS3000<br>タックコート | | | | | |







# 参考資料（1）

単-18号　　WB430210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 切削オーバーレイ | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 44,572 | 4,902 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　50% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 41,580 | 13,721 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　50% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.549 | 35,752 | 19,627 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　50% |
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン改質Ⅱ型（２０）　夜間割増有 | t | 12.573 | 14,700 | 184,823 | Y001102000-001<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－４　タックコート用 | L | 43 | 104 | 4,472 | Z004130003<br>管理費区分 無 |
| 路面切削機運転 | 平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層： | 日 | 0.11 | 283,600 | 31,196 | WK430050<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 路面清掃車運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 90,780 | 9,985 | WK430060<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 129,500 | 14,245 | WK430070<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| ロードローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 65,900 | 7,249 | WK430080<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| タイヤローラ運転 | 同上 | 日 | 0.11 | 53,220 | 5,854 | WK430090<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 14% | 式 | 1 | | 14,926 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-18号　　WB430210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 切削オーバーレイ | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 311,000 | |
| 単価 | | | | | 3,110 | 円／m2 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数<br>J03 すりつけの区分 | 7cm以下<br>一層<br>無 | | | | | |
| J04 舗装厚（一層目）（実数入力）<br>J06 アスファルト材料（一層目）<br>J08 締固め後密度（一層目）（実数入力） | 50 mm<br>各種<br>2.35 t/m3 | | | | | |
| J10 瀝青材料種類（一層目） | タックコート | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | クラック防止シート張 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 303.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 280.68 | | |
| 労務構成比率 | | % | 93.09 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.26 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.88 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 6.22 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.12 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 1.17 | | | |
| 軽油 | | % | 1.17 | 138 | 142 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 5.74 | | | |
| タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ | 運転質量８～２０ｔ | % | 5.74 | 13,100 | 13,100 | M000802008<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB430930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート張 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 303.4 |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB430931

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート（材料費） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,590 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| クラック防止材 | ガラス基材 W 100 引張強度 40N/㎜以上 | % | 100 | 1 | 1,590 | Y001117000-003<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート張 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 445.3 |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 280.68 | | |
| 労務構成比率 | | % | 93.09 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.26 | 22,300 | 35,752 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.88 | 26,500 | 44,572 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 特殊作業員 | | % | 6.22 | 25,700 | 41,580 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.12 | 25,300 | 43,155 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 材料構成比率 | | % | 1.17 | | | |
| 軽油 | | % | 1.17 | 138 | 142 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 5.74 | | | |
| タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］ | 運転質量８～２０ｔ | % | 5.74 | 13,100 | 13,100 | M000802008<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB430930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | クラック防止シート張 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 445.3 |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB430931

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | クラック防止シート（材料費） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| クラック防止材 | ガラス基材 W 100 引張強度 40N/mm以上 | % | 100 | 1 | 1,590 | Y001117000-003<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB430020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻運搬（路面切削） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 13.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,044 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.37 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.37 | 21,100 | 25,515 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.17 | | | |
| 軽油 | | % | 14.17 | 138 | 142 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.46 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 42.46 | 20,667 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 DID区間の有無<br>J02 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J04 費用の内訳 | 無し<br>13.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB430020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬（路面切削） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 858.6 |
| 規格 | 無し 2.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 632.67 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.37 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.37 | 21,100 | 38,272 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 材料構成比率 | | % | 14.17 | | | |
| 軽油 | | % | 14.17 | 138 | 142 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.46 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 42.46 | 20,667 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | X000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 DID区間の有無<br>J02 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J04 費用の内訳 | 無し<br>2.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-25号　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 351.6 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式）　夜間 | 豪雪無　実線15cm　制約無 | m | 1,000 | 208 | 208,000 | Q001036001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント　溶融型 | ３種１号　ビーズ１５～１８　白 | kg | 570 | 202 | 115,140 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 44 | 142 | 6,248 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 6,837 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 351,600 | |
| 単価 | | | | | 351.6 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布幅 | 実線 15cm<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |

# 参考資料（1）

単-25号　　WR821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 351.6 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-26号　　WR821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 375.3 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） 夜間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 231 | 231,000 | Q001036025<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | ３種１号 ビーズ１５～１８ 白 | kg | 570 | 202 | 115,140 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 49 | 142 | 6,958 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 6,827 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 375,300 | |
| 単価 | | | | | 375.3 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布幅 | 破線 15cm<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-26号　　WR821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 375.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-27号　　WR821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 659.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式）　昼間 | 豪雪無　破線30cm　割約無 | m | 1,000 | 376 | 376,000 | Q001036031<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント　溶融型 | ３種１号　ビーズ１５～１８　白 | kg | 1,130 | 202 | 228,260 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 80 | 142 | 11,360 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 13,430 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 659,800 | |
| 単価 | | | | | 659.8 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的割約の有無<br>J06 塗布幅 | 破線 30cm<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-27号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 659.8 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-28号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 882.6 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） 人間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 459 | 459,000 | Q001036058<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白 | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0．106～0．850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 98 | 142 | 13,916 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 20,159 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 882,600 | |
| 単価 | | | | | 882.6 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布幅 | ゼブラ 45cm<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |

# 参考資料（1）

単-28号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 882.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-29号　　WB821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 806.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置（溶融式） 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 519 | 622,800 | Q001036073<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | ３種１号 ビーズ１５～１８ 白 | kg | 684 | 202 | 138,168 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | ０．１０６～０．８５０mm | kg | 30 | 165 | 4,950 | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 450 | 13,500 | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 132 | 142 | 18,744 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 8,738 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 806,900 | |
| 単価 | | | | | 806.9 | 円／m |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無 | 無し<br>溶融式手動<br>無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布幅 | 矢印・記号・文字 15cm換算<br>無し<br>1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>無し<br>含有量15～18% | | | | | |

# 参考資料（1）

単-29号　　WR821210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 806.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J11 塗料区分<br>J12 プライマー規格<br>J13 費用の内訳 | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-30号　　DXK01052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 280,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 6人 10人 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 6 | 19,635 | 117,810 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 10 | 16,275 | 162,750 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 280,560 | |
| 単価 | | | | | 280,500 | 円／式 |
| J01 交通誘導警備員A人数<br>J02 交通誘導警備員B人数 | 6 人<br>10 人 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-31号　　DXK01052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 366,900 |
| 規格 | 5人 9人 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 5 | 29,452 | 147,260 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 9 | 24,412 | 219,708 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 計 | | | | | 366,968 | |
| 単価 | | | | | 366,900 | 円／式 |
| J01 交通誘導警備員A人数<br>J02 交通誘導警備員B人数 | 5 人<br>9 人 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-32号　　WR010010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 96,600 |
| 規格 | 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 39.8km 無　有 20600円 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで | 台 | 1 | 76,000 | 76,000 | Z006811002<br>管理費区分 無 |
| 貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料） | | 台 | 1 | 20,600 | 20,600 | Y007400003-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 96,600 | |
| 単価 | | | | | 96,600 | 円／台 |
| J01 運搬区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J03 その他の諸料金の有無 | 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m<br>39.8 km<br>無 | | | | | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無<br>J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数) | 有<br>20,600 円 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-33号　　WK430050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路面切削機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 269,200 |
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 235 | 142 | 33,370 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | M001131014<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 80 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 269,200 | |
| 単価 | | | | | 269,200 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-34号　　WK430060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路面清掃車運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 78,270 |
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 25,515 | 25,004 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 43 | 142 | 6,106 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | M001101020<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 78,270 | |
| 単価 | | | | | 78,270 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-35号　　WK430070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | アスファルトフィニッシャ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 115,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 48 | 142 | 6,816 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第３次） 舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | M001003038<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 115,100 | |
| 単価 | | | | | 115,100 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-36号　　WK430080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ロードローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 27 | 142 | 3,834 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | M000801009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 51,510 | |
| 単価 | | | | | 51,510 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-37号　　WK430090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | タイヤローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,830 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 30 | 142 | 4,260 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | L001060003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 38,830 | |
| 単価 | | | | | 38,830 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-38号　　WK430050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000250 |

| 名称 | 路面切削機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 283,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 43,155 | 43,155 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油 | | L | 235 | 142 | 33,370 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ | 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ | 供用日 | 1.31 | 158,000 | 206,980 | M001131014<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 95 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 283,600 | |
| 単価 | | | | | 283,600 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-39号　　WK430060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 路面清掃車運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（一般） | | 人 | 0.98 | 38,272 | 37,506 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油 | | L | 43 | 142 | 6,106 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ | ホッパ容量1．5m3 | 供用日 | 1.31 | 36,000 | 47,160 | M001101020<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 90,780 | |
| 単価 | | | | | 90,780 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |







# 参考資料（2）

単-40号　　WK430070

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | アスファルトフィニッシャ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 129,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 43,155 | 43,155 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油 | | L | 48 | 142 | 6,816 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ | 排出ガス対策型（第3次）　舗装幅2．3～6．0m | 供用日 | 1.39 | 57,200 | 79,508 | M001003038<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 21 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 129,500 | |
| 単価 | | | | | 129,500 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-41号　　WK430080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | ロードローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 65,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 43,155 | 43,155 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油 | | L | 27 | 142 | 3,834 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ | 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ | 供用日 | 1.39 | 13,600 | 18,904 | X000801009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 65,900 | |
| 単価 | | | | | 65,900 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（2）

単-42号　　WK430090

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 4月12日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | タイヤローラ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 7cm以下 一層 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 43,155 | 43,155 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油 | | L | 30 | 142 | 4,260 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量８～２０ｔ | 日 | 1.16 | 5,000 | 5,800 | I001060003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 53,220 | |
| 単価 | | | | | 53,220 | 円／日 |
| J01 平均切削深さ<br>J02 即日舗設の層数 | 7cm以下<br>一層 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 登録単価

| | 505-k17313 | 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y001102000-001 | アスファルト混合物 | | 密粒度アスコン改質Ⅱ型（２０） 夜間割増有 | t | 14,700 | 令和 6 | 4 | |
| Y001117000-003 | クラック防止材 | | ガラス基材 W=100 引張強度 40N/mm以上 | m | 1,590 | 令和 6 | 4 | |
| Y007600000-003 | 交通信号機閃光切替作業 | | 平日昼間 | 日 | 34,000 | 令和 6 | 4 | |
| Y007600000-004 | As殻処分費 | | | m3 | 1,880 | 令和 6 | 4 | |
| Y007600000-005 | 交通信号機閃光切替作業 | | 平日夜間 | 日 | 55,000 | 令和 6 | 4 | |
| Y007600000-006 | As殻処分費 | | 夜間施工 | m3 | 3,520 | 令和 6 | 4 | |





# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | 505-k17313 | 工事名 | 【当初】<br>主要地方道桑名大安線舗装修繕工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |