

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173130-00018-11(0)	設計者名	【令和6年度：当初】 二級河川宇賀川ほか1川河川除草業務委託
費目	本工事費	工事名	
所属名	桑名建設事務所 保全室		
適川単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和6年6月5日		
歩掛適川年月日	令和6年5月2日		
単価適用年月日	令和6年5月2日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98：河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年5月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	【令和6年度：当初】 二級河川(宇賀川ほか1川)河川除草業務委託	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	主たる工種 施工地域	河川維持業務委託 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
河川維持		式	1		3,818,234				
除草工		式	1		3,818,234				
堤防除草工		式	1		3,818,234				
堤防除草(複合)		m ²	34,900	74.15	2,587,835				単-1号
運搬(堤防除草)		m ²	34,900	8.42	293,858				単-2号
刈草処分費		t	43.6	18,000	784,800				単-3号
散在塵芥処理		m ²	34,900	4.09	142,741				単-4号
塵芥処分費		m ³	0.6	15,000	9,000				単-5号
直接工事費		式	1		3,818,234				
共通仮設費		式	1		210,000				
共通仮設費(率計上) 3,138,981 × 6.7%		式	1		210,000				
純工事費		式	1		4,028,234				

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【令和6年度：当初】 二級河川(宇賀川ほか1川)河川除草業務委託	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 共通仮設費	主たる工種 施工地域	河川維持業務委託 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場管理費 3,348,981 × 40.18%		式	1		1,345,000				
工事原価		式	1		5,373,234				
一般管理費等 4,693,981 × (22.19% + 0.04%)		式	1		1,042,766				
工事価格		式	1		6,416,000				
消費税相当額 6,416,000 × 10%		式	1		641,600				
工事費計		式	1		7,057,600				

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,818,234	
4	直接工事費	3,818,234	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	793,800	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	679,253	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	679,253	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,138,981	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,024,434	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)	210,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	210,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,818,234	
35	直接工事費	3,818,234	
36	非対象額計 (一)	793,800	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	793,800	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)	3,024,434	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.99%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	210,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独 (追加工事) 純工事費	4,028,234	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,818,234	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	210,000	
5	非対象額計 (一)	679,253	
6	管理費区分 2、7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	679,253	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	3,348,981	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	3,234,434	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	36.53%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 0日 工期: 0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	40.18%	
29	計上額 単独 (追加工事)	1,345,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,345,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川維持業務委託

第 回変更

1	工事原価	5,373,234	
2	純工事費	4,028,234	
3	現場管理費	1,345,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	679,253	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1	679,253	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,693,981	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	4,579,434	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,693,981	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,877 円
24	一般管理費等率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,042,766	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,042,766	

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m ²	1	74.15	74.15	CR320070 管理費区分 無 単-03
計					74.15	
単価					74.15	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
除草、集草(人力)、梱包・積込・荷卸(総合)		除草機種=A1掛式(カッタ径255mm)：梱包の有無=梱包無し；運搬機種=ダンプトラック(ワンボックス・ディーゼル・2t積)：飛散防止措置=無し；	m ²	1	74.15	74.15

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m ²	1	8.42	8.42	CE320050 管理費区分 無 単-7号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ：梱包の有無=梱包無し：DID区間の有無 =無し：運搬距離=片道・梱包無し・DID区間無し =22.0km以下；費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 2t積載】 【タイヤ損耗費 2～3t積載 良好 供用日】	m ²	1	8.42	8.42	
計					8.42	
単価					8.42	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,000	18,000	Y007600300-001 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,000	18,000	
計					18,000	
単価					18,000	円/t

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥処理			m2				
					1	4.09	4.09
散在塵芥収集		作業区分=収集・集積・積込み・運搬：DID区間の有無=無し：運搬距離（DID無し）=9.5km以下：ダンプトラック持込・貸与=持込：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積載】【タイヤ損耗費12～3t積載 良好 供用日】	m2	1	4.09	4.09	CE320710 管理費区分 無 単-81}
計						4.09	
単価						4.09	円/m2

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥処分費			m3				
					1	15,000	15,000
塵芥処分費			m3	1	15,000	15,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計						15,000	
単価						15,000	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CR320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	単位	m ²	数量	1	単価	74.15
規格	肩掛式 (カット径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				72.34			
労務構成比率		%	99.51				
普通作業員		%	46.26	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	46.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	5.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率		%	0.49				
草刈機 [肩掛式]	カット径255mm	%	0.49	137	137	X002031005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 除草機種	肩掛式 (カット径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CR320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	運搬 (堤防除草)	単位	m ²	数量	1	単価	8.422
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7.6304			
労務構成比率		%	65.77				
運搬手 (一般)		%	65.77	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	10.75				
軽油		%	10.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.48				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [2～3 t 積級 良好 供用日] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	X00301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無し・DID区間無	22.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 16 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]