

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173130-00021-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	当初 二級河川員弁川（東員）河川除草業務委託
所属単価	桑名建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 6月 5日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 2日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 2日		
適用単価 地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種		河川維持業務委託	

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98：河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）-2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）-2
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	当初	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託			
	二級河川員弁川（東員）河川除草業務委託		工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（1）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		3,230,572			
除草工			式	1		3,162,172			
堤防除草工			式	1		3,162,172			
堤防除草(複合)		m2		31,300	74.15	2,320,895			単-1号
運搬(堤防除草)		m2		31,300	8.42	263,546			単-2号
刈草処分費		t		23.7	18,000	426,600			単-3号
散在塵芥処理		m2		31,300	3.87	121,131			単-4号
塵芥処分費		m3		2	15,000	30,000			単-5号
仮設工		式		1		68,400			
交通管理工		式		1		68,400			
交通誘導警備員		式		1		68,400			内-1号
直接工事費		式		1		3,230,572			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初	規格	当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託	
	二級河川員弁川（東員）河川除草業務委託		工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		208,000			
共通仮設費（率計上） 2,870,889×7.25%		式	1		208,000			
純工事費		式	1		3,438,572			
現場管理費 3,078,889×40.51%		式	1		1,247,000			
工事原価		式	1		4,685,572			
一般管理費等 4,325,889×（22.19%+0.04%）		式	1		961,428			
工事価格		式	1		5,647,000			
消費税相当額 5,647,000×10%		式	1		564,700			
工事費計		式	1		6,211,700			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,230,572	
4	直接工事費	3,230,572	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	456,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	359,683	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	359,683	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,870,889	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,773,972	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.3	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	7.25%	
30	計上額 単独 (追加工事)	208,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	208,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,230,572	
35	直接工事費	3,230,572	
36	非対象額計(一)	456,600	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	456,600	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	2,773,972	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2.02%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	208,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事) 純工事費	3,438,572	
3	単独(追加工事) 直接工事費	3,230,572	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	208,000	
5	非対象額計(一)	359,683	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	359,683	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	3,078,889	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,981,972	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.83%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	40.51%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,247,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,247,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川維持業務委託

第 回変更

1	工事原価	4,685,572	
2	純工事費	3,438,572	
3	現場管理費	1,247,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	359,683	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	359,683	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,325,889	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,228,972	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,325,889	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 1,730 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	961,428	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	961,428	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k173130-00021-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示		交通誘導警備員A人数=2人：交通誘導警 備員B人数=2人：	式	1	68,400	68,400			DXK01052 管理費区分 無 単-9号	
合 計						68,400				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種=肩掛式 (幅径255mm) : 梱包の有無=梱包無し : 運搬機材=ダンプトラック (ワイド・ディーゼル・2t積) : 飛散防止措置=無し :	m ²	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-6号
計						74.15	
単価						74.15	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬 (堤防除草)	運搬機材=ダンプトラック (ワイド・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無=梱包無し : DID区間の有無=無し : 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無=22.0km以下 : 費用の内訳=全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ²	1	8.422	8.42	CB320050 管理費区分 無 単-7号
計						8.42	
単価						8.42	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,000	18,000	TYB00001 管理費区分 T
計					18,000	
単価					18,000	円/t

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥処理		m2	1	3.87	3.87	CB320710 管理費区分 無 単-8号
正塵芥収集	作業区分=収集・集積・積込み・運搬: DID区間の有無=無し、運搬距離 (DID無し) =4.5km以下: ダンプトラック持込・貸与=持込: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】【	m2	1	3.87	3.87	
計					3.87	
単価					3.87	円/m2

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥処分費			m3	1	15,000	15,000	MYB00003 管理費区分 T
計						15,000	
単価						15,000	円/m3

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 2日 令和 6年 5月 2日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	肩掛式 (カット径255mm) 梱包無し ダンアトラック (オンロード・デ・イ・セ・ル・2t積) 無し		m2		1	74.15	
標準単価						72.344	
労務構成比率		%		99.51			
普通作業員		%		46.26	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		46.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		5.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%		0.49			
草刈機 [肩掛式]	カット径 255 mm	%		0.49	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式 (カット径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンアトラック (オンロード・デ・イ・セ・ル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB320050

単価適用年月日	令和 6年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用	m ²			8.422	
標準単価				7.6364		
労務構成比率		%	65.77			
運転手 (一般)		%	65.77	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.75			
軽油		%	10.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.48			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	23.48	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J03 DID区間の有無	無し					
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	22.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB320710

単価適用年月日	令和 6年 5月 2日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
散在塵芥収集	収集・集積・積込み・運搬 無し 4.5km以下 持込 全ての費用	m ²			3.871	
標準単価				3.5385		
労務構成比率		%	95.66			
軽作業員		%	70.56	15,600	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.97	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	10.13	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.36			
軽油		%	1.36	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.98			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.98	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	収集・集積・積込み・運搬					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 運搬距離 (DID無し)	4.5km以下					

- 18 -

三重県 県土整備部

CB320710

名称 規格	単位		数量	標準単価	単価	摘要
	m2	1				
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 無し 4.5km以下 持込 全ての費用						3.871
J05 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 J06 費用の内訳	持込 全ての費用					

DXK01052

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示					単位	式	数量	1	単価	68,400
規格	2人 2人										
価格											
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
交通誘導警備員A		人	2	18,700	37,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0%					
交通誘導警備員B		人	2	15,500	31,000	R0804 管理費区分 無 割増率 0%					
計					68,400						
単価					68,400	円／式					
J01 交通誘導警備員A人数	2 人										
J02 交通誘導警備員B人数	2 人										

