

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173130-00035-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2
所 属 名	桑名建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00：桑名	
	生 コ ン	A01：桑名	
	石 材	A01：桑名	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	J3：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	
	延長期間最終日の基準年月	
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2		当 初		事業区分 工事区分		道路維持・修繕 舗装		主たる工種 施工地域		道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	
	工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装					式	1		887,747				
舗装工					式	1		887,747				
舗装工					式	1		887,747				
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）		m2	1	5,557		5,557			単-1号		
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）		m2	1	9,950		9,950			単-2号		
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）		m2	1	8,172		8,172			単-3号		
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）		m2	1	14,000		14,000			単-4号		
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗粒）		m2	1	10,340		10,340			単-5号		
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）		m2	1	1,990		1,990			単-6号		
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）		m2	1	3,450		3,450			単-7号		

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,712	3,712			単-8号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	4,910	4,910			単-9号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,843	3,843			単-10号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員 3.0m超 取壊し運搬を 含む (密粒)	m2	1	1,893	1,893			単-11号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,257	3,257			単-12号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊 し運搬を含む (密粒・ 粗粒)	m2	1	3,519	3,519			単-13号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	4,620	4,620			単-14号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む (改質Ⅱ型・ 粗)	m2	1	3,650	3,650			単-15号
路盤工		仕上厚50mm M-30(99/4) ※認定製品)	m2	1	979.9	979			単-16号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路盤工	仕上厚100mm M-30(94% %認定製品)	m2	1	1,341	1,341			単-17号
	路盤工	仕上厚150mm M-30(94% %認定製品)	m2	1	1,701	1,701			単-18号
	路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	746.8	746			単-19号
	路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	874.1	874			単-20号
	路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,002	1,002			単-21号
	路盤工	仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,129	1,129			単-22号
	不陸修正工	無し	m2	1	123.8	123			単-23号
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000			単-24号
	加熱段差修正		t	1	28,400	28,400			単-25号
	表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,016	2,016			単-26号
	表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,124	1,124			単-27号
	表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,027	1,027			単-28号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,405	2,405			単-29号
	表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,513	1,513			単-30号
	表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,416	1,416			単-31号
	欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	127,900	127,900			単-32号
	欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	89,260	89,260			単-33号
	欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	46,590	46,590			単-34号
	成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			単-35号
	アスカープ工	再生密粒度757μm混合物(13)	m	1	1,211	1,211			単-36号
	平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	3,780	3,780			単-37号
	平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	10,890	10,890			単-38号
	インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	5,158	5,158			単-39号
	舗装版切断	757μm舗装版 15cm以下	m	1	592.4	592			単-40号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,426	1,426			単-41号	
汚泥運搬費		(舗装版切断発生濁水)	式	1	10,700	10,700			単-42号	
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 t≦4cm	m2	1	2,821	2,821			単-43号	
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 4<t≦10cm	m2	1	4,821	4,821			単-44号	
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 10<t≦15cm	m2	1	6,486	6,486			単-45号	
舗装版破砕積込（小規模土工）			m2	1	1,684	1,684			単-46号	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,157	8,157			単-47号	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	33,200	33,200			単-48号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,620	16,620			単-49号	
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,520	56,520			単-50号	
搬運搬（機械積込）		コンクリート殻（無筋）	m3	1	2,128	2,128			単-51号	
搬運搬（機械積込）		コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	2,607	2,607			単-52号	

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）ー1				
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
搬運機（機械積込（小規模土工））			m3	1	3,431	3,431			単-53号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	341.6	341			単-54号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	421.2	421			単-55号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	377.7	377			単-56号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	457.3	457			単-57号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	598.5	598			単-58号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	756.3	756			単-59号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	660.4	660			単-60号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	818.2	818			単-61号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	778.9	778			単-62号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	1,016	1,016			単-63号	
区画線工（溶融式・手動）			m	1	860.6	860			単-64号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾏA79-）	m	1	1,098	1,098			単-65号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	364.3	364			単-66号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	641.8	641			単-67号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	816.1	816			単-68号
高視認性区画線（ｼﾌﾞ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	668.4	668			単-69号
高視認性区画線（ｼﾌﾞ式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	839.6	839			単-70号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	776.9	776			単-71号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・ｸﾏA79-）	m	1	872.4	872			単-72号
区画線工		200m未満	式	1	61,300	61,300			単-73号
高視認性区画線工		100m未満	式	1	64,900	64,900			単-74号
区画線消去		削取り式	m	1	578.3	578			単-75号
道路鉋設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-76号

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鉋撤去工		穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-77号
人力積込		土砂	m3	1	3,178	3,178			単-78号
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,534	9,534			単-79号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,448	5,448			単-80号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	6,971	6,971			単-81号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC -40	m3	1	9,631	9,631			単-82号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山 土	m3	1	10,030	10,030			単-83号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,209	1,209			単-84号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,581	2,581			単-85号
残土処理（機械積込）		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1	1,684	1,684			単-86号
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-2 5(高炉) W/C=60%以下	m3	1	30,670	30,670			単-87号
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-4 0(高炉) W/C=60%以下	m3	1	30,670	30,670			単-88号

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）	ー1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-89号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	185.4	185			単-90号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	188.5	188			単-91号
土のう積		法面保護・小口並べ 抗なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-92号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,208	1,208			単-93号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	6,399	6,399			単-94号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	13,470	13,470			単-95号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋コン塊）			m3	1	5,000	5,000			単-96号
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）			m3	1	2,350	2,350			単-97号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	3,520	3,520			単-98号
汚泥処理費		（舗装版切断発生濁水）	t	1	13,000	13,000			単-99号
各工事共通			式	1		126,600			

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各工事共通			式	1		126,600			
各工事共通			式	1		126,600			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	28,300	28,300			単-100号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-101号
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-102号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-103号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-104号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	24,300	24,300			単-105号
直接工事費			式	1		1,014,347			
共通仮設			式	1		340,000			
共通仮設費（率計上） 1,014,347×33.52%			式	1		340,000			
純工事費			式	1		1,354,347			

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Aブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	工事区分	施工地域	一般交通影響有り（2）	ー1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 1,354,347×72.4% ✓				式	1		980,000	✓	✓	
工事原価				式	1		2,334,347			
一般管理費等 2,334,347×（24.75%+ 0%） ✓				式	1		577,653	✓	✓	
工事価格				式	1		2,912,000	✓	✓	
消費税相当額 2,912,000×10%				式	1		291,200	✓		
工事費計				式	1		3,203,200	✓		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		1,014,347
4	直接工事費		1,014,347
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		23,870
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (一)		0
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9		0
15	管理費区分 T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		1,014,347
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		990,477
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.94%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		33.52%
30	計上額 単独 (追加工事)		340,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		340,000

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		1,014,347
35	直接工事費		1,014,347
36	非対象額計 (一)		23,870
37	管理費区分 1		0
38	管理費区分 2, 7		0
39	管理費区分 5		0
40	管理費区分 9		0
41	管理費区分 T		23,870
42	対象額支給品 (+)		0
43	無償貸付機械評価額 (+)		0
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		990,477
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.49%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		0
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.49%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		0
58	運搬費		0
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		340,000

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,354,347	
3	単独（追加工事）直接工事費		1,014,347	
4	単独（追加工事）共通仮設費		340,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,354,347	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,330,477	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		980,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		980,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		2,334,347	
2	純工事費		1,354,347	
3	現場管理費		980,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		2,334,347	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		2,310,477	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.57%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		2,334,347	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率（補正後）		24.75%	
25	計上額 単独（追加工事）		577,653	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		577,653	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)		m2		1		5,557		5,557		WYB00002 管理費区分 無 単-106号	
計										5,557			
単価										5,557		円/m2	

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2		1		9,950		9,950		WYB00003 管理費区分 無 単-107号	
計										9,950			
単価										9,950		円/m2	

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	3,450	3,450	WYB00008 管理費区分 無 単-112号
規格						
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,450	3,450	WYB00008 管理費区分 無 単-112号
計					3,450	
単価					3,450	円/m2

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	3,712	3,712	WYB00009 管理費区分 無 単-113号
規格						
(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,712	3,712	WYB00009 管理費区分 無 単-113号
計					3,712	
単価					3,712	円/m2

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	4,910
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	4,910		4,910		WYB00010 管理費区分 無 単-114号
計								4,910		
単価								4,910		円／m2

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	3,843
規格	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)		m2	1	3,843	3,843		WYB00112 管理費区分 無 単-115号	
計							3,843			
単価							3,843		円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					3,519
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,519	3,519	WYB00107 管理費区分 無 単-118号
計					3,519	
単価					3,519	円/m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)					4,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	4,620	4,620	WYB00108 管理費区分 無 単-119号
計					4,620	
単価					4,620	円/m2

1次単価表

単-19号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm RC-40		m ²	1	746.8	746.8	CB410031 管理費区分 無 単-124号
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生グラツタツ RC-40 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :		m ²	1	746.8	746.8	
計							746.8	
単価							746.8	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm RC-40		m ²	1	874.1	874.1	CB410031 管理費区分 無 単-125号
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生グラツタツ RC-40 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :		m ²	1	874.1	874.1	
計							874.1	
単価							874.1	円/m ²

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価
規格	仕上厚150mm RC-40						1,002	1,002
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,002	1,002	1,002	CB410031 管理費区分 無 単-126号
計							1,002	
単価							1,002	円/m2

1次単価表

単-22号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価
規格	仕上厚200mm RC-40						1,129	1,129
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,129	1,129	1,129	CB410031 管理費区分 無 単-127号
計							1,129	
単価							1,129	円/m2

1次単価表

単-23号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	不陸修正工			m2				
	無し						1	123.8
不陸修正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m2	1	123.8	123.8	CB410010 管理費区分 無 単-128号
計							123.8	
単価							123.8	円/m2

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	再生クラッシャーラン			m3				
	RC-40						1	2,000
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計							2,000	
単価							2,000	円/m3

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	1	28,400	28,400	WYB00017 管理費区分 無 単-129号
計							28,400	
単価							28,400	円/t

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下				m ²	1	2,016	2,016	CB410260 管理費区分 無 単-130号
再生密粒度7スフィヤ混合物(13) 平均幅員1.4m未満				m ²	1	2,016	2,016	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= セメント PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	2,016	2,016	
計							2,016	
単価							2,016	円/m ²

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称				単価適用年月日		令和 6年 5月 1日	
規格				歩掛適用年月日		令和 6年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表面処理工(A) 厚3cm以下				m2			
再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位	数量	1	単価 1,124
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,124	1,124	CB410260 管理費区分 無 単-131号	
計					1,124		
単価					1,124	円/m2	

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称				単価適用年月日		令和 6年 5月 1日	
規格				歩掛適用年月日		令和 6年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表面処理工(A) 厚3cm以下				m2			
再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超				単位	数量	1	単価 1,027
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,027	1,027	CB410260 管理費区分 無 単-132号	
計					1,027		
単価					1,027	円/m2	

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m2		1		2,405		2,405		2,405	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		2,405		2,405		CB410260 管理費区分 無 単-133号	
計										2,405			
単価										2,405		円/m2	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1		1,513		1,513		1,513	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,513		1,513		CB410260 管理費区分 無 単-134号	
計										1,513			
単価										1,513		円/m2	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満		t	1	89,260	89,260	WYB00025 管理費区分 無 単-137号
計							89,260	
単価							89,260	円/t

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満		t	1	46,590	46,590	WYB00026 管理費区分 無 単-138号
計							46,590	
単価							46,590	円/t

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	737.3	737.3	737.3
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	737.3	737.3	737.3
計							737.3	
単価							737.3	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工		再生細粒度アスファルト混合物 (13)		m	1	1,211	1,211	1,211
アスカープ		断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満: 材料=再生細粒度アスコン (13): 費用の内訳=全ての費用: 【タンブトラック【オンロード・ディーゼル】 2t 積級 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】		m	1	1,211	1,211	1,211
計							1,211	
単価							1,211	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名 称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
平板ブロック補修 手間のみ	規格	取り外し・設置 現場材利用	単位	m2	数量	1	単価
平板ブロック補修	名称	規格/条件 取り外し・設置 現場材利用	単位	m2	数量	1	単価
計							金額
単価							金額
							概要
							WYB00031 管理費区分 無 単-141号 手間のみ
							3,780
							3,780
							円/m2

1次単価表

単-38号

名 称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
平板ブロック補修 材工共	規格	取り外し・設置	単位	m2	数量	1	単価
平板ブロック補修	名称	規格/条件 取り外し・設置	単位	m2	数量	1	単価
計							金額
単価							金額
							概要
							WYB00032 管理費区分 無 単-142号 材工共
							10,890
							10,890
							円/m2

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工		m3		1		8,157		8,157		8,157	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；		m3		1		8,157		8,157		WB824010 管理費区分 無 単-150号	
計										8,157			
単価										8,157		円/m3	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工		m3		1		33,200		33,200		33,200	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；		m3		1		33,200		33,200		WB824010 管理費区分 無 単-151号	
計										33,200			
単価										33,200		円/m3	

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		m3	1	16,620	16,620	WB824010 管理費区分 無 単-152号
計		単価					16,620	円/m3
規格		名称		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		規格/条件 構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；		m3	1	16,620	16,620	WB824010 管理費区分 無 単-152号
計		単価					16,620	円/m3
単価							16,620	円/m3

1次単価表

単-50号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工		m3	1	56,520	56,520	WB824010 管理費区分 無 単-153号
計		単価					56,520	円/m3
規格		名称		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		規格/条件 構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；		m3	1	56,520	56,520	WB824010 管理費区分 無 単-153号
計		単価					56,520	円/m3
単価							56,520	円/m3

1次単価表

単-63号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	1,016	1,016	WB821210 管理費区分 無 単-166号
規格						
実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,016	1,016	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計					1,016	
単価					1,016	円/m

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	860.6	860.6	WB821210 管理費区分 無 単-167号
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	860.6	860.6	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計					860.6	
単価					860.6	円/m

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白		m		1		641.8		641.8		641.8	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；		m		1		641.8		641.8		WB821210 管理費区分 無 単-170号	
計										641.8			
単価										641.8		円/m	

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白		m		1		816.1		816.1		816.1	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；		m		1		816.1		816.1		WB821210 管理費区分 無 単-171号	
計										816.1			
単価										816.1		円/m	

1次単価表

単-69号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(97'式・溶融式)		m	1	668.4	668.4	WB821310 管理費区分 無 単-172号
規格 実線 幅 15cm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	668.4	668.4	WB821310 管理費区分 無 単-172号
計					668.4	
単価					668.4	円/m

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(97'式・溶融式)		m	1	839.6	839.6	WB821310 管理費区分 無 単-173号
規格 実線 幅 15cm 黄						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	839.6	839.6	WB821310 管理費区分 無 単-173号
計					839.6	
単価					839.6	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 養牛土		m3	1	6,971	6,971	CB210410 管理費区分 無 単-181号
埋戻し		規格/条件 施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=有り：		m3	1	6,971	6,971	
計							6,971	
単価							6,971	円/m3

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40		m3	1	9,631	9,631	WYB00116 管理費区分 無 単-182号
埋戻し		規格/条件 土砂 締固め有り RC-40		m3	1	9,631	9,631	
計							9,631	
単価							9,631	円/m3

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	人力盛土（埋戻し）	単位	m3	数量	1	単価
規格	土砂 締固め有り 山土					10,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,030	10,030	WYB00117 管理費区分 無 単-183号
計					10,030	
単価					10,030	円/m3

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	機械掘削積込（地山）	単位	m3	数量	1	単価
規格	山積0.28m3 土砂 小規模					1,209
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m3	1	1,209	1,209	CB210100 管理費区分 無 単-184号
計					1,209	
単価					1,209	円/m3

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名 称	機械掘削積込 (地山)	単位	m3	数量	1	単価	2,581
規 格	山積0.13m3 土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,581	2,581	CB210100 管理費区分 無 単-185号	
計					2,581		
単価					2,581	円/m3	

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名 称	残土処理 (機械積込)	単位	m3	数量	1	単価	1,684
規 格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4t積級 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m3	1	1,684	1,684	CB210110 管理費区分 無 単-185号	
計					1,684		
単価					1,684	円/m3	

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	9,950		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-200号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,821	482,100	CB430310 管理費区分 無 単-201号
設運搬	設発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,431	27,448	CB227010 管理費区分 無 単-202号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-203号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-204号
計					995,044	
単価					9,950	円/m ²

参考資料 (1)

単-108号

WYB000005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	8,172		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-205号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,821	282,100	CB430310 管理費区分 無 単-206号
設運搬	設発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,431	13,724	CB227010 管理費区分 無 単-207号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-208号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-209号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-210号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-211号

参考資料 (1)

単-110号

WYB00120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		単位 m ²	数量 100	単価 10,340	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｫｯﾄ舗装版：ｱｽﾌｫｯﾄ舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用；	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-219号
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｫｯﾄ舗装版：障害等の有無＝有り；舗装版厚＝4cmを超え10cm以下；積込作業の有無＝有り；費用の内訳＝全ての費用；	m ²	100	4,821	482,100	CB430310 管理費区分 無 単-220号
設運搬	設発生作業＝舗装版破碎；積込工法区分＝機械積込（小規模土工）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下；費用の内訳＝全ての費用； 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	8	3,431	27,448	CB227010 管理費区分 無 単-221号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm；材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000；瀝青材料種類＝ﾌﾗｲｺｰﾄ PK-4；費用の内訳＝全ての費用；	m ²	100	2,669	266,900	CB410260 管理費区分 無 単-222号
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm；材料＝再生粗粒度アスコン（20）；瀝青材料種類＝ﾌﾗｲｺｰﾄ PK-3；費用の内訳＝全ての費用；	m ²	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-223号
計					1,034,344	
単価					10,340	円／m ²

参考資料 (1)

単-111号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	単位	m2	数量	100	単価	1,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-224号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-225号	
設運搬	設発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】】10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日 1	m 3	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-226号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ブライト P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,470	147,000	CB410260 管理費区分 無 単-227号	
計					199,074		
単価					1,990	円/m2	

参考資料 (1)

単-112号

WYB00008

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²				
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)				100		3,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スフィド舗装版:7スフィド舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=7スフィド舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-229号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-230号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-231号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-232号
計					345,002	
単価					3,450	円/m ²

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00009

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²				
(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)				100		3,712
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スフィド舗装版:7スフィド舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-233号
舗装版破碎	舗装版種別=7スフィド舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-234号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-235号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-236号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-237号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-238号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-239号

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	3,712
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	基層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン (20)：瀝青材料種類＝プラ(AC) P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-240号				
	計					371,274					
	単価					3,712	円／m2				

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-114号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	4,910
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-241号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-242号	
段運搬	段発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m 3	12	2,407	28,884	CB227010 管理費区分 無 単-243号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-244号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,364	136,400	CB410250 管理費区分 無 単-245号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝アラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-246号	
計					491,030		
単価					4,910	円／m2	

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-115号

WYB00112

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)		単位	数量	単価	金額	摘要
			100			3,843
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切替	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=7スファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-248号
搬運搬	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-249号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As密粒ⅠⅠ型(20)BS3000:瀝青材料種類=クォークPK-1:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,776	177,600	CB410260 管理費区分 無 単-250号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-251号
計					384,302	
単価					3,843	円/m2

参考資料 (1)

単-116号

WYB00012

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)		単位	数量	単価	金額	摘要
			100			1,893
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切替	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-252号
舗装版破碎	舗装版種別=7スファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-253号
搬運搬	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-254号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プラムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,373	137,300	CB410260 管理費区分 無 単-255号
計					189,374	
単価					1,893	円/m2

参考資料 (1)

単-117号

WYB00106

名称		単位	数量	単価	金額	備考
舗装打換工		m ²				
(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)				100		3,257
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	備考
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-257号
設置搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-258号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種別=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,287	128,700	CB410260 管理費区分 無 単-259号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種別=タカコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-260号
計					325,702	
単価					3,257	円/m ²

参考資料 (1)

単-118号

WYB00107

名称		単位	数量	単価	金額	備考
舗装打換工		m ²				
(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)				100		3,519
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	備考
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-262号
設置搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-263号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-264号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-265号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツタ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級 1【タイヤ損耗費】2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種別=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,287	128,700	CB410260 管理費区分 無 単-267号

参考資料 (1)

単-118号

WYB00107

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2		100		3,519					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=アラコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		100		1,353		135,300		CB410240 管理費区分 無 単-268号	
計										351,974			
単価										3,519		円/m2	

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-119号

WYB00108

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2		100		4,620					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m		40		592.4		23,696		CB430510 管理費区分 無 単-269号	
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m2		100		187.5		18,750		CB430310 管理費区分 無 単-270号	
搬運搬		搬送作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3		12		2,407		28,884		CB227010 管理費区分 無 単-271号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		100		1,287		128,700		CB410260 管理費区分 無 単-272号	
中間層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2		100		1,267		126,700		CB410250 管理費区分 無 単-273号	
基層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=アラコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		100		1,353		135,300		CB410240 管理費区分 無 単-274号	
計										462,030			
単価										4,620		円/m2	

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-120号

WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	3,650
	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝7スフィド舗装版：7スフィド舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-275号	
舗装版破碎	舗装版種別＝7スフィド舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-276号	
設置搬	設置発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-277号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タタコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,680	168,000	CB410260 管理費区分 無 単-278号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プラ/コート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-279号	
計					365,002		
単価					3,650	円/m2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	979.9
	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				809.74				
労務構成比率		%	65.81					
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	28.75					
粒度調整砕石 M-30	特定認定製品	%	26.66	170,000	283,300	Y001100001-001 管理費区分 無		
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	5.44					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	F層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	979.9
規格	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型パツタ材 (ホ-7) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,341
規格	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				809.74			
労務構成比率		%	65.81				
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	28.75				
粒度調整碎石 M-30	特許認定製品	%	26.66	170,000	566,600	Y001100001-001 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.44				

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1,341	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パツタ材(クレーン) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1,701	
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	特定認定製品	%	26.66	170,000	849,900	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

名称		単位	数量	単価	1	単価	1,701
規格		単位	数量	単価	1	単価	1,701
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²				
小型パッタリ(クレー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		150 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410031

名称		単位	数量	単価	1	単価	746.8
規格		単位	数量	単価	1	単価	746.8
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		50mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用	m ²				
標準単価					746.24		
労務構成比率			%	71.41			
普通作業員			%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22.68			
再生クワッシャーラン		RC-40	%	20.42	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.91			

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410031

名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	746.8
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バッチャ (ロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		50 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	874.1
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						746.24		
労務構成比率				%	71.41			
普通作業員				%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	22.68			
再生クラッシャー RC-40				%	20.42	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	874.1
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型パツタリ (クレーン) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号		CB410031		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシュ RC-40		%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	小型ﾊﾞｯﾁｬ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	3.06	3,410		3,600		L001011002 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	2.68	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
	その他（機械）		%						M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm							
	J02 施工区分	1層施工							
	J03 材料	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40							
	J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (歩道部) 200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1,129
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					746.24			
労務構成比率			%	71.41				
普通作業員			%	29.93	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	25.29	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.12	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22.68				
再生クラッシャーラン		RC-40	%	20.42	120,000	400,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	2.2	138	142		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m ²	1	123.8		
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	金額	摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t	%	3.05	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		無し						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-129号

WYB00017

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	49	28,400		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)	t	49	10,700	524,300		Z004101005 管理費区分 無
機械運転費 振動ローラ		搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	10	9,028	90,280		WYB00018 管理費区分 無 単-280号
土木一般世話役			人	3	28,300	84,900		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	9	26,400	237,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	20	22,700	454,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		920		ZS3000004 管理費区分 無
計						1,392,000		
単価						28,400		円/t

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,016
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,422.2					
労務構成比率		%	47.17						
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	52.33						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	309,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無			
整油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,016
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.5						
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,124
1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,550.6		
労務構成比率			%	16.29				
普通作業員			%	5.53	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.82	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.76	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.31	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	81.7				
再生アスファルト混合物			%	78.72	485,000	309,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			%	2.59	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.35	138	142		Z006702002 管理費区分 無

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,124
規格		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.01			
アスファルトフィニッシャ		【ホイール型】 舗装幅1.4～3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】		運転質量3～4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】		運転質量3～4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 表層(車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	1,000-00000020
規格 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) ャッコート PK-4 全ての費用							1,027
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	309,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位		m 2	数量	1	単価	1,027
名称規格		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）		カクコート PK-4 全ての費用				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.71			
アスファルトフィニッシャー		【ホイール型】舗装幅2．3～6．0m		%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】		運転質量8～20 t		%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】		運転質量10～12 t		%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		カクコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,405
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,405
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 進青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,513
規格 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,550.6					
労務構成比率		%	16.29						
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	81.7						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,513
規格 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.01						
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 1.4～3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,416
規格 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,458.6					
労務構成比率		%	11.14						
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87.15						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,416
規格 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.71						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 沥青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WYB00024

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		t				
日施工量1t未満			1		127,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	28,300	27,734	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	26,400	39,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	22,700	44,492	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,300	10,300	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		5,604	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					127,994	
単価					127,900	円/t

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WYB00025

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		t				
日施工量1t以上～2t未満			1		89,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	28,300	18,112	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	22,700	29,283	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,300	10,300	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	7%	式	1		5,165	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					89,260	
単価					89,260	円/t

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB410330

名称		単位	m	数量	1	単価	1,211
規格							
アスカブ							
215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,081.5			
労務構成比率		%	52.92				
普通作業員		%	23.85	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.43	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.14	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	43.15				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	10,700	Z004101005 管理費区分 無	
軽油		%	1.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	156	Z006704001 管理費区分 無	

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB410330

名称		単位	m	数量	1	単価	1,211
規格							
アスカブ							
215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.93				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4. 0～4. 5 m ³ /h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 所面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用						

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-141号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板ブロック補修 手間のみ			単位	m2	数量	100	単価	3,780
規格	取り外し・設置 現場材利用								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-281号		
	特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	m 2	100	2,520	252,000	CB422530 管理費区分 無 単-282号		
	計					378,000			
	単価					3,780	円／m2		

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-142号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板ブロック補修 材工共			単位	m2	数量	100	単価	10,890
規格	取り外し・設置								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-283号		
	特殊ブロック舗装	作業区分＝設置：ブロック規格＝30cm×30cm：	m 2	100	9,632	963,200	CB422530 管理費区分 無 単-284号		
	計					1,089,200			
	単価					10,890	円／m2		

- 178 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号 CB430510

単-144号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・溜式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460		5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM0000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号 CB430510

単-145号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,426
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,404.9				
労務構成比率			%	40.6					
特殊作業員			%	14.06	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	7.26	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	6.11	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	47.9					
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%	21.21	124,000	124,000		Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%	14.55	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%	8.9	52,100	52,100		Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	156		Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430510

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m	1			
7スファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1,426
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.5			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 7スファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB430310

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²	1			
7スファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						2,821
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号

WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	8,157	8,157	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,157	
単価							8,157	円/m3
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		m3	1	33,200	33,200	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							33,200	
単価							33,200	円/m3
J01 構造物区分		無筋構造物						
J02 工法区分		人力施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位 m ³	数量 1	単価 16,620	金額 16,620	摘要 0001611007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,620	16,620	0001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,620	
単価					16,620	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-153号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位 m ³	数量 1	単価 56,520	金額 56,520	摘要 0001611008 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	56,520	56,520	0001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,520	
単価					56,520	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB227010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m 3	1		2,128	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					1,990.8	
労務構成比率		%	42.4			
運転手 (一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	M000301005 管理費区分 無 (667)
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート (無筋) 構造物とてこなし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用				

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m 3	1		2,607	
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					2,438.7	
労務構成比率		%	42.4			
運転手 (一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	M000301005 管理費区分 無 (667)
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート (鉄筋) 構造物とてこなし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用				

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	殻運搬 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	単位 m ³	数量 1	単価 3,431	
標準単価			3,088.7		
労務構成比率		%	71.06		
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300
材料構成比率		%	9.75		
軽油		%	9.75	138	142
機械構成比率		%	19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用				

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 341.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	198	198,000
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	202	115,140
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	165	4,125
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250
軽油		L	44	142	6,248
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,837
計					341,600
単価					341.6 円/m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%				

- 198 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号		WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	598.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-162号		WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	756.3
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		素雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	316		316,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	335		378,550		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	165		8,250		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450		22,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	71	142		10,082		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			20,918		ZS8000004 管理費区分 無	
計								756,300			
単価								756.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 素雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				1,000			756.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000			660.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	376	376,000	0001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	84	142	11,928	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,462	ZS8000004 管理費区分 無	
計					660,400		
単価					660.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1,000			
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						860.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1,000			
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						1,098
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	437	437,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	142	13,916	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,459	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,098,000	
単価					1,098	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 塗雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000			1,098
規格		全ての費用						
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			364.3
規格								
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	220	220,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	49	142	6,958	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		6,827	ZS8000004 管理費区分 無
計							364,300	
単価							364.3	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-170号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 区画線設置		単位 m	数量 1,000	単価	金額	摘要 641.8
規格 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 区画線設置		単位 m	数量 1,000	単価	金額	摘要 816.1
規格 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	394	394,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	142	12,496	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,079	ZS8000004 管理費区分 無
計					816,100	
単価					816.1	円/m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WB821310

単-172号		WB821310		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称 高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	668.4
規格 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 塗料使用量		781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m							
J12 軽油使用量		59 L/1000m							
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳		全ての費用							

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WB821310

単-173号		WB821310		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	839.6
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	270	270,000	Q001055001 管理費区分 無			
	塗料	黄	k g	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無			
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無			
	プライマー		k g	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無			
	軽油		L	59	142	8,378	Z006702002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	156	390	Z006704001 管理費区分 無			
	諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,077	ZS8000004 管理費区分 無			
	計					839,600				
	単価					839.6	円/m			
	J01 夜間作業の有無	無し								
	J02 施工方法区分	リブ式								
	J03 豪雪補正の有無	無し								
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
	J05 時間的制約の有無	無し								
	J06 未供用区画の場合の補正	無し								

- 230 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物撤去工 (道路鉦) 穿孔式 10個未満 無 無	単位 個	数量 1	単価 1,059	金額 1,059	摘要 Q001334002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉦撤去工	穿孔式	個	1	1,059.5	1,059	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,059	
単価					1,059	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	人力積込 土砂	単位 m ³	数量 1	単価 3,178	金額 3,178	摘要 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,122		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	
J01 土質等区分	土砂					

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB210030

名称				単位	m 3	数量	1	単価	9,534
規格				単位	m 3	数量	1	単価	9,534
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							9,366		
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100		22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法				土砂 現場制約あり					

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB210410

名称				単位	m 3	数量	1	単価	5,448
規格				単位	m 3	数量	1	単価	5,448
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							5,352		
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	100		22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無				現場制約あり 土砂 無し					

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,971
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,839.2			
労務構成比率		%	99.32				
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.4				
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.28				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り						

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m ³	数量	10	単価	9,631
規格	土砂 締固め有り RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m ³	10	6,971	69,710	CB210410 管理費区分 無 単-285号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	13.3	2,000	26,600	Z002122003 管理費区分 無	
計					96,310		
単価					9,631	円/m ³	

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,581
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,434.5			
労務構成比率		%	69.33				
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.69				
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,684
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,533.8			
労務構成比率		%	61.92				
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.95				
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	25.13				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	30,670
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020									
コンクリート									
小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				29,616					
労務構成比率		%	44.86						
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.14						
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	16,000	Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コツクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 247 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB240010

名称				単位	m ³	数量	1	単価	30,670
規格				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020									
コンクリート									
小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				29,616					
労務構成比率		%	44.86						
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.14						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	16,000	Z002012010 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コツクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 248 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,462		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-190号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	185,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,400	
単価					185,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-191号

WB810010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		t	1			
規格 SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					188,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,500	
単価					188,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-192号

WB252620

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m ²	10			
規格 小口並べ 仕捨て・積立					11,870	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕捨て・積立					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-193号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	木杭設置工			単位	本	数量	85	単価	1,208
規格	土のう工用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	3,000	25,500	ZA10120920 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							102,680		
単価							1,208	円／本	

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-194号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	雑工(1) 昼間用				単位	時間	数量	8	単価	6,399
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽作業員			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%			
ダンプトラック運転費			時間	6	5,683	34,098	WYB00045 管理費区分 無 単-287号			
計						51,198				
単価						6,399	円／時間			

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-195号		WYB00059		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	雑工(2) 昼間用			時間	数量	8	単価		
規格	平日用 8:00~17:00			単位	数量	8	13,470		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ダンプトラック運転費		時間	6	5,683	34,098	WYB00060 管理費区分 無 単-288号			
計					107,798				
単価					13,470	円/時間			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					580.65				
労務構成比率			%	55.5					
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	38.45					
コンクリートカッタ （ブレード）		径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	156		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6.05					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.4
舗装版切断							
規格		7ｽﾌｧｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010	管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 舗装版種別	7ｽﾌｧｯﾄ舗装版						
J02 7ｽﾌｧｯﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,821
規格		舗装版破砕 有り 4cm以下 有り 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,755.7			
労務構成比率		%	96.06				
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2				
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003	管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 舗装版種別	7ｽﾌｧｯﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 258 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,362
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,499.8				
労務構成比率			%	45.71					
特殊作業員			%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	53.8					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	48.82	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	0.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無		

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,362
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.49					
振動ローラー(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無		
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚		50mm以下							
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)							
J06 添付材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB430510

名称		規格		単位		数量		単価		単価		592.4	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要							
標準単価				580.65									
労務構成比率		%	55.5										
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%							
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%							
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%							
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%							
材料構成比率		%	38.45										
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無							
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無							
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無							
機械構成比率		%	6.05										

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB430510

名称		規格		単位		数量		単価		単価		592.4	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要							
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無							
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無							
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無							
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版												
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下												
J05 費用の内訳	全ての費用												

- 264 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1	3,088.7	3,431	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) クックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,422.2	2,276	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 クックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,276
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,342
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB410240

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m ²		1		2,342
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5~0.6 t		%	0.29	1,390	1,390	M00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 40~60 kg		%	0.16	346	346	M00807001 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB430510

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		1.5m以下 舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1		592.4
標準単価						580.65		
労務構成比率				%	55.5			
特殊作業員				%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)		径22インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05			

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	2,821
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,755.7			
労務構成比率		%	96.06				
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.2				
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.74				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削				単位 m 3	数量 1	単価 2,581
規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手（特殊）		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	123.8
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					118.19				
労務構成比率			%	67.12					
運転手（特殊）			%	42.41	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	13.04	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	9.43	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.24	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.7					
軽油			%	8.7	138	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	24.18					
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】		ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900		M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】		運転質量10t 綿固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600		M000801009 管理費区分 無	

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号 CB410010

名称		規格		単位		数量		単価		123.8	
不陸整正		無し 全ての費用		m 2		1		123.8			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%		3.05		4,480		4,810	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		無し									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号 CB210110

名称		規格		単位		数量		単価		3,299	
土砂等運搬		小規模 バックホフ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m 3		1		3,299			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価								2,969.9			
労務構成比率				%		71.06					
運転手 (一般)				%		71.06		21,100		24,300	
材料構成比率				%		9.75					
軽油				%		9.75		138		142	
機械構成比率				%		19.19					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%		19.19		4,873 (4,710) (163)		4,873 (4,710) (163)	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場		小規模									
J02 積込機種・規格		バックホフ山積0.13m3 (平積0.1m3)									
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無		無し									
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,276
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲカコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,276
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	MM00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	MM00807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	カコート PK-4 全ての費用					

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB410240

単-212号				CB410240		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	基層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	2,342
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） グライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						2,336.4					
労務構成比率				%	48.89						
特殊作業員				%	21.99	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	15.27	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.53	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	50.59						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	45.26	420,000		404,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	5.04	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.21	154		156		Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	138		142		Z006702002 管理費区分 無	

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB410240

名称				m 2		数量		1		単価		2,342							
規格				単位		数量		1		単価		2,342							
基層(車道・路肩部)				m 2		数量		1		単価		2,342							
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グライムコート PK-3全ての費用				単位		数量		1		単価		2,342							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要													
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無													
機械構成比率		%	0.52																
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無													
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無													
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無													
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無													
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)																		
J02 1層当平均仕上厚	40mm																		
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)																		
J06 延着材料種類	グライムコート PK-3																		
J07 費用の内訳	全ての費用																		

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,431
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,088.7			
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,276
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB410260

名称		単位	数量	単価	単価	単価
規格		m 2	1			2, 276
表層（車道・路肩部）						
1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量0.5～0.6 t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ【前進型】	機械質量40～60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 継ぎ材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB410250

名称		単位	数量	単価	単価	単価
規格		m 2	1			2, 256
中間層（車道・路肩部）						
1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	46.75	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クラック PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,256
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 運青材料種類	クラック PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2,342
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,342
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グライコト PK-3全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40 mm 再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	グライコト PK-3 全ての費用						

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.4
規格		舗装版切断 750mm外舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版切断	m	数量	1	単価	592.4
規格 7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	
名称 コンクリートカット【バキューム式・湿式】	規格/条件 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	単位 %	構成比率 4.09	標準単価 5,460	単価 5,460
その他(機械)		%			MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 7ｽﾌｫｯﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版破砕	m ²	数量	1	単価	4,821
規格 7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	
標準単価			4,708.8		
労務構成比率		%	95.51		
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51		
軽油		%	2.51	138	142 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98		
空気圧縮機【可操式・エンジン駆動・スクリュ型】	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170 L001090003 管理費区分 無
さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 トラック PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,669
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	50.4	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 トラックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 トラック PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,669
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	トラック PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410240

名称				m 2		数量		1		単価		2,342			
規格				単位		数量		1		単価		2,342			
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
基準 (車道・路肩部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用											
標準単価								2,336.4							
労務構成比率						%		48.89							
特殊作業員						%		21.99		25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員						%		15.27		22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						%		4.53		26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)						%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						%		50.59							
再生アスファルト混合物				再生粗粒度アスコン (20)		%		45.26		420,000		404,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤				PK-3 プライムコート用		%		5.04		93.5		104		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー		%		0.21		154		156		Z006704001 管理費区分 無	
軽油						%		0.04		138		142		Z006702002 管理費区分 無	

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410240

名称				m 2		数量		1		単価		2,342			
規格				単位		数量		1		単価		2,342			
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
基準 (車道・路肩部)				1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用											
その他 (材料)						%								Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率						%		0.52							
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				運転質量 0.5~0.6 t		%		0.29		1,390		1,390		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]				機械質量 40~60 kg		%		0.16		346		346		M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)						%								MM000001 管理費区分 無	
諸雑費						式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員				1.4m未満 (仕上厚50mm以下)											
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下				40 mm											
J05 材料				再生粗粒度アスコン (20)											
J06 瀝青材料種類				プライムコート PK-3											
J07 費用の内訳				全ての費用											

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 306 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	殻運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		単位 m 3	数量 1	単価 2,407	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,470
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,628.2				
労務構成比率		%	15.52					
普通作業員		%	5.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.64	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	1.25	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	82.56					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	74.96	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無		

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,470
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) グラウト PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.92				
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 遊青材料種類	グラウト PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.4
規格		舗装版切断 750mm幅舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版							
	J02 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚	15cm以下							
	J05 費用の内訳	全ての費用							

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	187.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					176.64				
労務構成比率			%	82.23					
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	28.07	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.57					
軽油			%	8.57	138	142		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9.2					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

- 314 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	1,383
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲカコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	1,383
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 選育材料種類	カカコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,450
規格				1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,464.8			
労務構成比率				%	17.26				
普通作業員				%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	80.62				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	72.17	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.37	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,450
規格				1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)				%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	2.12				
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m		%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t		%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]		運転質量 3~4 t		%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)							
J06 継青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 322 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,407		
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m 3	1	2,581		
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410010

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	123.8
不陸整正		無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				118.19					
労務構成比率		%	67.12						
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	8.7						
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	24.18						
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型 (第2次)】	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型 (第2次)】	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無			

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410010

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	123.8
不陸整正		無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ【普通型】	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m 3		数量	1	3,299
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸﾞﾗｯﾌﾟｰﾄ PK-4 全ての費用	m 2		数量	1	1,383
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB410260

名称		単位		数量		単価		単価			
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m ²		1		1,383					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無					
機械構成比率		%	2.01								
アスファルトフィニッシュ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無					
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無					
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無					
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無					
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下										
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm										
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)										
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4										
J07 費用の内訳	全ての費用										

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410240

単-240号		CB410240		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	基層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,450
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,464.8			
労務構成比率				%	17.26				
普通作業員				%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	80.62				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	72.17	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.37	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,450
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅1.4～3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	フライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm幅舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	592.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号 CB430510

名称		単位	数量	単価	592.4	
舗装版切断		m	1			
7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級・ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 7スファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号 CB430310

名称		単位	数量	単価	187.5	
舗装版破砕		m ²	1			
7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,383
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,550.6					
労務構成比率		%	16.29						
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	81.7						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,383
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.01						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,364
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,387.2			
労務構成比率		%	18.22				
普通作業員		%	6.18	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	4.21	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.53				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	76.2	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.39	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,364
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	2.25				
	アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	運転質量3～4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	タイヤローラ【普通型】	運転質量3～4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
	J07 費用の内訳	全ての費用						

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

名称				単位		数量		単価		単価	
規格				m 2		1		1,450			
基準 (車道・路肩部)											
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						1,454.8					
労務構成比率				%	17.26						
普通作業員				%	5.86	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	4.05	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	3.98	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	1.39	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	80.62						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	72.17	420,000		404,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.04	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.37	138		142		Z006702002 管理費区分 無	

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

名称				単位		数量		単価		単価	
規格				m 2		1		1,450			
基準 (車道・路肩部)											
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用											
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他 (材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	2.12						
アスファルトフィニッシャー		【ホイール型】舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%	1.36	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.27	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t		%	0.25	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)									
J06 遊青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	W001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	投運搬 舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 2,407
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設發生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,776
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,550.6				
労務構成比率		%	16.29					
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	81.7					
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	78.72	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無		

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

名称		単位		数量		単価		単価	
1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 珞カコート PK-4全ての費用		m 2		1		1,776			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
その他 (材料)				%					
機械構成比率				%		2.01			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m		%		1.28		14,800	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t		%		0.26		3,540	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4 t		%		0.24		3,250	
その他 (機械)				%					
諸雑費				式					
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型 (20) DS3000							
J06 遊青材料種類		珞カコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 351 -

三重県、県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410240

名称		単位		数量		単価		単価	
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		1,450			
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価	
標準単価								1,464.8	
労務構成比率				%		17.26			
普通作業員				%		5.86		22,300	
特殊作業員				%		4.05		25,700	
運転手 (特殊)				%		3.98		25,300	
土木一般世話役				%		1.39		26,500	
その他 (労務)				%					
材料構成比率				%		80.62			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%		72.17		420,000	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%		8.04		93.5	
軽油				%		0.37		138	

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライメント PK-3 全ての費用	m ²			1	1,450
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 選膏材料種類	アライメント PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 22 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単-252号		CB430510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	7スファ特舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460		5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		7スファ特舗装版							
J02 7スファ特舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB430310

単-253号		CB430310		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	舗装版破砕			単位	m 2	数量	1	単価	187.5
規格	7スファ特舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						176.64			
労務構成比率				%	82.23				
土木一般世話役				%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	8.57				
軽油				%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		7スファ特舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

- 356 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,373
表層(車道・路肩部)				単位					
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(1.3) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,536.2					
労務構成比率		%	10.57						
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87.8						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1.3)	%	79.45	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,373
表層(車道・路肩部)				単位					
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(1.3) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラー【普通型】	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラー【マカダム】	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(1.3)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	580.65	592.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	5460	5460	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 362 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 2,407
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位	m 2	数量	1	単価	1,287
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,458.6					
労務構成比率		%	11.14						
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87.15						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

名称				m 2		数量		1		単価		1,287	
規格				単位		数量		1		単価		1,287	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
その他 (材料)						%		1.71		29,500		29,300	
機械構成比率						%		0.17		4,480		4,810	
アスファルトフィニッシャ				[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		%		0.17		4,480		4,810	
タイヤローラ [普通型]				運転質量 8 ~ 20 t		%		0.17		4,480		4,810	
ロードローラ [マカダム]				運転質量 10 ~ 12 t		%		0.17		4,480		4,810	
その他 (機械)						%							
諸雑費						式							
J01 平均幅員				3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下				40 mm									
J05 材料				再生粗粒度アスコン (13)									
J06 遊青材料種類				クックコート PK-4									
J07 費用の内訳				全ての費用									

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

名称				m 2		数量		1		単価		1,353	
規格				単位		数量		1		単価		1,353	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
標準単価								1,372.7					
労務構成比率						%		11.83					
普通作業員						%		4.23		22,300		22,700	
特殊作業員						%		2.43		25,700		26,400	
運転手 (特殊)						%		2.37		25,300		27,400	
土木一般世話役						%		0.83		26,500		28,300	
その他 (労務)						%							
材料構成比率						%		86.35					
再生アスファルト混合物				再生粗粒度アスコン (20)		%		76.99		420,000		404,000	
アスファルト乳剤				PK-3 プライムコート用		%		8.58		93.5		104	
軽油						%		0.65		138		142	

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,353	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】	運転質量 8～20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】	運転質量 10～12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 沥青材料種類	フライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1	592.4	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 22 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号 CB430510

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		7スフィ特舗装版 15cm以下 全ての費用		m		数量	1	592.4
規格		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		7スフィ特舗装版						
J02 7スフィ特舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号 CB430310

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		7スフィ特舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m ²		数量	1	187.5
規格				%	82.23	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
標準単価				%	29.42	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
労務構成比率				%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
普通作業員				%				ZX000001 管理費区分 無
材料構成比率				%				
軽油				%				
機械構成比率				%				
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		7スフィ特舗装版						
J02 障害等の有無		無し						
J03 騒音振動対策		不要						

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m 3	1	2,434.5	2,581	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				2,434.5				
労務構成比率		%	69.33					
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.69					
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	21.98					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)							

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410010

単-265号		CB410010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	123.8
規格	無し 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				118.19				
	労務構成比率		%	67.12					
	運転手（特殊）		%	42.41	25,300		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	13.04	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	9.43	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.24	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.7					
	軽油		%	8.7	138		142		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	24.18					
	モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900		17,900		M000701015 管理費区分 無
	ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600		13,600		M000801009 管理費区分 無

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

名称				単位		数量		単価		単価					
規格				m 2		1		1,287							
表層 (車道・路肩部)															
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4 全ての費用															
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要									
標準単価				1,458.6											
労務構成比率		%	11.14												
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%									
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%									
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%									
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%									
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%									
材料構成比率		%	87.15												
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無									
アスファルト乳剤	PK-4 ヲカコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無									
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無									

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単-267号		CB410260		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,287
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ャクコート PK-4 全ての費用									
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他 (材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.71					
アスファルトフィニッシャー		【ホイール型】 舗装幅 2.3 ～ 6.0 m		%	1.09	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]		運転質量 8 ～ 20 t		%	0.17	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラー [マカダム]		運転質量 1.0 ～ 12 t		%	0.17	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)				%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類		ャクコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,372.7	1,353	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,372.7	1,353	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号 CB430510

名称		単位		数量		単価	
舗装版切断		m		1		592.4	
規格							
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)		径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号 CB430510

名称		単位		数量		単価	
舗装版切断		m		1		592.4	
規格							
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎 757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 187.5	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	757mm舗装版 無し 不要					

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	187.5
規格	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB227010

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用				m 3	1	2,407		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				2,266.8				
労務構成比率		%	37.51					
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	16.92					
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	45.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t 積級 [10 t 積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 破発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03 DID区間の有無	無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				m 2	1	1,287		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,458.6				
労務構成比率		%	11.14					
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	87.15					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無		

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,287	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 遊青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,267	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,295.1		
労務構成比率		%	12.53			
普通作業員		%	4.49	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.51	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.54			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	81.62	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410250

名称		単位	数量	標準単価	単価	概要
中間層 (車道・路肩部)		m ²	1			
規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲリコート PK-4 全ての費用					1,267	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 遊青材料種類	ヲリコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410240

名称		単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)		m ²	1			
規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					1,353	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,353	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 選定材料種類	フライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	757mm) 舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 22 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 394 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,680
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲット PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,458.6					
労務構成比率		%	11.14						
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	87.15						
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	83.67	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 ヲットコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410260

名称 (車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,680
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 ヲット PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.71						
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ 【普通型】	運転質量 8～20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ 【マカダム】	運転質量 10～12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm								
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000								
J06 透青材料種類	ヲット PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,353	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1	1,353	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 添付材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-280号

WYB00018

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械運転費 振動ローラ		搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t		人		0.23		27,400		6,302		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L		3		142		426		Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料		排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t		時間		1		2,300		2,300		WYB00019 管理費区分 無	
計										9,028			
単価										9,028		円/時間	

- 403 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB422530

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
特殊ブロック舗装		撤去		m ²		1		1,260					
標準単価						1,151.5							
労務構成比率				%		100							
普通作業員				%		30.05		22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				%		26.36		25,300		30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		14.95		26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%		5.57		25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去											

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	特殊ブロック舗装 再利用設置	単位	m ²	数量	1	単価	2,520
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,303			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置						

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	特殊ブロック舗装 撤去	単位	m ²	数量	1	単価	1,260
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,151.5			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB422530

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m ²	1		9,632	
特殊ブロック舗装						
設置 30cm×30cm						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	30cm×30cm					

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB210410

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m ³	1		6,971	
埋戻し						
現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻し				単位 m ³	数量 1	単価 6,971
規格 現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-287号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	5,683
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.17	24,300		4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	3.5	142		497	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020		1,020	WYB000046 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1	35		35	Z010020022 管理費区分 無	
計								5,683		
単価								5,683	円／時間	

- 410 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

