

積算情報

設計書番号	506-k173130-00032-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R6上期維持修繕(舗装Bブロック)業務委託(単価契約)その2
所属名	桑名建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価 地区	一般材料	A00: 桑名	
	生コン	A03: いなべ・四日市	
	石材	A01: 桑名	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

506-k173130-00032-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13: 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	
	延長期間最終日の基準年月	
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Bブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工程	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-1
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		895,167			
舗装工		式	1		895,167			
舗装工		式	1		895,167			
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	5,557	5,557			単-1号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	9,950	9,950			単-2号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	8,172	8,172			単-3号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	14,000	14,000			単-4号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗粒）	m2	1	10,340	10,340			単-5号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	1,990	1,990			単-6号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	3,450	3,450			単-7号

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Bブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工程	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-1
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	3,712	3,712			単-8号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	4,910	4,910			単-9号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	3,843	3,843			単-10号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	1,893	1,893			単-11号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	3,257	3,257			単-12号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	3,519	3,519			単-13号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	4,620	4,620			単-14号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	3,650	3,650			単-15号
路盤工	仕上厚50mm M-30(917)※認定製品	m2	1	979.9	979			単-16号

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Bブロック）業務委託（単価契約）その2			当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
					工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工				仕上厚100mm M-30(94% %認定製品)	m2	1	1,341	1,341			単-17号	
路盤工				仕上厚150mm M-30(94% %認定製品)	m2	1	1,701	1,701			単-18号	
路盤工				仕上厚50mm RC-40	m2	1	746.8	746			単-19号	
路盤工				仕上厚100mm RC-40	m2	1	874.1	874			単-20号	
路盤工				仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,002	1,002			単-21号	
路盤工				仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,129	1,129			単-22号	
不陸修正工				無し	m2	1	123.8	123			単-23号	
再生クラッシャーラン				RC-40	m3	1	2,000	2,000			単-24号	
加熱段差修正					t	1	28,400	28,400			単-25号	
表面処理工(A) 厚3cm以下				再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,016	2,016			単-26号	
表面処理工(A) 厚3cm以下				再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,124	1,124			単-27号	
表面処理工(A) 厚3cm以下				再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,027	1,027			単-28号	

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Bブロック）業務委託（単価契約）その2	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,405	2,405			単-29号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,513	1,513			単-30号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度75%以下混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,416	1,416			単-31号
欠損部補修		日施工量1t未満	t	1	127,900	127,900			単-32号
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満	t	1	89,260	89,260			単-33号
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満	t	1	46,590	46,590			単-34号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			単-35号
アスカブ工		再生細粒度75%以下混合物(13)	m	1	1,211	1,211			単-36号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場材利用	m2	1	3,780	3,780			単-37号
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	10,890	10,890			単-38号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	5,158	5,158			単-39号
舗装版切替		75%以下舗装版 15cm以下	m	1	592.4	592			単-40号

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕 (舗装Bブロック) 業務委託 (単価契約) その2	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,426	1,426			単-41号
汚泥運搬費	(舗装版切所発生濁水)	式	1	10,700	10,700			単-42号
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 t ≤ 4 cm	m ²	1	2,821	2,821			単-43号
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 4 < t ≤ 10cm	m ²	1	4,821	4,821			単-44号
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 10 < t ≤ 15cm	m ²	1	6,486	6,486			単-45号
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1	1,684	1,684			単-46号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	8,157	8,157			単-47号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	33,200	33,200			単-48号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	16,620	16,620			単-49号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	56,520	56,520			単-50号
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻 (無筋)	m ³	1	2,128	2,128			単-51号
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	1	2,607	2,607			単-52号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕 (舗装Bブロック) 業務委託 (単価契約) その2	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト殻	m ³	1	3,431	3,431			単-53号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	341.6	341			単-54号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマリ)	m	1	421.2	421			単-55号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	377.7	377			単-56号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマリ)	m	1	457.3	457			単-57号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	598.5	598			単-58号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クマリ)	m	1	756.3	756			単-59号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	660.4	660			単-60号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クマリ)	m	1	818.2	818			単-61号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	778.9	778			単-62号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クマリ)	m	1	1,016	1,016			単-63号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.6	860			単-64号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕 (舗装Bブロック) 業務委託 (単価契約) その2	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾛﾌｫｰ)	m	1	1,098	1,098			単-65号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	364.3	364			単-66号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	641.8	641			単-67号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	816.1	816			単-68号
高視認性区画線 (97'式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	668.4	668			単-69号
高視認性区画線 (97'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	839.6	839			単-70号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	776.9	776			単-71号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾛﾌｫｰ)	m	1	872.4	872			単-72号
区画線工	200m未満	式	1	61,300	61,300			単-73号
高視認性区画線工	100m未満	式	1	64,900	64,900			単-74号
区画線消去	削取り式	m	1	578.3	578			単-75号
道路鉄設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-76号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕 (舗装Bブロック) 業務委託 (単価契約) その2	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鉄撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-77号
人力積込	土砂	m3	1	3,178	3,178			単-78号
人力掘削 (床掘)	土砂	m3	1	9,534	9,534			単-79号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,448	5,448			単-80号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	6,971	6,971			単-81号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	9,631	9,631			単-82号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,030	10,030			単-83号
機械掘削積込 (地山)	土砂 小規模 山積0.28m3	m3	1	1,209	1,209			単-84号
機械掘削積込 (地山)	土砂 小規模 山積0.13m3	m3	1	2,581	2,581			単-85号
残土処理 (機械積込)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,684	1,684			単-86号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下	m3	1	34,380	34,380			単-87号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下	m3	1	34,380	34,380			単-88号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装ブロック）業務委託（単価契約）その2		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
	工事区分	舗装	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-89号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	185.4	185			単-90号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	188.5	188			単-91号
土のう積		法面保護・小口並べ 抗なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-92号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径1cm	本	1	1,208	1,208			単-93号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	6,399	6,399			単-94号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	13,470	13,470			単-95号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋コン塊）			m3	1	5,000	5,000			単-96号
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）			m3	1	2,350	2,350			単-97号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	3,520	3,520			単-98号
汚泥処理費		（舗装版切断発生濁水）	t	1	13,000	13,000			単-99号
各工事共通			式	1		126,600			

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装ブロック）業務委託（単価契約）その2	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各工事共通			式	1		126,600			
各工事共通			式	1		126,600			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	28,300	28,300			単-100号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-101号
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-102号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-103号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-104号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	24,300	24,300			単-105号
直接工事費			式	1		1,021,767			
共通仮設			式	1		342,000			
共通仮設費（率計上） 1,021,767×33.52%			式	1		342,000			
純工事費			式	1		1,363,767			

設計内訳書

工事名	R 6 上期維持修繕（舗装Bブロック）業務委託（単価契約）その2	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 1,363,767×72.4%				式	1		987,000			
工事原価				式	1		2,350,767			
一般管理費等 2,350,767×（24.75%+ 0%）				式	1		581,233			
工事価格				式	1		2,932,000			
消費税相当額 2,932,000×10%				式	1		293,200			
工事費計				式	1		3,225,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	✓

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,021,767	
4	直接工事費	1,021,767	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	23,870	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,021,767	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	997,897	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	342,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	342,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,021,767	
35	直接工事費	1,021,767	
36	非対象額計 (一)	23,870	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	23,870	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P I) 単独 (追加工事)	997,897	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.48%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	342,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		1,363,767
3	単独（追加工事）直接工事費		1,021,767
4	単独（追加工事）共通仮設費		342,000
5	非対象額計（－）		0
6	管理費区分2, 7		0
7	管理費区分5		0
8	管理費区分9		0
9	管理費区分T		0
10	対象額支給品（＋）		0
11	無償貸付機械評価額（＋）		0
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,363,767
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,339,897
16	現工事		0
17	合算工事		0
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%
19	現工事		0%
20	合算工事		0%
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2
22	現工事		0
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0 (0)
24	緊急工事補正		0%
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%
27	現工事		0%
28	率（補正後）		72.4%
29	計上額 単独（追加工事）		987,000
30	現工事		0
31	合算工事		0
32	調整工事計上額		987,000

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		2,350,767
2	純工事費		1,363,767
3	現場管理費		987,000
4	工期延長等に伴う現場維持費		0
5	工場製作原価		0
6	非対象額計（－）		0
7	管理費区分9		0
8	管理費区分T		0
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		2,350,767
10	現工事		0
11	合算工事		0
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		2,326,897
13	現工事		0
14	合算工事		0
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.57%
16	現工事		0%
17	合算工事		0%
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		05
19	現工事		0
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1
21	現工事		0
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		2,350,767
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）		0
24	一般管理費等 率（補正後）		24.75%
25	計上額 単独（追加工事）		581,233
26	現工事		0
27	合算工事		0
28	調整工事計上額		581,233

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 19 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工				m2	数量	1	単価
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)							8,172
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	8,172	8,172	WYB00005 管理費区分 無 単-108号		
計					8,172			
単価					8,172	円/m2		

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装打換工				m2	数量	1	単価
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)							14,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,000	14,000	WYB00004 管理費区分 無 単-109号		
計					14,000			
単価					14,000	円/m2		

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	10,340	10,340	WYB00120 管理費区分 無 単-110号
規格						
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	10,340	10,340	WYB00120 管理費区分 無 単-110号
計					10,340	
単価					10,340	円/m2

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	1,990	1,990	WYB00007 管理費区分 無 単-111号
規格						
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	1,990	1,990	WYB00007 管理費区分 無 単-111号
計					1,990	
単価					1,990	円/m2

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	4,910	4,910	WYB00010 管理費区分 無 単-114号
計							4,910	
単価							4,910	円/m2

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)		m2	1	3,843	3,843	WYB00112 管理費区分 無 単-115号
計							3,843	
単価							3,843	円/m2

- 28 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 29 -

1次单価表

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		m2		1		3,519		3,519		WYB00107 管理費区分 無 単-118号	
規格		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		1		3,519		3,519		WYB00107 管理費区分 無 単-118号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2		1		3,519		3,519	
計								3,519			
単価								3,519		円/m2	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装打換工		m2		1		4,620		4,620		WYB00108 管理費区分 無 単-119号	
規格		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		1		4,620		4,620		WYB00108 管理費区分 無 単-119号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2		1		4,620		4,620	
計								4,620			
単価								4,620		円/m2	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
舗装打換工		m2	1	3,650	3,650	WYB00113 管理費区分 無 単-120号
(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,650	3,650
計						3,650
単価						円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
路盤工		m2	1	979.9	979.9	CB410041 管理費区分 無 単-121号
仕上厚50mm W-30(3#4#認定製品)						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =50mm: 施工区分=1層施工: 材料=路盤材 (各種): 費用の内訳=全ての費用:	m2	1	979.9	979.9
計						979.9
単価						円/m2

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
仕上厚100mm M-30 (944)認定製品		m2	1	1,341	1,341	CB410041 管理費区分 無 単-122号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=路盤材 (各種): 費用の 内訳=全ての費用:	m2	1	1,341	1,341	CB410041 管理費区分 無 単-122号
計					1,341	
単価					1,341	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
仕上厚150mm M-30 (944)認定製品		m2	1	1,701	1,701	CB410041 管理費区分 無 単-123号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=路盤材 (各種): 費用の 内訳=全ての費用:	m2	1	1,701	1,701	CB410041 管理費区分 無 単-123号
計					1,701	
単価					1,701	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm RC-40		m2	1	746.8	746.8	CB410031 管理費区分 無 単-124号
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分= 1層施工 : 材料=再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ RC-40 : 費用の 内訳=全ての費用 :		m 2	1	746.8	746.8	CB410031 管理費区分 無 単-124号
計							746.8	
単価							746.8	円/m2

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm RC-40		m2	1	874.1	874.1	CB410031 管理費区分 無 単-125号
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分= 1層施工 : 材料=再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ RC-40 : 費用の 内訳=全ての費用 :		m 2	1	874.1	874.1	CB410031 管理費区分 無 単-125号
計							874.1	
単価							874.1	円/m2

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m2		1		1,002		1,002		1,002	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クマヤシ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1		1,002		1,002		CB410031 管理費区分 無 単-126号	
計										1,002			
単価										1,002		円/m2	

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚200mm RC-40		m2		1		1,129		1,129		1,129	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クマヤシ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1		1,129		1,129		CB410031 管理費区分 無 単-127号	
計										1,129			
単価										1,129		円/m2	

1次単価表

単-27号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
表面処理工(A) 厚3cm以下		m2				
再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下			1	1,124	1,124	1,124
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸｯｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,124	1,124	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計					1,124	
単価					1,124	円/m2

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
表面処理工(A) 厚3cm以下		m2				
再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超			1	1,027	1,027	1,027
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸｯｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,027	1,027	CB410260 管理費区分 無 単-132号
計					1,027	
単価					1,027	円/m2

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4～5cm				単位	m2	数量	1	単価	2,405
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm；材料＝再生密粒度アスコン（13）；瀝青材料種類＝リキコート PK-4；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	1	2,405	2,405	CB410260 管理費区分 無 単-133号			
	計					2,405				
	単価					2,405	円／m2			

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4～5cm				単位	m2	数量	1	単価	1,513
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝リキコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,513		1,513		CB410260 管理費区分 無 単-134号	
計							1,513			
単価							1,513		円／m2	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超		m2	1	1,416	1,416	CB410260 管理費区分 無 単-135号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):遊青材料種類=ﾌｬｯｸｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,416	1,416			
計					1,416			
単価					1,416	円/m2		

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t未満		t	1	127,900	127,900	WYB00024 管理費区分 無 単-136号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	127,900	127,900			
計					127,900			
単価					127,900	円/t		

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		m	1	737.3	737.3	WY500020 管理費区分 無 単-139号
規格		厚5mm×幅4cm				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737.3	WY500020 管理費区分 無 単-139号
計					737.3	
単価					737.3	円/m

1次単価表

単-36号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工		m	1	1,211	1,211	CB410330 管理費区分 無 単-140号
規格		再生細粒度アスファルト混合物 (13)				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満: 材料=再生細粒度アスコン (13) ∴ 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m	1	1,211	1,211	CB410330 管理費区分 無 単-140号
計					1,211	
単価					1,211	円/m

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修		手間のみ		m2	1	3,780	3,780	WYB00031 管理費区分 無 単-141号 手間のみ
平板ブロック補修		取り外し・設置 現場材利用		m2	1	3,780	3,780	WYB00032 管理費区分 無 単-142号 材工共
計							3,780	
単価							3,780	円/m2

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修		材工共		m2	1	10,890	10,890	WYB00032 管理費区分 無 単-142号 材工共
平板ブロック補修		取り外し・設置		m2	1	10,890	10,890	WYB00032 管理費区分 無 単-142号 材工共
計							10,890	
単価							10,890	円/m2

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	インターロッキングブロック補修				単位	m2	数量	1	単価	5,158
規格	手間のみ 取り外し・設置									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m 2	1	5,158	5,158	WYB00034 管理費区分 無 単-143号				
計					5,158					
単価					5,158	円／m2				

1次単価表

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	592.4	592.4	CB430510 管理費区分 無 単-144号				
計					592.4					
単価					592.4	円／m				

1次単価表

単-41号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		m		1		1,426		1,426		CB430510 管理費区分 無 単-145号	
規格		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下		費用：							
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m		1		1,426		1,426	
計								1,426			
単価								1,426		円／m	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
汚泥運搬費		式		1		10,700		10,700		WYB00119 管理費区分 無	
規格		(舗装版切断発生濁水)									
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	
汚泥運搬費		(舗装版切断発生濁水)		式		1		10,700		10,700	
計								10,700			
単価								10,700		円／式	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm		m ²	1	6,486	6,486	CB430310 管理費区分 無 単-148号
舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用		m ²	1	6,486	6,486	CB430310 管理費区分 無 単-148号
計							6,486	
単価							6,486	円／m ²

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）				m ²	1	1,684	1,684	CB210720 管理費区分 無 単-149号
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m ²	1	1,684	1,684	CB210720 管理費区分 無 単-149号
計							1,684	
単価							1,684	円／m ²

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1
規格	無筋構造物 機械施工	単価		金額	8,157
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；	m 3	1	8,157	8,157
計					8,157
単価					8,157
					円/m3

1次単価表

単-48号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1
規格	無筋構造物 人力施工	単価		金額	33,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m 3	1	33,200	33,200
計					33,200
単価					33,200
					円/m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	16,620
規格	鉄筋構造物 機械施工										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	16,620		16,620		WB824010 管理費区分 無 単-152号	
計								16,620			
単価								16,620		円／m3	

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	56,520
規格	鉄筋構造物 人力施工									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	56,520	56,520	WB824010 管理費区分 無 単-153号		
計							56,520			
単価							56,520	円／m3		

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設置搬 (機械積込)		コンクリート (無筋)		m3	1	2,128	2,128	CB227010 管理費区分 無 単-154号
計							2,128	
単価							2,128	円/m3
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設置搬		設置生作業=コンクリート (無筋) 構造物とこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【タンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日		m3	1	2,128	2,128	CB227010 管理費区分 無 単-154号

1次単価表

単-52号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設置搬 (機械積込)		コンクリート (鉄筋)		m3	1	2,607	2,607	CB227010 管理費区分 無 単-155号
計							2,607	
単価							2,607	円/m3
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設置搬		設置生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【タンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日		m3	1	2,607	2,607	CB227010 管理費区分 無 単-155号

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m			
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	数量	1			
単価		金額	421.2			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	421.2	421.2	WB821210 管理費区分 無 単-158号
計					421.2	
単価					421.2	円／m

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m			
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	数量	1			
単価		金額	377.7			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	377.7	377.7	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					377.7	
単価					377.7	円／m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	457.3	457.3	WB821210 管理費区分 無 単-160号
計					457.3	
単価					457.3	円/m

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	598.5	598.5	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計					598.5	
単価					598.5	円/m

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	818.2
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・鉛47μ）						
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	818.2	818.2	WB821210 管理費区分 無 単-164号
計						818.2	
単価						818.2	円/m

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	778.9
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	778.9	778.9	WB821210 管理費区分 無 単-165号
計						778.9	
単価						778.9	円/m

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	1,016	1,016	WB821210 管理費区分 無 単-166号
規格						
実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	1,016	1,016	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計					1,016	
単価					1,016	円／m

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		m	1	860.6	860.6	WB821210 管理費区分 無 単-167号
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	860.6	860.6	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計					860.6	
単価					860.6	円／m

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	m	数量	単価	金額	摘要
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・鉛A79）		単位	m	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	1,098	1,098	WB821210 管理費区分 無 単-168号
計						1,098	
単価						1,098	円/m

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	m	数量	単価	金額	摘要
破線 幅15cm 1.5mm 白		単位	m	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	364.3	364.3	WB821210 管理費区分 無 単-169号
計						364.3	
単価						364.3	円/m

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	641.8	
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	641.8	641.8	WB821210 管理費区分 無 単-170号		
計					641.8			
単価					641.8	円/m		

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	816.1	
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	816.1	816.1	WB821210 管理費区分 無 単-171号		
計					816.1			
単価					816.1	円/m		

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)				m				
規格	実線 幅 15cm 白				単位	数量	単価	金額	単価
						1	668.4	668.4	668.4
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；				m	1	668.4	668.4	WB821310 管理費区分 無 単-172号
計								668.4	
単価								668.4	円/m

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)				m				
規格	実線 幅 15cm 黄				単位	数量	単価	金額	単価
						1	839.6	839.6	839.6
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；				m	1	839.6	839.6	WB821310 管理費区分 無 単-173号
計								839.6	
単価								839.6	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

令和 6年 5月 1日
令和 6年 5月 1日
1.000-00000020

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

名称	区画線工 (溶融式・手動)				単位	m	数量	1	単価	776.9
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白				単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	776.9	776.9	WB821210 管理費区分 無 単-174号				
計						776.9				
単価						776.9	円／m			

1次単価表

単-72号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1,000-00000020			
名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	872.4
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	872.4	872.4	WB821210 管理費区分 無 単-175号
計						872.4	
単価						872.4	円/m

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 91 -

1次单価表

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		m	1	578.3	578.3	WB821220 管理費区分 無 単-176号
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
削取り式		m	1	578.3	578.3	WB821220 管理費区分 無 単-176号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
区画線消去		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	1	578.3	578.3
計					578.3	
単価					578.3	円/m

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工		個	1	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設置手間のみ 小型・穿孔式		個	1	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
道路紙設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118
計					2,118	
単価					2,118	円/個

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路紙撤去工		穿孔式		個		1		1,059		1,059		1,059	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
道路付属物撤去工 (道路紙)		施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:		個		1		1,059		1,059		WB812380 管理費区分 無 単-177号	
計										1,059			
単価										1,059		円/個	

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力積込		土砂		m ³		1		3,178		3,178		3,178	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
人力積込		土質等区分=土砂:		m ³		1		3,178		3,178		CB210830 管理費区分 無 単-178号	
計										3,178			
単価										3,178		円/m ³	

- 96 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削（床掘）			単位	m3	数量	1	単価	9,534
規格	土砂								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-179号	
計							9,534		
単価							9,534	円／m3	

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1,000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	人力盛土（埋戻し）	単位	m3	数量	1	単価
規格	土砂・締固め有り 発牛土	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m3	1	6,971	6,971	CB210410 管理費区分 無 単-181号
計					6,971	
単価					6,971	円/m3

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	人力盛土（埋戻し）	単位	m3	数量	1	単価
規格	土砂 締固め有り RC-40	単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	9,631	9,631	WYB00116 管理費区分 無 単-182号
計					9,631	
単価					9,631	円/m3

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械掘削積込(地山)		山積0.13m3		m3	1	2,581	2,581	2,581	CB210100 管理費区分 無 単-185号
土砂 小規模									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):		m3	1	2,581	2,581	2,581	CB210100 管理費区分 無 単-185号
計							2,581		
単価							2,581	円/m3	

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
残土処理(機械積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	1,684	1,684	1,684	CB210110 管理費区分 無 単-186号
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種:規格=ハ ッパ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):BID区間の有無=無 し:運搬距離(km)(BID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】		m3	1	1,684	1,684	1,684	CB210110 管理費区分 無 単-186号
計							1,684		
単価							1,684	円/m3	

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		一般型枠		m2		1		8,462		8,462		8,462	
型枠		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2		1		8,462		8,462		CB240210 管理費区分 無 単-189号	
計										8,462			
単価										8,462		円/m2	

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13		kg		1,000		185.4		185,400		185,400	
鉄筋工 [市場単価]		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：		t		1		185,400		185,400		WB810010 管理費区分 無 単-190号	
計										185,400			
単価										185.4		円/kg	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位	kg	数量	1,000	単価	188.5
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	188,500	188,500	WB810010 管理費区分 無 単-191号			
計					188,500				
単価					188.5	円/kg			

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位	m2	数量	10	単価	11,870
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕括・積立	m 2	10	11,870	118,700	WB252620 管理費区分 無 単-192号			
計					118,700				
単価					11,870	円/m2			

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	雑工(2) 昼間用	単位	時間	数量	1
規格	平日用 8:00~17:00	単位	時間	数量	1
名称	雑工(2) 昼間用	規格/条件	単位	数量	1
単位	時間	数量	1	13,470	13,470
金額	13,470	摘要	WYB00059 管理費区分 無 単-195号		
計				13,470	
単価				13,470	円/時間

1次単価表

単-96号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	単位	m3	数量	1
規格		単位	m3	数量	1
名称	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)	規格/条件	単位	数量	1
単位	m3	数量	1	5,000	5,000
金額	5,000	摘要	WYB00127 管理費区分 T		
計				5,000	
単価				5,000	円/m3

1次単価表

単-97号

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）				単位		数量		単価		金額		摘要
					m3		1				2,350		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）		m3	1	2,350	2,350	WYB00126 管理費区分 T							
計					2,350								
単価					2,350	円/m3							

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位		数量		単価		金額		摘要
					m3		1				3,520		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520	WYB00125 管理費区分 T							
計					3,520								
単価					3,520	円/m3							

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	18,700
規格	平日用 8:00~17:00									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 制増率 0%				
計					18,700					
単価					18,700	円/人				

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	15,500
規格	平日用 8:00~17:00									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 制増率 0%				
計					15,500					
単価					15,500	円/人				

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
一般運転手		平日用 8:00~17:00		人	1	24,300	24,300	24,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,300	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
計					24,300			
単価					24,300	円/人		

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号

WYB00002

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²	100	5,557	5,557	5,557
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切替	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-196号		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,821	282,100	CB430310 管理費区分 無 単-197号		
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模上工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費】2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,431	13,724	CB227010 管理費区分 無 単-198号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グラウト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,362	236,200	CB410260 管理費区分 無 単-199号		
計					555,720			
単価					5,557	円/m ²		

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装打換工		単位	m ²	数量		100	単価	9,950
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-200号		
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	4,821	482,100	CB430310 管理費区分 無 単-201号		
設置搬	設置発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	8	3,431	27,448	CB227010 管理費区分 無 単-202号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-203号		
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝ブライトコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-204号		
計					995,044			
単価					9,950	円／m ²		

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m ²	数量	100	単価	8,172
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-205号	
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,821	282,100	CB430310 管理費区分 無 単-206号	
設置搬	設置発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,431	13,724	CB227010 管理費区分 無 単-207号	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-208号	
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-209号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-210号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-211号	

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	100	単価	8,172
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m未満(仕上厚50mm以下)：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン(20)：瀝青材料種類＝ブライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-212号		
	計					817,220			
	単価					8,172	円／m2		

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工	単位	m ²	数量	100	単価	14,000
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切削	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-213号	
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	6,486	648,600	CB430310 管理費区分 無 単-214号	
搬運搬	搬送発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t積級 良好 供用日 】【	m ³	12	3,431	41,172	CB227010 管理費区分 無 単-215号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,276	227,600	CB410260 管理費区分 無 単-216号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,256	225,600	CB410250 管理費区分 無 単-217号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ブライトコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-218号	
計					1,400,868		
単価					14,000	円／m ²	

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工		単位	m ²	数量	100	単価	10,340
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-219号		
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	4,821	482,100	CB430310 管理費区分 無 単-220号		
設置搬	設置発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	8	3,431	27,448	CB227010 管理費区分 無 単-221号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-1：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,669	266,900	CB410260 管理費区分 無 単-222号		
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）：瀝青材料種類＝ﾌﾗｲｱｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,342	234,200	CB410240 管理費区分 無 単-223号		
計					1,034,344			
単価					10,340	円/m ²		

参考資料 (1)

単-111号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	1,990
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-224号	
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-225号	
設置搬	設置発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-226号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝アラコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,470	147,000	CB410260 管理費区分 無 単-227号	
計					199,074		
単価					1,990	円／m2	

参考資料 (1)

単-112号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100		3,450	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-228号
舗装版破碎	舗装版種別=7スファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-229号
鼓運搬	鼓発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-230号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-231号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-232号
計					345,002	
単価					3,450	円/m ²

参考資料 (1)

単-113号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100		3,712	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-233号
舗装版破碎	舗装版種別=7スファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-234号
鼓運搬	鼓発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-235号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-236号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-237号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m3(平積0.1m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】2t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-238号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-239号

参考資料 (1)

単-113号

WYB00009

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm: 材料=再生粗粒度アスコン (20): 瀝青材料種類=プラ/コート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-240号
計					371,274	
単価					3,712	円/m ²

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-114号

WYB00010

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²	100			
規格 (3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版: 舗装版厚=15cm以下: 費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-241号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=無し: 騒音振動対策=不要: 舗装版厚=15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-242号
搬運搬	搬発生作業=舗装版破砕: 積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下): DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間無)=3.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	12	2,407	28,884	CB227010 管理費区分 無 単-243号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm: 材料=再生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,383	138,300	CB410260 管理費区分 無 単-244号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm: 材料=再生粗粒度アスコン (20): 瀝青材料種類=タックコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,364	136,400	CB410250 管理費区分 無 単-245号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下: 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm: 材料=再生粗粒度アスコン (20): 瀝青材料種類=プラ/コート P K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-246号
計					491,030	
単価					4,910	円/m ²

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-115号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			3,843
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-248号
設置搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-249号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20)DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,776	177,600	CB410260 管理費区分 無 単-250号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライト P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,450	145,000	CB410240 管理費区分 無 単-251号
計					384,302	
単価					3,843	円/m ²

参考資料 (1)

単-116号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	100			1,893
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-252号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-253号
設置搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級 1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-254号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,373	137,300	CB410260 管理費区分 無 単-255号
計					189,374	
単価					1,893	円/m ²

参考資料 (1)

単-117号

WYB00106

単価適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,257
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:75mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-257号
設置運搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級 1【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-258号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,287	128,700	CB410260 管理費区分 無 単-259号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライトコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-260号
計					325,702	
単価					3,257	円/m ²

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-118号

WYB00107

単価適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,519
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:75mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-262号
設置運搬	設置発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級 1【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,407	9,628	CB227010 管理費区分 無 単-263号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,581	10,324	CB210100 管理費区分 無 単-264号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	123.8	12,380	CB410010 管理費区分 無 単-265号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツタ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 1【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,299	13,196	CB210110 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,287	128,700	CB410260 管理費区分 無 単-267号

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-118号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100	1,353	135,300	3,519
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラハコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-268号
計					351,974	
単価					3,519	円/m2

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-119号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	100	1,287	128,700	4,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-269号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-270号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級1【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m3	12	2,407	28,884	CB227010 管理費区分 無 単-271号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,287	128,700	CB410260 管理費区分 無 単-272号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,267	126,700	CB410250 管理費区分 無 単-273号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラハコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-274号
計					462,030	
単価					4,620	円/m2

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-120号

WYB00113

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)				100		3,650
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.4	23,696	CB430510 管理費区分 無 単-275号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.5	18,750	CB430310 管理費区分 無 単-276号
設運搬	設発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,407	19,256	CB227010 管理費区分 無 単-277号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,680	168,000	CB410260 管理費区分 無 単-278号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライトコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,353	135,300	CB410240 管理費区分 無 単-279号
計					365,002	
単価					3,650	円/m ²

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410041

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
規格 50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用				1		979.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	特許認定製品	%	26.66	170,000	283,300	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410041

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	979.9
上層路盤 (歩道部)		50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型パッタ材(クレー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	路盤材 (各種)								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,341
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				809.74					
労務構成比率		%	65.81						
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	28.75						
粒度調整砕石 M-30	特許認定製品	%	26.66	170,000	566,600	Y001100001-001 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.44						

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,341
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バットワ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				WM0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	路盤材 (各種)								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,701
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				809.74					
労務構成比率		%	65.81						
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	28.75						
粒度調整砕石 M-30	特定認定製品	%	26.66	170,000	849,900	Y0011000001-001 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.44						

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,701
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バック材（クレー）【標準】			山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】			運転質量3～4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）			150 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			路盤材（各種）					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	746.8
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	746.8
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型パッカー(クレー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002	管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011	管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001	管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	874.1
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	200,000	Z002122003	管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002	管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	874.1
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎﾌ(ｸﾚｰﾅ) [標準]			山積0.11m3(平積0.08m3)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕			運転質量3～4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%				MW0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）			100 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,002
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型パッカ(ロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クワッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,129
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシャー RC-40 全ての費用							
標準単価						746.24			
労務構成比率		%	71.41						
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%							RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68						
再生クワッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	400,000				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	142				Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%							ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

名称		単位		数量		単価		単価			
下層路盤 (歩道部)		m ²		1		1		1,129			
規格		200mm 1層施工 再生フラッシュン RC-40 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
小型バッチャ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無					
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無					
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無					
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無					
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm										
J02 施工区分	1層施工										
J03 材料	再生フラッシュン RC-40										
J04 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単-123号				CB410010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	不陸整正					単位	m 2	数量	1	単価	123. 8
規格	無し 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要			
	標準単価					118. 19					
	労務構成比率		%	67. 12							
	運転手（特殊）		%	42. 41		25, 300	27, 400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	13. 04		25, 700	26, 400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	普通作業員		%	9. 43		22, 300	22, 700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	2. 24		26, 500	28, 300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	8. 7							
	軽油		%	8. 7		138	142	Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%	24. 18							
	モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	%	11. 79		17, 900	17, 900	M000701015 管理費区分 無			
	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	9. 34		13, 600	13, 600	M000801009 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		2,016	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	309,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142		Z006702002 管理費区分 無

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		2,016	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.28	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,124
規格				1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) カクコート PK-4 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,550.6				
労務構成比率			%	16.29					
普通作業員			%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	81.7					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	309,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無		

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,124
規格				1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) カクコート PK-4 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	2.01					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類		カクコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) カックコート PK-4 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,027
標準単価			1,458.6	
労務構成比率		%	11.14	
普通作業員		%	3.99	22,300
特殊作業員		%	2.29	25,700
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300
土木一般世話役		%	0.78	26,500
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	87.15	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5
軽油		%	0.61	138

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) カックコート PK-4 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,027
その他 (材料)		%		
機械構成比率		%	1.71	
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480
その他 (機械)		%		
諸雑費		式		
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 選定材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) カックコート PK-4 全ての費用			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					2,405
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					2,405
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 遷移材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,513		
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) カクコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,513		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 1.4～3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) 【搭乗・コンバインド式】	運転質量 3～4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ 【普通型】	運転質量 3～4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	カクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,416
名称	規格						
3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	83.67	485,000	463,500	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,416
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲリコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ～ 6.0 m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ～ 12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	ヲリコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WYB00024

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t未満		t	1		127,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.98	28,300	27,734	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	1.51	26,400	39,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	1.96	22,700	44,492	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,300	10,300	Z004101004 管理費区分 無		
諸雑費	5%	式	1		5,604	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計					127,994			
単価					127,900	円/t		

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WYB00025

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満		t	1		89,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.64	28,300	18,112	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	1.29	22,700	29,283	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,300	10,300	Z004101004 管理費区分 無		
諸雑費	7%	式	1		5,165	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計					89,260			
単価					89,260	円/t		

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-139号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t				
				1		46,590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	28,300	6,792	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	26,400	13,992	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	22,700	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,300	10,300	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式ツバ型 2.4～2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無
諸雑費	8%	式	1		2,588	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					46,593	
単価					46,590	円/t

参考資料 (1)

単-139号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m				
				100		737.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	アスカープ	単位	m	数量	1	単価	1,211
	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,081.5			
労務構成比率		%	52.92				
普通作業員		%	23.85	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.43	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	9.14	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（一般）		%	7.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	43.15				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13）	%	41.66	8,750	10,700	Z004101005 管理費区分 無	
軽油		%	1.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	156	Z006704001 管理費区分 無	

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	アスカープ			単位	m	数量	1	単価	1,211
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	3.93					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無		
アスファルトカーバ【ガソリンエンジン駆動式】		4. 0～4. 5 m3／h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用							

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-141号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 手間のみ	規格 取り外し・設置 現場材利用	単位 m2	数量 100	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-281号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	100	2,520	252,000	CB422530 管理費区分 無 単-282号
計					378,000	
単価					3,780	円/m2

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-142号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 材工共	規格 取り外し・設置	単位 m2	数量 100	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-283号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m 2	100	9,632	963,200	CB422530 管理費区分 無 単-284号
計					1,089,200	
単価					10,890	円/m2

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-143号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	インターロッキングブロック補修 取り外し・設置	単位	m ²	数量	100	単価	5,158
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,600	660,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB000035 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					515,800		
単価					5,158	円/m ²	

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	592.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切斷			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1		1,426
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
				11.5					
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%		14,200		14,200		M001161011 管理費区分 無
				7.77					
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕 アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 2,821		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー型〕	吐出量3.5～3.7m ³ ／min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレイカ）	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下					

- 184 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

CB430310

名称	舗装版破砕						単位	m 2	数量		単価	4,000.00000000
規格	750x750舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用									1		4,821
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J06 積込作業の有無		有り										
J07 費用の内訳		全ての費用										

CB430310

名称	単位	m ²	数量	1	単価	6,486
舗装版破砕	75φ×10舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					
標準単価	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	95.29	6,335.3		
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スク リュ型】	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレイカ）	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	75φ×10舗装版 有り 10cmを超え15cm以下					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,157
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1	8,157	8,157	Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								8,157		
単価								8,157	円/m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料 (1)

単-151号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	33,200
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1	33,200	33,200	Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								33,200		
単価								33,200	円/m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料 (1)

単-152号

WB824010

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		昼間 機械施工 制約無		m3	1	16,620	16,620	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							16,620	
単価							16,620	円/m 3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号

WB824010

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		昼間 人力施工 制約無		m3	1	56,520	56,520	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							56,520	
単価							56,520	円/m 3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		人力施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	2,128
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,990.8		
労務構成比率			%	42.4			
運転手（一般）			%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.25			
軽油			%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	2,607
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,438.7		
労務構成比率			%	42.4			
運転手（一般）			%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.25			
軽油			%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB227010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		m ³	1			3,431
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,088.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

名称		単位	数量	標準単価	金額	摘要
規格		m	1,000			341.6
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト純装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	198	198,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,837	ZS8000004 管理費区分 無
計					341,600	
単価					341.6	円/m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価
区画線設置							
規格 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						1,000	377.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

車-160号		WB821210		車価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称 区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	457.3
規格 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	233	233,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		k g	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		10,591	ZS8000004 管理費区分 無	
計							457,300		
単価							457.3	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	839.6
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07 塗料使用量		781 kg/1000m								
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ								
J09 ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量		45 kg/1000m								
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m								
J12 軽油使用量		59 L/1000m								
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m								
J14 費用の内訳		全ての費用								

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量		単価		金額		摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用							1,000			776.9
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	494	592,800	Q001036073 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm		kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー	区画線用		kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し				
軽油			L	132	142	18,744	Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		8,738	ZS8000004 管理費区分 無し				
計						776,900					
単価						776.9	円／m				
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	溶融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%										

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物撤去工（道路紙）			単位 個	数量	1	単価 1,059
	穿孔式 10個未満 無 無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工		穿孔式	個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						1,059	
単価						1,059	円／個
J01 施工区分		穿孔式					
J02 施工規模		10個未満					
J03 夜間作業の補正		無					
J04 時間制約を受ける場合の補正		無					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	人力積込			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂						1		3,178
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,122				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質等区分		土砂							

- 238 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,971
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,839.2			
労務構成比率		%	99.32				
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.4				
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.28				
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り						

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m ³	数量	10	単価	9,631
規格	土砂 締固め有り RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m ³	10	6,971	69,710	CB210410 管理費区分 無 単-285号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	13.3	2,000	26,600	Z002122003 管理費区分 無	
計					96,310		
単価					9,631	円/m ³	

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）			単位	m3	数量	10	単価	10,030
規格	土砂 締固め有り 山土								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	10	6,971		69,710	CB210410 管理費区分 無 単-286号
山土		盛土用（現場渡し）		m3	13.3	2,300		30,590	ZA10030420 管理費区分 無
計								100,300	
単価								10,030	円／m3

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1,209
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,147.4				
労務構成比率			%	59.55					
運転手（特殊）			%	59.55	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	12.01					
軽油			%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	28.44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,581	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,684	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	4 t積級 [4 t積級 良好 供用日]	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240010

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³	1	34,380		
小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 247 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB240010

単-188号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	34,380
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						29,616			
労務構成比率				%	44.86				
普通作業員				%	24.24	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.75	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.67	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.14				
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	55.14	15,400		19,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 248 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	8,462
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				8,042.9			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-190号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	185,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無	
計					185,400		
単価					185,400	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 大径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)						

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-191号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	188,500
SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計							188,500	
単価							188,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25						
J02 規格・仕様区分		一般構造物						
J03 施工規模		10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 夜間作業補正		無						
J06 トンネル内作業の補正		無						
J07 法面作業の補正		無						
J08 大径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)						

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-192号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	11,870
規格	小口並べ 仕拵・積立									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	流用土		m 3	3.4	0		0		Y001613000-001 管理費区分 無	
	土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17		2,890		Z006082001 管理費区分 無	
	普通作業員		人	5.1	22,700		115,770		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	諸雑費（まるめ）		式	1			40		ZS30000004 管理費区分 無	
	計						118,700			
	単価						11,870		円／m 2	
	J01 作業区分	小口並べ								
	J02 作業内容	仕拵・積立								

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-193号

WYB00043

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		土のう工用		束	8.5	3,000	25,500	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							102,680	
単価							1,208	円/本

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-194号

WYB00044

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	6	5,683	34,098	WYB00045 管理費区分 無 単-287号
軽作業員				人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,683	34,098	
計							51,198	
単価							6,399	円/時間

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-195号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	雑工(2) 昼間用		単位	時間	数量	8	単価	13,470
規 格	平日用 8:00～17:00							
名 称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,683	34,098	WYB00060 管理費区分 無 単-288号
計							107,798	
単価							13,470	円／時間

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	7x7x16舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							580.65		
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ（ブレード）				径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン				レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕		単位	m 2	数量	1	単価	2,821
規格	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,755.7		
労務構成比率				%	96.06			
特殊作業員				%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.2			
軽油				%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74			
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕			吐出量3.5～3.7m3／min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレイカ）			20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			ｱｽﾌﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無			有り					
J04 舗装版厚			4cm以下					

- 258 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,362
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,362
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 592.4
標準単価			580.65	
労務構成比率		%	55.5	
特殊作業員		%	19.28	25,700
土木一般世話役		%	9.9	26,500
普通作業員		%	8.33	22,300
その他(労務)		%		
材料構成比率		%		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154
その他(材料)		%		
機械構成比率		%	6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460		5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1	3,088.7	3,431	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,088.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) クラクト PK-4全ての費用	m ²	1	2,422.2	2,276	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,276
名称	規格						
1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） クラックコート PK-4全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】	運転質量0.5～0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ【前進型】	機械質量40～60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 運青材料種類	クラックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,342
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,336.4			
労務構成比率		%	48.89				
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.59				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,342	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 運青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB430510

単-205号

CB430510

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 6年 5月 1日

令和 6年 5月 1日

1.000-00000020

名称	舗装版切所				単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	MO01161010 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
	J05 費用の内訳	全ての費用								

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430310

単-206号

CB430310

令和 6年 5月 1日

令和 6年 5月 1日

1.000-00000020

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	2,821
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,755.7				
	労務構成比率		%	96.06					
	特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	2.2					
	軽油		%	2.2	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	1.74					
	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無		
	さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
	J02 障害等の有無	有り							
	J04 舗装版厚	4cm以下							

- 274 -

三重県 県土整備部

CB430310

名称	篩装版破碎						単位	m 2	数量	1	単価	2,821	1.000-00000020
規格	Tスファイト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
J06 横込作業の有無		有り											
J07 費用の内訳		全ての費用											

CB227010

名称	鼓運搬			単位	m 3	数量		単価	1,000 00000000
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用						1		3,431
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,088.7			
労務構成比率				%	71.06				
運転手（一般）				%	71.06	21,100		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.75				
軽油				%	9.75	138		142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.19				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873 (4,710 (163)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB210100

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
掘削				m ³		1		2,581
規格								
土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				2,434.5				
労務構成比率		%	69.33					
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.69					
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	21.98					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)							

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410010

名称				単位	標準単価	数量	単価	摘要
不陸整正				m ²		1		123.8
規格								
無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				118.19				
労務構成比率		%	67.12					
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.7					
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	24.18					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	123.8
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,299
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,969.9			
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 4.5km以下						

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	2,276
規格				1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						2,422.2			
労務構成比率				%	47.17				
特殊作業員				%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	52.33				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

名 称				単位	m ²	数量	1	単価	2,276
規格				1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,342
規格									
基層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,336.4					
労務構成比率		%	48.89						
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	50.59						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,342
規格									
基層(車道・路肩部)									
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.52						
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版切断				単位 m	数量 1	単価 592.4
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切斷			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
	J01 舗装版種別	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版							
	J02 ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版厚	15cm以下							
	J05 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1	3,088.7	3,431	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,088.7		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	W000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用					

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-216号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,422.2	2,276	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,276
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

中間層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,256
名称	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用						
規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,258.8			
労務構成比率		%	50.64				
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	48.81				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	46.75	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB410250

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)		m ²	1		2,256	
規格						
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ｸﾞﾗｲﾄﾞ PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 選育材料種類	ｸﾞﾗｲﾄﾞ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB410240

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m ²	1		2,342	
規格						
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プラフォーム PK-3全ての費用		m ²		数量	1	2,342
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生粗粒度アスコン (20) プラフォーム PK-3 全ての費用						

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		数量	1	592.4
標準単価					580.65		
労務構成比率		%		55.5			
特殊作業員		%		19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%		35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		6.05			

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						1		592.4
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460		5,460		M001161010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%						MM0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX0000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別 J02 7ｽﾌｫｯﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用							

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	4,821
	7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,708.8		
労務構成比率		%	95.51				
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.51				
軽油		%	2.51	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.98				
空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型】		吐出量3.5～3.7m3／min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレイカ）		20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		7ｽﾌｫｯﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

- 298 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,669
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.4	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,669
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,342
規格				1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						2,336.4			
労務構成比率				%	48.89				
特殊作業員				%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	50.59				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		%	45.26	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	0.21	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.04	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	2,342
規格				1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	0.52				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 592.4
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm			%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 306 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷設機	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,407		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積載 【10 t 積載 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設備発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 5月 1日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,470		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	74.96	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）			m 2			
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） グライムート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価	1,470
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	1. 22	14, 800	15, 200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	0. 25	3, 540	3, 700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	0. 23	3, 250	3, 280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	アライムート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 592.4
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,383
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） ヲカコート PK-4 全ての費用							
名称			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,550.6			
労務構成比率			%	16.29				
普通作業員			%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	81.7				
再生アスファルト混合物			%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤			%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,383
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコート PK-4 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.01			
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量3～4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類		ヲカコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,450
標準単価			1,464.8	
労務構成比率		%	17.26	
普通作業員		%	5.86	22,300
特殊作業員		%	4.05	25,700
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300
土木一般世話役		%	1.39	26,500
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	80.62	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5
軽油		%	0.37	138

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,450
その他 (材料)		%		
機械構成比率		%	2.12	
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅1.4～3.0m	%	1.36	14,800
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	0.27	3,540
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	0.25	3,250
その他 (機械)		%		
諸雑費		%		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm			
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)			
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	全ての費用			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号 CB430510

名称		規格		単位		数量		単価		単価		592.4	
舗装版切断		757mm舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								580.65					
労務構成比率				%		55.5							
特殊作業員				%		19.28		25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		9.9		26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%		8.33		22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%								RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		38.45							
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%		35.21		85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%		2.19		154		156		Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)				%								ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%		6.05							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号 CB430510

名称		規格		単位		数量		単価		単価		592.4	
舗装版切断		757mm舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%		4.09		5,460		5,460		M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)				%								MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		757mm舗装版											
J02 757mm舗装版厚		15cm以下											
J05 費用の内訳		全ての費用											

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,407	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,266.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10 t積級 [10 t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,581	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 326 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下			単位	m3	数量	1	単価	3,299
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,969.9					
労務構成比率		%	71.06						
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	9.75						
軽油		%	9.75	138	142	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	19.19						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下								

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	1,383
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,550.6		
労務構成比率				%	16.29			
普通作業員				%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	81.7			
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,383
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.01			
	アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
	J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
	J06 遊青材料種類	タックコート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	m 2	数量	1	単価	1,450
規格							
1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,464.8		
労務構成比率			%	17.26			
普通作業員			%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.62			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	72.17	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.37	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グラウト PK-3 全ての費用	m ²	1		1,450	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	グラウト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版破砕		単位	m 2	数量	1	単価	187.5
規格		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					176.64		
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要					

- 336 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,383
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲココート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,550.6					
労務構成比率		%	16.29						
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	81.7						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB410260

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,383
規格									
表層(車道・路肩部)									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲココート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.01						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,364
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,387.2			
労務構成比率		%	18.22				
普通作業員		%	6.18	22,300	22,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.27	25,700	26,400	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.21	25,300	27,400	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.47	26,500	28,300	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	404,000	Z004101002	管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.89	93.5	104	Z004130003	管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	142	Z006702002	管理費区分 無

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,364
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z0000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25				
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅 1.4～3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001	管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011	管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001	管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	ｸｯｺｰﾄ PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	標準単価 1,464.8	単価 1,450	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率			%	17.26		
普通作業員			%	5.86	22,300	22,700
特殊作業員			%	4.05	25,700	26,400
運転手(特殊)			%	3.98	25,300	27,400
土木一般世話役			%	1.39	26,500	28,300
その他(労務)			%			
材料構成比率			%	80.62		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	404,000
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104
軽油			%	0.37	138	142

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	標準単価 1,450	
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			
アスファルトフィニッシャー		%	2.12		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	【ホイール型】 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700
その他(機械)		%	0.25	3,250	3,280
諸雑費		%			MX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		%			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	1.4m以上3.0m以下 40 mm	%			
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)	%			
J06 運着材料種類	プライムコート PK-3	%			
J07 費用の内訳	全ての費用	%			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 346 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	敷運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,407
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,266.8			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	W000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,776
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,550.6			
労務構成比率		%	16.29				
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.7				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	78.72	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 ヲカコート PK-4全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	1,776
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.01				
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	運転質量 3 ～ 4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ【普通型】	運転質量 3 ～ 4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000						
J06 瀝青材料種類	ヲカコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m 2	数量	1	単価	1,450
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					1,464.8			
労務構成比率			%	17.26				
普通作業員			%	5.86	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.05	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.98	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.39	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.62				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	404,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.37	138	142		Z006702002 管理費区分 無

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,450
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.12				
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅 1.4～3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 舗青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	592.4
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕		単位	m 2	数量	1	単価	187.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					176.64			
労務構成比率			%	82.23				
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.57				
軽油			%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9.2				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,373			
標準単価				1,536.2			
労務構成比率		%	10.57				
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	412,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142		Z006702002 管理費区分 無

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,373			
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅2.3～6.0m	%	1.04	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	0.16	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.16	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MN000001 管理費区分 無
諸雑費		%					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 362 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,407
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,266.8			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	W000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,287
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,287	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.71			L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	1.09	29,500	29,300	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.17	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.17	4,480	4,610	
諸雑費		%				MM000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 遊青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,353	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%				
普通作業員		%	11.83			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	25,700	26,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.37	25,300	27,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	0.83	26,500	28,300	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	86.35			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	76.99	420,000	404,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.58	93.5	104	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.65	138	142	

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.82			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm					
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類		アライコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.4
規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	592.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	187.5
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB430310

名称				単位		数量		単価		単価		単価		単価		単価	
舗装版破碎				m ²		1		1		187.5							
規格																	
757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用																	
名称				規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		単価		単価	
J04 舗装版厚				15cm以下													
J06 積込作業の有無				有り													
J07 費用の内訳				全ての費用													

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB227010

名称				単位		数量		単価		単価		単価		単価		単価	
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用				m ³		1		2,407									
規格																	
標準単価																	
労務構成比率																	
運転手 (一般)																	
材料構成比率																	
軽油																	
機械構成比率																	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				10t積級													
[タイヤ損耗費]				10t積級 良好 供用日													
諸雑費																	
J01 騒音発生作業				舗装版破碎													
J02 積込工法区分				機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)													
J03 DID区間の有無				無し													
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)				3.5km以下													
J13 費用の内訳				全ての費用													

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位 m 3	数量	標準単価	単価	2,581
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正 無し 全ての費用	単位 m 2	数量	標準単価	単価	123.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,287
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102	管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101	管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114	管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125	管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001	管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004	管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003	管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002	管理費区分 無

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,287
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002	管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】	運転質量 8～20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003	管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】	運転質量 10～12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002	管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格									
基層 (車道・路肩部)									
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,372.7					
労務構成比率		%	11.83						
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	86.35						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
整油		%	0.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410240

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格									
基層 (車道・路肩部)									
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.82						
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラー【普通型】	運転質量 8~20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラー【マカダム】	運転質量 10~12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				580.65				
	労務構成比率		%	55.5					
	特殊作業員		%	19.28	25,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.9	26,500		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.33	22,300		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	38.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%	35.21	85,200		85,200		Z006540003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.19	154		156		Z006704001 管理費区分 無
	その他（材料）		%						ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	6.05					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB227010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	2,407
規格				標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用									
標準単価						2,266.8			
労務構成比率				%	37.51				
運転手 (一般)				%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.92				
軽油				%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]				%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業									
J02 積込工法区分									
J03 DID区間の有無									
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)									
J13 費用の内訳									

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

名称				単位	m 2	数量	1	単価	1,287
規格				標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)									
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						1,458.6			
標準単価									
労務構成比率				%	11.14				
普通作業員				%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	87.15				
再生アスファルト混合物				%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤				%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,267
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.93			
アスファルトフィニッシャ		【ホイール型】舗装幅2.3～6.0m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm					
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	1,353
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	標準単価				1,372.7			
	労務構成比率		%	11.83				
	普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	86.35				
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002 管理費区分 無	
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
	軽油		%	0.65	138	142	Z006702002 管理費区分 無	

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格							
基礎 (車道・路肩部)							
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グラハコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.82				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 遊青材料種類	グラハコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.4
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径 22 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.4
規格	ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳		ｱｽﾌｫﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用							

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位 m 2	数量 1	単価 187.5		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					176.64		
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						

- 396 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,680
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,458.6		
労務構成比率		%		11.14			
普通作業員		%		3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.15			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%		83.67	485,000	568,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,680
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.71			
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】舗装幅2.3~6.0m	%		1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%		0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%		0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 遊青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,372.7			
労務構成比率		%	11.83				
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	404,000	Z004101002	管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002	管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	142	Z006702002	管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,353
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82				
アスファルトフィニッシャ	【ホイール型】 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002	管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003	管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002	管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 遊青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2)

単-280号 WYB00018

名称		規格		単位	時間	数量	1	単価	9,028
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	3	142	426	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料		排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t		時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無	
計							9,028		
単価							9,028	円/時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号 CB422530

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,260
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						1,151.5			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工				%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB422530

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置			m ²		数量	1	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
標準単価						2,303		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置							

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB422530

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去			m ²		数量	1	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
標準単価						1,151.5		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去							

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	9,632
	設置 30cm×30cm								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					9,189.9				
労務構成比率			%	25.03					
普通作業員			%	7.52	22,300		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工			%	6.6	25,300		30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.74	26,500		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.39	25,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	74.97					
平板ブロック		30cm×30cm	%	74.97	610		630	Y000313010-001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm							

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月 1日 令和 6年 5月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,971
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,839.2			
労務構成比率		%	99.32				
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.4				
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.28				
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB210410

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し				m ³	1			
規格 現場制約あり 土砂 有り							6,971	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				6,839.2				
労務構成比率		%	99.32					
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	0.4					
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	156	Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	0.28					
タンバ及びドラム	質量 60～80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法	現場制約あり							
J02 土質	土砂							
J03 締固めの有無	有り							

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-287号

WYB00045

名称				単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間	1			
規格							5,683	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	142	497	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3t 積載 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						5,683		
単価						5,683 円/時間		

- 410 -

三重県 県土整備部

WYB00060

單価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 411 -

三重県 県土整備部

- 412 -

三重県 県土整備部

