【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173140-00040-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書
所属名	桑名建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		9,961,620			
道路設計		式	1		7,795,672			
道路予備修正設計（A）		式	1		931,660			
道路予備修正設計（A）	規格縮尺1／1,000　L=0.88km	(km)式	1	931,660	931,660			単-1号 P1
道路詳細設計		式	1		6,864,012			
道路詳細設計（A）	規格縮尺1／1,000 L=1.58km	(km)式	1	6,864,012	6,864,012			単-2号 P1
平面交差点設計		式	1		2,165,948			
平面交差点詳細設計		式	1		2,165,948			
平面交差点詳細設計	規格縮尺1／500	箇所	2	1,082,974	2,165,948			単-3号 P1
共通		式	1		966,200			
共通（設計業務）		式	1		966,200			
打合せ等		式	1		774,200			

設計内訳書

業務名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		業務	1	591,500	591,500			単-4号 P1
関係機関打合せ協議		機関	3	60,900	182,700			単-5号 P1
その他		式	1		64,800			
照査技術者による報告		回	2	32,400	64,800			単-6号 P1
公開成果品作成		式	1		127,200			
公開成果品作成		業務	1	127,200	127,200			単-7号 P1
直接経費		式	1		516,614			
直接経費		式	1		516,614			
旅費交通費		式	1		67,614			
旅費交通費（率計上）（設計） 10,732,506× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		67,614			P1
電子成果品作成費		式	1		449,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×10,732千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		449,000			

設計内訳書

業務名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書	当　初	業　種 項　目	設計業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		11,444,434			
その他原価		式	1		5,779,454			
業務原価		式	1		17,223,888			
一般管理費等		式	1		9,274,112			
設計業務価格		式	1		26,498,000			
消費税相当額 26,498,000×10%		式	1		2,649,800			
業務費計		式	1		29,147,800			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（当初）

業務名　令和 6年度 畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	10,732,506
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	5,779,454
直接原価	11,444,434
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	17,223,888
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	9,275,063
調整額	951
一般管理費等計上額	9,274,112

（直接経費　　711,928 ）

506-k173140-00040-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路予備修正設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価 931,660
規格	規格縮尺1／1,000　L=0.88km					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路予備修正設計（A）	設計延長＝0.88km：丘陵地 延長＝0.4（km）式：山地 延長＝0.48（km）式：１～２車線 延長＝0.88（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［＋ 5%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝しない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝しない［ 0%］：	(km) 式	1	180,981	180,981	※S400501 管理費区分 無 単-8号
現地踏査 道路予備修正設計（A）	同上	(km) 式	1	117,494	117,494	※S400502 管理費区分 無 単-9号
路線選定 道路予備修正設計（A）	同上	(km) 式	1	51,440	51,440	※S400503 管理費区分 無 単-10号
設計図及び協議資料作成 道路予備修正設計（A）	同上	(km) 式	1	282,580	282,580	※S400504 管理費区分 無 単-11号
概算工事費 道路予備修正設計（A）	同上	(km) 式	1	113,346	113,346	※S400505 管理費区分 無 単-12号
照査及び報告書作成 道路予備修正設計（A）	同上	(km) 式	1	185,819	185,819	※S400506 管理費区分 無 単-13号
計					931,660	
単価					931,660	円／(km)式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	6,864,012
規格	規格縮尺1／1,000 L=1.58km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計（A）	設計延長＝1.58km：丘陵地 延長＝0.72（km）式：山地 延長＝0.86（km）式：１～２車線 延長＝1.58（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km)式	1	308,427	308,427	※S400811 管理費区分 無 単-14号
施工計画 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	394,820	394,820	※S400812 管理費区分 無 単-15号
平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	880,497	880,497	※S400803 管理費区分 無 単-16号
横断設計 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	876,864	876,864	※S400804 管理費区分 無 単-17号
道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	341,165	341,165	※S400813 管理費区分 無 単-18号
小構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	405,098	405,098	※S400814 管理費区分 無 単-19号
仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	147,098	147,098	※S400815 管理費区分 無 単-20号
用排水設計 道路詳細設計（A）	同上	(km)式	1	228,471	228,471	※S400816 管理費区分 無 単-21号

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	6,864,012
規格	規格縮尺1／1,000 L=1.58km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図 道路詳細設計（A）	設計延長＝1.58km：丘陵地 延長＝0.72（km）式：山地 延長＝0.86（km）式：１～２車線 延長＝1.58（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝しない［ 0%］：歩道等の設計＝する［＋10%］：取付道路、付替水路、横断管渠等＝いずれか設計する［ 0%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行わない［ 0%］：路床入替等の処理に対する設計＝含めない［ 0%］：施工途中の車線変更等の設計＝含めない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝含まない［ 0%］：	(km) 式	1	854,395	854,395	※S400807 管理費区分 無 単-22号
数量計算 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	950,126	950,126	※S400808 管理費区分 無 単-23号
照査 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	781,842	781,842	※S400809 管理費区分 無 単-24号
報告書作成 道路詳細設計（A）	同上	(km) 式	1	695,209	695,209	※S400810 管理費区分 無 単-25号
計					6,864,012	
単価					6,864,012	円／(km)式

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面交差点詳細設計	単位	箇所	数量	1	単価	1,082,974
規格	規格縮尺1／500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		箇所	1	86,190	86,190	新S401501 管理費区分 無 単-26号
現地踏査		箇所	1	62,118	62,118	新S401502 管理費区分 無 単-27号
平面・縦断設計		箇所	1	140,046	140,046	新S401503 管理費区分 無 単-28号
横断設計		箇所	1	89,862	89,862	新S401504 管理費区分 無 単-29号
交差点容量・路面表示		箇所	1	84,864	84,864	新S401505 管理費区分 無 単-30号
小構造物設計		箇所	1	77,928	77,928	新S401506 管理費区分 無 単-31号
用排水設計		箇所	1	39,168	39,168	新S401507 管理費区分 無 単-32号
設計図		箇所	1	145,656	145,656	新S401508 管理費区分 無 単-33号
数量計算		箇所	1	97,512	97,512	新S401509 管理費区分 無 単-34号
照査		箇所	1	140,698	140,698	新S401510 管理費区分 無 単-35号
報告書作成		箇所	1	118,932	118,932	新S401511 管理費区分 無 単-36号

506-k173140-00040-41(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面交差点詳細設計	単位	箇所	数量	1	単価	1,082,974
規格	規格縮尺1／500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,082,974	
単価					1,082,974	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	591,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回：	業務	1	591,500	591,500	※S505501 管理費区分 無 単-37号
計					591,500	
単価					591,500	円／業務

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関	数量	1	単価	60,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	1	60,900	60,900	※S505601 管理費区分 無 単-38号
計					60,900	
単価					60,900	円／機関

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	32,400	32,400	※S505801 管理費区分 無 単-39号
計					32,400	
単価					32,400	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	127,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成		業務	1	127,200	127,200	※S506601 管理費区分 無 単-40号
計					127,200	
単価					127,200	円／業務

参考資料（1）

単-8号　　WS400501

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	180,981
規格	0.88km 0km しない［ 0%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.968	64,800	62,726	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.484	57,000	27,588	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.452	47,200	68,534	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.484	38,400	18,585	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,548	ZS7S70600 管理費区分 無
計					180,981	
単価					180,981	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない［ 0%］	0 (km) 式				

三重県　県土整備部

506-k173140-00040-41(0)

参考資料（1）

単-8号　　WS400501

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	180,981
規格	0.88km 0km しない［ 0%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない［ 0%］ しない［ 0%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-9号　　WS400502

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	117,494
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.968	57,000	55,176	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.484	47,200	22,844	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.968	38,400	37,171	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,303	ZS7S70600 管理費区分 無
計					117,494	
単価					117,494	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	0 km しない [0%]					
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					

三重県　県土整備部

506-k173140-00040-41(0)

参考資料（1）

単-9号　　WS400502

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	117,494
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-10号　　WS400503

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路線選定 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	51,440
規格	0.88km 0km しない［ 0%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.484	57,000	27,588	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.484	47,200	22,844	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,008	ZS7S70600 管理費区分 無
計					51,440	
単価					51,440	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない［ 0%］	0 (km) 式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない［ 0%］ しない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400504

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	282,580
規格	0.88km 0km しない［ 0%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.968	57,000	55,176	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.452	47,200	68,534	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.452	38,400	55,756	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.904	33,600	97,574	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		5,540	ZS7S70600 管理費区分 無
計					282,580	
単価					282,580	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない［ 0%］	0 (km) 式				

参考資料（1）

単-11号　　WS400504

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	282,580
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-12号　　WS400505

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	113,346
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.484	47,200	22,844	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.452	38,400	55,756	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.968	33,600	32,524	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,222	ZS7S70600 管理費区分 無
計					113,346	
単価					113,346	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km しない [0%]	0 (km) 式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					

参考資料（1）

単-12号　　WS400505

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	113,346
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-13号　　WS400506

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査及び報告書作成 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	185,819
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.968	64,800	62,726	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.968	57,000	55,176	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.968	47,200	45,689	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.484	38,400	18,585	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		3,643	ZS7S70600 管理費区分 無
計					185,819	
単価					185,819	円／ (km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	0.88 km 平地 延長 丘陵地 延長	 0 (km) 式 0.4 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0.48 (km 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0.88 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	0 km しない [0%]					

参考資料（1）

単-13号　　WS400506

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査及び報告書作成 道路予備修正設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	185,819
規格	0.88km 0km しない [0%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-14号　　WS400811

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	308,427
規格	1.58km 0km しない [0%] する [+10%] いずれか設計する [0%] しない [0%] 道路設計と一体で行わない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	0.373	75,800	28,273	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	0.932	64,800	60,393	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.051	57,000	116,907	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.051	47,200	96,807	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,047	ZS7S70600 管理費区分 無
計					308,427	
単価					308,427	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					

参考資料（1）

単-14号　　WS400811

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	308,427
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-15号　　WS400812

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	394,820
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.559	64,800	36,223	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.678	57,000	95,646	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.407	47,200	255,210	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,741	ZS7S70600 管理費区分 無
計					394,820	
単価					394,820	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					

参考資料（1）

単-15号　　WS400812

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工計画 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	394,820
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-16号　　WS400803

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	880,497
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.119	64,800	72,511	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	2.424	57,000	138,168	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.407	47,200	255,210	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	5.78	38,400	221,952	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	5.22	33,600	175,392	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		17,264	ZS7S70600 管理費区分 無
計					880,497	
単価					880,497	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-16号　　WS400803

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	880,497
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-17号　　WS400804

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	876,864
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.119	57,000	63,783	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4.102	47,200	193,614	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6.712	38,400	257,740	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	10.254	33,600	344,534	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		17,193	ZS7S70600 管理費区分 無
計					876,864	
単価					876,864	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km)				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km) 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-17号　　WS400804

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	876,864
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-18号　　WS400813

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	341,165
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.559	57,000	31,863	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.932	47,200	43,990	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.983	38,400	114,547	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.288	33,600	144,076	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,689	ZS7S70600 管理費区分 無
計					341,165	
単価					341,165	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-18号　　WS400813

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	341,165
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-19号　　WS400814

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	405,098
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.373	57,000	21,261	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.119	47,200	52,816	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.356	38,400	128,870	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	5.78	33,600	194,208	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,943	ZS7S70600 管理費区分 無
計					405,098	
単価					405,098	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 0.72 (km	式			
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 0 (km)	式 式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 0 (km)	式 式			
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 0 (km)	式 式			

参考資料（1）

単-19号　　WS400814

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	405,098
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-20号　　WS400815

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	147,098
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.932	47,200	43,990	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.61	38,400	100,224	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,884	ZS7S70600 管理費区分 無
計					147,098	
単価					147,098	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-20号　　WS400815

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設構造物設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	147,098
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-21号　　WS400816

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	228,471
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.864	47,200	87,980	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.542	38,400	136,012	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,479	ZS7S70600 管理費区分 無
計					228,471	
単価					228,471	円／(km)式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-21号　　WS400816

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計 道路詳細設計（A）	単位	(km)式	数量	1	単価	228,471
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-22号　　WS400807

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	854,395
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	8.763	38,400	336,499	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	14.915	33,600	501,144	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		16,752	ZS7S70600 管理費区分 無
計					854,395	
単価					854,395	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					

参考資料（1）

単-22号　　WS400807

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	854,395
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-23号　　WS400808

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	950,126
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.932	57,000	53,124	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.915	47,200	184,788	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	7.458	38,400	286,387	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	12.119	33,600	407,198	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		18,629	ZS7S70600 管理費区分 無
計					950,126	
単価					950,126	円／ (km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
	6～7車線 延長 8車線 延長	0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	0 km					

参考資料（1）

単-23号　　WS400808

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	950,126
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-24号　　WS400809

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	781,842
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.864	64,800	120,787	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.729	57,000	212,553	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4.475	47,200	211,220	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	5.78	38,400	221,952	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		15,330	ZS7S70600 管理費区分 無
計					781,842	
単価					781,842	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-24号　　WS400809

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	781,842
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-25号　　WS400810

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価	695,209
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.932	64,800	60,393	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.542	57,000	201,894	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	6.153	47,200	290,421	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.356	38,400	128,870	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		13,631	ZS7S70600 管理費区分 無
計					695,209	
単価					695,209	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	1.58 km 平地 延長 丘陵地 延長	0 (km) 式 0.72 (km				
	山地 延長 市街地 延長 急峻山地 延長	0.86 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5車線 延長	1.58 (km 0 (km) 式 0 (km) 式				
J04 複断面の延長	6～7車線 延長 8車線 延長 0 km	0 (km) 式 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-25号　　WS400810

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成 道路詳細設計（A）	単位	(km) 式	数量	1	単価 695,209
規格	1.58km 0km しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］ しない［ 0%］道路設計と一体で行わない［ 0%］					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 暫定計画 J06 歩道等の設計 J07 取付道路、付替水路、横断管渠等	しない［ 0%］ する［+10%］ いずれか設計する［ 0%］					
J08 道路環境関連施設の設計 J09 特殊法面の設計 J10 路床入替等の処理に対する設計	しない［ 0%］ 道路設計と一体で行わない［ 0%］ 含めない［ 0%］					
J11 施工途中の車線変更等の設計 J12 工区ごとに成果品を分割	含めない［ 0%］ 含まない［ 0%］					

参考資料（1）

単-26号　　WS401501

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	箇所	数量	1	単価 86,190
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,690	ZS7S70600 管理費区分 無
計					86,190	
単価					86,190	円／箇所

参考資料（1）

単-27号　　WS401502

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	箇所	数量	1	単価	62,118
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,218	ZS7S70600 管理費区分 無
計					62,118	
単価					62,118	円／箇所

参考資料（1）

単-28号　　WS401503

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面・縦断設計	単位	箇所	数量	1	単価	140,046
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,746	ZS7S70600 管理費区分 無
計					140,046	
単価					140,046	円／箇所

参考資料（1）

単-29号　　WS401504

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計	単位	箇所	数量	1	単価	89,862
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.5	33,600	16,800	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,762	ZS7S70600 管理費区分 無
計					89,862	
単価					89,862	円／箇所

参考資料（1）

単-30号　　WS401505

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交差点容量・路面表示	単位	箇所	数量	1	単価	84,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.5	33,600	16,800	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,664	ZS7S70600 管理費区分 無
計					84,864	
単価					84,864	円／箇所

参考資料（1）

単-31号　　WS401506

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小構造物設計	単位	箇所	数量	1	単価	77,928
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,528	ZS7S70600 管理費区分 無
計					77,928	
単価					77,928	円／箇所

参考資料（1）

単-32号　　WS401507

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計	単位	箇所	数量	1	単価	39,168
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		768	ZS7S70600 管理費区分 無
計					39,168	
単価					39,168	円／箇所

参考資料（1）

単-33号　　WS401508

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	箇所	数量	1	単価	145,656
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.5	47,200	70,800	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,856	ZS7S70600 管理費区分 無
計					145,656	
単価					145,656	円／箇所

参考資料（1）

単-34号　　WS401509

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算	単位	箇所	数量	1	単価	97,512
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1	33,600	33,600	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		1,912	ZS7S70600 管理費区分 無
計					97,512	
単価					97,512	円／箇所

参考資料（1）

単-35号　　WS401510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	箇所	数量	1	単価	140,698
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.9	47,200	42,480	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.9	38,400	34,560	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,758	ZS7S70600 管理費区分 無
計					140,698	
単価					140,698	円／箇所

参考資料（1）

単-36号　　WS401511

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	箇所	数量	1	単価	118,932
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.5	33,600	16,800	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		2,332	ZS7S70600 管理費区分 無
計					118,932	
単価					118,932	円／箇所

参考資料（1）

単-37号　　WS505501

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	591,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	64,800	226,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	57,000	199,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	47,200	165,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					591,500	
単価					591,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-38号　　WS505601

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	60,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					60,900	
単価					60,900	円／機関・回

参考資料（1）

単-39号　　WS505801

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	32,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,400	
単価					32,400	円／回

参考資料（1）

単-40号　　WS506601

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	127,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.3	38,400	49,920	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	33,600	77,280	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					127,200	
単価					127,200	円／業務

登録単価<データ無し>

		業務名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	畑毛東貝野阿下喜線　道路詳細設計業務委託 実施設計書						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考