【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173140-00073-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事
所属名	桑名建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		4,601,027			
道路付属施設工		式	1		4,406,890			
照明工		式	1		4,406,890			
照明柱基礎	H=10.0	基	3	76,870	230,610			単-1号 週休有
照明柱基礎	H=12.0	基	1	79,980	79,980			単-2号 週休有
照明柱	柱規格高さ:GL10m重量:350kg以下	基	7	482,900	3,380,300			単-3号 週休有
照明柱	柱規格高さ:GL12m重量:350kg以下	基	1	533,900	533,900			単-4号 週休有
照明柱	灯具交換	基	1	182,100	182,100			単-5号 週休有
構造物撤去工		式	1		169			
運搬処理工		式	1		169			
現場発生品運搬	発生材種類	t	0.01	16,990	169			単-6号 週休有
仮設工		式	1		193,968			

設計内訳書

工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		193,968			
交通誘導警備員		人日	5.4	19,640	106,056			単-7号 週休有
交通誘導警備員		人日	5.4	16,280	87,912			単-8号 週休有
直接工事費		式	1		4,601,027			
共通仮設		式	1		1,193,000			
共通仮設費（率計上） 4,601,027×25.93%		式	1		1,193,000			
純工事費		式	1		5,794,027			
現場管理費 5,794,027×64.74%		式	1		3,751,000			
工事原価		式	1		9,545,027			
一般管理費等 9,545,027×（22.18%＋ 0.04%）		式	1		2,119,973			
工事価格		式	1		11,665,000			
消費税相当額 11,665,000×10%		式	1		1,166,500			

設計内訳書

工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		12,831,500			

506-k173140-00073-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	4,601,027	
4	直接工事費	4,601,027	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,601,027	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	4,601,027	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	17.81%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	25.93%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,193,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,193,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,601,027	
35	直接工事費	4,601,027	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	4,601,027	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.83%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.83%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,193,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,794,027	
3	単独（追加工事）　直接工事費	4,601,027	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,193,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	5,794,027	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	5,794,027	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	50.9%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	64.74%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	3,751,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,751,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価	9,545,027	
2	純工事費	5,794,027	
3	現場管理費	3,751,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	9,545,027	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	9,545,027	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	22.18%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	9,545,027	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　3,818 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.22%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,119,973	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,119,973	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	76,870
規格	H=10.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：	基	1	8,061	8,061	WE211600 管理費区分 無 単-9号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	0.33	1,098	362.34	CB210020 管理費区分 無 単-10号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.33	1,739	573.87	CB210110 管理費区分 無 単-11号
スパイラル鋼管	φ500×t0.6	m	1.7	2,980	5,066	Y004203000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.33	35,070	11,573.1	CB240010 管理費区分 無 単-12号
接地設置	作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正あり：	極	1	6,300	6,300	WE123800 管理費区分 無 単-13号
接地棒	φ10×1500	本	1	1,370	1,370	Y003530000-001 管理費区分 無
接地棒用リード端子	φ10用 8sq×500	本	1	345	345	Y003531000-001 管理費区分 無
電線	IV3.5sq	m	3	69.9	209.7	Y003100000-001 管理費区分 無

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	76,870
規格	H=10.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M24-250P-400L	組	1	43,000	43,000	Y000112001-003 管理費区分 無
計					76,861.01	
単価					76,870	円／基

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	79,980
規格	H=12.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：	基	1	8,061	8,061	NE211600 管理費区分 無 単-9号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	0.37	1,098	406.26	CB210020 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.37	1,739	643.43	CB210110 管理費区分 無 単-15号
スパイラル鋼管	φ500×t0.6	m	1.9	2,980	5,662	Y004203000-001 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.37	35,070	12,975.9	CB240010 管理費区分 無 単-16号
接地設置	作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工による補正＝補正あり：	極	1	6,300	6,300	NE123800 管理費区分 無 単-13号
接地棒	φ10×1500	本	1	1,370	1,370	Y003530000-001 管理費区分 無
接地棒用リード端子	φ10用 8sq×500	本	1	345	345	Y003531000-001 管理費区分 無
電線	IV3.5sq	m	3	69.9	209.7	Y003100000-001 管理費区分 無

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱基礎	単位	基	数量	1	単価	79,980
規格	H=12.0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	M24-250P-450L	組	1	44,000	44,000	Y000112001-004 管理費区分 無
計					79,973.29	
単価					79,980	円／基

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱	単位	基	数量	1	単価	482,900
規格	柱規格高さ:GL10m重量:350kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯材料費		式	1	173,000	173,000	WYB00012 管理費区分 無 単-17号
道路照明灯建柱	施工区分=GL8～12m 重量350kg以下：ポール単価=256,000円/基：アンカーボルト単価=0円/基：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：	基	1	283,400	283,400	WE210800 管理費区分 無 単-18号
照明器具取付	作業種別=照明器具取付：作業内容による補正=新設：高所作業車の持込貸与の区分=持込：	台	1	23,400	23,400	WE211500 管理費区分 無 単-19号
自動点滅器取付（ポール取付）	作業種別=自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正=新設：	個	1	3,024	3,024	WE211100 管理費区分 無 単-20号
計					482,824	
単価					482,900	円／基

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱	単位	基	数量	1	単価	533,900
規格	柱規格高さ:GL12m重量:350kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯材料費		式	1	173,000	173,000	WYB00023 管理費区分 無 単-21号
道路照明灯建柱	施工区分=GL8～12m 重量350kg以下：ポール単価=307,000円/基：アンカーボルト単価=0円/基：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：	基	1	334,400	334,400	WE210800 管理費区分 無 単-22号
照明器具取付	作業種別=照明器具取付：作業内容による補正=新設：高所作業車の持込貸与の区分=持込：	台	1	23,400	23,400	WE211500 管理費区分 無 単-19号
自動点滅器取付（ポール取付）	作業種別=自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正=新設：	個	1	3,024	3,024	WE211100 管理費区分 無 単-20号
計					533,824	
単価					533,900	円／基

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明柱	単位	基	数量	1	単価	182,100
規格	灯具交換						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明灯材料費		式	1	147,000	147,000	WYB00036 管理費区分 無 単-23号
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝撤去（不使用）：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1	11,700	11,700	WE211500 管理費区分 無 単-24号
照明器具取付	作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：	台	1	23,400	23,400	WE211500 管理費区分 無 単-19号
計					182,100	
単価					182,100	円／基

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	16,990
規格	発生材種類						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝14.0km以下：	t	1	7,600	7,600	CB010410 管理費区分 無 単-25号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1	9,381	9,381	CB010420 管理費区分 無 単-26号
計					16,981	
単価					16,990	円／t

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	19,640	19,640	WB010211 管理費区分 無 単-27号
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,280	16,280	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

参考資料（1）

単-9号　　WE211600

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	単位	基	数量	10	単価	8,061
規格	照明灯基礎 500φ2m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	23,835	21,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック式アースオーガ［建柱車］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間；	時間	7	8,450	59,150	K2088001 管理費区分 無 単-29号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					80,610	
単価					8,061	円／基
J01 作業種別	照明灯基礎 500φ2m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 1,739
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 4.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 35,070
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生　無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-13号　　WE123800

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接地設置	単位	極	数量	1	単価	6,300
規格	D種接地 補正あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,200	6,300	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,300	
単価					6,300	円／極
J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	D種接地 補正あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 1,739
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 35,070
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生　無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-17号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯材料費	単位	式	数量	1	単価	173,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明灯	KCE150-3C	台	1	147,000	147,000	Y300605800-001 管理費区分 無
LED道路灯専用ケーブル		本	1	6,850	6,850	Y001183000-001 管理費区分 無
自動点滅器（光電式）	3A/200V	個	1	5,000	5,000	Y003414000-001 管理費区分 無
ジョイントユニット	FMT68-15A	個	1	7,610	7,610	Y003635000-001 管理費区分 無
引込フックバンド		個	1	3,600	3,600	Y003554000-001 管理費区分 無
ターミナルキャップ		個	1	3,000	3,000	Y032135001-001 管理費区分 無
計					173,060	
単価					173,000	円／式

参考資料（1）

単-18号　　WE210800

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱	単位	基	数量	10	単価	283,400
規格	GL8～12m 重量350kg以下 256000円/基 0円/基　割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,200	126,000	R0201 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
照明ポール		本	10	256,000	2,560,000	Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10	0	0	Y000112001-002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.7	30,800	52,360	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,834,000	
単価					283,400	円／基
J01 施工区分 J02 ポール単価 J03 アンカーボルト単価	GL8～12m 重量350kg以下 256,000 円/基 0 円/基					
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料（1）

単-19号　　WE211500

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付	単位	台	数量	10	単価	23,400
規格	照明器具取付 新設 持込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	25,200	103,320	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	9	8,955	80,595	K0433002 管理費区分 無 単-30号
諸雑費（まるめ）		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無
計					234,000	
単価					23,400	円／台
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付 新設 持込					

参考資料（1）

単-20号　　WE211100

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動点滅器取付（ポール取付）	単位	個	数量	10	単価	3,024
規格	自動点滅器（ポール取付） 新設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,200	30,240	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,240	
単価					3,024	円／個
J01 作業種別 J02 作業内容による補正	自動点滅器（ポール取付） 新設					

参考資料（1）

単-21号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯材料費	単位	式	数量	1	単価	173,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明灯	KCE150-3C	台	1	147,000	147,000	Y300605800-001 管理費区分 無
LED道路灯専用ケーブル		本	1	6,850	6,850	Y001183000-001 管理費区分 無
自動点滅器（光電式）	3A/200V	個	1	5,000	5,000	Y003414000-001 管理費区分 無
ジョイントユニット	FMT68-15A	個	1	7,610	7,610	Y003635000-001 管理費区分 無
引込フックバンド		個	1	3,600	3,600	Y003554000-001 管理費区分 無
ターミナルキャップ		個	1	3,000	3,000	Y032135001-001 管理費区分 無
計					173,060	
単価					173,000	円／式

参考資料（1）

単-22号　　WE210800

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路照明灯建柱	単位	基	数量	10	単価	334,400
規格	GL8～12m 重量350kg以下 307000円/基 0円/基 割増なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,200	126,000	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール		本	10	307,000	3,070,000	Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10	0	0	Y000112001-002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.7	30,800	52,360	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,344,000	
単価					334,400	円／基
J01 施工区分 J02 ポール単価 J03 アンカーボルト単価	GL8～12m 重量350kg以下 307,000 円/基 0 円/基					
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料（1）

単-23号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明灯材料費	単位	式	数量	1	単価	147,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LED照明灯	KCE150-30	台	1	147,000	147,000	Y300605800-001 管理費区分 無
計					147,000	
単価					147,000	円／式

参考資料（1）

単-24号　　WE211500

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照明器具取付	単位	台	数量	10	単価	11,700
規格	照明器具取付 撤去（不使用） 持込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	25,200	51,660	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.05	23,835	25,026	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	4.5	8,955	40,297	K0433002 管理費区分 無 単-30号
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					117,000	
単価					11,700	円／台
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付 撤去（不使用） 持込					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	7,600
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,972.5		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB010420

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,381
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,606.4		
労務構成比率		%	82.74			
特殊作業員		%	41.5	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	40.83	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.11			
軽油		%	3.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.15			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.15	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）

単-27号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円／人日

参考資料（1）

単-28号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,280	
単価					16,280	円／人日

参考資料 (2)

単-29号　　K2088001

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック式アースオーガ［建柱車］	単位	時間	数量	1	単価	8,450
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	4.3	142	610	Z006702002 管理費区分 無
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．０t	時間	1	2,950	2,950	M002088001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,450	
単価					8,450	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-30号　　K0433002

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	単位	時間	数量	1	単価	8,955
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	28,770	5,754	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	3.6	142	511	Z006702002 管理費区分 無
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２m×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,690	2,690	M000433002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,955	
単価					8,955	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

登録単価

		工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112001-002	アンカーボルト			組	0	令和 6	6	
Y000112001-003	アンカーボルト		M24-250P-400L	組	43,000	令和 6	6	
Y000112001-004	アンカーボルト		M24-250P-450L	組	44,000	令和 6	6	
Y001183000-001	LED道路灯専用ケーブル			本	6,850	令和 6	6	
Y003100000-001	電線		IV3.5sq	m	69.9	令和 6	6	
Y003414000-001	自動点滅器（光電式）		3A/200V	個	5,000	令和 6	6	
Y003530000-001	接地棒		φ10×1500	本	1,370	令和 6	6	
Y003531000-001	接地棒用リード端子		φ10用　8sq×500	本	345	令和 6	6	
Y003554000-001	引込フックバンド			個	3,600	令和 6	6	
Y003635000-001	ジョイントユニット		FMT68-15A	個	7,610	令和 6	6	
Y004203000-001	スパイラル鋼管		φ500×t0.6	m	2,980	令和 6	6	
Y032135001-001	ターミナルキャップ			個	3,000	令和 6	6	
Y300605800-001	LED照明灯		KCE150-3C	台	147,000	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	一般国道365号（東員工区その１） 道路改良（照明灯設置）工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考