

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173140-00142-11(0)	設計者名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事
費目	本工事費	工事名	河川改修
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年8月27日		
歩掛適用年月日	令和6年7月1日		
単価適用年月日	令和6年7月1日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

現場環境改善費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年7月

設計内訳書<01>

工事名【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修			当初	事業区分 河川改修	工事区分 築堤・護岸	主たる工種 河川工事	河川工事 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		25,137,384				
河川土工		式	1		9,046,246				
掘削工		式	1		1,218,211				
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	140	1,243	174,020			単-1号	週休有
掘削	土質土砂;施工方法フナホ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	3,100	331.7	1,028,270			単-2号	週休有
表土剥ぎ	t=30cm	m2	160	99.51	15,921			単-3号	週休有
盛土工		式	1		985,658				
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	110	6,278	690,580			単-4号	週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	20	855.9	17,118			単-5号	週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	730	239.3	174,689			単-6号	週休有
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	110	368.1	40,491			単-7号	週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書<01>

工事名【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修			当初	事業区分 河川改修	工事区分 築堤・護岸	主たる工種 河川工事	河川工事 一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路肩盛土	t=0.3m	m3	10	6,278	62,780			単-8号	週休有
作業土工		式	1		586,014				
床掘り	土質土砂	m3	210	250	52,500			単-9号	週休有
埋戻し	土質土砂	m3	150	3,179	476,850			単-10号	週休有
基面整正		m2	120	472.2	56,664			単-11号	週休有
法面整形工		式	1		620,503				
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	510	893.5	455,685			単-12号	週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	230	716.6	164,818			単-13号	週休有
残土処理工		式	1		5,635,860				
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,460	2,291	5,635,860			単-14号	週休有
法面護岸工		式	1		10,990,580				
コンクリート工(平アーク張)		式	1		10,150,520				

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書<01>

工事名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修	当初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
平打コンクリート	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)	m ²	492	17,110	8,418,120				単-15号 週休有
現場打基礎コンクリート		m	68	20,740	1,410,320				単-16号 週休有
現場打小口止コンクリート		基	2	135,700	271,400				単-17号 週休有
天端散砂利工	RC-40 t=100	m ²	200	253.4	50,680				単-18号 週休有
植生工		式	1		840,060				
張芝	芝種類張芝工;施工規模300m ² 以上500m ² 未満	m ²	390	2,154	840,060				単-19号 週休有
付帯道路工		式	1		2,639,294				
アスファルト舗装工		式	1		9,024				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生カキガラ RC-40;仕上り厚140mm	m ²	3	623.2	1,869				単-20号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m ²	3	832	2,496				単-21号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m ²	3	1,553	4,659				単-22号 週休有
区画線工		式	1		1,067				

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書<01>

工事名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修	当初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3	355.9	1,067				単-23号 週休有
側溝工		式	1		2,403,803				
U型側溝	U型側溝規格U300B	m	151	9,233	1,394,183				単-24号 週休有
横断側溝	U型側溝規格C300A	m	16	62,750	1,004,000				単-25号 週休有
側溝蓋	蓋版の規格300 40×6×60	枚	4	1,405	5,620				単-26号 週休有
集水樹工		式	1		225,400				
集水樹(1)		箇所	1	63,800	63,800				単-27号 週休有
集水樹(7)		箇所	1	161,600	161,600				単-28号 週休有
構造物撤去工		式	1		2,008,072				
構造物取壊し工		式	1		2,008,072				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m ³	158	8,409	1,328,622				単-29号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修	当初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	堤岸・護岸	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm	m2	7	212	1,484			単-30号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	m	11	690.2	7,592			単-31号 週休有
般運搬		般種別コンクリート般(無筋)	m3	158	1,855	293,090			単-32号 週休有
般運搬		般種別アスファルト般	m3	1	2,464	2,464			単-33号 週休有
般処分		般種別コンクリート般(無筋)	m3	158	2,350	371,300			単-34号 週休有
般処分		般種別アスファルト般	m3	1	3,520	3,520			単-35号 週休有
構造物移設工			式	1		85,492			
構造物移設工			式	1		85,492			
水防倉庫移設工			基	3	26,590	79,770			単-36号 週休有
茶毘移設工			基	1	5,722	5,722			単-37号 週休有
仮設工			式	1		367,700			
交通管理工			式	1		367,700			

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <01>

工事名	【当初】 R6二級河川員弁川河川改修工事 河川改修	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	堤岸・護岸	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1	367,700	367,700			単-38号 週休有
直接工事費			式	1		25,137,384			
共通仮設			式	1		2,408,000			
共通仮設費 (率計上) 25,137,384×9.58%			式	1		2,408,000			
純工事費			式	1		27,545,384			
現場管理費 27,545,384×30.5%			式	1		8,401,000			
工事原価			式	1		35,946,384			
一般管理費等 35,946,384× (16.88%+ 0.04%)			式	1		6,081,616			
工事価格			式	1		42,028,000			
消費税相当額 42,028,000×10%			式	1		4,202,800			
工事費計			式	1		46,230,800			

- 6 -

三重県 県土整備部

工場管理費<01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費<01>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	25,137,384	
4	直接工事費	25,137,384	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	374,820	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	25,137,384	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	24,762,564	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	7.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.58%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,408,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,408,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	25,137,384	
35	直接工事費	25,137,384	
36	非対象額計 (一)	374,820	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	374,820	
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)	24,762,564	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,408,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費 <01>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	27,545,384	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	25,137,384	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,408,000	
5	非対象額計 (一)	0	
6	管理費区分 2、7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	0	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
10	対象額支給品 (十)	0	
11	無償貸付機械評価額 (十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	27,545,384	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	27,170,564	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	26.41%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 0 日 工期: 0 日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0 日 工期: 0 日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	30.5%	週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独 (追加工事)	8,401,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,401,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等 <01>

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 河川工事

1	工事原価	35,946,384	
2	総工事費	27,545,384	
3	現場管理費	8,401,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	35,946,384	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	35,571,564	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	16.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	35,946,384	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 14,378 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	16.92%	
25	計上額 単独 (追加工事)	6,081,616	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,081,616	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂:施工方法片切掘削	m ³	1	1,243	1,243	CB210100 管理費区分 無 単-39号
計					1,243	
単価					1,243	円/m ³

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満		m3		1		6,278		6,278		CB210510 管理費区分 無 単-42号	
計										6,278			
単価										6,278		円/m3	

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		1		855.9		855.9		CB210510 管理費区分 無 単-43号	
計										855.9			
単価										855.9		円/m3	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	単位 m3	数量 1	単価 239.3	金額 239.3	摘要 239.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上 / 施工数量=20,000m3未満 : 障害の有無=無し :	m3	1	239.3	239.3	CB210510 管理費区分 無 単-44号
計					239.3	
単価					239.3	円/m3

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	路床盛土 施工幅員4.0m以上	単位 m3	数量 1	単価 368.1	金額 368.1	摘要 368.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員=4.0m以上 / 施工数量=20,000m3未満 : 障害の有無=無し :	m3	1	368.1	368.1	CB210520 管理費区分 無 単-45号
計					368.1	
単価					368.1	円/m3

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土	t=0.3m	m ³	1	6,278	6,278	CB210510 管理費区分 無 単-46号
計					6,278	
単価					6,278	円/m ³

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m ³	1	250	250	CB210030 管理費区分 無 単-47号
計					250	
単価					250	円/m ³

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	埋戻し 土質土砂	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1	3,179	3,179	CB210410 管理費区分 無 単-48号
計					3,179	
単価					3,179	円/m3

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	472.2	472.2	CB210080 管理費区分 無 単-49号
計					472.2	
単価					472.2	円/m2

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(切土部)		現場制約無し；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		m 2		1		893.5		893.5		893.5	
計										893.5			
単価										893.5		円/m2	
法面整形		整形箇所＝切土部；現場制約の有無＝無し； 土質＝質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳＝全ての費用；		m 2		1		893.5		893.5		CB220010 管理費区分 無 単-50号	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
法面整形(盛土部)		法面締め有り；現場制約無し		m 2		1		716.6		716.6		716.6	
計										716.6			
単価										716.6		円/m2	
法面整形		整形箇所＝盛土部；法面締め有りの有無＝有り； 現場制約の有無＝無し；土質＝質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳＝全ての費用；		m 2		1		716.6		716.6		CB220010 管理費区分 無 単-51号	

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	2,291	2,291	CB210110 管理費区分 無 単-52号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D10区間の有無=有り:運搬距離(km)(D10区間有)=14.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積込】 【タイヤ損耗費10t積込 良好 供用日】	m ³	1	2,291	2,291	CB210110 管理費区分 無 単-52号
計					2,291	
単価					2,291	円/m ³

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	ブロック規格各種:ブロック規格(各種の場合)	m ²	1	17,110	17,110	CB226030 管理費区分 無 単-53号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	ブロックの質量=150kg/個以下:平ブロック規格=平ブロック各種:裏込材規格=不要:遮水シート規格=遮水シートA(厚1.0+10.0mm)吸出し防止材の有無=無し:連結金具の有無=有り:連結金具10m ² 当り使用量=5.0個を超え15.0個以下: 以下:	m ²	1	17,110	17,110	CB226030 管理費区分 無 単-53号
計					17,110	
単価					17,110	円/m ²

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-16号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		m ³	2.1	31,410	65,961	CB240010 管理費区分 無 単-54号
型枠		m ²	10.7	9,750	104,325	CB240210 管理費区分 無 単-55号
J1地板		m ²	0.21	3,857	809.97	CB224710 管理費区分 無 単-56号
止水シート		m ²	3	1,465	4,395	NYB00001 管理費区分 無
コンクリート		m ³	0.7	31,410	21,987	CB240010 管理費区分 無 単-57号
型枠		m ²	2	4,960	9,920	CB240210 管理費区分 無 単-58号
計					207,397.97	
単価					20,740	円/㎡

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		m ³	1.4	31,410	43,974	CB240010 管理費区分 無 単-59号
型枠		m ²	9.4	9,750	91,650	CB240210 管理費区分 無 単-60号
計					135,624	
単価					135,700	円/基

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称 規 格	天端敷砂利工 RC-40 t=100			単 位	m ²	数 量	10	単 価	253.4
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
整地		作業区分＝敷均し（ノズ）：施工数量＝標準 （10,000m ³ 未満）：障害の有無＝無し：	m ³	1	133.9		133.9		CB210610 管理費区分 無 単-61号
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1.2	2,000		2,400		Z002122003 管理費区分 無
計							2,533.9		
単価							253.4		円／m ²

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	張芝		単位	m2	数量	1	単価	2,154
規格	芝種類張芝工；施工規模300m2以上500m2未満							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工			工種区分＝張芝工；施工規模＝300m2以上500m2未満；時間制約を受ける場合の補正＝無；	m2	1	2,154	2,154	※B810870 管理費区分 無 単-62号
計							2,154	
単価							2,154	円／m2

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生カキヤン RC-40;仕上り厚140mm		m ²	1	623.2	623.2	CB410030 管理費区分 無 単-63号
計							623.2	
単価							623.2	円/m ²

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-21号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m ²	1	832	832	CB410040 管理費区分 無 単-64号
計							832	
単価							832	円/m ²

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	U型側溝規格U300B	m	10	8,996	89,960	管理費区分 無 単-67号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60を超え300kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クワッション 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	10	8,996	89,960	管理費区分 無 単-67号
基面整正		m ²	5	472.2	2,361	管理費区分 無 単-68号
計					92,321	
単価					9,233	円/m

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝	U型側溝規格G300A	m	10	59,380	593,800	管理費区分 無 単-69号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クワッション 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.68m ³ /10m:	m	10	59,380	593,800	管理費区分 無 単-69号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ハッパ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.68	31,410	21,358.8	管理費区分 無 単-70号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	4,960	9,920	管理費区分 無 単-71号
基面整正		m ²	5	472.2	2,361	管理費区分 無 単-72号
計					627,439.8	
単価					62,750	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格300 40×6×60		枚		1		1,405		1,405		1,405	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=鉄筋コンクリート型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格=300 40×6×60：時間的制約 の有無=無し：施工箇所における補正=無し ：		枚		1		1,405		1,405		WB821430 管理費区分 無 単-73号	
計										1,405			
単価										1,405		円/枚	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
集水溝 (1)				箇所		1		60,300		60,300		63,800	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水溝 (1)		300×300×600		箇所		1		60,300		60,300		WB800002 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ホ ンクリート（ポンプ機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：		m ³		0.04		31,410		1,256.4		CB240010 管理費区分 無 単-74号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：		m ²		0.25		4,960		1,240		CB240210 管理費区分 無 単-75号	
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類=再生砕石 40-0：費用の内訳= 全ての費用：		m ²		0.38		1,321		501.98		CB221110 管理費区分 無 単-76号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ホ ンクリート（ポンプ機能付）打設：コンクリート規格=18- 8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：費 用の内訳=全ての費用：		m ³		0.01		31,410		314.1		CB240010 管理費区分 無 単-77号	
基面修正				m ²		0.38		472.2		179.43		CB210080 管理費区分 無 単-78号	
計										63,791.91			
単価										63,800		円/箇所	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-28号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹 (7)		箇所	1	97,290	97,290	CB222950 管理費区分 無 単-79号
基礎碎石		m ²	1.54	1,561	2,403.94	CB221110 管理費区分 無 単-80号
基面整正		m ²	1.54	472.2	727.18	CB210080 管理費区分 無 単-81号
橋鋼板蓋		枚	1	61,130	61,130	YB000003 管理費区分 無
計					161,551.12	
単価					161,600	円/箇所

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-29号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³	1	8,409	8,409	WB824010 管理費区分 無 単-82号
構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m ³	1	8,409	8,409	WB824010 管理費区分 無 単-82号
構造物とりこわし		m ³	1	8,409	8,409	WB824010 管理費区分 無 単-82号
計					8,409	
単価					8,409	円/m ³

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-30号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm		m ²		1		212		212		CB430310 管理費区分 無 単-83号	
計										212			
単価										212		円/m ²	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		1		690.2		690.2		CB430510 管理費区分 無 単-84号	
計										690.2			
単価										690.2		円/m	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,855
規格	般種別コンクリート(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	1,855
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,855	1,855	CB227010 管理費区分 無 単-85号	
計					1,855		
単価					1,855	円/m ³	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,464
規格	般種別アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	2,464
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	2,464	2,464	CB227010 管理費区分 無 単-86号	
計					2,464		
単価					2,464	円/m ³	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	段処分			単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	段種別コンクリート段(無筋)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-87号		
計						2,350			
単価						2,350	円/m3		

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般処分			単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	般種別アスファルト								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-88号		
計						3,520			
単価						3,520	円／m3		

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-36号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水防倉庫移設工		個	26	3,068	79,768	CB310100 管理費区分 無 単-89号
計					79,768	
単価					26,590	円/基

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-37号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
茶毘移設工		個	1	5,722	5,722	CB310210 管理費区分 無 単-90号
根固めブロック撤去		個	1	2,035	2,035	CB310040 管理費区分 無 単-91号
消波根固めブロック運搬		個	1	1,953	1,953	CB310190 管理費区分 無 単-92号
消波根固めブロック荷卸		個	1	1,734	1,734	
計					5,722	
単価					5,722	円/基

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			人日	18.9	19,450	367,605	RB010211 管理費区分 無 単-93号
計						367,605	
単価						367,700	円/式

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 片切掘削			m ³		1,249		
標準単価					1,249		
労務構成比率		%		84.73			
普通作業員		%		74.64	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		10.09	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		5.22			
軽油		%		5.22	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		10.05			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%		10.05	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削						

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-40号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	331.7
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					328.03		
	労務構成比率		%	36.73			
	運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	19.01			
	軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.26			
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m ³ 未満						

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	331.7
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					328.03		
	労務構成比率		%	36.73			
	運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	19.01			
	軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.26			
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m ³ 未満						

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CR210510

名称 規格	名称 規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³		数量	1	6,278
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-43号

CR210510

名称 規格	名称 規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m ³		数量	1	855.9
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手(特殊)		%	66.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CR210510

名称 規格	名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	6,278
名 称	路体(築堤)盛土						
規格	2.5m未満						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					
特殊作業員		%					
材料構成比率		%					
軽油		%					
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%					
諸経費		式					
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CR210030

名称 規格	名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	250
名 称	床掘り						
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					
材料構成比率		%					
軽油		%					
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%					
諸経費		式					
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 47 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB210080

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		数量	1	単価	472.2
					標準単価	単価				
標準単価					478					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	23,900	23,608				R0102 管理費区分 無 創増率 0%
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB220010

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		数量	1	単価	893.5
					標準単価	単価				
標準単価					874.32					
労務構成比率			%	80.61						
普通作業員			%	38.29	23,900	23,608				R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手 (特殊)			%	22.49	27,700	28,496				R0114 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役			%	19.83	28,900	29,432				R0125 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率			%	9.68						
軽油			%	9.68	134	142				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.71						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	9.71	8,800	9,770				L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土									

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CR220010

名称					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
法面整形					m 2	数量	1	単価
切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			893.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CR220010

名称					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
法面整形					m 2	数量	1	単価
盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			716.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				697.02				
労務構成比率		%	75.67					
普通作業員		%	30.88	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	28.21	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	16.58	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	12.14					
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	12.19					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 整形箇所	盛土部							
J02 法面締固めの有無	有り							
J03 現場制約の有無	無し							

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB220010

名称 規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²	1			
盛土部 有り 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						716.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	砕質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB210110

名称 規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³	1			
標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下						2,291
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	14.0km以下					

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB226030

名称		単位		m 2		数量		1		単価		17,110	
規格		単位		m 2		数量		1		単価		17,110	
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								10,555					
労務構成比率						18.49							
普通作業員						6.56		23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役						3.28		28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)						2.62		27,700		28,496		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工						2.61		27,600		31,824		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)												R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率						80.25							
平ブロック						43.45		4,580		11,300		Y000366000-002 管理費区分 無	
遮水シート		厚1.0+10.0mm				25.27		2,470		1,465		Z004740001 管理費区分 無	
軽油						1.3		134		142		Z006702002 管理費区分 無	

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB226030

名称		単位		m 2		数量		1		単価		17,110	
規格		単位		m 2		数量		1		単価		17,110	
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
その他(材料)												Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率						1.26							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				1.26		9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸経費												ZX000001 管理費区分 無	
J01 プロックの質量		150kg/個以上											
J02 プロック規格		平ブロック各種											
J03 裏込材規格		不要											
J05 遮水シート規格		遮水シート(厚1.0+10.0mm)											
J06 吸出し防止材の有無		無し											
J07 連結金具の有無		有り											
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下											

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ぼっかめ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 31,410
標準単価			33,754	
労務構成比率		%	35.68	
特殊作業員		%	10.28	26,700
普通作業員		%	9.55	23,900
土木一般世話役		%	7.1	28,900
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700
その他 (労務)		%		
材料構成比率		%	60.53	
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500
軽油		%	1.73	134
その他 (材料)		%		

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ぼっかめ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 31,410
機械構成比率		%	3.79	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.58	9,840
その他 (機械)		%		10,800
諸経費		式		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	ぼっかめ (クレーン機能付) 打設			
J03 コンクリート規格	18-5-40 (高炉)			
J05 養生工の種類	一般養生			
J13 費用の内訳	全ての費用			

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CR240210

名称				単位	m ²	数量	1	単価	9,750
規格				単位	m ²	数量	1	単価	9,750
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						9,352.2			
労務構成比率				%	100				
型わく工				%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類				一般型枠					
J02 構造物の種類				鉄筋・無筋構造物					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号

CR224710

名称				単位	m ²	数量	1	単価	3,857
規格				単位	m ²	数量	1	単価	3,857
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						3,855.3			
労務構成比率				%	63.93				
普通作業員				%	47.13	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	16.49	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	36.07				
樹脂発泡体目地板				厚10mm 15倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 工事当り使用量				30a2未満					
J02 目地板の種類				樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CR240010

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		数量	1	単価	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
	コンクリート		単位	m3						
	無筋・鉄筋構造物 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用									31,410
標準単価										
										33,754
労務構成比率			%	35.68						
特殊作業員			%	10.28					27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.55					23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.1					29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.64					28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%							R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	60.53						
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%	58.7					16,000	Z002012008 管理費区分 無
軽油			%	1.73					142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%							ZZ000001 管理費区分 無

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CR240010

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		数量	1	単価	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
	コンクリート		単位	m3						
	無筋・鉄筋構造物 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用									31,410
機械構成比率			%	3.79						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		%	3.58					10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)			%							M0000001 管理費区分 無
諸経費			式							ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	打設 18-5-40 (高炉)									
J03 コツクリ規格	18-5-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J13 費用の内訳	全ての費用									

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CR240210

名称				単位	m 2	数量	1	単価	4,960
規格				単位	m 2	数量	1	単価	4,960
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						4,714.1			
労務構成比率				%	100				
型わく工				%	58.35	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	20.27	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	6.13	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類				一般型枠					
J02 構造物の種類				均しコンクリート					

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CR240010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	31,410
規格				単位	m 3	数量	1	単価	31,410
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						33,754			
労務構成比率				%	35.68				
特殊作業員				%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	60.53				
生コンクリート				%	58.7	18,500	16,000	Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%	1.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CR240010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	31,410
規格				単位	m 3	数量	1	単価	31,410
コンクリート									
無筋・鉄筋構造物 ハックル (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	3.79						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MX0000001 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	ハックル (クレーン機能付) 打設								
J03 コアール規格	18-5-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CR240210

名称				単位	m 2	数量	1	単価	9,750
規格				単位	m 2	数量	1	単価	9,750
型枠									
一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				9,352.2					
労務構成比率		%	100						
型わく工		%	46.19	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 創増率 0%			
普通作業員		%	25.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 創増率 0%			
土木一般世話役		%	9.57	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 創増率 0%			
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%			
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 型枠の種類	一般型枠								
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物								

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-61号

CR210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	133.9
	敷均し (k-ｽ) 標準 (10,000m3未満) 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.86		
労務構成比率		%		50.89			
運転手 (特殊)		%		50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.33			
軽油		%		26.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.78			
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し (k-ｽ) 標準 (10,000m3未満) 無し					

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-62号

WR810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	人力施工による植生工 張芝工 300㎡以上500㎡未満 無		単位 ㎡	数量 1	単価 2,154	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	㎡	1	2,154.24	2,154	0001416001 管理費区分 無
諸経費（まるめ）		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計					2,154	
単価					2,154	円／㎡
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	張芝工 300㎡以上500㎡未満 無					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CR410030

名称				単位	m 2	数量	単価	単価	623.2
下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
規格				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,202.1					
労務構成比率		%	15.69						
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 制増率 0%			
特殊作業員		%	2.44	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%			
普通作業員		%	2.38	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%			
土木一般世話役		%	0.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 制増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%			
材料構成比率		%	79.64						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CR410030

名称				単位	m 2	数量	単価	単価	623.2
下層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
規格				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位	m 2	数量	1	単価	623.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	4.67						
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	140mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CR410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	1,553
表層(車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,750.5					
労務構成比率		%	9.93						
普通作業員		%	3.56	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%			
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 制増率 0%			
特殊作業員		%	1.98	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%			
土木一般世話役		%	0.7	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 制増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%			
材料構成比率		%	88.64						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	85.53	595,000	515,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	104	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.49	134	142	Z006702002 管理費区分 無			

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-65号

CR410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	1,553
表層(車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.43						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 75 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-69号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.68m ³ /10m	m				
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10	4,713.883	47,138	Q001365003 管理費区分 無
横断側溝	G300A	個	10	54,500	545,000	Y000300000-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.816	2,000	1,632	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無
計					593,800	
単価					59,380	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.68 m ³ /10m					

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³				
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	16,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	31,410
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.79					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%	3.58	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%					M0000001 管理費区分 無	
諸経費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-71号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠			単位	m 2	数量		単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						1		4,960
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,714.1				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	58.35	27,500		29,640		R0133 管理費区分 無 創増率 0%
普通作業員			%	20.27	23,900		23,608		R0102 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世話役			%	6.13	28,900		29,432		R0125 管理費区分 無 創増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 創増率 0%
諸経費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		均しコンクリート							

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-72号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	472.2
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					478		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-73号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	蓋版 据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し			単位 枚	数量 100	単価 1,405
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100	384.8	38,480	Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	100	1,020	102,000	Z002320002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					140,500	
単価					1,405	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 40×6×60					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CR240010

名称				単位	m3	数量	1	単価	31,410
規格				無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					33,754				
労務構成比率			%	35.68					
特殊作業員			%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	60.53					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	16,000	Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%	1.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CR240010

名称				単位	m3	数量	1	単価	31,410
規格				無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	3.79					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MX000001 管理費区分 無		
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		バックホウ (クレーン機能付) 打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-76号

CR221110

名称				単位	m 2	数量	1	単価	1,321
規格									
基礎碎石									
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｳﾞ 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	5.58						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞ 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CR240010

名称				単位	m 3	数量	1	単価	31,410
規格									
コンクリート									
無筋・鉄筋構造物 ｼﾞｬｸｴ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				33,754					
労務構成比率		%	35.68						
特殊作業員		%	10.28	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%			
普通作業員		%	9.55	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%			
土木一般世話役		%	7.1	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 制増率 0%			
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 制増率 0%			
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 制増率 0%			
材料構成比率		%	60.53						
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	16,000	Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%	1.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CR222950

名称				箇所	数量	単価	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)				単位	1	97,290	
規格 18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				95,979			
労務構成比率		%	83.32				
型わく工		%	31.54	27,500	29,640	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	26.04	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.8	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.93	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.62				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	14.82	17,900	16,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.52	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-79号

CR222950

名称				箇所	数量	単価	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)				単位	1	97,290	
規格 18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.06				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	%	0.94	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.73m3を超え0.77m3以下						
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付) 打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)						

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CR221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,561
基礎碎石				単位					
規格									
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,350.1				
労務構成比率			%	69.17					
普通作業員			%	33.14	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	14.04	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)			%	13.23	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	8.28	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	25.84					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	21.33	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%	4.48	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
その他(材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無		

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-80号

CR221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,561
基礎碎石				単位					
規格									
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用									
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
			%	4.99					
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸経費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下							
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40~0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 97 -

三重県 県土整備部

三垂果 果土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-85号

CR227010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格		コンクリート(無筋) 構築物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m 3		1,735.9	1,855	
標準単価						1,735.9		
労務構成比率				%	43.88			
運転手(一般)				%	43.88	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43			
軽油				%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	J000301005 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート(無筋) 構築物とりこわし						
J02 積込工法区分		機械積込						
J03 DID区間の有無		無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		10.9km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-86号

CR227010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格		舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		2,316.4	2,464	
標準単価						2,316.4		
労務構成比率				%	38.97			
運転手(一般)				%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08			
軽油				%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	J000301005 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破砕						
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無		無し						
J07 運搬距離(km) (DID区間有無)		3.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-87号

WR020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3				
						100	2,350
処分費	無筋コンクリート		m3	100	2,350	235,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計						235,000	
単価						2,350	円/m3

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-88号

WR020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3				
						100	3,520
処分費	アスファルト葺		m3	100	3,520	352,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計						352,000	
単価						3,520	円/m3

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-89号

CR310100

名称		単位		個	数量	1	単価	3,068
規格		単位		個	数量	1	単価	3,068
消波根固めブロック横取り		5.5tを超え11.0t以下 ラフレンクレーン（油圧伸縮ジブ）50t吊 標準						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					2,964.1			
労務構成比率			%	51.55				
土木一般世話役			%	18.73	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	17.29	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	15.48	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率			%	48.45				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊	%	48.45	74,800	79,200	L001130010 管理費区分 無	
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格		5.5tを超え11.0t以下						
J02 クレーン機種		ラフレンクレーン（油圧伸縮ジブ）50t吊						
J03 クレーンの賃料補正係数		標準						

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-90号

CR310210

名称		単位		個	数量	1	単価	2,035
規格		単位		個	数量	1	単価	2,035
根固めブロック撤去		撤去・積込み 無し ラフレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊 標準						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					2,007.2			
労務構成比率			%	70.79				
普通作業員			%	32.64	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	19.72	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	18.22	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
機械構成比率			%	29.21				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	%	29.21	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無	
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去・積込み						
J02 堆砂の有無		無し						
J03 クレーン機種		ラフレンクレーン（油圧伸縮ジブ）25t吊						
J04 ラフレンクレーンの賃料補正係数		標準						

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-91号

CR310040

名称				単位	個	数量	単価	摘要
規格						1		1,953
消波根固めブロック運搬								
2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km以下								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					1,786.4			
労務構成比率			%	38.62				
運転手 (一般)			%	38.62	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率			%	18.15				
軽油			%	18.15	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	43.23				
トラック [普通型]		10~11t積	%	43.23	14,600	15,700	M00302008 管理費区分 無	
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下						
J02 作業区分		積込み・荷卸						
J03 トラック1台当たりブロック積込個数		1個						
J04 トラック1台当たり運搬距離		0.5km以下						

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-92号

CR310190

名称				単位	個	数量	単価	摘要
規格						1		1,734
消波根固めブロック荷卸								
2.5tを超え5.5t以下 ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊 標準								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					1,701.1			
労務構成比率			%	65.03				
土木一般世話役			%	23.64	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員			%	21.81	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員			%	19.52	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%	
機械構成比率			%	34.97				
ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	%	34.97	42,800	44,100	L001130006 管理費区分 無	
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格		2.5tを超え5.5t以下						
J02 クレーン機種		ラフレンクレーン (油圧伸縮ジブ) 25t吊						
J03 クレーンの賃料補正係数		標準						

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <01>

単-93号 WR010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	19,450
名称	交通誘導警備員 A	単位	人	数量	1	単価	19,448
諸経費 (まるめ)		式		1		2	
計						19,450	
単価						19,450	円/人日

登録単価

工事名	【当初】R6二級河川員井川河川改修工事 河川改修						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300000-002	横断削溝	G300A	個	54,500	令和 6	7	
Y000300000-003	側溝	U300B	個	1,515	令和 6	7	
Y000366000-002	平ブロック		m 2	11,300	令和 6	7	
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート	m 3	2,350	令和 6	7	
Y007600000-002	処分費	アスファルト殻	m 3	3,520	令和 6	7	
Z004740001	遮水シート	厚1. 0 + 1 0. 0 mm	m 2	1,465	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

[illegible]

【実施】

積算情報

設	計	書	番	号	506-k173140-00142-11-01 (0)	設	計	者	名	
費				目		工	事	名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去	
所	属				名	桑名建設事務所 事業推進室				
適	用				単	一般土木				
入	札	日	(	開	札	日				
歩	掛	適	用	年	月	日	令和 6年 8月 27日			
単	価	適	用	年	月	日	令和 6年 7月 1日			
適	用	単	価	区	一	般	材	料	A00：桑名	
					生	コ	ン	A01：桑名		
					石		材	A01：桑名		
適	用				工	種	河川工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

現場環境改善費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
工期延長に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月

諸経費率按分

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書<02>

工事名【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去		当 初		事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸		主たる工種 河川工事 施工地域 一般交通影響有り(2) - 2				
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸				式	1		50,994,050			
河川土工				式	1		43,700,876			
掘削工				式	1		13,509,360			
掘削		土質土砂;施工方法フ ィカト;押土無し;障害 無し;施工数量10,000m 3以上50,000m3未満		m3	6,600	231.1	1,525,260			単-1号 週休有
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法フ ィカト;障害無し;施工 数量10,000m3以上50,0 00m3未満		m3	6,600	305.7	2,017,620			単-2号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)		m3	13,100	519.8	6,809,380			単-3号 週休有
積込(ｶｰｽﾞ)		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満		m3	13,100	241	3,157,100			単-4号 週休有
残土処理工				式	1		30,191,516			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)		m3	11,900	2,291	27,262,900			単-5号 週休有
整地		作業区分散均し(ｶｰｽﾞ)		m3	11,900	130.3	1,550,570			単-6号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)		m3	1,220	452.1	551,562			単-7号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去	当初	事業区分		主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	80	6,278	502,240			単-8号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	130	855.9	111,267			単-9号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	890	239.3	212,977			単-10号 週休有
仮設工			式	1		7,293,174			
工事用道路工			式	1		2,786,024			
大型土のう工		製作・設置	袋	64	7,717	493,888			単-11号 週休有
大型土のう工		撤去	袋	64	1,016	65,024			単-12号 週休有
整地			m3	490	133.9	65,611			単-13号 週休有
敷砂利		砕石規格C-40;敷厚100mm	m2	260	966.7	251,342			単-14号 週休有
掘削			m3	510	331.7	169,167			単-15号 週休有
土砂等運搬			m3	690	2,291	1,580,790			単-16号 週休有
整地			m3	690	130.3	89,907			単-17号 週休有

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <02>

工事名	【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川改修 築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール基礎移設再設置			m	17	4,135	70,295			単-18号 週休有
仮締切工			式	1		1,309,950			
大型土のう工		製作・設置	袋	150	7,717	1,157,550			単-19号 週休有
大型土のう工		撤去	袋	150	1,016	152,400			単-20号 週休有
汚濁防止工			式	1		1,279,200			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	80	15,990	1,279,200			単-21号 週休有
交通管理工			式	1		1,918,000			
交通誘導警備員			式	1	1,918,000	1,918,000			単-22号 週休有
直接工事費			式	1		50,994,050			
共通仮設			式	1		9,219,080			
共通仮設費			式	1		4,309,080			
準備費			式	1		611,180			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <02>

工事名 【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去	当 初	事業区分 河川改修	工事区分 共通仮設費	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
除草		m ²	7,000	40	280,000			単-23号 週休有
運搬	刈草	m ²	7,000	10.54	73,780			単-24号 週休有
刈草処分		t	14.3	18,000	257,400			単-25号 週休有
技術管理費		式	1		3,697,900			
土質等試験費		式	1		470,600			内-1号 週休有
保守管理(ICT)		式	1		27,750			内-2号 週休有
3次元初期費(ICT)		式	1		598,000			内-3号 週休有
3次元起工測量		式	1	1,261,000	1,261,000			単-26号 週休有
3次元設計データ作成		式	1	1,105,000	1,105,000			単-27号 週休有
平面図作成費		枚	1	96,960	96,960			単-28号 週休有
縦断面図作成費		枚	1	42,590	42,590			単-29号 週休有
横断面図作成費		枚	6	16,000	96,000			単-30号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書 <02>

工事名 【当初】R6二級河川員弁川河川改修工事 堆積土砂撤去	当 初	事業区分 河川改修	工事区分 共通仮設費	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額			
共通仮設費(串計上) 51,251,450×9.58%		式	1		4,910,000			
純工事費		式	1		60,213,130			
現場管理費 57,140,980×30.5%		式	1		17,428,000			
工事原価		式	1		77,641,130			
一般管理費等 74,568,980×(16.88%+0.04%)		式	1		12,616,870			
工事価格		式	1		90,258,000			
消費税相当額 90,258,000×10%		式	1		9,025,800			
工事費計		式	1		99,283,800			

- 5 -

三重県 県土整備部

工場管理費<02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費<02>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	51,251,450	
4	直接工事費	50,994,050	
5	準備費 (処分費)	257,400	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	312,184	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	51,251,450	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	50,939,266	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	7.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.58%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	4,909,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,910,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	50,994,050	
35	直接工事費	50,994,050	
36	非対象額計 (-)	54,784	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	54,784	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	50,939,266	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	4,309,080	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	611,180	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,697,900	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,219,080	

現場管理費 <02>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	60,213,130	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	50,994,050	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	9,219,080	
5	非対象額計 (-)	3,072,150	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	3,072,150	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	57,140,980	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	56,828,796	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	26.41%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期: 0日 工期: 0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 工期: 0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	30.5%	週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独 (追加工事)	17,427,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,428,000	

一般管理費等 <02>

所属名 桑名建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	77,641,130	
2	純工事費	60,213,130	
3	現場管理費	17,428,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	3,072,150	
7	管理費区分9	3,072,150	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	74,568,980	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	74,256,796	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	74,568,980	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 29,827 円
24	一般管理費等 率(補正後)	16.92%	
25	計上額 単独(追加工事)	12,616,870	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	12,616,870	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1	470,600	470,600			WYB00009 管理費区分 9
合 計					470,600			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書 <02>

第2号内訳書	保守管理(ICT)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土質=土砂:施工方法=オープンカット: 障害の有無=無し;工事全体施工数量=10 ,000m3以上50,000m3未満:条件別ICT建機 施工数量(実数)=6,600m3	式	1	27,750	27,750			WB010400 管理費区分 無 単-54号
合 計					27,750			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書 <02>

第3号内訳書	システム初期費(ICT)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	対象機械=バックホウ:	式	1	598,000	598,000			WB010510 管理費区分 無 単-55号
合 計					598,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削	規格 土質土砂:施工方法=掘削:押土無し:障害無し:施工数量10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	単位 m ³	数量 1	単価 231.1	金額 231.1	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-31号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=掘削:押土の有 無=無し:障害の有無=無し:施工数量=10 ,000m ³ 以上50,000m ³ 未満:	m ³	1	231.1	231.1	CB210100 管理費区分 無 単-31号
計					231.1	
単価					231.1	円/m ³

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削(ICT)	規格 土質土砂:施工方法=掘削:障害無し:施工数量10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	単位 m ³	数量 1	単価 305.7	金額 305.7	摘要 CB210120 管理費区分 無 単-32号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削(ICT)	土質=土砂:施工方法=掘削:障害の有 無=無し:施工数量=10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満:	m ³	1	305.7	305.7	CB210120 管理費区分 無 単-32号
計					305.7	
単価					305.7	円/m ³

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	519.8
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		施工数量=5,000m3以上:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3):運搬距離(m)=200以下:	m3	1	519.8		519.8		〒211810 管理費区分 無 単-33号	
計							519.8			
単価							519.8		円/m3	

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	241
規格	土質土砂:作業内容土量50,000m3未満									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m3	1	241	241	C8210020 管理費区分 無 単-34号				
計					241					
単価					241	円/m3				

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m ³				
		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=有り:運搬距離(km)(D1D区間有)=14.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	2,291	2,291	CB210110 管理費区分 無 単-35号
計						2,291	
単価						2,291	円/m ³

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地 作業区分散均し(4-ス)			m ³				
		作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	130.3	130.3	CB210610 管理費区分 無 単-36号
計						130.3	
単価						130.3	円/m ³

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³				
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位		数量	1	452.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m ³ (平積0.6m ³)：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：D10区間の有無＝無し：運搬距離(km)(D10区間無)＝0.5km以下： 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 10t 積級 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	452.1	452.1	CB210110 管理費区分 無 単-37号
計					452.1	
単価					452.1	円/m ³

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m ³				
施工幅員2.5m未満		単位		数量	1	6,278
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m ³	1	6,278	6,278	CB210510 管理費区分 無 単-38号
計					6,278	
単価					6,278	円/m ³

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-9号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m ³				
規格 施工幅員2.5m以上4.0m未満					1	855.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満	m ³	1	855.9	855.9	CB210510 管理費区分 無 単-39号
計					855.9	
単価					855.9	円/m ³

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-10号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		m ³				
規格 施工幅員4.0m以上					1	239.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m ³ 未満：障害の有無=無し	m ³	1	239.3	239.3	CB210510 管理費区分 無 単-40号
計					239.3	
単価					239.3	円/m ³

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置	作業区分=製作・設置・袋詰土区分=流用土 :設置作業半径=6m以下:	袋	1	7,717	7,717	※B252730 管理費区分 無 単-41号
計						7,717	
単価						7,717	円/袋

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	袋	1	759.3	759.3	※B252730 管理費区分 無 単-42号
大型土のう処分費			袋	1	256	256	※YB000002 管理費区分 T
計						1,015.3	
単価						1,016	円/袋

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-13号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³	1	133.9	133.9	CB210610 管理費区分 無 単-43号
計					133.9	
単価					133.9	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
整地		作業区分=敷均し (4-ス) : 施工数量=標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無=無し :	m ³	1	133.9	133.9

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-14号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
散砂利		m ²	0.1	9,667	966.7	KB220311 管理費区分 無 単-44号
計					966.7	
単価					966.7	円/m ²
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
散砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm バックホウ供用日当り運転時間=標準 :	m ³	0.1	9,667	966.7

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂:施工方法=バット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m ³ 未満:	m ³	1	331.7	331.7	CB210100 管理費区分 無 単-45号
計						331.7	
単価						331.7	円/m ³

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=有り:運搬距離(km)(D1D区間有)=14.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 110t 積級 良好 供用日 】 【タイヤ損耗費 110t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	2,291	2,291	CB210110 管理費区分 無 単-46号
計						2,291	
単価						2,291	円/m ³

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置	袋	1	7,717	7,717	RB252730 管理費区分 無 単-41号
計					7,717	
単価					7,717	円/袋

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去	袋	1	759.3	759.3	RB252730 管理費区分 無 単-42号
大型土のう処分費		袋	1	256	256	RYB00003 管理費区分 T
計					1,015.3	
単価					1,016	円/袋

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分=設置・撤去	m	1	15,990	15,990	※B253010 管理費区分 無 単-50号
計					15,990	
単価					15,990	円/m

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		式			1,918,000	
交通誘導警備員 A		人日	98.6	19,450	1,917,770	※B010211 管理費区分 無 単-51号
計					1,917,770	
単価					1,918,000	円/式

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	除草	除草機種=肩掛式(幅径255mm):飛散防止措置=無し:	m 2	1	40	40	CB320010 管理費区分 無 単-52号
計						40	
単価						40	円/m2

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 刈草	運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無=無し: 運搬距離 片道・梱包無し・DID区間無し=32.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日	m 2	1	10.54	10.54	CB320050 管理費区分 無 単-53号
計						10.54	
単価						10.54	円/m2

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	3次元設計データ作成				単位	式	数量	1	単価	1,105,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
3次元設計データ作成		式	1	1,105,000	1,105,000	NYB00005 管理費区分 9				
計					1,105,000					
単価					1,105,000	円／式				

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	平面図作成費				単位	枚	数量	1	単価	96,960
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
平面図作成費				枚	1	96,959		96,959	NYB00006 管理費区分 9	
計								96,959		
単価								96,960	円／枚	

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断図作成費			枚	1	42,585	42,585	NYB00007 管理費区分 9
計						42,585	
単価						42,590	円/枚

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断図作成費			枚	1	15,992	15,992	NYB00008 管理費区分 9
計						15,992	
単価						16,000	円/枚

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-31号

CR210100

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削				m ³	1			
規格								
土砂 掘削 無し 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満							231.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				228.49				
労務構成比率		%	36.73					
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	19.01					
軽油		%	19.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	44.26					
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	掘削							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満							

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-32号

CR210120

名称				単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削 (ICT)				m ³	1			
規格								
土砂 掘削 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満							305.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				296.97				
労務構成比率		%	26.67					
運転手 (特殊)		%	26.67	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	15.61					
軽油		%	15.61	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	57.72					
バックホウ (クローラ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8 m ³ 2.9 t 吊	%	40.2	29,800	30,400	L001012001 管理費区分 無		
ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	%	17.52	13,000	13,300	L001300004 管理費区分 無		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	掘削							
J03 障害の有無	無し							
J04 施工数量	10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満							

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-33号

WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		単位	m 3		数量	100		単価	519.8	
規格	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 200以下										
名称	規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
不整地運搬車運転	施工数量=5,000m3以上：		日	0.526		98,810		51,974		JK210340 管理費区分 無 単-56号	
諸雑費（まるめ）			式	1				6		ZS3000004 管理費区分 無	
計								51,980			
単価								519.8		円／m 3	
J01 施工数量	5,000≧3以上										
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）										
J04 運搬距離（m）	200以下										

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	241
名称	規格						
土砂 土量50,000m3未満							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				236.18			
労務構成比率		%	37.88				
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.69				
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.43				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-35号

CR210110

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,291
規格	標準 1t 積込山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,153.7			
労務構成比率		%	39.52				
運転手 (一般)		%	39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.59				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	1t 積込山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	14.0km以下						

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-36号

CR210610

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	130.3
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				123.38			
労務構成比率		%	51.64				
運転手 (特殊)		%	51.64	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.23				
軽油		%	25.23	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.13				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-37号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	452.1
規格	標準 平積山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					425.07		
労務構成比率		%		39.52			
運転手 (一般)		%		39.52	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		14.89			
軽油		%		14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		45.59			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%		45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	平積山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	0.5km以下						

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体 (築堤) 盛土	単位	m ³	数量	1	単価	6,278
規格	2.5m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,330.2		
労務構成比率		%		99.06			
普通作業員		%		90.63	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%		8.43	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%		0.24			
軽油		%		0.24	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.7			
振動ローラ (鋤装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1 t	%		0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号

CR210510

名称				単位	m ³	数量	1	単価	855.9
規格				単位	m ³	数量	1	単価	855.9
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						827.03			
労務構成比率				%	75.54				
運転手 (特殊)				%	66.88	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	8.66	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	8.6				
軽油				%	8.6	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	15.86				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]				%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]				%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無	
諸経費				式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員					2.5m以上4.0m未満				

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CR210510

名称				単位	m ³	数量	1	単価	239.3
規格				単位	m ³	数量	1	単価	239.3
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						231.6			
労務構成比率				%	66.93				
運転手 (特殊)				%	46.3	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	20.63	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	15.1				
軽油				%	15.1	134	142	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	17.97				
ブルドーザ [湿地]				%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]				%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無	
諸経費				式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員					4.0m以上				
J02 施工数量					20,000m ³ 未満				
J03 障害の有無					無し				

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-41号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	10	7,717		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,432	8,182	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	27,456	7,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	23,608	6,563	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	58,280	16,201	WX250500 管理費区分 無 単-57号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		892	ZS8000004 管理費区分 無
計					77,170	
単価					7,717	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-42号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	759.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,432	2,030	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,456	1,894	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	53,180	3,669	WX250500 管理費区分 無 単-58号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,593	
単価					759.3	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CR210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	133.9
規格	敷均し (4-ス) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					126.86		
	労務構成比率		%	50.89			
	運転手 (特殊)		%	50.89	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	26.33			
	軽油		%	26.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	22.78			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し (4-ス)						
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)						
J03 障害の有無	無し						

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-44号

WR220311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	敷砂利	単位	m ³	数量	10	単価	9,667
規格	標準						
普通作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	23,608	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	クラッシャーラン	C-40	m ³	12	4,100	49,200	Z002120003 管理費区分 無
	バックホウ (クローラ) [標準]	機械使用条件=補正なし: 岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない: 機械損耗部品 補正=普通: 供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0無: 基礎価格補正=しない: 運 転日当り運転時間=0時間:	時間	2	11,930	23,860	R0202053 管理費区分 無 単-59号
	諸経費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						96,670	
単価						9,667	円/m ³
J01 バックホウ供用日当り運転時間	標準						

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-49号

WYB00012

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
置き式ガードレール再設置		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,432	5,886	R0125 管理費区分 無 増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.2	27,456	5,491	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	23,608	9,443	R0102 管理費区分 無 増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		日	0.2	30,200	6,040	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸経費		式	1		1,074	ZS7000001 管理費区分 無 Z1
計					27,934	
単価					2,793	円/m

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-50号

WB253010

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		m				
設置・撤去		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		m	100	3,161	316,100	WB253020 管理費区分 無 単-60号
汚濁防止フェンス		m	100	11,660	1,166,000	Y001076000-003 管理費区分 無
アンカー工		式	1		116,600	ZS7210090 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,599,000	
単価					15,990	円/m
J01 作業区分						

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-51号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	19,448	19,448	R0803 管理費区分 無 制増率 0%
諸経費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						19,450	
単価						19,450	円/人日

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-52号

CR320010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	肩掛式 (カッタ径255mm) 無し		m 2			40	
標準単価					38,916		
労務構成比率		%		99.07			
特殊作業員		%		89.21	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%		6.98	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
機械構成比率		%		0.93			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%		0.91	137	141	M002031005 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX0000001 管理費区分 無
I01 除草機種 I03 飛散防止措置	肩掛式 (カッタ径255mm) 無し						

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-53号

CR320050

名称				単位	数量	単価	金額	単位	金額
運搬 (堤防除草)				m ²	1				
ダンプトラック (ワロード・ディーゼル 2t積) 梱包無し 無し 32.5km以下 全ての費用									10.54
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					9.32				
	労務構成比率		%	67.31					
	運転手 (一般)		%	67.31	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	10.06					
	軽油		%	10.06	134	142	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	22.63					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 【タイヤ損耗費】]	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 運搬機械	ダンプトラック (ワロード・ディーゼル 2t積)								
J02 梱包の有無	梱包無し								
J03 DID区間の有無	無し								
J06 運搬距離 片道・梱包無し・DID区間無	32.5km以下								
J10 費用の内訳	全ての費用								

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) <02>

単-54号

WB010400

名称				単位	数量	単価	金額	単位	金額
掘削 (ICT) 保守点検				式	1				
土砂 オープンカット 無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満 6600m ³									27,750
標準単価	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.943	29,432	27,754	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	計					27,754			
	単価					27,750	円/式		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	オープンカット								
J03 障害の有無	無し								
J04 工事全体施工数量	10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満								
J05 条件別ICT建機施工数量 (実数)	6,600 m ³								

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) <02>

単-57号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日				
運転手 (特殊)		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	142	14,768	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無
計					58,280	
単価					58,280	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) <02>

単-58号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	撤去 6m以下	日				
運転手 (特殊)		人	1	28,496	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	142	11,076	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計					53,180	
単価					53,180	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) <02>

単-59号

K0202053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間				
運転手 (特殊)		人	0.17	28,496	4,844	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	142	2,130	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	時間	1	4,950	4,950	K000202053 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,930	
単価					11,930	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) <02>

単-60号

WR253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 1日 令和 6年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m				
土木一般世話役		人	2.2	29,432	64,750	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	23,608	127,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	2.2	52,120	114,664	KX250550 管理費区分 無 単-61号
諸経費 (率+まるめ)	3%	式	1		9,203	ZS8000004 管理費区分 無
計					316,100	
単価					3,161	円/m
J01 作業区分	設置・撤去					

- 60 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]

諸経費情報 (全体)

506-k173140-00142-11-00(0)

項目	内容	評価
共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	01:河川工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
	財団法人等の補正	しない
諸経費率按分	前払金割合による補正	3.5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	76,388,834	
4	直接工事費	76,131,434	
5	準備費 (処分費)	257,400	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	687,004	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	76,388,834	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	75,701,830	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	7.75%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	9.58%	選休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	7,318,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	7,318,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計 (一)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	4,309,080	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	611,180	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,697,900	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	11,627,080	

現場管理費 <00>

1	主たる工種	河川工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	87,758,514	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	76,131,434	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	11,627,080	
5	非対象額計 (一)	3,072,150	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	3,072,150	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	84,686,364	$87,758,514 - 3,072,150 = 84,686,364$
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	83,999,360	調整工事入力で使用 $84,686,364 - 687,004 = 83,999,360$
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	26.41%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	30.5%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)	25,829,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	25,829,000	

一般管理費等 <00>

所属名 桑名建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	113,587,514	
2	補工事費	87,758,514	
3	現場管理費	25,829,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (一)	3,072,150	
7	管理費区分9	3,072,150	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	110,515,364	$113,587,514 - 3,072,150 = 110,515,364$
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	109,828,360	調整工事入力で使用
13	・ 現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	16.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	110,515,364	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 44,206 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	16.92%	
25	計上額 単独 (追加工事)	18,698,486	18,699,199
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	18,698,486	