

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173320-00006-11(0)		設計者名	令和8年度 二級河川中ノ川河川除草業務委託	
費目	本工事費		工事名		
所属名	鈴鹿建設事務所 保全室				
適用単価	一般土木				
入札日(開札日)	年月日				
歩掛適用年月日	令和8年4月13日				
単価適用年月日	令和8年4月13日				
適用単価地区	一般材料	C00:鈴鹿			
	生コン				
	石材				
適用工種	河川維持業務委託				

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川中ノ川河川除草業務委託	当初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			河川維持・修繕	河川維持	河川維持業務委託	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		7,070,394			
除草工			式	1		7,070,394			
堤防除草工			式	1		7,070,394			
堤防除草(複合)			m2	67,000	75.26	5,042,420			単-1号
堤防除草(複合)			m2	12,900	44.06	568,374			単-2号
運搬(堤防除草)			m2	79,900	4	319,600			単-3号
除草処分			t	76	15,000	1,140,000			単-4号
直接工事費			式	1		7,070,394			
共通仮設			式	1		340,000			
共通仮設費(率計上) 6,142,505×5.54%			式	1		340,000			
純工事費			式	1		7,410,394			
現場管理費 6,482,505×34.28%			式	1		2,222,000			

- 1 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川中ノ川河川除草業務委託	当初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			河川維持・修繕	共通仮設費	河川維持業務委託	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		9,632,394			
一般管理費等 8,704,505×(20.9%+0.04%)			式	1		1,822,606			
工事価格			式	1		11,455,000			
消費税相当額 11,455,000×10%			式	1		1,145,500			
工事費計			式	1		12,600,500			

- 2 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00006-11(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	7,070,394	
4	直接工事費	7,070,394	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	1,140,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	927,889	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	927,889	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,142,505	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	5,930,394	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	5.54%	
30	計上額 単独 (追加工事)	340,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	340,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,070,394	
35	直接工事費	7,070,394	
36	非対象額計 (-)	1,140,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,140,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	5,930,394	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.74%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.74%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	340,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00006-11(0)

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独 (追加工事) 純工事費	7,410,394	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	7,070,394	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	340,000	
5	非対象額計 (-)	927,889	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	927,889	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	6,482,505	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	6,270,394	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	34.28%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	34.28%	
29	計上額 単独 (追加工事)	2,222,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,222,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 保全室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 河川維持業務委託

1	工事原価	9,632,394	
2	純工事費	7,410,394	
3	現場管理費	2,222,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	927,889	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	927,889	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,704,505	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,492,394	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.9%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,704,505	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 3,481 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.94%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,822,606	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,822,606	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種=肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=バッカー車(回転式・積載容量8m3): 飛散防止措置=無し:	m2	1	75.26	75.26	CB320070 管理費区分 無 単-5号
計						75.26	
単価						75.26	円/m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月13日 令和 8年 4月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)			m2				
					1		
						44.06	
				1		44.06	CB320070 管理費区分 無 単-6号
計						44.06	
単価						44.06	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月13日 令和 8年 4月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)			m2				
					1		
						4.004	
			m2	1		4	CB320050 管理費区分 無 単-7号
計						4	
単価						4	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 令和 8年 4月13日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日 令和 8年 4月13日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草処分			t	1	15,000	15,000	WB020052 管理費区分 有 単-8号
処分費 (t)						15,000	
計						15,000	
単価						15,000	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB320070

単価適用年月日 令和 8年 4月13日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日 令和 8年 4月13日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)			m <sup>2</sup>				
肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し パッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) 無し					1	75.26	
標準単価					76.007		
労務構成比率			%	99.52			
特殊作業員			%	48.43	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.44	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.7	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.48			
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%	0.48	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式 (カッタ径255mm)					
J02 梱包の有無		梱包無し					
J04 運搬機械		パッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )					
J05 飛散防止措置		無し					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-6号 CB320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月13日 令和 8年 4月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		m <sup>2</sup>					
ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し バッカ車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )			1				44.06
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					45.192		
労務構成比率			%	94.49			
普通作業員			%	73.1	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.02	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.52	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	5.51			
草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm		%	5.41	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し バック車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )						

- 6 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-7号 CB320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月13日 令和 8年 4月13日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)		m <sup>2</sup>					
バック車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) 有り 5.0km以下 全ての費用			1				4.004
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3.7926		
労務構成比率			%	54.76			
運転手 (一般)			%	54.76	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.39			
軽油			%	13.39	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	31.85			
バック車 [回転式]	8.0m <sup>3</sup>		%	31.85	11,100	11,100	M002072002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 片道・DID区間有 J10 費用の内訳	バック車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) 有り 5.0km以下 全ての費用						

- 7 -

三重県 県土整備部



