

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173330-00328-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	南長太地区海岸海岸局部改良工事	
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年6月22日			
歩掛適用年月日	令和8年5月15日			
単価適用年月日	令和8年5月15日			
適用単価地区	一般材料	C00:鈴鹿		
	生コン	C02:鈴鹿/小型4t		
	石材	C02:鈴鹿/小型2t~4t		
適用工種	海岸工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	03:海岸工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

## 設計内訳書

工事名	南長太地区海岸海岸局部改良工事		当初		事業区分		主たる工種		海岸工事	
			数量	単価	工事区分	海岸整備	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸				式	1		20,789,620			
表法被覆工				式	1		20,356,420			
表法被覆工				式	1		12,634,180			
表法被覆				"	95	131,600	12,502,000			単-1号 週休有
目地板				m <sup>2</sup>	15	4,108	61,620			単-2号 週休有
止水板				"	24	2,940	70,560			単-3号 週休有
防砂柵設置工				式	1		7,722,240			
防砂柵工			H=2.0m 柱間隔3.0m	"	96	80,440	7,722,240			単-4号 週休有
仮設工				式	1		433,200			
交通管理工				式	1		433,200			
交通誘導警備口				式	1	433,200	433,200			単-5号 週休有
直接工事費				式	1		20,789,620			

- 1 -

三項県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	南長太地区海岸海岸局部改良工事		当初		事業区分		主たる工種		海岸工事	
			数量	単価	工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設				式	1		2,507,000			
共通仮設費(率計上) 20,789,620×12.06%				式	1		2,507,000			
純工事費				式	1		23,296,620			
現場管理費 23,296,620×28.62%				式	1		6,667,000			
工事原価				式	1		29,963,620			
一般管理費等 29,963,620×(21.07%+0.04%)				式	1		6,324,380			
工事価格				式	1		36,288,000			
消費税相当額 36,288,000×10%				式	1		3,628,800			
工事費計				式	1		39,916,800			

- 2 -

三項県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00328-11(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	20,789,620	
4	直接工事費	20,789,620	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	17,100	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	20,789,620	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	20,772,520	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	9.95%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	12.06%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,507,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,507,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

### 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		20,789,620	
35	直接工事費		20,789,620	
36	非対象額計(一)		17,100	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		17,100	
42	対象額支給品(+)		0	
43	無償貸付機械評価額(+)		0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)		20,772,520	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)		1.08%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費率(補正後)		1.08%	
53	計上額 単独(追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費(積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,507,000	

- 2 -

三項県 県土整備部

### 現場管理費

1	主たる工種	海岸工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		23,296,620	
3	単独(追加工事) 直接工事費		20,789,620	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		2,507,000	
5	非対象額計(一)		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		23,296,620	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		23,279,520	調整工事人力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		25.51%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		28.62%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		6,667,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,667,000	

- 1 -

三項県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 海岸工事

1	工事原価	29,963,620	
2	純工事費	23,296,620	
3	現場管理費	6,667,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	29,963,620	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	29,946,520	調整工事人力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.07%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	29,963,620	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 11,985 円
24	一般管理費等率(補正後)	21.11%	
25	計上額 単独(追加工事)	6,324,380	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,324,380	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物;打設工法=コンクリートポンプ4(打設:コンクリート規格=24-8-40(高炉):設計日打設量=10m3以上100m3未満;養生工の種類=一般養生;圧送管延長距離区分=延長無し;費用の内訳=全ての費用;	m <sup>3</sup>	13.98	40,100	560,598	CB240010 管理費区分 無 単-6号
型枠	型枠の種類=一般型枠;構造物の種類=鉄筋・無筋構造物;	m <sup>2</sup>	27.4	10,620	290,988	CB240210 管理費区分 無 単-7号
足場工	工法=単管傾斜足場;安全ネット=不要;ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0);	掛m <sup>2</sup>	25	4,116	102,900	WB252110 管理費区分 無 単-8号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25;規格・仕様区分=一般構造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場合の補正=無;夜間作業補正=無;トンネル内作業の補正=無;法面作業の補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む);構造物種別による補正=差筋及び杭頭処理;	t	0.07	179,300	12,551	WB810010 管理費区分 無 単-9号
アンカー筋挿入(コンクリート沓産拡幅)		本	100	1,202	120,200	CB434220 管理費区分 無 単-10号
アンカー筋		本	100	297	29,700	Y000112103-001 管理費区分 無
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満;	孔	100	694.9	69,490	CB224410 管理費区分 無 単-11号
コンクリートはつり	平均はつり厚=3cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m <sup>2</sup>	23.3	5,367	125,051.1	CB224250 管理費区分 無 単-12号
積込(コンクリート殻)	費用の内訳=全ての費用;	m <sup>3</sup>	0.5	1,289	644.5	CB224260 管理費区分 無 単-13号

- 1 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-1号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価	
表法被覆					10	131,600	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬運瓶		般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とこわし;積込工法区分=機械積込;D10区間の有無=有り;運搬距離(km)(D10区間有無)=10.9km以下;費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.5	2,165	1,082.5	CE227010 管理費区分 無 単-14号
処分費(m <sup>3</sup> )			m <sup>3</sup>	0.5	3,600	1,800	FB020051 管理費区分 有 単-15号
計						1,315,005.1	
単価						131,600	円/m

- 2 -

三項県 県土整備部

## 1次単価表

単-2号

名称規格		単位	数量	単価	金額	単価	
目地板					1	4,108	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		1工事当り使用量=30a2未満;目地板の種類=樹脂発泡体(15倍発泡)t=10;	m <sup>2</sup>	1	4,108	4,108	CE224710 管理費区分 無 単-16号
計						4,108	
単価						4,108	円/m <sup>2</sup>

- 3 -

三項県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
止水板					1	2,940	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板	止水板の種類=CF(塩ビ製)200*5:	m	1	2,940	2,940	CB224810 管理費区分 無 単-17号	
計					2,940		
単価					2,940	円/m	

- 4 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防砂柵工					1	80,440	
防砂柵設置	II=2.0m 柱間隔3.0m	m	1	6,038	6,038	NYB00003 管理費区分 無 単-18号	
防砂柵材料費	II-2a	m	1	74,400	74,400	NYB00004 管理費区分 無	
計					80,438		
単価					80,440	円/m	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			式	1		433,200	
交通誘導警備員 A			人日	11	21,830	240,130	MB010211 管理費区分 無 単-19号
交通誘導警備員 B			人日	11	17,550	193,050	MB010212 管理費区分 無 単-20号
計						433,180	
単価						433,200	円/式

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CR240010

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m <sup>3</sup>	1		40,100	
無筋・鉄筋構造物 コンクリート打設 24-8-40 (高戸) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生延長無し 全ての費用							
標準単価						27,663	
労務構成比率			%				
普通作業員			%	16.39			
土木一般世話役			%	8.53	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.91	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.76	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%	1.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
生コンクリート		24-8-40 高戸 W/C=60%以下,小型4t	%	79.73			
軽油			%	78.96	20,400	32,000	Z002012023 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.77	138	133	Z006702002 管理費区分 無
			%	3.88			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CR240010

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コナートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			40,100
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m <sup>3</sup> /h	%	3.85	52,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コナートポンプ車打設					
J03 コナート規格	24-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 8 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			10,620
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 9 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-8号

WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年5月15日 令和8年5月15日 00.00%-00.00%-1.0000有
-----------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)	掛m <sup>2</sup>			100	4,116
土木一般世話役		人	1.5	31,008	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.5	34,068	153,306	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	33%	式	1		102,069	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					411,600	
単価					4,116	円/掛m <sup>2</sup>
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準(1.0)					

- 10 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-9号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年5月15日 令和8年5月15日 00.00%-00.00%-1.0000有
-----------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t			1	179,300
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	108,000	111,240	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,300	
単価					179,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					

- 11 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-10号

CB434220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アンカー筋挿入(コンクリート畜産拡張)			本			1	1,202
標準単価					1,182.3		
労務構成比率			%	100			
特殊作業員			%	55.06	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	21.5	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	21.48	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 12 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00328-11(0)

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-11号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔			1	694.9
30mm以上200mm未満					684.28		
標準単価					684.28		
労務構成比率			%	95.53			
特殊作業員			%	45.54	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.55	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32			
ガソリン		レギュラー	%	1.89	154	138	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.15			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無

- 13 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CR224410

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1		694.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

- 14 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CR224250

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		5,367	
標準単価				5,318.4		
労務構成比率		%	95.3			
特殊作業員		%	37.81	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.99	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.26			
軽油		%	3.17	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m <sup>3</sup> /min	%	1.4	1,590	1,830	L001090004 管理費区分 無

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CR224250

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		5,367	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CR224260

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(コンクリート搬)	全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,289	
標準単価				1,289.4		
労務構成比率		%	86.65			
普通作業員		%	78.2	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	8.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.11			
軽油		%	4.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24			
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	9.24	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,165	
標準単価				2,053.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好・供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	X000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物ととりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 18 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-15号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	100	3,600	360,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					360,000	
単価					3,600	円/m <sup>3</sup>

- 19 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30a2未満 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10			1		4,108	
標準単価					4,077.3		
労務構成比率		%	64.4				
普通作業員		%	47.36	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6				
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	35.6	1,190	1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 工事当り使用量	30a2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10						

- 20 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB224810

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
止水板	CF (塩ビ製) 200*5			1		2,940	
標準単価					2,958.6		
労務構成比率		%	55.88				
普通作業員		%	41.22	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.66	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.12				
塩ビ止水板	CF 200×5	%	44.12	1,220	1,220		Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF (塩ビ製) 200*5						

- 21 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-18号

WYR00003

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.90%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂柵設置			m	10	1,279	12,790	CB422230 管理費区分 無 単-21号
	支柱建込	形式=A型(埋設7カ-方式):支柱間隔=4m :設置高さ=4m以下:	m	10	1,279	12,790	CB422270 管理費区分 無 単-22号
	外装板取付	設置高さ=4m以下:	m <sup>2</sup>	20	2,224	44,480	CB422220 管理費区分 無 単-23号
	支柱アンカー	形式=A型(埋設7カ-方式):支柱間隔=4m :設置高さ=4m以下:	m	10	311.1	3,111	
	計					60,381	
	単価					6,038	円/n

- 22 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-19号

WFO10211

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1		21,830	
	交通誘導警備員A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 削減率 0% Z1
	諸雑費(まるめ)		式	1		2	Z5300004 管理費区分 無 ZZ1
	計					21,830	
	単価					21,830	円/人日

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号 WR010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-21号 CB422230

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月15日 令和 8年 5月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
支柱建込			m	1		1,279	
A型 (埋設/カ方式) 4m 4m以下							
標準単価					1,216		
労務構成比率			%	86.7			
鉄骨工			%	23.07	28,000	32,742	R0111 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	21.41	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.84	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.33			
軽油			%	3.18	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.97			

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-21号

CB422230

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	単価	1	単価	1,279
名称	支柱建込							
規格	A型(埋設7カ-方式) 4m 4m以下							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	9.5	10,200	10,200	H000302013 管理費区分 無		
その他(機械)		%				H0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 形式	A型(埋設7カ-方式)							
J02 支柱間隔	4m							
J03 設置高さ	4m以下							

- 26 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-22号

CB422270

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1	単価	2,224
名称	外装板取付							
規格	4m以下							
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
				2,139.8				
労務構成比率		%	89.12					
とび工		%	33.56	31,200	34,068	R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	24.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	18.36	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.56	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	2.73					
軽油		%	2.73	138	133	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	8.15					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	8.15	10,200	10,200	H000302013 管理費区分 無		

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-22号 CR422270

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	外装板取付				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,224
規格	4m以下									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 設置高さ	4m以下									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-23号 CB422220

単価適用年月日	令和 8年 5月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支柱アンカー				単位	m	数量	1	単価	311.1
規格	A型(埋設アカー方式) 4m 4m以下									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				305.98						
労務構成比率		%	100							
鉄筋工		%	52.52	30,900	32,232	R0110 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	37.35	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	10.13	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 形式	A型(埋設アカー方式)									
J02 支柱間隔	4m									
J03 設置高さ	4m以下									

